

## **Zusammenfassung: Der Richtplan im Überblick**

### **Der Richtplan als Führungsinstrument der Regierung**

Der Richtplan ist eines der Führungsinstrumente der Regierung. Mit ihm wird die räumliche Dimension in die strategischen Entscheide der Regierung eingebracht. Er wird abgestimmt mit der politischen Gesamtplanung, den Richtlinien der Regierungspolitik und der Finanzplanung.

Der Richtplan ist ein selbständiges Instrument. Er setzt den Rahmen für konsolidierte Sachplanungen, Leitbilder und Konzepte des Kantons, ersetzt diese jedoch nicht. Wo solche mit dem Bund und den Nachbarkantonen abgestimmt werden müssen, werden die abstimmsbedürftigen Inhalte im Richtplan dargestellt. Wegen des strategischen Charakters des Instruments ist der Richtplan nicht themen- und flächendeckend. Er enthält mehr richtungsweisende Festlegungen (Spielregeln, Grundsätze) als Abstimmungsanweisungen (räumlich konkrete Aussagen). Er setzt bei denjenigen Massnahmen Prioritäten, bei denen Handlungsspielräume bestehen und die grosse Wirkung erzielen können.

### **Der Richtplan als konsistentes Ziel- und Massnahmensystem**

Der Richtplan umfasst vier Hauptteile:

- Der politische Auftrag an die Raumplanung wird mit fünf Leitsätzen und zwei Entwicklungsbildern erteilt. Diese zeigen die angestrebte Raumstruktur auf und setzen den Rahmen für raumrelevante Entscheide, Prozesse und Planungen.
- Die grundsätzliche Zielrichtung der kantonalen Raumordnungspolitik wird mit neun Hauptzielen (sechs inhaltlichen und drei organisatorischen) vorgegeben.
- Auf der thematischen Ebene werden die Ziele im Strategieteil gesetzt.
- Die daraus abgeleiteten konkreten Massnahmen werden im Massnahmenteil dargestellt. Diese werden für die Umsetzung mit Prioritäten versehen.

### **Der Richtplan als Instrument zur Prioritätensetzung**

Der Richtplan umfasst Ziele und Massnahmen, die aus fachlicher Sicht für die angestrebte Raumordnung des Kantons prioritär sind. Der Regierungsrat setzt aus politischer Sicht zusätzliche Prioritäten: Er bezeichnet acht Massnahmen, die bei der Umsetzung prioritär behandelt werden sollen (siehe Übersicht über die Massnahmenblätter). Diese zielen darauf ab,

- die Kräfte auf Gebiete zu konzentrieren, die wirtschaftlichen Erfolg versprechen,
- den ländlichen Raum zu stärken und
- in Abstimmung mit den Regionen den Richtplan effizient zu bewirtschaften.

### **Der Richtplan als Orientierungsrahmen**

Der Richtplan ist bei raumwirksamen Entscheiden und in der Interessenabwägung ein Orientierungsrahmen für alle Beteiligten in der Raumplanung des Kantons Bern - für Bundesstellen, Nachbarkantone, kantonale Stellen, Regionen, Gemeinden und auch Private. Er zeigt die wichtigsten Interessen und den Handlungsbedarf des Kantons in der Raumordnungspolitik auf. Wo möglich werden konkrete räumliche Aussagen gemacht und auf thematischen Karten präsentiert.

### **Die Richtplanung als Prozess**

Der Richtplan ist kein starres Instrument. Er kann – vor allem auf der konkreten Massnahmenebene – verändert und erweitert werden. Deshalb wird er mit einem Controlling auf allen Zielebenen versehen. Zudem werden klare Abläufe für die Bewirtschaftung definiert.



## Inhaltsverzeichnis

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Zusammenfassung: Der Richtplan im Überblick | 1 |
| Inhaltsverzeichnis                          | 3 |
| Gedanken zur Planung                        | 5 |

### Einleitung

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Die Ziele des Regierungsrats für den Richtplan    | 7  |
| Handlungsmöglichkeiten der kantonalen Raumplanung | 9  |
| Der Nutzen des kantonalen Richtplans              | 9  |
| Der Aufbau des kantonalen Richtplans              | 11 |
| Rechtliche Wirkungen des kantonalen Richtplans    | 12 |
| Fortschreibung und Überarbeitung des Richtplans   | 14 |

### Leitsätze

|                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Fünf Leitsätze für die Raumordnungspolitik                                                | 1 |
| Der Kanton Bern nutzt seine Stärken                                                       | 2 |
| Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für<br>Umwelt, Gesellschaft und Kultur | 3 |
| Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit                 | 4 |
| Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten    | 5 |
| Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt                                  | 6 |
| Zwei Entwicklungsbilder für die Raumordnung                                               | 7 |

### Hauptziele

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Neun Hauptziele für die Raumordnung des Kantons | 1 |
| Sechs inhaltliche Hauptziele                    | 1 |
| Drei organisatorische Hauptziele                | 4 |

### Strategien

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Kapitel A:</b> Den Boden haushälterisch nutzen                          |   |
| Siedlung                                                                   | 1 |
| Bauen im ländlichen Raum                                                   | 2 |
| <b>Kapitel B:</b> Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen |   |
| Siedlungsentwicklung                                                       | 1 |
| Gesamtverkehr                                                              | 1 |
| Finanzierung und effizienter Einsatz der Verkehrsmittel                    | 2 |
| Agglomerationsverkehr                                                      | 2 |
| Kombinierter Personenverkehr                                               | 3 |
| Freizeit- und Tourismusverkehr                                             | 4 |
| Auswirkungen des Verkehrs                                                  | 4 |
| Privater Verkehr                                                           | 5 |
| Nationalstrassen                                                           | 5 |
| Kantonsstrassen                                                            | 6 |

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fuss- und Veloverkehr                                                                                                | 7  |
| Öffentlicher Verkehr                                                                                                 | 7  |
| Internationaler und nationaler Schienenverkehr                                                                       | 8  |
| Öffentlicher Agglomerations- und Regionalverkehr                                                                     | 8  |
| Luftverkehr                                                                                                          | 9  |
| Güterverkehr                                                                                                         | 10 |
| <b>Kapitel C:</b> Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen                                         |    |
| Zentralitätsstruktur                                                                                                 | 1  |
| Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte                                                                             | 3  |
| Tourismus                                                                                                            | 5  |
| Land- und Waldwirtschaft                                                                                             | 6  |
| Ver- und Entsorgung                                                                                                  | 8  |
| Energie, Telekommunikation und Post                                                                                  | 10 |
| Infrastrukturen für Bildung, Gesundheit und Soziales                                                                 | 13 |
| <b>Kapitel D:</b> Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten                                                 |    |
| Ortsplanungen                                                                                                        | 1  |
| Siedlungsqualität und öffentlicher Raum                                                                              | 2  |
| Kulturdenkmäler und öffentlicher Raum                                                                                | 3  |
| <b>Kapitel E:</b> Natur und Landschaft schonen und entwickeln                                                        |    |
| Landschaftsentwicklung                                                                                               | 1  |
| Biotop- und Artenschutz                                                                                              | 2  |
| <b>Kapitel F:</b> Regionale Stärken erkennen und fördern                                                             |    |
| Umsetzung differenzierter Strategien für die Regionen                                                                | 1  |
| Arbeitsteilung und Zusammenspiel Kanton - Regionen                                                                   | 2  |
| Regionale Vorhaben im kantonalen Richtplan                                                                           | 3  |
| Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung                                                                             | 4  |
| <b>Kapitel G:</b> Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern                                           |    |
| Partnerschaften weiterentwickeln                                                                                     | 1  |
| Innovative Instrumente einsetzen                                                                                     | 2  |
| <b>Kapitel H:</b> Richtlinien der Regierungspolitik, Aufgaben- und Finanzplan<br>und Richtplan aufeinander abstimmen |    |
| Politik, Finanzen und Raum abstimmen                                                                                 | 1  |
| <b>Kapitel I:</b> Wirkung periodisch mit Controlling überprüfen                                                      |    |
| Controlling und Raumbewirtschaftung                                                                                  | 1  |
| Periodische Bewirtschaftung                                                                                          | 3  |

## Massnahmen

## Anhang

## Gedanken zur Planung

von Hans Saner, Philosoph, Basel

Der kantonale Richtplan legt die Leitsätze der künftigen Raumordnungspolitik fest, nennt deren Hauptziele und entwirft die Strategien, mit Hilfe derer die gesetzten Ziele erreicht werden sollen. Er möchte das Bewährte und Erhaltenswerte pflegen, das Korrekturbedürftige verändern und das neu zu Gestaltende früh erkennen. Dabei setzt er sowohl auf den Ausbau der Stärken der einzelnen Räume und Zentren als auch auf den Abbau ihrer Fehlentwicklungen. Er will künftige Chancen erfassen und drohende Risiken verringern. Der Richtplan orientiert sich somit an Geschichte und Gegenwart. Aber er ist, wie alle Planung, auf die Zukunft ausgerichtet.

Damit steht er auch vor dem Dilemma aller Planung: Planung entwirft ein Vorhaben, das in der Zukunft verwirklicht werden soll. Sie ist Ausdruck eines bestimmten Gestaltungswillens von Einzelnen oder von Gruppen. Dieser Gestaltungswille ist jedoch nur ein Faktor der künftigen Veränderung der Wirklichkeit. Er kann jederzeit von anderen Faktoren durchkreuzt werden, sei es von Zufällen, die nicht voraussehbar sind, oder von bestimmten Interessen einzelner Menschen, die im Plan nicht vorgesehen sind. Der Zufall und die Freiheitsfähigkeit des Menschen sind die letzten Grenzen aller Planung. Sie sind der Grund dafür, dass wir die Zukunft, allen Extrapolationen zum Trotz, nicht kennen.

Wenn es anders kommen kann und vermutlich auch wird, als man plant, ist dann nicht alle Planung letztlich sinnlos? Indes: Wenn wir wüssten, was die Zukunft bringt, müssten wir sie nicht planen, und wenn wir sicher wären, dass Alle unsere Grundsätze der Planung teilen, müssten wir diese auch nicht festlegen. Planung wird durch die Ungewissheit des Künftigen und den Widerstand der Interessen nicht sinnlos, sondern erst notwendig. Aber sie muss im Wissen geschehen, dass es anders kommen kann und dass ihr nicht alle Menschen zustimmen. Dieses Wissen gibt ihr das richtige Selbstverständnis in doppelter Hinsicht:

Da es auch anders kommen kann, als man plant, muss alle Planung erstens dynamisch sein: ein "work in progress". Sie muss immer neu auf ihre Angemessenheit überprüft werden: Entsprechen ihre Ziele noch den Möglichkeiten der gegebenen Welt? Ohne diese Dynamik müsste sie an der Wirklichkeit scheitern. - Da Menschen auch andere Interessen und Ziele verfolgen können als die jeweilige Planung, muss diese zweitens kommunikativ sein. Denn sie muss die Menschen für sich gewinnen. Das geschieht am besten, indem man sie an der Planung beteiligt und indem man bereit ist, das Geplante mit ihnen zu diskutieren. Dann nehmen sie einen Richtplan nicht als Herrschaftsinstrument wahr, sondern als einen demokratischen Prozess. Diese Wahrnehmung ist ganz entscheidend; denn sie richtet den Willen der immer verschiedenen Menschen ohne Zwang auf die gemeinsamen Ziele aus. Sie schafft Akzeptanz. Deshalb müssen Richtpläne so abgefasst sein, dass im Prinzip Alle sie lesen können. Sie müssen sich aus dem Jargon der Planer befreien, eine Sprache für alle finden, und sie müssen sich an der alltäglichen Vernunft der Bürgerinnen und Bürger messen lassen. Denn sonst scheitern sie am Widerstand der anders Denkenden und anders Wollenden.

Letztlich kann die Akzeptanz nur allgemein werden, wenn ein Richtplan auch ein gewisses Ethos enthält: nämlich allen unterschiedlichen Lebensräumen eines Kantons in ihren Grundbedürfnissen nachhaltig gerecht zu werden. Das geschieht erst dann, wenn in ihnen alle Lebensformen gedeihen können: auch die Pflanzen und die Tiere. Aber den Menschen kommt ein besonderes Augenmerk zu. Denn sie stellen einen legitimen Anspruch auf Wohlbefinden in ihrem Lebensraum, der ihnen Heimat bleiben oder werden soll.



## Die Ziele des Regierungsrats für den Richtplan

Mit dem kantonalen Richtplan verfolgt der Regierungsrat vier Stossrichtungen:

- Für die Raumordnungspolitik soll ein wirkungsvolles Führungsinstrument in der Hand des Regierungsrats geschaffen werden.
- Die Raumplanung soll als Instrument zum Anstreben einer nachhaltigen Entwicklung gestärkt werden.
- Kantonale Interessen sollen offengelegt und wahrgenommen werden.
- Gesetzesaufträge von Bund und Kanton sollen umgesetzt werden.

### Richtplan als wirkungsvolles Führungsinstrument einsetzen

Die strategischen Führungsinstrumente ergänzen

Der Richtplan ist – auch aufgrund der Vorgaben des Bundesrechts – eines der strategischen Instrumente in der Hand des Regierungsrates. Als Ergänzung zur politischen Gesamtplanung in den Richtlinien der Regierungspolitik und dem Aufgaben- und Finanzplan steckt er die Leitlinien und den Handlungsspielraum der Regierung im raumwirksamen Bereich ab. Bei strategischen Entscheiden mit räumlichen Auswirkungen sollen die Ziele der Raumordnungspolitik berücksichtigt werden. Zudem soll die Abstimmung raumwirksamer Vorhaben auf Regierungsstufe verbessert werden. Damit erhält das raumwirksame Handeln des Kantons Bern nach aussen und innen eine grössere Kohärenz. Mit der Verknüpfung mit den Finanzen kann zudem eine erhöhte Wirksamkeit der Raumordnungspolitik erreicht werden. Der Massnahmenteil des Richtplans stellt deshalb wo möglich Bezüge zu den Finanzen her.

Mit dem Richtplan Prioritäten setzen

Der Richtplan dient dazu, Prioritäten zu setzen. Er umfasst Ziele und Massnahmen, die aus fachlicher Sicht für die angestrebte Raumordnung des Kantons prioritär sind. Der Regierungsrat setzt aus politischer Sicht zusätzliche Prioritäten: Er bezeichnet acht Massnahmen, die bei der Umsetzung prioritär behandelt werden sollen. Diese zielen darauf ab, die Kräfte auf Gebiete zu lenken, die wirtschaftlichen Erfolg versprechen, den ländlichen Raum zu stärken und in Abstimmung mit den Regionen den Richtplan effizient zu bewirtschaften.

Erfolg und Leistung des Richtplans messen

Für den Richtplan wird ein Controlling eingerichtet, mit dem der Grad der Zielerreichung bei den gesetzten Zielen und Massnahmen überprüft werden kann. Damit kann er seine Funktionen längerfristig erfüllen. Das Controlling trägt entscheidend zur Wirkungs- und Kostenorientierung bei, indem eine mangelhafte Umsetzung der Massnahmen frühzeitig erkannt wird. Die Inhalte und die Ausgestaltung des Richtplans sind zudem kompatibel mit den Grundsätzen der neuen Verwaltungsführung (NEF). Dadurch können Aufgaben stufengerecht wahrgenommen und die Leistungen inner- und ausserhalb der Verwaltung beurteilt werden.

Koordination und Verknüpfungen herstellen

Der Richtplan ist verknüpft mit bestehenden Sachplanungen und Konzepten und stimmt Politikbereiche mit räumlichen Auswirkungen – bei Bedarf auch ausserhalb der klassischen Raumplanung – aufeinander ab. Gleichzeitig werden neue Aufträge zur Bewältigung wichtiger Problembereiche erteilt oder wird zu vermehrter Zusammenarbeit und Koordination mit externen Partnern aufgefordert. Es ist deshalb zwingend, dass das Instrument Richtplan aktuell gehalten wird. Die Überarbeitung und Anpassung der Inhalte erfolgt in regelmässigen, für die einzelnen Richtplanteile stufengerecht festgelegten Zeitabständen.

Gemeinsam den Erfolg sichern

Der Richtplan ist das Resultat einer intensiven Zusammenarbeit mit den Partnern der Raumordnungspolitik inner- und ausserhalb der Verwaltung. Die damit ausgelösten oder intensivierten Prozesse, die dabei festgestellten Unterschiede in den Interessen, die eingeleiteten Kooperationen, der gemeinsam festgelegte Handlungsbedarf und die daraus entstandenen Vorschläge für koordinierte Lösungen sind die Basis für die wirkungsorientierte Umsetzung des Richtplans. Die eingeleiteten Prozesse sind im Hinblick auf die Umsetzung gezielt zu nutzen und weiterzuentwickeln. Der Kanton ist bereit, bei diesen Kooperationen und Netzwerken weiterhin eine aktive Rolle zu spielen, aber auch Aufgaben stufengerecht zu delegieren.

Nachhaltige Entwicklung unterstützen

### **Raumplanung als Instrument der nachhaltigen Entwicklung stärken**

Der Regierungsrat formuliert mit dem Richtplan Ziele und Massnahmen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung im Kanton Bern. Er stützt sich dabei auf die Aufträge in der Bundes- und Kantonsverfassung. Eine nachhaltige Entwicklung soll gewährleisten, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden ohne dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse geschmälert werden. Mit dem Richtplan strebt der Regierungsrat deshalb eine Raumentwicklung an, die wirtschaftlich erfolgreich, ökologisch verträglich und sozial förderlich ist.

### **Mit dem Richtplan kantonale Interessen aufzeigen**

Der Richtplan legt kantonale Interessen in der Raumordnungspolitik offen und bildet die Grundlage für eine auf Vertrauen basierende partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Kanton, den Planungs- und Bergregionen, den Gemeinden und anderen Partnern.

Das kantonale Interesse ist besonders in den folgenden Fällen gegeben:

An Zielen orientieren

- wenn raumwirksame Projekte, Aufgaben oder Tätigkeiten für die Erreichung der strategischen Ziele des Kantons entscheidend sind

Koordinationsaufgaben wahrnehmen

- wenn Koordinationsaufgaben in der verwaltungs- und kantonsinternen oder in der kantonsübergreifenden Zusammenarbeit wahrzunehmen sind, wenn raumwirksame Massnahmen im Auftrag des Bundes durchzuführen sind oder wenn für bestehende Planungsgrundlagen mit ungenügender Rechtsgültigkeit Behördenverbindlichkeit geschaffen werden muss

Konflikte aufzeigen, Interessen ausgleichen

- wenn der Realisierung von Vorhaben Interessenkonflikte entgegenstehen und für die Realisierung der Interessenausgleich organisiert werden muss

Regionale Stärken fördern

- wenn regionale raumwirksame Projekte, welche Ziele der kantonalen Raumordnungspolitik unterstützen, von den Regionen nicht selbständig gelöst werden können

Effizient umsetzen

- wenn Massnahmen mit vergleichsweise geringem Aufwand eine grosse Wirkung im Hinblick auf die angestrebten Ziele der kantonalen Raumordnungspolitik erreichen.

### **Gesetzesaufträge von Bund und Kanton umsetzen**

Klaren Orientierungsrahmen schaffen

Nach dem Bundesgesetz über die Raumplanung ist der kantonale Richtplan das Hauptinstrument der kantonalen Raumplanung (Art. 6 bis 12). Mit dem neuen kantonalen Richtplan wird der Richtplan 84 ersetzt. Die Gesetzesaufträge von Bund und Kanton werden so umgesetzt, dass bei der Ausführung von raumwirksamen Tätigkeiten und Projekten für alle Partner ein klarer Orientierungsrahmen entsteht.

Das Abwägen der Interessen unterstützen

Mit dem Richtplan wird ein wichtiges Instrument zur Wahrnehmung der Interessenabwägung bereitgestellt (Art. 3 RPV). Er zeigt den Stand des bisherigen Interessenausgleichs auf. Die Offenlegung der kantonalen Interessen schafft die Voraussetzung für das sorgfältige Abwägen verschiedener Interessen und ihre Abstimmung auf die Gesamtstrategie für die räumliche Entwicklung des Kantons Bern. Dadurch kann der Interessenausgleich zwischen verschiedenen Teilräumen und zwischen verschiedenen Fachbereichen erfolgen. Die Interessenabstimmung im Kräftespiel von Bund, Kanton, Regionen und Gemeinden findet stufengerecht und partnerschaftlich statt.



## Handlungsmöglichkeiten der kantonalen Raumplanung

Die Raumplanung hat instrumentell drei Handlungsmöglichkeiten, um die kantonalen Interessen zu verfolgen und die räumlichen Auswirkungen von Entwicklungsprozessen zu beeinflussen.

Kantonale Ziele klar kommunizieren

- Durch eine gute Kommunikation legt der Kanton seine Interessen und Ziele offen und gibt Impulse für deren Umsetzung. Die aktive Rolle des Kantons zeigt sich, indem entsprechende personelle Ressourcen zur Verfügung stehen und die Ziele konsequent verfolgt werden.

Rahmenbedingungen setzen

- Um die Ziele zu erreichen braucht es einerseits Rahmenbedingungen in Form von notwendigen Schranken. Andererseits können durch den Abbau von unnötigen Hindernissen Handlungsspielräume geöffnet werden. Die aktive Rolle des Kantons wird durch die Einflussnahme auf Gesetze und Erlasse erreicht, welche die Raumplanung betreffen.

Finanzielle Mittel bereitstellen

- Eine Reihe von Zielen kann nur mit der Bereitstellung entsprechender Finanzmittel erreicht werden. Ihre Verwendung erfolgt im Rahmen der gesetzten Prioritäten. Es ist darauf zu achten, dass die Finanzierung von Massnahmen in verstärktem Masse partnerschaftlich erfolgt.

Die drei Handlungsmöglichkeiten werden nach Bedarf eingesetzt, um im Sinne der gewünschten Entwicklung des Kantons Aktivitäten am richtigen Ort zu fördern bzw. am falschen Ort zu bremsen. Ziel ist "die richtige Nutzung am langfristig richtigen Ort". Eine aktive Koordination ermöglicht zudem, im Einzelfall bedeutende Projekte optimal in den Entwicklungsprozess einzupassen.

## Der Nutzen des kantonalen Richtplans

Regierungsrat: Die räumliche Entwicklung steuern

Der Richtplan dient dem Regierungsrat als strategisches Führungsinstrument der Steuerung der räumlichen Entwicklung des Kantons Bern. Auf seiner Grundlage kann der Regierungsrat im räumlichen Bereich Schwerpunkte setzen sowie Leistungen und Wirkungen bezüglich der angestrebten Ziele messen.

Mit dem Richtplan setzt der Regierungsrat den Rahmen für die zukünftige Ausrichtung der Raumordnungspolitik. Um diese politisch bestimmte Stossrichtung in der praktischen Ausführung raumwirksamer Tätigkeiten umsetzen zu können, ist der Kanton auf die Zusammenarbeit mit Partnern angewiesen. Gemeinsam mit den Beteiligten soll nach Lösungen gesucht werden, die allen einen optimalen Nutzen bringen.

Kantonale Verwaltung: Orientierungsrahmen schaffen

Den kantonalen Amtsstellen dient der Richtplan als verbindlicher Orientierungsrahmen. Er benennt die wichtigsten Politikbereiche mit räumlicher Auswirkung und stellt die Verknüpfung auf der strategischen Ebene sicher. Die Realisierung der Fachplanungen bleibt weiterhin in der Kompetenz der betroffenen Ämter. Dank der Abstimmung der raumwirksamen Planungen im Richtplan sollen die Abläufe in fachlichen Planungen möglichst vereinfacht werden. Der Richtplan unterstützt die Amtsstellen bei Bedarf zudem bei der Reaktion auf Entwicklungen, die aus kantonomer Sicht unerwünscht sind.

Planungs- und Bergregionen: Anliegen einbringen

Mit dem Richtplan besteht für die Planungs- und Bergregionen ein Gefäss, wo Anliegen in räumlicher Hinsicht eingebracht und abgestimmt werden können. Sind die regionalen Anliegen im Sinne der kantonalen Interessen von übergeordneter Bedeutung, so werden sie durch die Aufnahme in den Richtplan von der regionalen auf die kantonale Ebene gehoben.

Die Planungs- und Bergregionen sind die wichtigsten Partner des Kantons für die konkrete Umsetzung der regionalen Massnahmen. Der Kanton begrüsst eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Bewältigung gemeinsamer oder ähnlicher Aufgaben.

Gemeinden: Interessen des Kantons aufzeigen

Für die Gemeinden bildet der Richtplan den Orientierungsrahmen, der die wichtigsten Interessen des Kantons im Bereich der Raumordnung aufzeigt. Sie erhalten einen möglichst grossen Spielraum für ihre eigenen Entscheide in diesem Bereich. Aufgrund der Konzeption des Richtplans als Führungsinstrument ist es jedoch nicht möglich, alle raumwirksamen Festlegungen des Kantons in dieses Instrument aufzunehmen. Konsolidierte Sachplanungen, Leitbilder und Konzepte bleiben weiterhin bestehen.

Grosser Rat: Im Raumplanungsbericht orientieren

Gemäss dem kantonalen Baugesetz wird der Grosse Rat weder an der Erarbeitung noch an der Aktualisierung des Richtplans direkt beteiligt. Im Rahmen des einmal pro Legislaturperiode zu erstellenden Raumplanungsberichts nach Art. 100 Baugesetz und gemäss Controlling des Richtplans wird er jedoch regelmässig über den Stand der Richtplanung orientiert.

Weitere vor- oder nachgelagerte Behörden: Im Ermessen binden

Der Richtplan bindet die Behörden in ihrem planerischen Ermessen. Dies gilt nicht nur für kommunale und kantonale Behörden, sondern auch – nach Genehmigung des Richtplans durch den Bundesrat – für jene des Bundes und der Nachbarkantone. Die Festlegungen im Richtplan gehen räumlich und sachlich grundsätzlich nur so weit, als die der übergeordneten Planungsstufe zugewiesenen Aufgaben es unbedingt erfordern (stufengerechte Planung). Den nachgeordneten Planungsinstanzen bleibt innerhalb des zugewiesenen Anordnungsspielraums die volle Gestaltungsfreiheit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Investoren und Private: Transparenz schaffen


Den Investoren und Privaten dient der Richtplan als Orientierungshilfe. Er ist nicht direkt grundeigentümerverbindlich sondern wirkt indirekt, indem er Rückschlüsse auf die künftige räumliche Entwicklung zulässt. Dies wiederum kann für Standortentscheide von Belang sein. Der Richtplan schafft mit seiner Auslegeordnung Transparenz und vermittelt so Stabilität und langfristige Sicherheit, wie sie beispielsweise für private Investitionen erforderlich sind.

Interessenvertreter: Interessenausgleich aufzeigen

Für die Interessenvertreter aus Wirtschaft und Umweltorganisationen zeigt der Richtplan die angestrebte räumliche Entwicklung und den Zwischenstand der Abstimmung und des Interessenausgleichs auf. Er schafft die Voraussetzungen für transparente Verfahren bei Interessenkonflikten.

## Der Aufbau des kantonalen Richtplans

Der Richtplan gliedert sich in fünf Teile, die Einleitung, den Leitsatzteil, den Zielteil, den Strategieteil und den Massnahmenenteil.

| Teil                                                                  | Inhalte                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einleitung</b>                                                     | <b>Einleitung / Erklärungen</b>                                                                                 |
| <b>Leitsätze</b><br>Grundzüge der angestrebten räumlichen Entwicklung | <b>Leitsätze    Entwicklungsbilder</b>                                                                          |
| <b>Hauptziele</b>                                                     |  <p><b>9 Hauptziele</b></p> |
| <b>Strategien</b>                                                     | <b>Themen, nach Hauptzielen gegliedert</b><br>Ausgangslage, Herausforderungen, Ziele                            |
| <b>Massnahmen</b>                                                     | <b>Massnahmenblätter</b>                                                                                        |

Leitsatzteil: Den Gesamtrahmen abstecken

Die fünf Leitsätze zur räumlichen Entwicklung des Kantons Bern stecken zusammen mit den zwei Entwicklungsbildern den Gesamtrahmen für die kantonale Raumordnungspolitik ab. Sie stellen den Auftrag der Politik an die Raumplanung dar und bilden die Grundzüge der angestrebten räumlichen Entwicklung. Die Leitsätze wurden aufgrund der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und naturräumlichen Herausforderungen für den Kanton Bern entwickelt und basieren auf dem gesetzlichen Auftrag der Raumplanung. Dieser Gesamtrahmen soll über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren Beständigkeit haben.

Mit zwei Entwicklungsbildern wird im Raum dargestellt, welche räumliche Entwicklungen angestrebt werden. Die räumliche Umlegung der Leitsatzinhalte wird anhand von zwei zentralen Herausforderungen für den Kanton erläutert und visualisiert.

Hauptziele: Den Beitrag der Raumplanung aufzeigen

Der Beitrag der Raumplanung zum Anstreben dieser Bilder und der Leitsätze lässt sich in neun Hauptziele fassen. Diese orientieren sich an den Hauptinhalten der Raumplanung (und sind damit vereinbar mit den Grundzügen der räumlichen Entwicklung des Bundes). Sie umreißen die wichtigsten Handlungsfelder der Raumordnungspolitik und der Raumplanung und sind in sechs inhaltliche und drei organisatorische Hauptziele aufgeteilt.

Der Zeithorizont der Hauptziele reicht über eine Legislatur hinaus, aber weniger weit als derjenige der Leitsätze.

Strategien: Die Ziele für die Themenbereiche formulieren

In den Strategien wird aufgezeigt, in welchen Themenbereichen die Hauptziele mit welchen Mitteln angestrebt werden sollen. Dazu werden aufgrund der spezifischen Herausforderungen und Problemstellungen die Ziele für die einzelnen Themenbereiche formuliert und der Handlungsbedarf aufgezeigt. Für den Strategieteil wird eine Gültigkeit von mindestens vier Jahren angestrebt. Er soll im Rhythmus der Legislaturperioden überarbeitet und aktualisiert werden.

Massnahmenteil:  
Die prioritären  
Massnahmen festlegen

Im Massnahmenteil werden die prioritären Massnahmen aufgezeigt und die Umsetzung bezüglich Finanzierung, Zuständigkeiten und Vorgehensweisen verbindlich festgelegt. Die einzelnen Massnahmenblätter sind nach den Hauptzielen geordnet. Für die Umsetzung bilden sie den Kern des kantonalen Richtplans. Auf den Massnahmenblättern sind die einzelnen Vorhaben beschrieben. Die Massnahmenblätter bestehen aus einer strukturierten Vorderseite und allfälligen Präzisierungen, weiteren Informationen oder räumlichen Darstellungen auf der Rückseite.

Eine Aktualisierung des ganzen Massnahmenteils erfolgt im Zweijahresrhythmus. Die Anpassungen stützen sich auf die Ergebnisse des Controllings. Bei Bedarf können Massnahmenblätter auch in der Zwischenzeit geändert oder neu eingefügt werden. Um die Abläufe der Genehmigung (und Mitwirkung) zu vereinfachen, ist jedoch die Zusammenfassung in Zweijahrestrenchen anzustreben.

Der Massnahmenteil ist in der Richtplan-Datenbank enthalten, die - mit erweiterten Suchmöglichkeiten - auf dem Internet abgefragt werden kann ([www.be.ch/richtplan](http://www.be.ch/richtplan)).

Konkrete Festlegungen  
in thematischen Karten  
darstellen

Die Aussagen im Richtplan können räumlich sehr unterschiedlich konkretisiert werden. Gewisse Massnahmen bezeichnen präzise lokale Standorte. Diese werden auf der Rückseite der entsprechenden Massnahmenblätter in thematischen Karten festgelegt. Andere Massnahmen oder Ziele machen Aussagen zu gewissen Achsen oder Räumen. Diese können höchstens skizzenhaft dargestellt werden. Schliesslich gibt es Massnahmen und Ziele, die "Spielregeln" zum Umgang mit einem Thema aufstellen. Diese können gar nicht visualisiert werden.

Räumliche Informationen  
im Richtplan-  
Informationssystem  
zusammenfassen

Aus der Sicht der Benutzenden ist es sinnvoll, die räumlich konkreten Inhalte des Richtplans mit anderen räumlichen Planungen und Grundlagen aller Planungsebenen zu kombinieren. Dafür wird schrittweise ein Richtplan-Informationssystem im Internet aufgebaut (unter [www.be.ch/richtplan](http://www.be.ch/richtplan)). Es erlaubt flexible Kombinationen mit anderen Daten und bietet den Benutzenden einen hohen Gebrauchswert.

## Rechtliche Wirkungen des kantonalen Richtplans

Den Gesetzesauftrag  
erfüllen

Der vorliegende kantonale Richtplan ist der Richtplan nach Art. 6 ff. des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700) und nach Art. 103 ff. des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 (BauG, BSG 721.0). Mit ihm bestimmt der Regierungsrat des Kantons Bern, wie sich das Kantonsgebiet in den nächsten Jahren räumlich entwickeln soll (Art. 8 RPG).

Der Richtplan ist Ergebnis der erarbeiteten Grundlagen und deren Abstimmung im Hinblick auf die erwünschte Entwicklung. Er ist unter Mitarbeit der Betroffenen (Organe der Gemeinden und Regionen, Interessenverbänden und der verschiedenen Direktionen) entstanden.

Mit dem Richtplan neue  
Wege beschreiten

Mit dem kantonalen Richtplan werden neue Wege beschritten. Er wird mit den beiden weiteren richtungsweisenden Planinstrumenten des Kantons, den Richtlinien der Regierungspolitik und der Finanzplanung koordiniert. Er wird auf das Wesentliche beschränkt. Soweit das kantonale Interesse keine Vorgaben erfordert, soll es den nachgeordneten Planungsträgern überlassen werden, Ziele für die räumliche Entwicklung ihres Gebietes zu setzen. Dabei werden sie die Rahmenbedingungen zu beachten haben, die durch den kantonalen Richtplan gesetzt werden.

Der kantonale Richtplan enthält keine unnötigen Wiederholungen von Aussagen genehmigter kantonomer Sachpläne, Leitbilder und Konzepte. Diese bleiben weiterhin gültig und entfalten auch in Zukunft die ihnen nach Art. 57 BauG zustehende Wirkung. Eine weitergehende rechtliche Wirkung wird ihnen aber nicht zukommen. Die zentralen Festlegungen dieser Sachpläne, Leitbilder und Konzepte sind mit den weiteren Richtplaninhalten koordiniert und im Richtplan verankert worden. Was mit der Genehmigung des Bundesrates für Bund und Nachbarkantone behördenverbindliche Wirkung erhalten soll, wird in den grau unterlegten Zielen oder auf den Massnahmenblättern dargestellt.

Inhalte für Behörden  
verbindlich erklären

Nach Art. 9 RPG und Art. 57 BauG ist der kantonale Richtplan behördenverbindlich. Das heisst, dass sich Gemeindeorgane, Regionsorgane und kantonale Stellen an die im Richtplan gemachten Vorgaben halten müssen. Mit der Genehmigung des Bundesrates kommt den entsprechend bezeichneten Richtplaninhalten dieselbe Wirkung auch für Bundesstellen und Nachbarkantone zu.

Der Richtplan zeigt auf, in welcher Weise die Behörden, die raumrelevante Entscheide zu fällen haben, von den von Gesetzes wegen bestehenden Handlungsspielräumen Gebrauch machen sollen. Abweichungen sind möglich, wenn sich die Verhältnisse wesentlich geändert haben, die zu einer Anpassung des Richtplans führen müssen, oder wenn im Rahmen der für die konkrete Umsetzung (z.B. mittels Nutzungsplänen) durchzuführenden Interessenabwägung beispielsweise den Interessen privater Personen der Vorzug gegeben werden muss.

Behördenverbindliche  
Gegenstände klar  
markieren

Die Behördenverbindlichkeit beschränkt sich auf raumrelevante Entscheide, die durch die obenerwähnten Organe zu fällen sind. Dabei gelten die normalen Zuständigkeiten der einzelnen Stellen und Ebenen weiterhin. Der kantonale Richtplan enthält neben Festlegungen auch Erläuterungen. Behördenverbindlich im beschriebenen Sinn sind nur die im Textteil grau unterlegten Zielsetzungen, sowie die im Massnahmenenteil enthaltenen Festsetzungen, Zwischenergebnisse und Vororientierungen (auf Vorder- und Rückseiten der Massnahmenblätter). Dabei unterscheidet sich deren Wirkung durch Inhalt und Dichte der Aussage.

Diejenigen Inhalte von Sachplänen und Konzepten des Kantons Bern, die nicht im vorliegenden Richtplan nach RPG enthalten sind oder auf die nicht ausdrücklich verwiesen wird, entfalten gegenüber Bundesstellen und Nachbarkantonen keine behördenverbindliche Wirkung.

Bei Nutzungsplanungen  
die Vorgaben  
berücksichtigen

Die Nutzungsplanungen müssen die Vorgaben, die der Richtplan macht, berücksichtigen, das heisst, sie dürfen nicht von den Festlegungen des Richtplans abweichen. Dabei gibt es folgende Ausnahmen:

- Abweichungen eines Nutzungsplans vom Richtplan sind möglich, wenn sie sachlich gerechtfertigt und von untergeordneter Bedeutung sind und es nach den Umständen als unzumutbar erscheint, den Richtplan vorgängig zu ändern oder wenn sich der Richtplaninhalt als unmöglich erweist.
- Abweichungen sind auch möglich, wenn die im Nutzungsplanverfahren neu zu berücksichtigenden Interessen überwiegen (die Festlegungen des Richtplans unterliegen), wenn neue oder bessere Lösungen eine Anpassung des Richtplans rechtfertigen (der Richtplan wird durchbrochen) oder wenn sich der Richtplan im Nutzungsplanverfahren als rechtswidrig erweist (dann entfällt die Bindewirkung des Richtplans).

## Fortschreibung und Überarbeitung des Richtplans

Der kantonale Richtplan ist ein flexibles Instrument, das trotzdem Beständigkeit und Verlässlichkeit hat. Bei der Darstellung der Struktur des Richtplans ist bereits auf den Zeithorizont der einzelnen Teile hingewiesen worden. Entsprechend ist die Fortschreibung und Überarbeitung organisiert. Grundlage dazu ist das Controlling, das im Hauptziel "Wirkung periodisch mit Controlling überprüfen" im Detail beschrieben wird. Hier werden nur die formellen Aspekte nach Bundesrecht erwähnt.

Gemäss dem Raumplanungsgesetz des Bundes gibt es drei Formen von Richtplanänderungen: Überarbeitung, Anpassung und Fortschreibung.

In zehn Jahren  
grundsätzlich  
überarbeiten

Die Überarbeitung erfolgt aufgrund des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes alle zehn Jahre. Sie umfasst die grundsätzliche Prüfung aller Teile des Richtplans bis hin zu den Leitsätzen und geschieht im ordentlichen Verfahren. Grundsätzliche Veränderungen der Hauptziele sind ebenfalls als Überarbeitung des Richtplans zu behandeln.

Regelmässig  
Anpassungen vornehmen

Die Anpassung umfasst die Überprüfung und Änderung des Strategieteils sowie die Aufnahme von neuen Inhalten (insbesondere Massnahmen) in den Richtplan in den Kategorien Zwischenergebnis und Festsetzung. Eine generelle Anpassung erfolgt alle vier Jahre im Zusammenhang mit der Berichterstattung im Raumplanungsbericht (der gleichzeitig Bericht zum Stand der Richtplanung an den Bund ist). Bei Neuaufnahmen oder dringenden Änderungen ist eine Anpassung in der Zwischenzeit möglich. Sofern möglich sollen die Verfahren für mehrere Anpassungen zusammengelegt werden, nach Bedarf in einem zweijährigen Rhythmus.

Fortschreibung ohne  
Mitwirkung genehmigen

Die Fortschreibung umfasst die Aufnahme von neuen Massnahmen in die Kategorie Vororientierung oder die Zuteilung zu einem neuen Stand der Koordination. Die Aufnahme von neuen Inhalten in die Kategorie Vororientierung – und damit in die ungewertete Massnahmenliste – benötigt keinen Beschluss des Regierungsrats und wird im Kapitel I2 geregelt. Die Zuteilung zu einem neuen Stand der Koordination kann ohne Mitwirkungsverfahren durch den Regierungsrat genehmigt werden. Sollen Fortschreibungen den Bund oder die Nachbarkantone binden, so ist die Genehmigung durch den Bund einzuholen.

Neue Themen laufend  
anmelden

Neue Themen können von kantonalen Fachstellen oder Direktionen oder von externen Partnern wie den Planungs- und Bergregionen für die Aufnahme in den Richtplan angemeldet werden. Dabei ist streng nach der Raumwirksamkeit und der kantonalen Bedeutung zu selektieren, wozu klare Kriterien aufgestellt werden (siehe Kapitel F3 und I2). Anmeldungen können jederzeit erfolgen. Dafür wird eine ungewertete Massnahmenliste geführt. Über die Aufnahme einer Massnahme in den Richtplan entscheidet der Regierungsrat. Die Schritte des Verfahrens werden im Kapitel I2 dargestellt.

## **Fünf Leitsätze für die Raumordnungspolitik**

Die fünf Leitsätze für die Raumordnungspolitik des Kantons Bern umschreiben den Auftrag der Politik an die Raumplanung. Die Leitsätze selber sind nicht raumspezifisch formuliert, im Lead und in den Erläuterungen wird aber jeweils darauf hingewiesen, welchen Beitrag die Raumordnung leisten soll, um sie anzustreben. Zusammen mit den zwei Entwicklungsbildern zeigen die Leitsätze die Grundzüge der räumlichen Entwicklung auf.

- |                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leitsatz 1:</b> | <b>Der Kanton Bern nutzt seine Stärken</b>                                                    |
| <b>Leitsatz 2:</b> | <b>Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur</b> |
| <b>Leitsatz 3:</b> | <b>Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit</b>              |
| <b>Leitsatz 4:</b> | <b>Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten</b> |
| <b>Leitsatz 5:</b> | <b>Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt</b>                               |

## Leitsatz 1

## Der Kanton Bern nutzt seine Stärken

**Der Kanton Bern profiliert sich als eigenständiger und unverwechselbarer Teil der Schweiz und Europas und als Zentrum des Espace Mittelland. Er kennt seine Stärken und baut darauf auf. Er ist offen für Neues und orientiert sich für seine Entwicklung an zukunftsfähigen Ideen.**

Wir bringen unsere Stärken selbstbewusst ein ...

Der Kanton Bern ist der zweitgrösste Kanton der Schweiz. Seine Hauptstadt ist zugleich die politische Hauptstadt der Schweiz, ist Universitätsstadt und sehr gut mit dem Umfeld, der übrigen Schweiz und Europa verbunden. Damit verfügt er über gute Voraussetzungen, sich selbstbewusst als Zentrum des Espace Mittelland zu etablieren. Innovative, weltweit konkurrenzfähige Klein- und Mittelbetriebe, über Branchen und Regionen breit gestreut, setzen Akzente in der bernischen Wirtschaftsstruktur. Aufgrund seiner Branchenstruktur, den vielen KMU's und dem stabilisierenden öffentlichen Sektor ist er nicht stark konjunkturanfällig. Er hat eine im Vergleich tiefe Arbeitslosenrate. Die steuerliche Belastung von juristischen Personen ist unterdurchschnittlich.

Der Kanton Bern ist eine Schweiz im Kleinen: Die ausserordentlich vielfältigen Landschaften sind unverwechselbares Kapital für Naherholung und Tourismus, haben aber auch eine bedeutende ökologische Funktion. Ein reiches kulturelles Leben, die Brücken bildende Zweisprachigkeit und ein vergleichsweise intaktes Landschaftsbild tragen zum Bild eines Kantons mit hoher Lebensqualität bei. Auf diese Stärken - vorab auf jene, in denen der Kanton Bern im Vergleich mit seinem Umfeld einzigartig ist - soll vermehrt gebaut werden. Sie sind bei Entscheidungen zu berücksichtigen und müssen auch der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden.

... nehmen unsere Schwächen ernst und korrigieren sie wo möglich ...

Der Kanton Bern hat auch nachweisliche Schwächen, die es ernst zu nehmen gilt. Die wirtschaftlichen Kenngrössen beim Volkseinkommen und dessen Wachstum, bei den Steuern für natürliche Personen oder den Kantonsfinanzen liegen unter dem schweizerischen Durchschnitt. Der Kanton wird oft als "wenig dynamisch", "langsam und verwaltend" oder "primär mit sich selbst beschäftigt" dargestellt. Vor lauter Problemen und Abhängigkeiten ist oft der Blick auf das Wesentliche und auf die Stärken verstellt. Mit Offenheit, neuen Perspektiven und Innovationskraft sind diese Herausforderungen anzupacken. Dabei ist den volkswirtschaftlichen Anliegen und der Stärkung der bernischen Wirtschaft ein ganz spezielles Augenmerk zu schenken.

.. und setzen die Lösung zentraler Probleme weitsichtig und politisch konsequent durch.

Der neue kantonale Richtplan soll im Verbund mit den übrigen Planungen den Weg zu einem zukunftsfähigen Lebens- und Wirtschaftsraum Kanton Bern als unverwechselbarer Teil der Schweiz weisen. Die kantonale Raumplanung soll sich mit Nachdruck dort engagieren, wo Stärken vorhanden oder erreichbar, wo kantonale Interessen im Spiel sind und wo Betroffene und Beteiligte gewillt sind, Probleme offen und zukunftsorientiert anzugehen. Der Erfolg der eingeleiteten Massnahmen ist laufend zu überprüfen.



## Leitsatz 2

## Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Der Kanton Bern strebt wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit bei ausgeglichenem Finanzhaushalt, eine gesunde Umwelt und eine solidarische Gesellschaft an und nimmt seine kulturelle Verantwortung wahr. Die Raumplanung übernimmt eine aktive Rolle beim Ausgleich dieser Anliegen im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraums.**

Wir haben die nachhaltige Entwicklung als Ziel, ...

Eine nachhaltige Entwicklung - eine Entwicklung, die wirtschaftlich erfolgreich, sozial förderlich und ökologisch verträglich ist - ist das Ziel jedes staatlichen Handelns im Kanton Bern. Es ist die Aufgabe aller Direktionen und Verwaltungsstellen des Kantons, ihre Arbeit konsequent darauf auszurichten. Das angestrebte Wirtschaftswachstum ist - zusammen mit gesunden Kantonsfinanzen - eine entscheidende Grundlage dafür.

... gleichen unterschiedliche Interessen aus ...

Konflikte zwischen Entwicklung, Bewahrung und Verzicht sind nicht zu umgehen. Deshalb hat die Raumplanung als eine ihrer wichtigsten Aufgaben einen Koordinationsauftrag zwischen allen Verwaltungsbereichen, deren Handeln Auswirkungen im Raum hat. Dazu muss sie sich auf konsolidierte Gesamtziele abstützen können. Treten Konflikte auf, ist es ihre Aufgabe, die Anliegen der Beteiligten und Betroffenen offen zu legen, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auf den Ausgleich der Interessen hinzuwirken und schliesslich Entscheide herbeizuführen.

... und richten die Raumordnungspolitik danach aus.

Die Raumplanung hat aber auch selber den Auftrag, im Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln und gesetzlich bestimmte Interessen zu schützen. Dafür muss sie Ziele aufgrund der kantonalen Interessen festlegen und Prioritäten setzen. Diese sind in der Realisierung beharrlich zu verfolgen. Mittel dazu sind die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit Beteiligten und Betroffenen.

In allen Bereichen ist möglichst zu vermeiden, dass unter dem Druck des Wettbewerbs kurzfristige Vorteile auf Kosten nachhaltiger Entwicklungsziele erkaufte werden.

## Leitsatz 3

## Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit

**Der Kanton Bern geht nötige und sinnvolle Partnerschaften ein. Er überwindet räumliche und organisatorische Grenzen mit guter Kommunikation. Er legt seine Interessen im Bereich der Raumordnungspolitik offen und nimmt Rücksicht auf die seiner Partner. Damit ist er selber ein verlässlicher Partner.**

Weil die Vernetzung immer wichtiger wird, ...

Grenzen haben im Zeitalter der wirtschaftlichen und technologischen Vernetzung eine immer geringere Bedeutung. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind vernetzt und ihre Wechselwirkungen mit der Umwelt sind intensiv. Um den Herausforderungen gewachsen zu sein, müssen organisatorische und räumliche Grenzen überwunden werden – innerhalb und ausserhalb des Kantons. Innovative Lösungen gelingen oft erst in der Zusammenarbeit verschiedener Akteurinnen und Akteure. Dazu braucht es die Fähigkeit und Bereitschaft zur Kommunikation, einen rücksichtsvollen Umgang mit Macht sowie Verlässlichkeit auch in der Umsetzung von Entscheiden.

.. gehen wir vermehrt Partnerschaften ein ...

Im Bereich der Raumordnung will der Kanton Bern in Zukunft noch vermehrt Partnerschaften eingehen. Sinnvoll sind sie dort, wo im Alleingang keine tragfähigen Lösungen zu erzielen sind, wo unterschiedliche Interessen ausgeglichen, Kosten gespart oder durch gemeinsame Investitionen gezielt Entwicklungsimpulse ausgelöst werden.

Zusammenarbeit ist mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern möglich: Von den Gemeinden über die Kantone bis zum Bund (zum Beispiel im Espace Mittelland oder im Arc Jurassien) oder von Institutionen über Unternehmen bis zu Privatpersonen. Für jede Fragestellung ist sie neu zu definieren. Dass die Strukturen verschiedener Organisationen hinterfragt und neu geregelt werden, wird begrüsst. Die Zusammenarbeit darf jedoch dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Raumplanung muss flexibel darauf reagieren und bei Neustrukturierungen ihre Anliegen einbringen.

... und erbringen unsere Arbeit stufengerecht.

Ein partnerschaftliches Verhältnis trägt auch dazu bei, dass die Aufgabenteilung zwischen Kanton, Regionen, Gemeinden und anderen Beteiligten klar geregelt ist. Dafür muss der Kanton seine Interessen klar offenlegen. Zudem sind die Verfahrensabläufe geschickt zu koordinieren.

**Leitsatz 4****Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten**

**Der Kanton Bern setzt seine Mittel effizient ein. Er wählt Schwerpunkte dort, wo Stärken liegen und Handlungsspielräume bestehen oder neu geschaffen werden können. Dabei berücksichtigt er die Auswirkungen auf den Raum.**

Wir setzen Schwerpunkte, ...

Die Zeiten sind vorbei, in denen der Kanton Subventionen grosszügig verteilen konnte und auch dort in Infrastrukturen investiert wurde, wo nur wenige profitieren können. Bestehende flächendeckende Infrastrukturen auf hohem Niveau können im Betrieb und Unterhalt kaum mehr finanziert werden. Damit der Finanzhaushalt des Kantons ausgeglichen gestaltet werden kann, werden in allen Bereichen vermehrt Schwerpunkte gesetzt.

Der Kanton konzentriert sich dabei auf seine Stärken und zeigt gegenüber Dritten deutlich auf, was unter welchen Bedingungen (mit)finanziert wird. Dabei wird der Grundsatz berücksichtigt, wonach jedes Gemeinwesen diejenigen Aufgaben wahrnimmt, die nur es oder es am besten erfüllen kann. Zudem müssen die Finanzflüsse zwischen Bund, Kanton und Gemeinden durch den Finanz- und Lastenausgleich klar geregelt sein und die Ziele der Raumordnungspolitik berücksichtigen.

... berücksichtigen dabei Argumente aus fachlicher und raumplanerischer Sicht ...

Bei Investitionsentscheiden und bei der Ausrichtung von Subventionen ist unter anderem zu beurteilen, ob sie sich mit den Zielen der kantonalen Richtplanung vereinbaren lassen. Bevorzugt werden solche behandelt, welche die Zentralitätsstruktur und die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit stärken, die Stärken der Regionen fördern oder den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Vernetzung und Erhaltung von Landschaften fördern. Die Mittel sind so einzusetzen, dass eine möglichst grosse Wirkung im Hinblick auf die Ziele erzielt werden kann, was durch das Controlling mit Erfolgskontrolle und Raumbeobachtung laufend überprüft werden soll.

... und richten Sachpolitiken auf gemeinsame Ziele aus.

Sollen einzelne Branchen oder Regionen aufgrund wirtschaftspolitischer Ziele oder mit dem Ziel des regionalpolitischen Ausgleichs unterstützt werden, so muss dies gezielt mit den Mitteln der Regionalpolitik oder aus einzelnen Bereichen der Sachpolitik wie beispielsweise der Landwirtschaftspolitik oder der Infrastrukturpolitik erreicht werden. Dabei sind diese ebenfalls mit den Zielen der Raumordnungspolitik zu koordinieren.

## Leitsatz 5

## Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

**Der Kanton Bern unterstützt die Stärken seiner Kantonsteile und setzt entsprechende Schwerpunkte. Eine klare Zentralitätsstruktur bildet eine der Grundlagen dazu. Der Kanton strebt regionale Strukturen an, welche die Lebensfähigkeit und die Weiterentwicklung der Regionen sicherstellen.**

Weil die regionale Vielfalt eine Stärke des Kantons Bern ist ...

Der Kanton Bern ist ausserordentlich vielfältig. Jeder Kantonsteil hat seine Qualitäten und sein eigenes kulturelles und landschaftliches Gesicht. Dies ist eine der Stärken des Kantons. Sie ist wichtig für die Lebensqualität und bildet auch das Kapital für den Tourismus.

Der Kanton Bern will die Trümpfe der Kantonsteile vermehrt zur Geltung bringen. Sie sollen in ihren Bestrebungen unterstützt werden, sich eigenständig zu profilieren - als Teil des Kantons und wo es sinnvoll ist, auch über dessen Grenzen hinaus. Die Erkenntnis muss sich durchsetzen, dass jeder Kantonsteil mit den anderen verflochten ist und dass wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung nur im Zusammenspiel aller möglich ist. Wenn dies gelingt, wird auch das Image des ganzen Kantons als "vielfältiger Lebens- und Wirtschaftsraum mit intakter Umwelt" gestärkt.

... erbringen wir unsere Leistungen an die Kantonsteile aufgrund ihrer Profile ...

Der Kanton Bern fördert diese Entwicklung, indem er sein Engagement und seine Leistungen an die einzelnen Räume aufgrund ihrer Profile ausrichtet. Er setzt aufgrund eines regional differenzierten Stärke-Schwäche-Profiles Schwergewichte in der Förderung und erbringt nicht mehr unter dem Titel des regionalen Ausgleichs überall die gleichen Leistungen. Mit einer klaren Zentralitätsstruktur werden diese Bemühungen unterstützt.

... und arbeiten eng mit den Planungsregionen zusammen.

Für die Umsetzung der Raumordnungspolitik sind nach wie vor die Planungs- und Bergregionen entscheidende Partner. Sie sind Träger und Moderatoren eigenständiger Entwicklungen. Mit ihnen vereinbart der Kanton periodisch die künftigen Schwerpunkte und Aufgaben. Um ihren Herausforderungen zu begegnen, müssen die Regionen eine aktive und dynamische Rolle einnehmen und wo nötig ihre Strukturen optimieren. Hierzu gehört auch die unvoreingenommene Überprüfung der Abgrenzungen.

## **Zwei Entwicklungsbilder für die Raumordnung**

Mit zwei Entwicklungsbildern für die Raumordnungspolitik wird aufgezeigt, welche räumlichen Entwicklungen im Kanton Bern mit der Umsetzung der fünf Leitsätze angestrebt werden. Sie bilden die Grundlage für Entscheide, an welchen Orten welche Prozesse bewusst unterstützt werden sollen.

Zentren und spezifische  
regionale Stärken fördern

Den Kerngedanken der zwei Entwicklungsbilder bildet die Abkehr von der gleichmässigen und flächenhaften Förderung. Sie wird abgelöst durch die Konzentration auf wirtschaftlich erfolgsversprechende Zentren, die Förderung spezifischer regionaler Stärken sowie den wirkungsorientierten Einsatz der knappen finanziellen Mittel des Kantons. Der Grundgedanke dabei ist eine nachhaltige Entwicklung für den Kanton Bern.

Die Entwicklungsbilder sind Wegweiser für die angestrebte räumliche Entwicklung im Kanton Bern.

## Erstes Entwicklungsbild

### **Die nationale und internationale Ebene: Der Kanton Bern als Teil der internationalen und nationalen Entwicklungen**

Das erste Entwicklungsbild zeigt auf, welche übergeordneten Spannungsfelder den Kanton Bern beeinflussen und wie sich der Kanton eingliedern will.

Wirtschaftliche Kräfte auf  
Zentren konzentrieren

Der Kanton Bern liegt im wirtschaftlichen Spannungsfeld der Schweiz und Europas. Er soll von diesen Kräften profitieren, wo dies sinnvoll ist. Der Kanton soll seine Stellung im nationalen und europäischen Standortwettbewerb ausbauen. Dafür müssen die wirtschaftlichen Kräfte im Kanton Bern vermehrt konzentriert werden. Dadurch werden sie gestärkt; Synergien können besser genutzt werden.

Tragendes Element dieser Entwicklung ist die Zentralitätsstruktur. Wirtschaftlicher Motor von nationaler Bedeutung ist die Agglomeration Bern. Diese ist im Raum Zürich - Basel - Lausanne / Genf wettbewerbsfähig zu halten. Biel und Thun sind Zentren von kantonaler Bedeutung, Langenthal, Burgdorf und Interlaken die wichtigsten regionalen Zentren von kantonaler Bedeutung.

In das nationale  
Zentrensystem einbetten

Die Einbettung in die Entwicklungsachsen auf nationaler und internationaler Ebene unterstreicht, dass diese städtischen Zentren Teil des vernetzten Städtesystems Schweiz sind (im Sinne der "Grundzüge der Raumordnung Schweiz" des Bundes). Im Kanton Bern bilden die übergeordneten Entwicklungsachsen ein doppeltes Achsenkreuz mit der Mittelland-Achse, der Jurasüdfuss-Achse sowie der kantonalen Nord-Süd-Achse. Weitere attraktive regionale Nutzungsschwerpunkte entlang dieser Achsen ergänzen die Zentren.



Erstes Entwicklungsbild: Die nationale und internationale Ebene:  
Der Kanton Bern als Teil der internationalen und nationalen Entwicklungen



übergeordnete Entwicklungsachsen



Zentrum von nationaler Bedeutung



Kantonales Zentrum



Regionale Zentren von kantonaler Bedeutung  
(wirtschaftspolitische Steuerung → C1)

## Zweites Entwicklungsbild

### **Die kantonale Ebene: Wirtschaftskraft bündeln, Entwicklungen ermöglichen, Landschaftsräume schonen**

Das zweite Entwicklungsbild zeigt auf, welche Entwicklungen konkret im Kanton Bern angestrebt werden.

Effizienter Mitteleinsatz bei regionaler Vielfalt anstreben

Auf der kantonalen und regionalen Ebene müssen die Wirtschaftskräfte gebündelt werden. Damit soll ein effizienter Mitteleinsatz unter Berücksichtigung der regionalen Vielfalt erreicht werden. Mittel dazu ist die Festlegung von acht regionalen Zentren von kantonomer Bedeutung in regionalpolitischer Hinsicht: Moutier, St-Imier, Lyss, Schwarzenburg, Langnau, Saanen-Gstaad, Frutigen und Meiringen. Mit weniger, dafür umso stärkeren und besser erschlossenen Regionalzentren soll auch in den ländlichen Regionen des Kantons die Grundausrüstung mit zentralen Funktionen langfristig gewährleistet werden.

Die Kräfte auf Zentren und Achsen lenken

Die kantonalen Entwicklungsachsen erster Ordnung entsprechen dem übergeordneten doppelten Achsenkreuz. Für die ausgewogene Entwicklung des Kantons werden sie durch die Entwicklungsachsen zweiter Ordnung ergänzt. Mit der Lenkung der Kräfte auf die Zentren und die Achsen wird eine bessere Strukturierung der Besiedlung angestrebt.

Zentren und Räume miteinander vernetzen

Leistungsfähige Verkehrs- und Telekommunikations-Netze sind die verbindenden Elemente der Zentren untereinander und mit dem übrigen Kanton. Sie sind wesentliche Voraussetzungen für die angestrebte Entwicklung. Gleichzeitig stellen sie die grenzüberschreitende Funktionsfähigkeit der kantonalen Zentren als Teil des Espace Mittelland, der Schweiz und Europas sicher.


Den ländlichen Raum stärken

Mit einer differenzierten Stärkung der Räume in Zusammenarbeit mit den Regionen soll auch der ländliche Teil des Kantons von der Entwicklung profitieren. Die Entwicklung des ländlichen Raums soll nicht gebremst werden. Prozesse und Impulse zu seiner Stärkung werden unterstützt.

Ökologische Entwicklung anstreben

Im Kanton Bern soll aber auch eine ökologische Entwicklung in möglichst intakten Landschaftsräumen Platz haben. Neben der konsequenten Umsetzung des kantonalen Landschaftsentwicklungskonzepts wird die Unterstützung der Landwirtschaft als Mittel für die Kulturlandpflege sowie die Stabilisierung der Bevölkerung in potenziellen Abwanderungsgebieten des ländlichen Raums angestrebt.





Zweites Entwicklungsbild: Die kantonale Ebene:  
Wirtschaftskraft bündeln, Entwicklungen ermöglichen, Landschaftsräume schonen



Kantonale Entwicklungsachsen erster Ordnung



Kantonale Entwicklungsachsen zweiter Ordnung



Verbindungsachsen



Zentrum von nationaler Bedeutung



Kantonale Zentren



Regionale Zentren von kantonaler Bedeutung  
(wirtschaftspolitische Steuerung → C1)



Regionale Zentren von kantonaler Bedeutung  
(regionalpolitische Steuerung → C1)




## Neun Hauptziele für die Raumordnung des Kantons

Die neun Hauptziele für die Raumordnung des Kantons Bern zeigen auf, welchen Beitrag die Raumplanung zur Umsetzung der Leitsätze und der Entwicklungsbilder leisten soll. Sie orientieren sich an den Hauptinhalten der Raumplanung und sind damit vereinbar mit den Grundzügen der räumlichen Entwicklung des Bundes.

An den neun Hauptzielen orientiert sich die praktische Umsetzung des Richtplans: In deren Struktur werden der entsprechende Handlungsbedarf und die Ziele für die einzelnen Themenbereiche im Strategieteil formuliert und schliesslich die konkreten Massnahmen im Massnahmenteil festgesetzt. Nach ihrer inhaltlichen Ausrichtung werden sechs inhaltliche und drei organisatorische Hauptziele unterschieden.

### Sechs inhaltliche Hauptziele



#### A

Stabilisierung des  
Bodenverbrauchs

Siedlungsentwicklung  
nach innen

Trennung zwischen  
Siedlungs- und  
Nichtsiedlungsgebiet

#### Den Boden haushälterisch nutzen

Der Bodenverbrauch ist zu stabilisieren. Das bereits überbaute Siedlungsgebiet und die Bauzonenreserven sind besser zu nutzen. Neueinzonungen sind zu begrenzen.

Die Siedlungsentwicklung soll nach innen gelenkt werden. Die Erschliessung und Überbauung von bestehenden Bauzonen ist zu fördern. Massnahmen zur massvollen Nachverdichtung und zur Sanierung von bereits überbauten Gebieten sind zu unterstützen.

Die Trennung zwischen Siedlungsgebiet und Nicht-Siedlungsgebiet ist langfristig zu erhalten. Zonen für Sport, Freizeit, Einkaufen, Dienstleistungen, Intensivlandwirtschaft und weitere Zonen sind nach Möglichkeit an das bestehende Baugebiet anzuschliessen. Im ländlichen Raum ist dafür zu sorgen, dass die bestehende Bausubstanz zweckmässig genutzt und erhalten werden kann und wo sinnvoll auch massvolle Erweiterungen möglich sind.

**B**

Verkehr und Siedlung im Sinne der Nachhaltigkeit entwickeln

**Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen**

Der Kanton Bern verfügt über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz. Es stellt die Erschliessung innerhalb des Kantonsgebietes und mit den Nachbarkantonen sicher. Für seine weitere Entwicklung verfolgt der Kanton eine Verkehrs- und Siedlungspolitik, die langfristig die natürlichen Ressourcen schont, Mensch und Umwelt vor negativen Auswirkungen schützt, die Mobilitätsgrundbedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft befriedigt und die Eigenwirtschaftlichkeit des Verkehrs und die Kostenwahrheit erhöht.

Entwicklung in Zentren und entlang der Entwicklungsachsen

Die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsgebieten ist prioritär in zentralen Lagen und gut erschlossenen Gebieten zu fördern sowie an Standorten, in denen eine kostengünstige Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr gewährleistet werden kann. Von vorrangiger Bedeutung für deren Entwicklung sind funktionierende Gesamtverkehrssysteme, welche die negativen Auswirkungen (beispielsweise Lärm- und Luftbelastung) möglichst klein halten. Verkehrsintensive Vorhaben sind daher auf gut erschlossene Gebiete zu beschränken, wobei Standorte mit einem der geplanten Nutzung entsprechenden Anschluss an den öffentlichen Verkehr bevorzugt werden.

Das richtige Verkehrsmittel am richtigen Ort

Der öffentliche Verkehr ist besonders in dichtbesiedelten Gebieten zu fördern, wo die grössten Effekte bezüglich Kosten- und Umweltwirkung erreicht werden. Einander konkurrierende Doppelerliessungen durch verschiedene Verkehrsträger sind zu vermeiden. Auf die Optimierung der Mobilitätsketten ist Gewicht zu legen. Die Verkehrswege für den Fuss- und Veloverkehr sind darin einzubeziehen. Für den Agglomerations-, den Freizeit- und den Güterverkehr werden umweltverträgliche Lösungen unter Gewährleistung der nötigen Mobilität gesucht.

Die durch den Verkehr verursachten Kosten minimieren

Ein kostengünstiges, effizientes und gut funktionierendes Verkehrssystem mit möglichst geringen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt ist sowohl volkswirtschaftlich wie für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Kanton Bern von übergeordnetem Interesse. Dafür sind die Betriebs- und die Folgekosten des Verkehrs möglichst gering zu halten und gleichzeitig die Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit der Agglomerationen, Zentren und wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP) zu erhalten.

**C**

Instrumente aufeinander abstimmen

**Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen**

Die Raumordnung unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung im Kanton Bern, indem sie ihre Instrumente in den Bereichen Zentralität, Bereitstellen von Wirtschaftsstandorten, Tourismus, Land- und Waldwirtschaft sowie Ver- und Entsorgung aufeinander abstimmt.

Gezielter Einsatz der Mittel durch klare Zentralitätsstruktur

Für den gezielten Einsatz der Mittel und zum Setzen der Prioritäten wird eine einheitliche klare Zentralitätsstruktur definiert. Die zentralen Orte und ihre Agglomerationen sind in ihrer Konkurrenzfähigkeit im nationalen und internationalen Wettbewerb zu stärken. An Standorten von kantonalem Interesse wird die Aufwertung von Entwicklungsschwerpunkten besonders gefördert. Regionale Zentren erfüllen staats- und regionalpolitisch wichtige Funktionen für ihr Umland.

Land- und Waldwirtschaft im Strukturwandel unterstützen

Die Land- und Waldwirtschaft ist in ihrem Strukturwandel zu unterstützen. In Berggebieten und in ländlichen Streusiedlungsgebieten mit Abwanderungstendenzen ist eine Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung anzustreben. Die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und Landschaft sind in ihrer Qualität zu erhalten und nur soweit zu nutzen, als ihre natürliche Regenerationsfähigkeit ungefährdet bleibt.

Standards in der Ver- und Entsorgung halten

In der Ver- und Entsorgung sowie in den von einer Marktöffnung betroffenen Bereichen des Service public (Energie, Telekommunikation, Post) ist ein angemessener Standard bezüglich Sicherheit und Umweltschutz zu halten und eine bedarfsgerechte Grundversorgung in allen Teilen des Kantons sicherzustellen.

**D**

Wohn- und Lebensräume stärken

Die Identifikation mit dem Raum fördern

**Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten**

Die Städte und Agglomerationen werden als Wohn- und Lebensräume gestärkt. Siedlungsformen und Zonenzuordnungen mit hoher Qualität in Bezug auf Architektur, Umwelt und Energie werden gefördert. Zu kulturellen Werten wie Ortsbildern und Baudenkmälern wird Sorge getragen.

Die Identifikation mit dem Raum wird gefördert. Die Bedürfnisse der Bevölkerung – besonders auch von Frauen, Kindern und älteren Personen – werden bei der Gestaltung der Siedlungen berücksichtigt. Die Räume werden ihrer Definition entsprechend klar gestaltet.

**E**

Naturräumliche Vielfalt und Eigenarten erhalten

Voraussetzungen für ökologische Vernetzung schaffen

Grünräume bewahren, Erholungsräume zur Verfügung stellen

**Natur und Landschaft schonen und entwickeln**

Die grosse naturräumliche Vielfalt und die regionale Eigenart der traditionellen Kulturlandschaften sind für die kommenden Generationen zu erhalten. Lebensräume für bedrohte Arten und seltene und wertvolle Biotope sind in ihrem Bestand und in ihrer Qualität zu sichern, zu erhalten und wo möglich aufzuwerten. Dort wo sich Möglichkeiten ergeben, ist der Dynamik der Natur freier Lauf zu lassen.

Im Bereich der Gewässer sowie speziell in intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten und in dicht besiedelten Räumen sind die Voraussetzungen für eine funktionierende ökologische Vernetzung zu schaffen.

In den dicht besiedelten Gebieten sind grosse zusammenhängende Grünräume zu bewahren und der Bevölkerung vielseitig nutzbare Erholungsgebiete zur Verfügung zu stellen. Es ist ein Miteinander von Mensch und Natur anzustreben. Im ganzen Kanton ist dem ästhetischen Landschaftsschutz Beachtung zu schenken.

**F**

Entwicklung der Regionen unterstützen


Partnerschaft zwischen Kanton und Regionen fördern

**Regionale Stärken erkennen und fördern**

Kantonsteile und Regionen sollen sich entwickeln und profilieren. Sie werden dabei vom Kanton im Rahmen der übergeordneten Zielsetzungen in ihren Stärken und in ihren Absichten unterstützt. Dafür werden den Regionen Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen übertragen.

Die Partnerschaft zwischen Kanton und Regionen ist zu fördern. Die Aufgabenteilung, die gegenseitigen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, die Spielregeln der Kooperation und Kontrolle sowie die Finanzierung sind gemeinsam klar zu regeln und ständig weiterzuentwickeln.

## Drei organisatorische Hauptziele



### G

Räumliche, organisatorische oder fachliche Grenzen überwinden

### Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern

Räumliche, organisatorische oder fachliche Grenzen, welche die Nutzung von Synergien behindern, werden überwunden oder abgebaut. Administrativen Grenzen zwischen Gemeinden, Regionen und Kantonen sowie institutionellen Grenzen zwischen verschiedenen Stellen und Behörden ist mit guter Kommunikation zu begegnen. Der temporäre oder dauerhafte Zusammenschluss kleiner Organisationseinheiten zur gemeinsamen Bewältigung ähnlicher Aufgaben wird gefördert.

Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen

Sachplanungen werden auf interkantonaler Ebene mit den Nachbarkantonen abgestimmt. Die Zusammenarbeit des Kantons mit den Partnerorganisationen des Espace Mittelland wird gefördert.

### H

Richtplan als strategisches Führungsinstrument

### Richtlinien der Regierungspolitik, Aufgaben- und Finanzplan und Richtplan aufeinander abstimmen

Die Richtlinien der Regierungspolitik (Legislaturziele) und der Aufgaben- und Finanzplan sind mit dem Richtplan stufengerecht abzustimmen und stecken so den Handlungsspielraum der Regierung ab. Die Ziele der Raumordnungspolitik und die räumlichen Auswirkungen werden bei strategischen Entscheiden berücksichtigt. Raumwirksame Vorhaben auf Regierungsebene werden abgestimmt. Nach aussen und innen resultiert eine grössere Kohärenz des raumwirksamen Handelns des Kantons.

### I

Wirkung des Richtplans mit Controlling überprüfen

### Wirkung periodisch mit Controlling überprüfen

Die Bewirtschaftung des Richtplans wird mit klaren Spielregeln geregelt. Der Richtplan wird mit dem Controlling systematisch auf seine Wirkung hinsichtlich der angestrebten Ziele überprüft. Aufgrund der Ergebnisse des Controllings werden alle Zielebenen und die Massnahmen periodisch aktualisiert und auf die neuen Entwicklungen abgestimmt.

## Strategien

Die Strategien setzen die Hauptziele auf die thematische Ebene um. Ausgehend von den Herausforderungen werden die Ziele für die einzelnen Themen formuliert. Aus diesen Zielen wird in den Massnahmenblättern der konkrete Handlungsbedarf abgeleitet, mit welchem die angestrebte Entwicklung optimal eingeleitet werden soll.

Wenige thematische Ziele, diese aber mit Nachdruck verfolgen

Die Hauptziele decken ein sehr breites Feld ab. Wegen der begrenzten personellen und finanziellen Kapazitäten müssen Prioritäten aufgrund der kantonalen Interessen gesetzt werden. Aus den möglichen thematischen Zielsetzungen wird eine Auswahl getroffen, die in den nächsten Jahren gezielt und mit Nachdruck verfolgt werden sollen. Der Strategieteil ist deshalb nicht themen- und flächendeckend.

Der Richtplan ist ein dynamisches Instrument. Der Strategieteil soll alle vier Jahre grundsätzlich überprüft werden. Auch in der Zwischenzeit sind Anpassungen möglich, wenn sie sich aus einem besonderen kantonalen Interesse aufdrängen.

Grau hinterlegt:  
Verbindlichkeit

Im Strategieteil sind die thematischen Zielsetzungen behördenverbindlich im Sinn einer Festsetzung. Sie zeigen auf, welche Ziele grundsätzlich für die betroffenen Themen gelten. Sie sind im Text grau hinterlegt.

Sachplanungen,  
Konzepte und Grundlagen  
berücksichtigen

Der Richtplan soll als Führungsinstrument hauptsächlich der Prioritätensetzung dienen. Er ist nicht eine umfassende Plattform, auf der alle räumlichen Abstimmungen durchgeführt werden. Konsolidierte Sachplanungen, Leitbilder, Konzepte und Grundlagen sind für den Kanton und die nachgelagerten Planungsstufen ebenso verbindlich und damit gleichermassen zu berücksichtigen. Eine Auswahl der wichtigsten wird nachstehend zur Information erwähnt. Bei den Zielsetzungen im Kapitel "Strategien" wird jeweils aufgezeigt, welche Instrumente im entsprechenden Thema gelten. Elemente aus diesen Instrumenten, die auch für den Bund und die Nachbarkantone verbindlich gemacht werden, werden in den Zielsetzungen oder in den Massnahmenblättern ausdrücklich erwähnt.

### Sachplanungen, Konzepte und Leitbilder nach Art. 57 und 99 Baugesetz

- Kantonales Leitbild Luftverkehr, BVE, Juni 1997
- Massnahmenplan zur Luftreinhaltung 2015, Regierungsrat, 2001 (aktualisiert 2007)
- Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK), Regierungsrat, 1998
- Regionale Waldpläne
- Sportanlagenkonzept des Kantons Bern, ERZ, 1994
- Sachplan Moorlandschaften, Regierungsrat, 2000
- Kantonale Gewässerriichtplanungen vom Regierungsrat genehmigt: Schüss (1998), Worblen (2000), Gürbe (2000)
- Sachplan Abfall Kanton Bern, Regierungsrat, 2003
- Sachplan Abbau, Deponie, Transporte (ADT), Regierungsrat, 1998
- See- und Flussuferriichtpläne, BVE, 1985
- Kantonaler Richtplan des Wanderroutennetzes, Regierungsrat, 2002
- Kantonaler Richtplan Veloverkehr, Regierungsrat, 2004

## **Für die kantonalen Behörden verbindliche Konzepte, Leitbilder und Regierungsbeschlüsse**

- Bernische Verkehrspolitik (BE-VP 2000), RRB 1887 vom 7. Juni 2000
- Synthesebericht 2007, Agglomerationsprogramme Verkehr+Siedlung im Kanton Bern, JGK/BVE, RRB 2082 vom 12. Dezember 2007
- Netz Kantonsstrassen (basierend auf dem Konzept Einreihung von öffentlichen Strassen, Regierungsrat, 1990)
- Verordnung über die Offenhaltung der Versorgungsrouten für Ausnahmetransporte vom 19. Dezember 1979, geändert am 17. Juni 1981
- Leitbild Velo: Kantonales Leitbild zur Förderung des Veloverkehrs, RRB 2400 vom 15. September 1999
- Projekt SchweizMobil, RRB 0723 vom 25. April 2007
- Wachstumsstrategie Version 2007 (Bericht des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 4. April 2007)
- Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raumes (Bericht des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 19. Oktober 2005)
- Umsetzungsprogramm 2008 - 2011 des Kantons Bern zur Neuen Regionalpolitik des Bundes (Kant. Umsetzungsprogramm NRP), Regierungsrat
- LANAT-Strategie 2010, Volkswirtschaftsdirektion 2007
- Tourismuspolitisches Leitbild des Kantons Bern, KAWA, Regierungsrat 2001
- ESP – Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte: Fünfter Zwischenbericht – Kenntnisnahme und Beschluss weiteres Vorgehen; RRB 2123 vom 30. Juni 2004 und RRB 0760 vom 23. Februar 2005
- Entwicklungskonzepte der zweiten Generation der zehn Bergregionen
- Leitbild Naturschutz des Kantons Bern, RRB Nr. 4493 vom 28. November 1990
- Sachplan Siedlungsentwässerung (VOKOS), Regierungsrat, 2004
- Energiestrategie 2006 des Kantons Bern, Regierungsrat, 2006
- Dritter Energiebericht des Kantons Bern, Regierungsrat, 2002
- Kantonale Naturschutzgebiete, Regierungsrat, werden laufend ergänzt
- Regionale Wildschutzgebiete gemäss Verordnung über den Wildtierschutz
- Förderung Regionaler Naturparks von nationaler Bedeutung, RRB 0796 vom 12. April 2006

## **Kantonale Grundlagen und Inventare**

Folgende kantonale Grundlagen und Inventare sind zu berücksichtigen:

- Altlasten- und Verdachtsflächenkataster des Kantons Bern, Schlussbericht, BVE, 1995, werden laufend ergänzt
- Archäologisches Hinweisinventar, Archäologischer Dienst des Kantons Bern (ADB), 1981
- Gefahrenhinweiskarte des Kantons Bern, KAWA (sofern keine Gefahrenkarte vorliegt)
- Gewässerschutzkarten des Kantons Bern, WEA
- Inventar der Trockenstandorte und Feuchtgebiete von regionaler Bedeutung, LANAT, werden laufend ergänzt
- Überflutungsgefährdung Kanton Bern, TBA (sofern keine Gefahrenkarte vorliegt)
- Kantonale Bauinventare, in Erarbeitung, Abschluss 2004
- Inventar der Fruchtfolgefleichen
- Risikokataster mobile Risiken
- Konzept zum Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere im Kanton Bern, AGR, LANAT, AUE, TBA, 2007



**A****A1****Den Boden haushälterisch nutzen****Siedlung****Ausgangslage**

Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt wird. Die Baulandreserve soll auf das erforderliche Mass für die Entwicklung der nächsten 15 Jahre beschränkt werden. Die Grösse der Bauzonen ist definiert als das Land, das weitgehend überbaut ist oder voraussichtlich innerhalb dieser Zeitspanne benötigt und erschlossen wird. Genehmigte Bauzonen sind von den Gemeinden zu erschliessen. Die Eigentümer haben nach Ablauf der im Erschliessungsprogramm festgelegten Frist, jedoch spätestens 15 Jahre nach der Einzonung, einen Anspruch auf Erschliessung. Deshalb ist es wichtig, bei der Bestimmung des Baulandbedarfs auch die Kostenfolgen für die Gemeinde zu berücksichtigen. Diese Abstimmung erfolgt im Rahmen des Erschliessungsprogramms, Etappierungen sind jeweils zu prüfen.

Die meisten Gemeinden im Kanton Bern verfügen über aktuelle Ortsplanungen. Es besteht jedoch kontinuierlicher Anpassungsbedarf. Bei Revisionen oder Teilrevisionen ist der haushälterische Umgang mit dem Boden weiter zu fördern und eine kostengünstige und umweltverträgliche Entwicklung zu unterstützen. Entsprechend sind die Instrumente für die Ermittlung des Baulandbedarfs zu definieren.

**Gezielte Entwicklung in den Zentrumsgemeinden anstreben****Herausforderungen**

Neben der Zunahme der Siedlungsfläche im Kanton Bern ist die räumliche Verteilung von Angebot und Nachfrage eine grosse Herausforderung: Das Angebot an Bauzonen ist oft nicht dort, wo Nachfrage herrscht. Dies führt zur Verknappung, Verteuerung und Baulandhortung in Gebieten mit stärkerer Nachfrage (Agglomerationen und Regionalzentren). Ziel ist jedoch die besondere Förderung der Entwicklung von Wohn- und Arbeitsgebieten in Zentrumsgemeinden und auf den Entwicklungsachsen. Deshalb müssen dort möglichst Spielräume geöffnet und das Potenzial erschlossen werden. So können Alternativen zur dispersen Besiedlung am äusseren Rand der Agglomerationen mit grossem Pendleranteil (den periurbanen Räumen) geschaffen werden.

**Bei Nachführungen die Grundanliegen der Raumplanung umsetzen**

Die genehmigten Bauzonengrössen im Kanton Bern sind insgesamt RPG-konform. Bei Nachführungen und Aktualisierungen der Ortsplanungen sind hauptsächlich die Themen Siedlungsbegrenzung, Trennung Siedlungsgebiet – Nichtsiedlungsgebiet und der kommunale 15-jährige Baulandbedarf zu bearbeiten. Regionale Überlegungen bezüglich der Siedlungsentwicklung sowie die allgemeinen Planungsgrundsätze wie die haushälterische Bodennutzung oder die innere Verdichtung sind in den kommunalen Planungen umzusetzen.

Neue Einzonungen sind innerhalb der kantonalen Vorgaben unter Berücksichtigung von Zentralitätsüberlegungen und der regionalpolitischen Steuerung möglich. Einzonungen über den ermittelten kommunalen Regelbedarf hinaus sind nur in zentralen Lagen zulässig.

**Bauzonen für das Arbeiten: Bedeutung des Standortes beachten**

Bei der Bedarfsermittlung der Bauzonen für das Arbeiten ist die Bedeutung des Standortes im kantonalen und regionalen Kontext zu berücksichtigen.

- Im kantonalen Richtplan sind die kantonalen Schwerpunkte festgesetzt (Entwicklungsschwerpunkte ESP → **C2**).
- In den regionalen Richtplänen werden unter Berücksichtigung der kantonalen Schwerpunkte die regional bedeutenden Arbeitszonen bezeichnet.
- In den Gemeinden ohne kantonale oder regionale Arbeitszonen sind Arbeitszonen primär für die lokale wirtschaftliche Entwicklung zu bestimmen.

Mit regionalen Arbeitszonen den Grossteil der Nachfrage abdecken

Mit regionalen Arbeitszonen kann der grösste Teil der Nachfrage innerhalb einer Region unter Berücksichtigung der kantonalen Entwicklungsschwerpunkte abgedeckt werden. Ihre Standorte sollen gestützt auf folgende Kriterien ausgeschieden werden: öV-Erschliessung, MIV-Erschliessung, Betriebs- und Arbeitsplatz-, Kunden- und Nachfrageentwicklung kommunal und regional sowie Lage zu grösseren Wohnstandorten.

Die Bezeichnung von lokalen Arbeitszonen ist primär auf die Entwicklung des bestehenden Gewerbes (Flächennachfrage, Arbeitsplatzentwicklung etc.) abgestimmt. Eine Konkurrenzierung der regionalen Arbeitszonen und kantonalen Entwicklungsschwerpunkte (ESP / SAZ) soll verhindert werden.

Zu den Fruchtfolgeflächen Sorge tragen

Ertragreiche landwirtschaftliche Böden, vor allem auch die Fruchtfolgeflächen (FFF), bilden ein unvermehrbares Gut, zu dem Sorge getragen werden muss. Massnahmen für den haushälterischen Umgang mit dem Boden und eine konsequente Begrenzung der Siedlungsentwicklung tragen wesentlich dazu bei, dass diese wichtigen landwirtschaftlichen Flächen auch für künftige Generationen in einem möglichst grossen Umfang erhalten bleiben.

### Zielsetzungen

**A11** Die Siedlungsentwicklung ist auf Orte mit hoher Zentralität und guter Erschliessungsqualität zu lenken. Dabei ist ebenfalls die regionalpolitische Bedeutung zu berücksichtigen. Die Bestimmung der zulässigen Bauzonengrösse stützt sich auf die erwartete Bevölkerungsentwicklung und den zunehmenden Raumbedarf der ansässigen Bevölkerung. Sie ist ausserdem auf die vorhandene Infrastruktur und Erschliessung abzustimmen. Den nationalen und kantonalen Zentren, den regionalen Zentren von kantonaler Bedeutung sowie den regionalen räumlichen Schwerpunkten (von den Regionen zu definieren) wird ein höherer Baulandbedarf zugebilligt als der Regelbedarf.

→ **A21, B33, B34, C11, D11, D12, D21**

**A12** Die Entwicklung der Arbeitszonen ist auf die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte (ESP) und auf regionale Schwerpunkte (von den Regionen zu definieren) zu lenken. Ausserhalb dieser Standorte ist die Grösse der Arbeitszonen primär auf den lokalen Bedarf auszurichten.

→ **B33, B34, C21, D11**

## A2

### Bauen im ländlichen Raum

Ausgangslage

Der Agrarsektor befindet sich in einem deutlichen Strukturwandel. Davon ist die vielfältig strukturierte Landwirtschaft im Kanton Bern besonders stark betroffen. Eine Vielzahl von Landwirtschaftsbetrieben wird die landwirtschaftliche Tätigkeit aufgeben oder sie auf eine nebenerwerbliche oder gar nur hobbymässige Bewirtschaftung reduzieren müssen. Dies führt dazu, dass viele landwirtschaftliche Ökonomiegebäude nicht mehr oder nur noch schlecht genutzt werden.

Gesamtschweizerisch stehen ungefähr 520'000 Gebäude ausserhalb der Bauzonen, davon steht fast ein Viertel (ca. 120'000 Gebäude) im Kanton Bern. Dies entspricht einem Viertel des gesamten Gebäudevolumens im Kanton.

Der ländliche Raum ist regional sehr unterschiedlich strukturiert. Dies ist unter anderem auf die Verschiedenheiten in den traditionellen Siedlungsformen zurückzuführen: Streusiedlungsgebiet im Alpen- und Voralpengebiet, Einzelhöfe in Streubauweise im Berner Jura oder Einzelhöfe mit Weilern im Mittelland. Die Vielfältigkeit der Siedlungsformen ist ein wichtiges Element der Kulturlandschaften im Kanton Bern. Die Möglichkeiten zur Umnutzung und Erhaltung der nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Bauten und Anlagen sind entsprechend unterschiedlich.

Dem ländlichen Raum eine angemessene Siedlungsentwicklung ermöglichen

### Herausforderungen

Der Kanton will der Bevölkerung im ländlichen Raum eine angemessene Entwicklung ermöglichen. Dazu sollen besonders auch die Möglichkeiten zur Siedlungsentwicklung ausserhalb der kompakten, geschlossenen Siedlungen, die das Raumplanungsgesetz (RPG) und die Raumplanungsverordnung (RPV) bieten, im Sinne der Strukturerhaltung (Wohnbevölkerung und Arbeitsplätze) genützt werden.

Regionale Gegebenheiten berücksichtigen

Das RPG verlangt in Art. 16, dass den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone in den Planungen angemessen Rechnung getragen wird. Je nach Region sind die Fragen der Entwicklung ausserhalb der Bauzone unterschiedlich gelagert.

Das Mittelland mit den flachen, landwirtschaftlich bebaubaren Flächen ist dem Druck einer sich ständig ausdehnenden Siedlungsentwicklung (Periurbanisation) sowie einer Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion ausgesetzt.

Im Berner Jura, in den Voralpen sowie in den alpinen Täler ist eine Kulturlandschaft vorhanden, deren Attraktivität für die Wohnbevölkerung und für die touristische Nutzung erhalten werden soll. Die heute bestehende Siedlungsstruktur ist wichtiger Bestandteil der regionalen Identität und somit des ländlichen Wirtschafts- und Kulturraumes. In den struktur- und bevölkerungsschwachen Regionen und Gemeinden müssen lokal angepasste Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden, um in einer modernen Wirtschaftswelt bestehen zu können.

Gefährdete Gebiete mit der Ausscheidung von Streusiedlungsgebieten stärken

Im Leitbild zur Strukturförderpolitik in der Berner Landwirtschaft werden die zu stärkenden Gemeinden bezeichnet. In diesen Gemeinden ist wegen des Strukturwandels in der Landwirtschaft die traditionelle dezentrale Besiedlung gefährdet. Die Dauerbesiedlung in diesen Regionen soll mit der Bezeichnung des traditionellen Streusiedlungsgebietes im Kanton Bern gestärkt werden.

Die zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten gemäss RPG und RPV bieten besonders in den traditionellen Streusiedlungsgebieten Chancen, aber auch Gefahren. In diesen Gebieten dürfen Bauten zu Gewerbebezwecken umgenutzt werden. Spätere Erweiterungen dieser Gewerbebetriebe mittels weiterer Ausnahmegewilligungen sind jedoch nicht zulässig. Jede zusätzliche Erweiterung kann nur mittels einer Einzonung erfolgen. Dies ist jedoch nicht möglich, weil Inselbauzonen entstehen, die bundesrechtswidrig sind. Eine Vergrösserung der so entstandenen Betriebe ist somit rechtlich ausgeschlossen.

Infrastrukturanlagen mit Bund, Regionen und Gemeinden koordinieren

Im ländlichen Raum sind zahlreiche Infrastrukturbauten und -anlagen vorhanden: Verkehrswege, Übertragungsleitungen, militärische Anlagen etc. Die Koordination der Infrastrukturbauten und -anlagen ausserhalb der Bauzonen ist gemeinsam mit Bund, Regionen und Gemeinden zu vollziehen. Die Umnutzungsmöglichkeiten von nicht mehr verwendeten Anlagen richten sich nach Art. 24 RPG.

### Zielsetzungen

Der Kanton Bern verfügt nur über beschränkte Handlungsmöglichkeiten bezüglich dem Bauen im ländlichen Raum. Er schöpft diese Spielräume aus. Massgebende Rahmenbedingungen werden vom eidgenössischen Raumplanungsgesetz (RPG) sowie von der Raumplanungsverordnung (RPV) vorgegeben. Namentlich werden darin definiert:

- Zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone
- Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen
- Zweckänderungen von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen
- die Möglichkeiten von kantonalrechtlichen Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen.

Für die Raumordnung sind die folgenden Zielsetzungen besonders wichtig:

- A21** Es werden die Voraussetzungen geschaffen, um die Möglichkeiten für die erweiterte Nutzung ausserhalb der Bauzonen, welche das eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG) und die Raumplanungsverordnung (RPV) bieten, auszuschöpfen. Dazu werden gezielte Massnahmen – angepasst auf die kantonalen Verhältnisse – im Bereich der Kleinsiedlungen, der Streubauweise und bei der Erhaltung der traditionellen Kulturlandschaft umgesetzt.
- A22** Im Streusiedlungsgebiet mit den traditionellen Siedlungsformen von Einzelhöfen, Hofgruppen und Weilern soll gestützt auf den Grundsatz des haushälterischen Umgangs mit dem Boden eine zweckmässige Siedlungsentwicklung möglich sein.

**B****Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen**

Verkehrs- und Siedlungsentwicklung beeinflussen sich gegenseitig. Die Strategien in diesen Politikbereichen müssen miteinander koordiniert werden, damit sie Wirkung entfalten. Die Planungs- und Finanzierungsinstrumente im Bereich Mobilität werden im Moment grundsätzlich überarbeitet. Zudem sind mit den Agglomerationsprogrammen der sechs Agglomerationen und dem Synthesebericht neue Grundlagen entstanden. Die Strategien und Massnahmen im Bereich Mobilität werden auf diesen Grundlagen grundsätzlich überprüft und aktualisiert. Dies kann nur in Abstimmung mit der Erarbeitung der neuen Instrumente erfolgen; Vorgesehen ist deshalb die Integration in den Richtplan mit den Anpassungen '08:

**B0****Siedlungsentwicklung****Herausforderungen**

Ein gut funktionierendes, umweltverträgliches Mobilitätssystem ist eine zentrale Standortqualität. Ein kostengünstiges und nachfragegerechtes Verkehrsangebot kann nur dann bereitgestellt werden, wenn die Verkehrsmittel dort eingesetzt werden, wo ihre jeweiligen Vorteile zum Tragen kommen.

Die knappen Mittel können am effizientesten eingesetzt werden, wenn sich die Siedlungsentwicklung schwerpunktmässig auf Gebiete ausrichtet, die durch die Verkehrsinfrastruktur gut erschlossen sind. Damit soll auch die Grundlage für einen wirtschaftlichen Betrieb gelegt werden.

**Zielsetzungen****B01**

Die Siedlungsentwicklung orientiert sich schwerpunktmässig an den bestehenden Verkehrsinfrastrukturen. Investitionen in neue Verkehrsinfrastrukturen werden mit den Zielen der Siedlungsentwicklung abgestimmt. Der Kanton erarbeitet Vorgaben für die Ortsplanungen bezüglich der Anforderungen an die Qualität der ÖV-Erschliessung und der Steuerung der Siedlungsentwicklung.

→ A11

**B1****Gesamtverkehr**

Aus der Betrachtung des Gesamtverkehrs und in Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung besteht hauptsächlich in folgenden Bereichen Handlungsbedarf:

- Der Kanton plant und finanziert Verkehrsangebot und Verkehrsinfrastruktur verkehrsträgerübergreifend. Die Planungs- und Finanzierungsinstrumente werden vereinfacht und bedürfnisgerecht angepasst.
- Verkehr soll nach abnehmender Priorität vermieden, verlagert oder verträglich gestaltet werden.
- Die finanziellen Mittel sollen optimal eingesetzt und das „richtige Verkehrsmittel am richtigen Ort“ gefördert werden.
- Die Funktionsfähigkeit des Verkehrssystems muss gewährleistet werden. Besonders im Bereich der Agglomerationen nähern sich sowohl der Individualverkehr als auch der öffentliche Verkehr den Kapazitätsgrenzen. Nur durch die Optimierung des Gesamtverkehrssystems kann die Verkehrserschliessung an diesen für die Siedlungsentwicklung wichtigen Standorten längerfristig gewährleistet werden.
- Grössere neue Verkehrsinfrastrukturvorhaben werden einer Zweckmässigkeitsbeurteilung unterzogen. Vor dem Neu- und Ausbau von Verkehrsinfrastrukturen steht die Steigerung der Effizienz der bestehenden Anlagen sowie die Förderung ressourcensparender Mobilitätsformen.
- Die negativen Auswirkungen des Verkehrs müssen minimiert werden. Wo Menschen arbeiten und wohnen, muss auch das Umfeld stimmen. So müssen da, wo die Siedlungsentwicklung hingelenkt werden soll, beispielsweise die Luft- und Lärmbelastungen reduziert und die Sicherheit erhöht werden.

## Finanzierung und effizienter Einsatz der Verkehrsmittel

### Herausforderungen

Finanzströme transparent machen, Mittel zielgerichtet einsetzen

Die Kosten, welche die öffentliche Hand für das Produkt "Mobilität" trägt, sind wenig transparent. Die Finanzierung des Verkehrs durch Bund, Kanton und Gemeinden ist unübersichtlich. Der Kanton muss Transparenz schaffen und dafür sorgen, dass die finanziellen Mittel für den Betrieb des Verkehrs sowie für Neuinvestitionen bewusst mit den Zielen der Siedlungsentwicklung abgestimmt und auf das optimale Zusammenspiel des Gesamtverkehrssystems ausgerichtet werden. Ebenfalls muss der Kanton dafür sorgen, dass vor dem Bau neuer Verkehrsinfrastrukturen die Effizienz der bestehenden Anlagen gesteigert wird.

Das "richtige Verkehrsmittel am richtigen Ort" fördern

Zentrale Herausforderung bei der Beeinflussung der Gesamtverkehrsentwicklung ist die Förderung des „richtigen Verkehrsmittels am richtigen Ort“. Eine maximale Erschliessungsqualität sowohl für den motorisierten Individualverkehr wie auch für den öffentlichen Verkehr flächendeckend im ganzen Kanton ist nicht sinnvoll und auch nicht finanzierbar. Es müssen situationsgerecht die Verkehrsmittel mit den grössten Vorteilen und den geringsten Nachteilen für Bevölkerung und Wirtschaft gefördert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren im Bereich des öffentlichen und des privaten Verkehrs sichergestellt werden.

### Zielsetzungen

**B11** Der Kanton schafft bei der Finanzierung des Gesamtverkehrs Transparenz und zieht daraus Folgerungen für ein zielorientiertes Finanzierungsmodell. Darin werden Finanzmittel aus allen Finanzierungsquellen berücksichtigt. Der Kanton überarbeitet das Planungs- und Finanzierungsinstrumentarium im Bereich Verkehr und Siedlung. Einerseits schafft er langfristige Planungsinstrumente für Strasse und ÖV andererseits fördert er auf regionaler Ebene die Erarbeitung von regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten.

→ **B13**

**B12** Der Kanton erschliesst die Räume differenziert nach ihrer Bedeutung. Er folgt dabei den raumordnungspolitischen Zielsetzungen (Stärkung der Zentralitätsstruktur, Mobilitätsvorsorge). In jedem Fall strebt der Kanton eine optimale gegenseitige Ergänzung von privatem und öffentlichem Verkehr an. Er verfolgt beim privaten Verkehr eine angebotsorientierte Verkehrsplanung und reagiert auf Kapazitätsengpässe in erster Linie mit betrieblichen Massnahmen. Das Angebot des öffentlichen Verkehrs richtet sich nach der Nachfrage, dem Potenzial und den verfügbaren Mitteln.

→ **A11, B14, B15, B21, B22, B33, B34, C11**

**B12a** Um den effizienten Mitteleinsatz zu gewährleisten, definiert der Kanton raumplanerische Massnahmen, die der Erschliessungsgüte des öffentlichen Verkehrs Rechnung tragen.

→ **A11**

## Agglomerationsverkehr

### Herausforderungen

Das Verkehrssystem in den Agglomerationen leistungsfähig erhalten

In den Zentren und Agglomerationen ist die Herausforderung, die Mobilitätsbedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft effizient und gesundheitsschonend zu bewältigen, besonders gross. In der Agglomeration Bern nähern sich die Hauptstrassenachsen und das Nationalstrassennetz, aber auch der Schienenverkehr (Bahnhof Bern und Zufahrtsachsen) den Kapazitätsgrenzen. Zwischen den Raumansprüchen des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs, des privaten Verkehrs und des Fuss- und Veloverkehrs besteht ein grosses Konfliktpotential. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur stösst an ökologische, ökonomische und räumliche Grenzen. Mit den Agglomerationsprogrammen Verkehr und Siedlung wurden die notwendigen Grundlagen für eine Mitfinanzierung des Bundes an Massnahmen im Agglomerationsverkehr geschaffen. In Zukunft sollen die regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte, wie sie im Rahmen

der Umsetzung der Strategie für Agglomerationen und regionale Zusammenarbeit vorgesehen sind, die Funktion der Agglomerationsprogramme übernehmen.

### Zielsetzungen

**B13** Der Kanton setzt sich für eine optimale Bundesbeteiligung an Projekten für den Ausbau des Agglomerationsverkehrs ein. Er organisiert die Bildung von regionalen Trägerschaften und unterstützt diese bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der erarbeiteten Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung. Der Kanton nimmt die Rolle als Ansprechpartner für den Bund im Rahmen der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung wahr. Der Kanton übernimmt bei der Umsetzung prioritärer Projekte von kantonaler Bedeutung die Führungsrolle.

**B14** Ziel der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung ist die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Verkehrssystems in den Agglomerationen sowie die Abstimmung von Verkehr und Siedlung. Sie berücksichtigen die Einbindung des Agglomerationsverkehrs in das regionale, kantonale und nationale Verkehrssystem; sie fördern die für den Agglomerationsraum am besten geeigneten Verkehrsmittel (platz- und energiesparend, emissionsarm, schnell auf kurzen Wegen etc.) und schaffen für sie optimale Voraussetzungen. Die Resultate der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung sowie der kantonalen Synthese werden in den kantonalen Planungsinstrumenten berücksichtigt.

→ **B22, B23, B33, B34**

## Kombinierter Personenverkehr

### Herausforderungen

Die Mobilitätsketten optimieren

Sogar in den Agglomerationen, die mit dem öffentlichen Verkehr gut erschliessbar sind, ist das Auto das am häufigsten benutzte Transportmittel. Ein Grund liegt in der ungenügenden Optimierung der Mobilitätsketten („Tür-zu-Tür-Verbindung“). Zu den Mängeln gehören beispielsweise Hindernisse im innerörtlichen Fuss- und Velowegnetz, ungenügende Abstellmöglichkeiten für Velos an den Bahnhöfen und Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, lange und gefährliche Umsteigewege, unattraktive Haltestellen und Stationen oder schlechte Fahrplanabstimmungen.

Auf kantonaler und regionaler Stufe ist die Koordination der Beteiligten und der Massnahmen nötig mit dem Ziel, die Mobilitätsketten vom Start- bis zum Zielort gesamthaft zu betrachten und zu optimieren. Dabei sind auch die Möglichkeiten des Mobilitätsmanagements und der Verkehrstelematik sinnvoll zu nutzen.

### Zielsetzungen

**B15** Der Kanton schafft Transparenz über Schwachstellen bei den Mobilitätsketten und verbessert die Koordination der Beteiligten und der Massnahmen. Er setzt sich ein für optimale Lösungen bei der Schnittstelle zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern, insbesondere dem Fuss- und Veloverkehr und dem öffentlichen Verkehr (wie Park + Ride und Bike + Ride oder die Errichtung von Velostationen an den Bahnhöfen in Städten und grösseren Ortschaften), für die optimale Abstimmung der Fahrpläne und den Ausbau von Tarifverbünden. Der Kanton bezeichnet Kriterien für die Förderung der kombinierten Mobilität (Park + Ride und Bike + Ride).

→ **B24, B25, B34**



## Freizeit- und Tourismusverkehr

Möglichkeiten für nachhaltigen Freizeitverkehr ausschöpfen

### Herausforderungen

Über 50% des Gesamtverkehrsaufkommens betrifft den Freizeit- und Tourismusverkehr, die Tendenz ist steigend. Das Auto ist das dominierende Verkehrsmittel, selbst für kurze und kürzeste Strecken. Die Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand sind allerdings beschränkt. Eine Möglichkeit besteht in der Standortwahl und der Erschliessungsqualität von Freizeit- und Tourismuseinrichtungen, eine andere in der attraktiven Anbindung wichtiger Tourismusgebiete an den öffentlichen Verkehr.

### Zielsetzungen

**B16** Freizeiteinrichtungen und Grossanlässe mit hohem Publikumsaufkommen sind wenn möglich und sinnvoll so zu planen und zu erschliessen, dass sie mit dem öffentlichen Verkehr, zu Fuss oder mit dem Velo gut erreichbar sind. Für Freizeit- und Tourismuseinrichtungen definiert der Kanton Erschliessungsgrundsätze.

→ **B14, B15, B18, B31, D12, E13**

## Auswirkungen des Verkehrs

Negative Auswirkungen des Verkehrs minimieren, Zielkonflikte bereinigen

### Herausforderungen

Zwischen Verkehr, Raumordnung und Umwelt bestehen enge Zusammenhänge und Abhängigkeiten. Der Verkehr verursacht oft negative Auswirkungen auf Mensch, Raum und Umwelt. Umgekehrt beeinflussen Raumordnung und Umweltschutzmassnahmen den Verkehr. Besonders in den Agglomerationen führt die hohe Verkehrs- und Bevölkerungsdichte zu vielen Verträglichkeitskonflikten (Unfälle, Trennwirkung, Überschreitungen von Umweltgrenzwerten) und zu einem hohen Gefahrenpotential. Es sind Lösungen gefragt, mit denen in dicht besiedelten Gebieten diese Konflikte reduziert werden können und die funktionell und gestalterisch befriedigen.

Im Spannungsfeld zwischen den Zielen der Raumordnung und jenen der Luftreinhaltung stellen sich besonders grosse Herausforderungen bei der Ansiedlung von verkehrsintensiven Vorhaben im Bereich der Agglomerationen. Die Luftbelastung in den Ballungsgebieten und die Vorgaben der Luftreinhaltung erschweren die Entwicklung zentraler, gut erschlossener Lagen und begünstigen das Bauen „auf der grünen Wiese“. Die Entwicklung an weniger gut erschlossenen Orten am Agglomerationsrand und im ländlichen Raum generiert mehr Verkehr, höhere Kosten und eine stärkere Umweltbelastung. Zudem widerspricht sie dem zentralen Anliegen des RPG, die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern. Dieser Zielkonflikt darf nicht erst bei konkreten Vorhaben gelöst, sondern muss auf kantonaler Ebene angegangen werden.

### Zielsetzungen

**B17** Die Gemeinden berücksichtigen im Rahmen der Ortsplanungen die Risiken, die im Nahbereich von Betrieben und Verkehrswegen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial vorhanden sind (gemäss Risikokataster zu den mobilen Risiken auf Strasse und Schiene).

**B18** Die Ziele der Siedlungsentwicklung und die Ziele von Luftreinhaltung und Klimaschutz gemäss Massnahmenplan zur Luftreinhaltung 2015 werden aufeinander abgestimmt: Mit Hilfe eines Fahrleistungsmodelles werden Handlungsspielräume für die Ansiedlung von verkehrsintensiven Vorhaben an strategisch wichtigen kantonalen Standorten geschaffen, indem für solche Vorhaben die nötigen Fahrleistungskredite reserviert werden. Ausserhalb dieser Standorte wird die Realisierung solcher Vorhaben restriktiv gehandhabt. Das bestehende Fahrleistungsmodell wird weiter geführt und konsolidiert. Ein Controlling gibt Aufschluss über seine Wirkung.

**B19** Strategisch wichtige kantonale Standorte für verkehrsintensive Vorhaben sind:

- Kantonale Entwicklungsschwerpunkte (sofern solche Vorhaben nicht explizit ausgeschlossen werden).



- Standorte, die aufgrund einer übergeordneten kantonalen Infrastrukturplanung (z.B. im Gesundheits- oder Bildungswesen) bezeichnet werden und mit der Zentralitätsstruktur abgestimmt sind.
- Standorte ausserhalb von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten in den Zentren / Agglomerationen der Stufen 1 bis 3 gemäss Zentralitätsstruktur. Für die Agglomerationen Bern, Biel und Thun wird zur Standortfestlegung für verkehrsintensive Vorhaben von regionaler Bedeutung eine regionale Standortplanung vorausgesetzt. Die Standorte werden in regionalen Richtplänen bezeichnet.

→ **C11, C21, C22, C24**

## B2

## Privater Verkehr

### Ausgangslage

Der Kanton folgt beim Bau und Umbau der Strassen dem Prinzip der angebotsorientierten Verkehrsplanung. Er reagiert auf Kapazitätsengpässe und schafft neue Kapazitäten in erster Linie mit verkehrstechnischen Massnahmen möglichst im vorhandenen Strassenraum (→ **B12**). Er hält am verkehrspolitischen Grundsatz der Verstetigung fest und berücksichtigt im Planungsprozess die verschiedenen Fortbewegungsarten (Auto, Velo, öV im Strassenverkehr, Fussverkehr). Grosse neue Infrastrukturen werden im Rahmen einer Gesamtverkehrsbetrachtung beurteilt, die alle Verkehrsträger berücksichtigt. Die Planungen werden mit dem Bund und den Nachbarkantonen abgestimmt.

Die Resultate der erarbeiteten Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung sowie der kantonalen Synthese bilden eine Grundlage für diese Planungen und für die Fortschreibung des Strassenbauprogramms. Dieses soll im Rahmen der Totalrevision des Strassenbaugesetzes durch neue Instrumente abgelöst werden (s. Kapitel „Kantonsstrassen“).

Im Bereich des privaten Verkehrs stellen sich in Zukunft sowohl bei den National- und Kantonsstrassen wie auch beim Fuss- und Veloverkehr hauptsächlich folgende Fragen:

- Nach welchen Kriterien werden zeitliche und räumliche Prioritäten gesetzt?
- Mit welchen Strategien kann aus einer Gesamtverkehrssicht auf das stets wachsende Konfliktpotential reagiert werden, das sich aus den Raumbedürfnissen der verschiedenen Strassenbenützer ergibt (motorisierter Individualverkehr, Fuss- und Veloverkehr, strassengebundener öffentlicher Verkehr)?
- Wie können die finanziellen Mittel für die Verkehrsinfrastruktur (Bau, Betrieb, Unterhalt) sichergestellt werden?

## Nationalstrassen

### Herausforderungen

Das Nationalstrassennetz wird vom Bund festgelegt. Mit den Änderungen im Rahmen des Neuen Finanzausgleichs (NFA) gehen die Nationalstrassen vollständig in den Besitz des Bundes über. Bau und Finanzierung des beschlossenen Netzes wird damit zur alleinigen Aufgabe des Bundes. Der Kanton setzt Prioritäten bezüglich des Realisierungszeitpunktes der beschlossenen Nationalstrassenprojekte und bringt seine Interessen bei der Weiterentwicklung des Nationalstrassennetzes aktiv ein. Dabei ist es wichtig, verkehrsträgerübergreifende Betrachtungen anzustellen.

Zeitliche Prioritäten für Nationalstrassenprojekte festlegen

Funktionsfähigkeit der Nationalstrassen erhalten

Verschiedene Streckenabschnitte der Nationalstrassen erreichen während mehrerer Tagesstunden ihre Kapazitätsgrenzen. Die hohe Verkehrssicherheit der Nationalstrassen und ihre Funktion, den überregionalen Durchgangsverkehr zu kanalisieren, werden beeinträchtigt.

### Zielsetzungen

- B21** Die Funktion der Nationalstrassen als überregionale Erschliessung der Wirtschaftsräume des Kantons wird aufrechterhalten. Der Kanton setzt für die Fertigstellung der vom Bund beschlossenen Nationalstrassenprojekte die zeitlichen Prioritäten fest. Bei der Festlegung von Erweiterungen des Strassennetzes von nationaler Bedeutung bringt der Kanton seine auf den Gesamtverkehr abgestimmten Interessen und Zielsetzungen rechtzeitig ein.
- **B12, B14**

## Kantonstrassen

### Herausforderungen

Hauptinstrument zur Organisation des kantonalen Strassenbaus ist das Strassenbauprogramm (SBP). Damit wird die Auswahl der kurz- und mittelfristig zu realisierenden Strassenbauvorhaben festgelegt. Das "Schichtenmodell" zeigt die verschiedenen Elemente in diesem Programm. Das Strassenbauprogramm soll im Rahmen der Totalrevision des Strassenbaugesetzes durch ein langfristiges Planungsinstrument (Strassennetzplan) und einen Finanzierungsbeschluss (Investitionsrahmenkredit Strasse) ersetzt werden. Die richtplanrelevanten Inhalte des Strassennetzplanes werden zu gegebener Zeit Teil des kantonalen Richtplans.

Bis zur Einführung des Strassennetzplanes und des Investitionsrahmenkredits Strasse werden die finanziellen Mittel im Strassenbau weiterhin gemäss Schichtenmodell zugeteilt:

- Schicht 1: Projekte im Bau aus allen Schichten
- Schicht 2: Projekte zum Wert- und Funktionserhalt des bestehenden Strassennetzes
- Schicht 3: Projekte zur Erhöhung der Verträglichkeit (Verkehrssicherheit und Immissionsreduktion)
- Schicht 4: Entwicklungsprojekte aus den Agglomerationsprogrammen Verkehr und Siedlung
- Schicht 5: Entwicklungsprojekte zur Stärkung des ländlichen Raumes und übrige Neubauprojekte mit Kosten von über einer Mio. Franken

Wegen ihrer finanziellen Bedeutung und der teilweise jahrelangen Bindung von finanziellen und personellen Ressourcen bei ihrer Realisierung sind die grösseren Projekte systematisch auf Kosten / Nutzen, aber auch auf Nachhaltigkeit und ihren Beitrag zur Erreichung der kantonalen Ziele der räumlichen Entwicklung und der Gesamtverkehrsstrategie zu überprüfen. Ihr volkswirtschaftlicher Nutzen ist sorgfältig zu analysieren (bringen die Investitionen inklusive Folgekosten für einen zeitgemässen Betrieb und Unterhalt den erwünschten volkswirtschaftlichen Nutzen?) und es sind klare Prioritäten zu setzen. Zudem ist jeweils zu prüfen – zum Beispiel mittels Korridorstudien – ob mit rechtzeitig realisierten kleinen und mittleren Projekten oder mit kostengünstigeren Lösungen nicht der gleiche volkswirtschaftliche Nutzen erzielt werden kann.

### Zielsetzungen

- B22** Der Kanton legt die Kriterien fest für die Zuteilung der Strassen im zu erarbeitenden Strassennetzplan. Im Weiteren ist ein System für die Priorisierung von Strassenbauvorhaben im gesamten Kantonsgebiet zu erarbeiten. Grundlage ist das oben beschriebene Schichtenmodell unter Berücksichtigung der Prioritätensetzung der kantonalen Synthese der Agglomerationsprogramme. Grössere Infrastrukturvorhaben werden einer Zweckmässigkeitsbeurteilung unterzogen.
- **A11, A12, B12, B14, B19, C11**

- B23** Vorab in den Agglomerationen und auf ihren Einfallssachsen verfährt der Kanton nach dem „Berner Modell: Koexistenz statt Dominanz im Strassenverkehr“. Durch Verkehrsmanagement und das Prinzip der Verstetigung des Verkehrsflusses wird die Durchlässigkeit des Verkehrssystems bei gleich bleibender Verkehrsfläche für alle Verkehrsarten optimiert. Besondere Beachtung wird dabei den Bedürfnissen des öffentlichen Verkehrs auf den Strassen geschenkt. Verträglichkeitskonflikte sollen abgebaut und die Siedlungsqualität erhöht werden.
- **B14, B34, D23**

## Fuss- und Veloverkehr

### Herausforderungen

Den Anteil des Fuss- und Veloverkehrs erhöhen

Die Hälfte aller zurückgelegten Verkehrswege und ein Drittel aller Autofahrten sind kürzer als drei Kilometer. Es wird geschätzt, dass mit gezielten Fördermassnahmen in dichter besiedelten Gebieten der Veloverkehr um 50 Prozent und der Fussgängerverkehr um 20 Prozent erhöht werden können. Damit können hauptsächlich die im Bereich der Agglomerationen und grösseren Ortschaften oftmals stark durch den Autoverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel belasteten Strassen wirksam entlastet werden. Auch im Bereich des Freizeit- und Tourismusverkehrs hat der Veloverkehr ein grosses Potenzial.

Attraktive Wegnetze schaffen

Fuss- und Veloverkehr können Autofahrten nur ersetzen, wenn die Infrastrukturen für den Langsamverkehr sicher und attraktiv sind. Dies gilt für den Schulverkehr, den übrigen Pendler- und Alltagsverkehr wie auch für den Freizeit- und Tourismusverkehr. Die Wegverbindungen müssen sicher sein, untereinander und mit allen wichtigen Zielen vernetzt sein und attraktive Schnittstellen zu anderen Verkehrsmitteln herstellen (kombinierter Personenverkehr). Zudem braucht es eine ausreichende Zahl Veloabstellplätze an den wichtigsten Zielorten wie Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Freizeit- und Einkaufseinrichtungen.

### Zielsetzungen

Der Kanton hat seine Ziele und Grundsätze für die Förderung des Veloverkehrs im kantonalen Leitbild Velo festgelegt.

Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig:

**B24** Der Kanton fördert den Fuss- und Veloverkehr schwergewichtig in den Agglomerationen und Zentren, in den kantonalen Entwicklungsschwerpunkten, im Zusammenhang mit der Optimierung der Mobilitätsketten und im Bereich des Freizeit- und Tourismusverkehrs. Dazu legt er Fördergrundsätze fest.

**B25** Die Gemeinden fördern im Rahmen der festgelegten Zuständigkeit mit planerischen, organisatorischen, gestalterischen und baulichen Massnahmen den Fuss- und Veloverkehr. Sie errichten attraktive Veloabstellanlagen bei öffentlichen Gebäuden und Plätzen und sorgen für deren Errichtung bei Freizeit- und Einkaufsanlagen, bei Haltestellen des öffentlichen Verkehrs oder bei Wohnnutzungen. Die Geh- und Velosicherheit auf Schulwegen bedarf besonderer Beachtung.

→ **B14, B15**

## B3

## Öffentlicher Verkehr

Ausgangslage

Das Angebot des öffentlichen Verkehrs richtet sich nach der Nachfrage und dem Potenzial (→ **B12**). Dies gilt generell für den Personen- wie auch für den Güterverkehr. Das Gesetz über den öffentlichen Verkehr sowie die Verordnung über das Angebot im öffentlichen Verkehr regeln im Personenverkehr, wie gross die Nachfrage sein muss, damit der Kanton ein öV-Angebot bestellt. Die erarbeiteten Agglomerationsprogramme Verkehr + Siedlung sowie die Resultate der kantonalen Synthese werden im Rahmen der ÖV-Planung des Kantons berücksichtigt. Der Kanton setzt sich ein, dass diese Resultate auch in die Planungen des Bundes einfließen.

Zentrale Fragestellungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs sind:

- die Einbindung des Kantons Bern in übergeordnete Systeme (internationales Hochgeschwindigkeitsnetz, zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur ZEB, Finanzierung von Infrastrukturen in den Agglomerationen / Infrastrukturfonds);
- die Finanzierung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Agglomerations- und Regionalverkehrs.

Den Kanton Bern an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz anbinden

## Internationaler und nationaler Schienenverkehr

### Herausforderungen

In Europa entsteht ein zusammenhängendes Netz für den Hochgeschwindigkeitsverkehr der Bahnen. Es soll die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn und ihren Anteil am Verkehrsaufkommen erhöhen. Die Einbindung der Schweiz ist ein wirtschaftspolitisches Anliegen von hoher Priorität; die geplanten Verbesserungen im Bereich des Schienenverkehrs (AlpTransit, TGV-Anschlüsse, Bahn 2000) sind die dafür notwendigen Voraussetzungen. Der Kanton Bern muss zusammen mit den anderen Kantonen des Espace Mittelland bei verkehrspolitischen Entscheiden des Bundes das Anliegen seiner optimalen Integration in das Netz vertreten.

Mit der Eröffnung von Bahn 2000 1. Etappe wurde das Angebot im öffentlichen Personenverkehr wesentlich verbessert. Im Rahmen der „zukünftigen Entwicklung der Bahninfrastruktur“ (ZEB), der Umsetzung des HGV-Gesetzes und der Leistungsvereinbarung Bund – SBB muss der Kanton seine Ziele und künftigen Bedürfnisse sowie die dafür beabsichtigten Angebotsausbauten gegenüber dem Bund klar vertreten. Im Weiteren gilt es die kantonalen und überkantonalen Interessen in der Planung des Bahnreform 2 Nachfolgeprojekts einzubringen.

### Zielsetzungen

**B31** Im internationalen Hochgeschwindigkeitsverkehr setzt sich der Kanton besonders für folgende Verbindungen ein:

- Tagesrandverbindungen für den Geschäftsverkehr mit Reisedistanzen bis etwa 500 Kilometer und Gesamtreisezeiten von maximal 6 bis 8 Stunden.
- Direktverbindungen zu internationalen Flughäfen sowie zu Destinationen des Freizeit- und Tourismusverkehrs.
- Attraktive Nachtverbindungen für den Geschäfts- und Tourismusverkehr über lange Distanzen.

→ **B42**

**B32** Der Kanton bringt seine Interessen bei der Bezeichnung des nationalen Netzes im Rahmen der Bahnreform 2 Nachfolgeplanungen ein. Der Kanton setzt sich für eine optimale Einbindung ins nationale Schienennetz ein. Von besonderem Interesse sind:

- Zweiachsenmodell beim alpenquerenden Verkehr (Lötschberg und Gotthard) und Verbesserung der Erschliessung des Berner Oberlandes nach Eröffnung des Lötschbergbasistunnels.
- Ausbau der Zufahrtsstrecken nach Bern und des Knotenpunkts Bern sowie optimale Abstimmung mit dem Regionalverkehr
- Fahrplanspinnen Bern, Biel und Interlaken Ost.

## Öffentlicher Agglomerations- und Regionalverkehr

### Herausforderungen

Die Kapazitäten für den Regionalverkehr erhalten und verbessern

Im öffentlichen Agglomerations- und Regionalverkehr ergeben sich Kapazitätsprobleme in den Umsteigeknoten für den Fernverkehr. Im Bahnhof Bern führen die Verbesserungen im Fernverkehr zu einer weitgehenden Auslastung der Perrongleise. Die Gefahr besteht, dass Verdichtungen des Regional- und S-Bahnverkehrs durch den übergeordneten nationalen Personenverkehr verdrängt werden und so die Anschlüsse an den Fernverkehr nicht optimal hergestellt werden können. Die Kapazitäten für den Regionalverkehr sind zu erhalten und zu verbessern.

Den öV bei Strassenplanungen berücksichtigen

Ein grosser Anteil des öffentlichen Verkehrs in den Agglomerationen verkehrt auf den Strassen. Die Bedürfnisse des öV (Fahrplanstabilität, Sicherstellen der Anschlüsse) müssen bei Strassenplanungen berücksichtigt werden → **B23**

### Zielsetzungen

- B33** Der Kanton stimmt bei seinen Investitionsentscheiden für den öffentlichen Personenverkehr die Prioritäten mit den Zielen der Siedlungsentwicklung ab. Die Resultate der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung sowie der kantonalen Synthese werden bei Investitions- und Angebotsentscheiden des Kantons berücksichtigt. Im Vordergrund stehen die Sicherung und der gezielte Ausbau des öffentlichen Agglomerations- und Regionalverkehrs.
- B34** Der Kanton erhöht die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs durch eine optimale örtliche und zeitliche Verknüpfung des Schnellzugs-, Regionalzugs-, Bus- und Tramverkehrs.  
**→ B13, B14, B15, B22, B23**
- B35** Der Kanton prüft die Einführung eines langfristigen Planungsinstrumentes für den öffentlichen Verkehr. Dieses soll sich organisatorisch an das Planungsinstrumentarium für den motorisierten Individualverkehr anlehnen. Die verkehrsträgerübergreifende Koordination ist dank der neuen Strategie Gesamtmobilität sichergestellt.

## B4

### Luftverkehr

Ausgangslage

Der Luftverkehr ist grundsätzlich Bundessache. Bei der Erteilung von Konzessionen, der Bewilligung von Bauvorhaben und für den Betrieb von Anlagen wird der Kanton vom Bund angehört. Die Politik des Kantons Bern zum Luftverkehr ist im kantonalen Leitbild Luftverkehr definiert.

Leitbild Luftverkehr umsetzen

#### Herausforderungen

Der Luftverkehr ist Teil des Gesamtverkehrssystems und wird unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Aspekte sinnvoll mit den anderen Verkehrsträgern abgestimmt. Der Kanton Bern befürwortet den öffentlichen Luftverkehr zu europäischen Zentren, sofern diese mit der Bahn nicht vergleichbar attraktiv erschlossen sind (B31). Flüge im öffentlichen Interesse (z.B. Linien-, Rettungs-, Versorgungs- und Staatsflüge) geniessen gegenüber dem privaten Freizeitflugverkehr Vorrang. Die Konzentration von Flugbewegungen auf wenige geeignete Standorte ist für den Kanton aus ökologischer, betrieblicher und regionalwirtschaftlicher Sicht prioritär. Die Zusammenarbeit und eine Arbeitsteilung der Anlagenbetreiber wird befürwortet. Die Umweltbelastung soll mittels Eckwerten (Korsett) begrenzt und die allfällige Ausschöpfung der Belastungsgrenzwerte einzig im öffentlichen Interesse ermöglicht werden.

Optimales Linienverkehrsangebot in Bern-Belp ermöglichen

Für den zum öffentlichen Verkehr gehörenden Linienverkehr ist im Kanton einzig der Flughafen Bern-Belp – als Regionalflygfeld des Espace Mittelland – massgebend. Das Angebot wird von verschiedenen Fluggesellschaften privatwirtschaftlich und nachfrageorientiert erbracht. Der Kanton engagiert sich für eine darauf ausgerichtete Zusammenarbeit und Koordination unter den Kantonen des Espace Mittelland. Konflikte aus dem Nebeneinander von Flughafen und Siedlungsgebiet sind frühzeitig anzugehen.

Zivile fliegerische Nutzung von Militärflugplätzen regeln

Die zivile fliegerische Nutzung von Militärflugplätzen muss grundsätzlich öffentlichen Interessen dienen und dem Vorsorgeprinzip Rechnung tragen. Bei einer Verlagerung von der militärischen zur zivilen Nutzung strebt der Kanton eine Reduktion der Lärmbelastung an.

Helikopter-Infrastruktur erhalten und optimieren

Die vorhandene Helikopter-Infrastruktur erachtet der Kanton als ausreichend. Auf den bestehenden Heliports sollen die Voraussetzungen für Flüge im öffentlichen Interesse – wie beispielsweise Rettungsflüge und Materialtransporte im Berggebiet – erhalten und optimiert werden. Im Interesse von Mensch und Umwelt verfolgt der Kanton eine restriktive Politik bei der Bewilligung von Flügen in rein privatem Interesse, besonders bei der Bewilligung von Flügen über geschützte oder sensible Landschaften.

Nutzung von  
Gebirgslandeplätzen  
begrenzen

Gebirgslandeplätze erfüllen für die Ausbildung von Piloten und die Übung im Gebirge eine wichtige Funktion. Andere Nutzungen von Gebirgslandeplätzen sind grundsätzlich nicht erwünscht. In BLN-Gebieten (Blümlisalp, Gumm, Kanderfirn, Rosenegg-West und Staldenhorn) soll eine restriktive Nutzung festgelegt werden. Nötigenfalls sind Standorte zu streichen oder, soweit erforderlich und möglich, durch besser geeignete zu ersetzen.

### Zielsetzungen

Die massgebenden Zielsetzungen im Bereich Luftverkehr sind im kantonalen Leitbild Luftverkehr festgehalten.

Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig:

**B41** Der Kanton befürwortet Flüge im öffentlichen Interesse, verfolgt aber eine zurückhaltende Politik bei Flügen der rein privaten Bedarfsfliegerei. Der Kanton setzt sich ein für anlagenspezifische Nutzungsprioritäten sowie eine Aufgabenteilung zwischen den Flugplätzen. Zur Sicherstellung des öffentlichen Interesses erachtet der Kanton die bestehenden Heliports und Flugfelder als ausreichend. Bei den Landestellen und Gebirgslandeplätzen werden Beschränkungen der Anlagen und / oder des Betriebes angestrebt.

**B42** Zur besseren Nutzung des volkswirtschaftlichen Potenzials setzt sich der Kanton für den Erhalt und den massvollen Ausbau des Linienverkehrs vom Flughafen Bern-Belp zu europäischen Zentren ein, sofern diese mit der Bahn nicht vergleichbar attraktiv erschlossen sind. Der Kanton Bern fördert die Flughafenerschliessung für den öffentlichen Verkehr und den Individualverkehr.

→ B31

## B5

## Güterverkehr

Ausgangslage

Die Einflussnahme der Kantone auf den Güterverkehr ist durch die verkehrspolitischen Vorgaben des Bundes beschränkt. Das Volumen des Güterverkehrs und die Wachstumsprognosen machen den Güterverkehr aber zu einem bedeutenden Thema.

Die Rahmenbedingungen  
verbessern

### Herausforderungen

Der Kanton ist in drei Bereichen gefordert, die Rahmenbedingungen für den kombinierten Verkehr sowie für den Güterverkehr auf der Schiene zu verbessern:

- Planerische Sicherstellung von Anschlussgleisen für grosse Industrie- und Gewerbegebiete bzw. von Industrie- und Gewerbegebieten dort wo Gleise bestehen.
- Investitionsbeiträge für Güterverkehrsterminals / Zentren für den kombinierten Verkehr und weitere Infrastrukturen für den kombinierten Verkehr.
- Einbringen der kantonalen Interessen beim Aufbau des nationalen Systems für den kombinierten Verkehr, Ergänzung durch Feederlinien (Anschlusslinien).

### Zielsetzungen

**B51** Der Kanton setzt sich für einen attraktiven und funktionierenden regionalen Zugang zum Güterverkehr ein. Standorte von Anlagen des kombinierten Verkehrs (Terminals) sind in Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Regionalplanungsverbänden und privaten Betreibern zu bezeichnen und auf die wirtschaftliche Bedürfnisse und die Siedlungsentwicklung abzustimmen.

**C****Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen****C1****Zentralitätsstruktur**

Ausgangslage

Mit dem Konzept der "dezentralen Konzentration" konnten die Zentren und Knoten im Kanton Bern gestärkt werden. Es konnte aber nicht verhindert werden, dass das Siedlungswachstum dort am grössten war, wo die Erschliessungsqualität mit öffentlichen Verkehrsmitteln ungenügend ist, die Entwicklung verlief vorwiegend dezentral. Die dezentralisierte Ansiedlung von Wohn- und Arbeitsnutzungen und die damit häufig verbundene nicht verdichtete Bauweise führen zudem im Verhältnis zur verdichteten Bauweise in den Agglomerationen zu überdurchschnittlichen Infrastrukturkosten pro Kopf.

Bedeutung von starken Zentren und Agglomerationen

**Herausforderungen**

Starke Zentren und Agglomerationen haben in verschiedener Hinsicht Bedeutung für den Kanton:

- Zentren sind wirtschaftliche und gesellschaftliche Pole. Sie schaffen eine der Voraussetzungen für die Positionierung des Kantons im internationalen und nationalen Standortwettbewerb. Zusammen mit ihren Umland- und Agglomerationsgemeinden sind sie die Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung.
- Sie haben eine wichtige Funktion als attraktive multifunktionale Versorgungszentren für die Bevölkerung und die Wirtschaft sowie als Standorte von öffentlichen Dienstleistungen.
- Attraktive Zentren sind Nutzungsschwerpunkte und Verkehrsknoten. Sie können der zunehmenden Entkopplung der Lebensbereiche Wohnen, Arbeiten und Freizeit entgegenwirken und bieten die Möglichkeit, Mobilitätsströme zu kanalisieren und den vermehrten Einsatz öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern.
- Zentren haben eine wichtige Funktion als Identifikationspunkte für die Bevölkerung oder als Imageträger für den Standortwettbewerb und den Tourismus.

Zentralitätsstruktur als Steuerungsinstrument verankern

Mit der Verankerung einer Zentralitätsstruktur als Steuerungsinstrument werden vier Wirkungen angestrebt:

- Stärkung der Zentren und deren Agglomerationen als Wirtschaftsstandorte (wirtschaftspolitische Wirkung): Für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes und damit auch für das weitere Wirtschaftswachstum im Kanton Bern ist es entscheidend, dass seine Zentren im Vergleich zu solchen ausserhalb des Kantons konkurrenzfähig bleiben.
- Gezielter kantonaler Mitteleinsatz (finanzpolitische Wirkung): Die Zentralitätsstruktur ist neben anderen Kriterien bei der Verteilung von kantonalen Infrastrukturen und Angeboten sowie bei anderen raumwirksamen Aufgaben zur Prioritätensetzung beizuziehen.
- Handlungsspielräume für Zentren und Entwicklungsachsen schaffen, weitere Dezentralisierung stoppen (raumplanerische Wirkung): Die Zentralitätsstruktur dient als Orientierungsrahmen für die räumlich differenzierte Ausgestaltung raumplanerischer Massnahmen und Instrumente, wobei vorab Entwicklungen in den Zentren und entlang der Entwicklungsachsen zu fördern sind.
- Versorgungsschwerpunkte und Identifikationsorte in allen Kantonsteilen erhalten (staats- und regionalpolitische Wirkung): Konzentrationsbewegungen der Wirtschaft stellen die Randgebiete des Kantons Bern und ihre lokalen Zentren vor neue Herausforderungen. Aus staats- und regionalpolitischen Gründen ist ein "Rückzug aus der Fläche" unvorstellbar. Deshalb soll zugunsten von regionalen Zentren mit kantonomer Bedeutung steuernd eingegriffen werden.



Wirtschaftspolitische und regionalpolitische Steuerung unterscheiden

Die Zuteilung der Zentren auf verschiedene Hierarchiestufen basiert auf Strukturuntersuchungen und den aus kantonaler Sicht wichtigen Funktionen der Zentren. Es wird zwischen zwei Arten der Steuerung unterschieden:

- Die wirtschaftspolitische Steuerung: Mit kantonalen Mitteln soll die Attraktivität derjenigen Zentren gestärkt werden, die im Standortwettbewerb bestehen können und welche das grösste Wachstumspotential aufweisen.
- Die regionalpolitische Steuerung: Aus staats- und regionalpolitischer Sicht werden zusätzlich regionale Zentren von kantonaler Bedeutung und bei Bedarf regionale räumliche Schwerpunkte unterstützt. Mit einer Beschränkung derer Zahl sollen die knappen kantonalen Mittel gezielt eingesetzt werden.

Bei Wechselfällen im konkreten Fall entscheiden

Mit Wechselfällen wird die Frage der "Doppelzentren" berücksichtigt. Aus kantonaler Sicht kann es bei einem konkreten Sachgeschäft unerheblich sein, welcher Standort innerhalb eines gewissen Raums gewählt wird. Wichtig ist allein, dass ein Projekt oder eine Anlage im entsprechenden Raum realisiert wird. In diesem Fall sollen Kostenüberlegungen für die konkrete Wahl ausschlaggebend sein.

Räumliche Schwerpunkte der vierten Stufe fallweise definieren

Die ersten drei Stufen sind der Kern des strategischen Steuerungsinstruments. Die Zentren dieser Stufen werden namentlich erwähnt. Auf der vierten Stufe können weitere räumliche Schwerpunkte aus sachpolitischer Sicht definiert werden (z.B. in regionalen Richtplänen oder Entwicklungskonzepten oder für kantonale Sachpolitiken wie z.B. Tourismus). Auch auf dieser Stufe muss eine angemessene Steuerung durch den Regierungsrat sichergestellt werden.

Regionalpolitische Ergänzungen definieren

Ein Instrument für die Bezeichnung von räumlichen Schwerpunkten ist die Regionalpolitik. Innerhalb der Berg- und Planungsregionen können ergänzende räumliche und sachliche Förderschwerpunkte massgebend für regionalpolitische Investitionsentscheide, Projekte und Initiativen sein. Diese müssen von den Regionen – in Zusammenarbeit mit dem Kanton – definiert werden. In dieser Hinsicht wird an der Politik der dezentralen Konzentration auf regionaler Ebene festgehalten.

### Zielsetzungen

**C11** Für den Kanton Bern gilt die folgende Zentralitätsstruktur:

| Stufe                                        | Wirtschaftspolitische Steuerung  | Regionalpolitische Steuerung                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Zentrum von nationaler Bedeutung           | Bern                             |                                                                                        |
| 2 Kantonale Zentren                          | Biel, Thun                       |                                                                                        |
| 3 Regionale Zentren von kantonaler Bedeutung | Langenthal, Burgdorf, Interlaken | Moutier, Saint-Imier, Lyss, Schwarzenburg, Langnau, Meiringen, Frutigen, Saanen-Gstaad |
| 4 Regionale räumliche Schwerpunkte           |                                  | Schwerpunkte mit sachpolitischen Begründungen                                          |

Aus kantonaler Sicht können bei der regionalpolitischen Steuerung Meiringen / Brienz, Lyss / Aarberg, Saanen-Gstaad / Zweisimmen, Saint-Imier / Tramelan und Burgdorf / Langenthal Wechselfälle sein.

Die Abgrenzung der Zentren der Stufen 1 bis 3 gemäss wirtschaftspolitischer Steuerung wird im Massnahmenteil vorgenommen. Als Zentrum gemäss regionalpolitischer Steuerung gilt nur das dichter besiedelte zusammenhängende Siedlungsgebiet des Kernorts.



- C12** Der Regierungsrat berücksichtigt bei Entscheiden mit räumlichen Auswirkungen die Zentralitätsstruktur. Je nach Hierarchiestufe kann der kantonale Mitteleinsatz variieren.  
**→ B18, B19**

## C2

## Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte

### Ausgangslage

Die wirtschaftliche Position des Kantons Bern ist im gesamtschweizerischen Vergleich und bezogen auf seine Grösse unterdurchschnittlich. Insbesondere beim Bruttoinlandprodukt und beim Volkseinkommen bestehen zum Teil beträchtliche Wachstums- und Niveaurückstände. Tiefe Zuwanderungsraten, die Tendenz zur Überalterung und die angespannte Lage der Kantonsfinanzen sind wachstums- und innovationshemmend. Die im schweizerischen Vergleich vorteilhafte Unternehmensbesteuerung wird durch die hohe Gesamtbesteuerung abgewertet. Wichtiges Anliegen der Kantonspolitik ist es deshalb, auf der Basis vorhandener Stärken die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Dynamik zu verbessern.

### Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung verbessern

### Herausforderungen

Das Bestreben, die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung im Kanton zu verbessern, kann die Raumplanung auf mehreren Ebenen direkt unterstützen:

- An hervorragend erschlossenen Standorten unternimmt sie zusammen mit den Standortgemeinden und weiteren Partnern aktive Anstrengungen für die planerische Vorbereitung von Arealen, so dass Bauvorhaben innerhalb kurzer Fristen verwirklicht werden können.
- Bei komplexen und kostenintensiven Planungs- und Realisierungsvorhaben engagiert sie sich für ein starkes und zielgerichtetes Projektmanagement. In besonderen Fällen übernimmt der Kanton mit dem Einsatz des Instrumentes der kantonalen Überbauungsordnung die Federführung.
- Für Standorte von kantonalen Bedeutung koordiniert sie aktiv die Investitionsvorhaben der öffentlichen Hand in den Bereichen Strassenbau, öffentlicher Verkehr, Standortpromotion und Parkierung, stimmt sie aufeinander ab und stellt - wo nötig - vorausschauend den Interessenausgleich her. Die Zusammenarbeit sowie die Leistungen und Erwartungen des Kantons werden mit der Standortgemeinde periodisch in einer Kooperationsvereinbarung festgehalten.
- Die Raumplanung ist bestrebt, die Zonenvorschriften für Arbeiten und Wohnen gezielt zu flexibilisieren sowie mit einfachen und raschen Verfahren die Planungssicherheit für Grundeigentümer und Investoren zu erhöhen.
- In Absprache mit der Wirtschaftsförderung berät und begleitet sie interessierte Investoren durch Standortevaluations- und Planungsprozesse.

### Mit einer koordinierten Strategie zentrale Politikbereiche abstimmen

Mit den kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (Entwicklungsschwerpunkte ESP, strategische Arbeitszonen SAZ) verfolgt der Kanton Bern eine koordinierte Strategie, welche die Ziele der Raumordnungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Umweltpolitik aufeinander abstimmt. An Standorten, die durch den öffentlichen und privaten Verkehr sehr gut erschlossen sind, werden Flächen planerisch so vorbereitet, dass Betriebe sich möglichst rasch ansiedeln oder bauliche Erweiterungen vornehmen können. Die Entwicklungsschwerpunkte befinden sich in den Zentren gemäss Zentralitätsstruktur oder an ausgewählten und mit dem Massnahmenplan Luft abgestimmten Standorten im übrigen Kantonsgebiet.

### Anliegen von Raumordnung und Umwelt abstimmen

Die optimale Lage der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte erlaubt eine Nutzungsverdichtung trotz bestehender Vorbelastung in Bezug auf Verkehr und Umwelt. Die Entwicklung von Arbeitsplatz- und Freizeitschwerpunkten an optimal erschlossenen Standorten (privater Verkehr und öV) ist aus der Sicht der Umwelt solchen ausserhalb der Siedlungsschwerpunkte vorzuziehen: Mit der konzentrierten Ansiedlung kann gesamthaft in einer Region längerfristig eine Entlastung herbeigeführt werden. Die Standortgemeinden müssen jedoch die zusätzlichen Herausforderungen bezüglich der Vorsorge stufengerecht an die Hand nehmen.

### Zielsetzungen

Mit dem RRB 1316 vom 12. April 2000 werden die Vorgaben für die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte definiert: Der Kanton Bern unterstützt die Entwicklung und Vermarktung von Standorten von kantonalem Interesse unter dem Label "Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) und Strategische Arbeitszonen (SAZ)". Die JGK schliesst mit den Standortorganisationen Kooperationsvereinbarungen ab, in denen die Leistungen des Kantons und der Standortgemeinden sowie der erwartete Projektfortschritt festgehalten werden. Jährlich priorisiert der Kanton rund 10 Mio. Franken seiner Investitionssumme zugunsten der ESP-Projekte.

Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig:

- C21** Der Kanton bezeichnet und bewirtschaftet (mit einem Controlling) kantonale Entwicklungsschwerpunkte. Darunter werden Standorte von kantonalem Interesse für die gezielte Ansiedlung oder Stärkung wirtschaftlicher Aktivitäten verstanden. Entwicklungsschwerpunkte (ESP) können für die Bereiche Arbeiten (Industrie/Gewerbe, Dienstleistungen), Einkaufen (Grossverkaufsflächen), Freizeit (Freizeitgrosseinrichtungen) oder Wohnen ausgedehnt werden. Für die rasche Realisierung wirtschaftlicher Grossvorhaben werden an mehreren geeigneten Standorten strategische Arbeitszonen (SAZ) vorbereitet.
  - C22** Die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte befinden sich in Zentren gemäss Zentralitätsstruktur und in Standorten im übrigen Kantonsgebiet, die für die spezifische Nutzung speziell geeignet und mit dem Massnahmenplan Luft abgestimmt sind.
  - C23** Bei besonders komplexen und kostenintensiven Planungs- und Realisierungsvorhaben engagiert sich der Kanton mit Ressourcen oder dem Einsatz der kantonalen Überbauungsordnung speziell.
  - C24** Lokale Überschreitungen der Belastungsgrenzen bezüglich Strassenkapazitäten und Luft sind in den Gebieten der kantonalen Entwicklungsschwerpunkte befristet zulässig. Die Standortgemeinden sorgen dafür, dass vorsorgliche Massnahmen stufen- und zeitgerecht umgesetzt werden.
- B18, B19**

## C3

## Tourismus

### Ausgangslage

Der Tourismus ist eine tragende Säule der Volkswirtschaft des Kantons Bern, prägt die Wirtschafts- und Siedlungsstruktur besonders im Berner Oberland und ist nach aussen und innen bedeutsam für das "Image" und für das Selbstverständnis des Kantons. Rund jeder zwölfte Franken oder jeder zehnte Arbeitsplatz wird vom Tourismus generiert.

Globalisierung, sich schnell verändernde Gästebedürfnisse, die Konkurrenz preisgünstiger Mitbewerber oder die steigende Bedeutung neuer Informationstechnologien stellen die Tourismuswirtschaft vor neue Herausforderungen. Prognostizierte klimatische Veränderungen können zudem dazu führen, dass Skianlagen unterhalb von 1500 - 1800 m.ü.M. nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Dem Tourismusbereich ist Sorge zu tragen und gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung zu schaffen. Zentral ist dabei ein schonender Umgang mit dem unvermehrten Kapital an Natur und Landschaft.

Im tourismuspolitischen Leitbild des Kantons Bern, das mit dem kantonalen Richtplan abgestimmt ist, werden Grundsätze und Ziele für die kantonale Tourismuspolitik festgelegt: Danach sind im marktwirtschaftlichen System die Rahmenbedingungen für den Tourismus zu verbessern, innovative Ideen zu fördern und die Integration in über- und nebengeordnete Politikbereiche sicherzustellen. Aus Sicht der Raumordnung gehören dazu die Aspekte Verkehr, Landschaft, Siedlung und Naturgefahren sowie die regionalen und landwirtschaftlichen Förderungsstrategien.

### Spezifische Herausforderungen für die Raumplanung berücksichtigen

### Herausforderungen

Die Raumplanung hat hauptsächlich auf Herausforderungen in folgenden Bereichen einzutreten:

- Die attraktive innere und äussere Erschliessung der Tourismusgebiete mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln
- Den Schutz und die Schonung von Natur- und Kulturlandschaften
- Die Forderung nach flexibler und rascher Anpassung bestimmter Gebiete an neue touristische Trends
- Den Abbau von Konfliktpotentialen zwischen den verschiedenen Akteuren und
- Die besondere Bedeutung des Tourismus zur Stärkung der regionalen Strukturen und zur Sicherung einer dezentralen Besiedlung.

### Sektoralpolitiken vernetzen und bündeln

Damit leistet die Raumplanung einen Beitrag zur Umsetzung der Strategien und Ziele in den Handlungsfeldern "Standortattraktivität verbessern" und "Konfliktpotentiale abbauen" des tourismuspolitischen Leitbilds. Aus der "Bernischen Verkehrspolitik" bestehen zudem prioritäre Aufträge, mit denen die Anbindung des Kantons Bern an das nationale und internationale Schienen- und Luftverkehrsnetz sichergestellt und die Attraktivierung des Velo- und Fussgängerverkehrs sowie der Transportketten ermöglicht werden sollen. Ebenso sollen Massnahmen im Bereich des Freizeitverkehrs weiterentwickelt und verstärkt werden. Standorte für Freizeitgrosseinrichtungen haben die Bedingungen der Zielsetzungen im Thema der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte zu erfüllen.

### Wirtschaftliche Effizienz durch die Bildung von Destinationen erhöhen

Eine der Hauptstossrichtungen des tourismuspolitischen Leitbildes ist die Erhöhung der wirtschaftlichen Effizienz in der Tourismuswirtschaft. Aus diesem Grund verlangt der Kanton von den Tourismusorganisationen, dass sie – wenn ökonomisch und aus Kundensicht sinnvoll – bisher lokal geführte Geschäftseinheiten (wie Marketing, Rechnungswesen, Personalpolitik, etc.) zu überörtlichen Destinationsorganisationen oder -unternehmen zusammenlegen. Damit sollen die zu hohen Transaktionskosten gesenkt, bzw. die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Mit der Destinationspolitik wird auch das Ziel verfolgt, dass eine Region künftig in ihrer Gesamtheit an touristischen Sehenswürdigkeiten aus Sicht der Gäste vermarktet wird.

Damit soll eine Region für Gäste attraktiver erscheinen für eine längere Aufenthaltsdauer. Mit einer längeren Aufenthaltsdauer wird die angespannte Ertragslage in der Hotellerie, der Leitbranche des Tourismus, gestärkt und deren Kapitalmarktfähigkeit verbessert.

Touristische  
Schwerpunktbereiche  
definieren

Eine zentrale Massnahme im tourismuspolitischen Leitbild ist der Auftrag an die Tourismusdestinationen, ihre touristischen Schwerpunktbereiche zu definieren (welche Gästesegmente und Tourismusformen sollen hauptsächlich angesprochen werden). Zusammen mit den regionalen Partnern und den verantwortlichen Stellen des Kantons ist zu vereinbaren, wie und mit welchen Rahmenbedingungen die öffentliche Hand diese Bestrebungen unterstützen kann. Stufen- und zeitgerecht bringen diese Partner zudem ihre Anliegen bereits in die Erarbeitung der touristischen Schwerpunktbereiche ein.

Umweltqualität als  
zentralen Standortfaktor  
pflegen

Die Umweltqualität, das Image und die Ambiance einer Region bleiben zentrale Standortfaktoren für eine erfolgreiche Tourismusstrategie. Der Pflege der Ortsbilder und der Natur- und Kulturlandschaft kommt deshalb zentrale Bedeutung zu. In den ländlichen Gebieten sind angepasste Tourismusformen Teil einer Strategie zur Stärkung der regionalen Strukturen und zur Sicherung einer dezentralen Besiedlung und müssen deshalb mit diesen Sektoralpolitiken abgestimmt sein.

SFG realisieren

Ein zusammenhängendes, attraktives Uferwegnetz stellt für den Tagestourismus und Erholungssuchende eine wichtige Infrastruktur dar. Nach der Änderung des Gesetzes über See- und Flusssufer (SFG) sind die Chancen zu nutzen, den Vollzug zu beschleunigen und die Realisierung voranzutreiben.

### Zielsetzungen

Die massgebenden Zielsetzungen im Bereich Tourismus sind im tourismuspolitischen Leitbild des Kantons dargestellt.

Für die Raumordnung sind die folgenden Zielsetzungen besonders wichtig:

- C31** Bei vorhandenem touristischem Potential - und unter der Bedingung von angemessenen Kompensationsmassnahmen - unterstützt der Kanton die Schaffung von Intensiverholungsgebieten. Schutz- und Schongebiete sowie bisher noch wenig oder unerschlossene Landschaftskammern müssen langfristig ungestört erhalten bleiben.  
**→ E12, E21**
- C32** Die Uferschutzplanungen nach SFG sind rasch fertigzustellen und ihre Umsetzung zu fördern.

## C4

### Land- und Waldwirtschaft

Ausgangslage

Der Kanton Bern ist mit einem Fünftel aller Schweizer Landwirtschaftsbetriebe der grösste Agrarkanton der Schweiz. Agrarpolitik ist primär eine Aufgabe des Bundes; mit der kantonalen Agrarpolitik wird - ergänzend zu den Bundesmassnahmen - eine regional differenzierte Umsetzung mit möglichst zielgerichtetem Einsatz der kantonalen Mittel angestrebt.

In den ländlichen Regionen tragen die Land- und Waldwirtschaft und deren direkt vor- und nachgelagerte Sektoren wesentlich zur Pflege der Kulturlandschaft und zur dezentralen Besiedlung bei. Der Anteil der landwirtschaftlichen Arbeitsplätze bzw. der Arbeitsplätze im Primärsektor beträgt in mehr als 190 bernischen Gemeinden über 30%. In der Annahme, dass von jedem Arbeitsplatz in der Landwirtschaft ein weiterer Arbeitsplatz abhängt, sind in diesen Land- und Berggemeinden über die Hälfte aller Arbeitsplätze direkt von der Land- und Waldwirtschaft abhängig.

Sowohl die Land-, wie auch die Waldwirtschaft sind von ihrem Auftrag her "multifunktional", das heisst sie erfüllen nicht nur Nutz- und Produktionsleistungen sondern auch Wohlfahrtsfunktionen. Grosse Teile des Berner Waldes schützen darüber hinaus Wohnhäuser, Infrastrukturanlagen und wichtige Verkehrsträger vor Naturgefahren.

## Herausforderungen

Strukturwandel in der Landwirtschaft begleiten und sozialverträglich gestalten

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird weitgehend durch die Liberalisierung der Agrarmärkte bewirkt, welche die Landwirtschaft einem starken Anpassungsdruck aussetzt. Im Mittelland, auf den rationell bewirtschaftbaren Flächen wird über den Strukturwandel eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsproduktivität angestrebt. In den topographisch und klimatisch ungünstigeren und peripheren Gebieten besteht die Absicht, mit einem räumlich differenzierten Einsatz der raumrelevanten Politiken eine Land- und Regionalwirtschaft zu fördern, die wesentlich zur Pflege der Kulturlandschaft und dezentralen Besiedlung beiträgt.

Risiken für die Umwelt und die Bevölkerung der Bergregionen begegnen

Damit besteht auf den rationell bewirtschaftbaren Flächen die Gefahr einer intensiveren Nutzung mit einem teilweisen Verlust der Biodiversität sowie der Fruchtbarkeit und einer erhöhten Erosionsanfälligkeit der Böden. In Hügel- und Bergregionen kann der Strukturwandel in der Landwirtschaft und die Waldentwicklung teilweise zu unerwünschten Erscheinungen führen: Die Zunahme der Waldfläche bei gleichzeitiger Unternutzung des Waldes einerseits und eine Extensivierung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung mit gleichzeitigem Verlust von dezentralen Arbeitsplätzen und noch intakter Kulturlandschaften.

Lösungsansätze für den ländlichen Raum entwickeln

Die grosse Herausforderung besteht darin, regional differenzierte Lösungsansätze zu entwickeln, die langfristig wirtschaftlich, sowie sozial und ökologisch verträglich sind. Weil zwischen Land- und Waldwirtschaft und den übrigen Sektoren der Volkswirtschaft enge Verflechtungen bestehen, sind integrale Ansätze zu fördern.

Wichtige Basisinfrastrukturen aufrecht erhalten

Bund und Kanton haben die Basisinfrastrukturen des ländlichen Raumes mit erheblichen Mitteln unterstützt (Meliorationskredite, Forstkredite, IHG-Kredite usw.). Es handelt sich dabei um Bauwerke wie Landwirtschafts- und Forstwege, Entwässerungsanlagen, Wasserversorgungsnetze etc. Im Zusammenhang mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft werden diese Infrastrukturen nicht mehr ausschliesslich durch die Landwirtschaft genutzt. Für die Erhaltung der Besiedlung und für die Pflege der vielfältigen traditionellen Kulturlandschaft im Berggebiet müssen aber diese Anlagen weiterhin unterhalten und erneuert werden können. Nach heutiger Agrargesetzgebung des Bundes (AP 2007) wird die Wert- und Substanzerhaltung von Bauten und Anlagen unterstützt, indem der Bund an die „periodische Wiederinstandstellung“ von Wegen, Seilbahnen, landwirtschaftlichen Entwässerungen, Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungen (Berg-, Hügelgebiet sowie im Sömmerungsgebiet) und Trockenmauern von landwirtschaftlich genutzten Terrassen Beiträge gewährt.

Förderinstrumente für den ländlichen Raum optimieren und abstimmen

Bei Bund und Kanton gibt es verschiedene Förderinstrumente, die direkt oder indirekt Auswirkungen auf die Entwicklung des ländlichen Raums haben. Weil diese vielfach durch die Sektoralpolitiken (Tourismus-, Wirtschaftsförderungs-, Landwirtschafts-, Waldwirtschafts-, Infrastruktur-, Schutz-, Regionalpolitik, etc.) entwickelt und zu wenig aufeinander abgestimmt werden, wirken sie bei der konkreten Umsetzung zum Teil kontraproduktiv. Damit der ländliche Raum ein attraktiver Wohn-, Wirtschafts- und Lebensraum bleiben kann, sind die Förderinstrumente zu optimieren und aufeinander abzustimmen.

Der Zunahme des Holzvorrates begegnen

Die Wälder im Kanton Bern weisen landes- und europaweit überdurchschnittlich hohe Holzvorräte auf. Wälder mit hohem Holzvorrat sind meist geschlossene, vom Aspekt her dunkle Wälder mit fehlender Waldverjüngung. Dies gefährdet örtlich die nachhaltige Funktionserfüllung, beispielsweise in Schutzwäldern. Ein bedeutender Teil des Holzzuwachses – bis zu einem Viertel – wird nicht abgeschöpft, besonders in Regionen mit einem hohen Privatwaldanteil. Eine Trendwende ist in Sicht dank neu entstehender Holzverarbeitungskapazitäten in der Schweiz und dank der steigenden Nachfrage nach Energieholz.

## Zielsetzungen

Die Berner Strategie Landwirtschaft und Natur 2010 (LANAT-Strategie 2010) stellt das Strategieinstrument zur kantonalen Landwirtschaftspolitik dar und ergänzt die entsprechenden Instrumente des Bundes. Sie zeigt auf, wie der Kanton den vom Bund vorgesehenen Spielraum ausnützen und ergänzend in der Landwirtschaftspolitik gewisse Akzente setzen will. Als Oberziele werden u.a. die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der bernischen Landwirtschaft, die langfristige Erhaltung der Lebensgrundlagen und der Lebensgemeinschaften sowie der traditionellen Kulturlandschaft formuliert.

Im Bereich Waldwirtschaft sind die verbindlichen kantonalen Zielsetzungen und Massnahmen in den regionalen Waldplanungen definiert.

Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig:

- C41** In der Schwerpunktregion A (Massnahmenblatt C\_07) wird eine Landwirtschaft angestrebt, in welcher sowohl Haupterwerbs- als auch Erwerbskombinationsbetriebe die Ansprüche einer wettbewerbsfähigen multifunktionalen Landwirtschaft erfüllen. Diese soll die natürliche Regenerationsfähigkeit der Böden nicht gefährden, Rücksicht auf die übrigen natürlichen Lebensgrundlagen (Luft, Wasser, Stoffe, Landschaft) und die Lebensgemeinschaften (Artenvielfalt, Rassenvielfalt der Nutztiere und -pflanzen) nehmen sowie den ökologischen Ausgleich aktiv unterstützen.  
→ **E11, E21, E22**
- C42** In den Schwerpunktregionen B und C sind die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die in der Land- und Waldwirtschaft tätige Bevölkerung von der Produktion und vom Verkauf qualitativ hochwertiger ökologischer Produkte und Dienstleistungen und von der Pflege einer vielfältigen naturnahen Kulturlandschaft, ergänzt mit einem ausserlandwirtschaftlichen Nebenerwerb, leben kann.  
→ **E21, E15, F11**
- C43** Mit einer regional differenzierten Nutzungssteigerung ist längerfristig ein Gleichgewicht zwischen Zuwachs und Nutzung des Rohstoffes Holz zu erreichen. Um die Siedlungen und ihre Infrastrukturen vor Naturgefahren zu schützen, ist im Berggebiet eine grosse Stabilität der Schutzwälder zu erreichen.  
→ **C65, D13, E23**

## C5

## Ver- und Entsorgung

### Ausgangslage

Sichere und gut funktionierende Ver- und Entsorgungsanlagen sind für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt von grosser Bedeutung. Ein möglichst umweltschonender Bau, Betrieb und Unterhalt, Kostentransparenz und Gebühren nach dem Verursacherprinzip sowie eine optimale Versorgungssicherheit in allen Regionen stellen wichtige grundsätzliche Zielsetzungen dar.

Die Bereiche Wasserversorgung sowie Abfall- und Abwasserentsorgung werden über Gebühren und nicht über Steuergelder finanziert. Die Werterhaltung der Infrastrukturen ist deshalb vor allem in ländlichen Gemeinden, besonders im Streusiedlungsgebiet ein Problem, da sie sehr kostspielig ist und trotz gewissen finanziellen Ausgleichsmassnahmen zu hohen Gebühren führen kann.

### Herausforderungen

Kiesgruben, Wasserentnahmen, Deponien, Abwasserreinigungsanlagen und Abfallverbrennungsanlagen wirken sich direkt auf Umwelt, Natur und Landschaft aus. Bei der Sanierung und Realisierung von Ver- und Entsorgungsanlagen besteht eine Hauptaufgabe des Kantons darin, die vorhandenen Konzepte optimal umzusetzen und bei Bedarf den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Konzepte optimal vollziehen

Raumplanung, Infrastrukturen auch im Bereich der Kosten aufeinander abstimmen

Zwischen den Bau- und Betriebskosten von Infrastrukturanlagen und der räumlichen Anordnung der Siedlungen besteht ein Zusammenhang: Die Ver- und Entsorgung beispielsweise von Streusiedlungsgebieten verursacht höhere Kosten als diejenige von Gebieten mit kompakten Siedlungsstrukturen. Sowohl der Kanton als auch die Gemeinden besitzen ein Interesse an möglichst kostengünstigen Infrastrukturen. Die Planung und Finanzierung von neuen Infrastrukturanlagen und die Raumplanung müssen aufeinander abgestimmt werden.

Gewässer- und Bodenschutz vollziehen

Trotz grossen Anstrengungen im Bereich des technischen Umweltschutzes besteht ein erheblicher Handlungsbedarf im Bereich Gewässer- und Bodenschutz. Die Belastung mit Schwermetallen, die Gefährdung des Grundwassers, zu intensive landwirtschaftliche Nutzungen im Zuflussbereich von Trinkwasserversorgungen, aber auch der Verlust der Bodenfruchtbarkeit im Landwirtschaftsgebiet sind vor allem aus langfristiger Sicht problematisch. Die Ursachen dafür sind vielfältig und nicht restlos geklärt. Neben der Ver- und Entsorgung spielen auch die Landwirtschaft, der Verkehr und andere Nutzungen (z.B. Schiessanlagen, Familiengärten) eine wesentliche Rolle.

### Zielsetzungen

Im Bereich der kantonalen Vorsorgepolitik gilt der kantonale Sachplan Abbau, Deponie und Transport (ADT). Darin werden unter anderem folgende Punkte festgelegt:

- Ziele, Grundzüge und Grundsätze der kantonalen Vorsorgepolitik sowie die Konzepte Abbau und Deponie.
- Aufgabenteilung zwischen Kanton, Regionen und Gemeinden: Die Standortplanung für Abbaustellen und Deponien ist Sache der Regionen (Richtplanung) und Gemeinden (Nutzungsplanung). Der Kanton gibt Vorgaben. Zudem legt er Anforderungen für Materialbewirtschaftungskonzepte bei Grossprojekten fest.
- Verbindlichkeit der regionalen Abbau- und Deponieplanungen. Für Standorte, welche in einer aktuellen, vom Kanton genehmigten Abbau- und Deponieplanung festgesetzt sind, gelten der Bedarf, die Standortgebundenheit, die raumplanerische Abstimmung und Interessenabwägung grundsätzlich als nachgewiesen. Die zuständigen Bundesbehörden werden im Genehmigungsverfahren angehört.

Im Abfallleitbild werden folgende verbindliche Festlegungen getroffen:

- Es werden allgemeine Ziele zur kantonalen Abfallbewirtschaftung sowie Grundsätze zur Kostenregelung, zum Abfallfonds, zur Aufsicht und Kontrolle und zur Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, den Abfallregionen und den Entsorgungsunternehmen definiert.
- Für den Bereich Siedlungsabfälle wird in einem Leitbild der Zielzustand für die einzelnen Abfallregionen (aufgeschlüsselt nach Gemeinden) bestimmt und kantonale Abfall-Behandlungsanlagen mit den benötigten Kapazitäten festgelegt.
- Für die Bereiche Bauabfälle, Klärschlamm, Entsorgung von Sonder- und Problemabfällen werden konkrete Massnahmen zuhanden der Abfallregionen und Gemeinden formuliert.

Im Vollzugskonzept Siedlungsentwässerung (VOKOS) werden folgende verbindliche Festlegungen getroffen:

- Es werden die kantonalen Prioritäten bezüglich der Abwasserreinigungsanlagen mit einer Ausbaugrösse von mehr als 1000 Einwohnerwerten, die kantonal relevanten Massnahmen im entsprechenden Einzugsgebiet (generelle Entwässerungsplanung) sowie die wichtigsten Gewässerschutzmassnahmen in der Landwirtschaft definiert.
- Es werden Grundsätze für die Festlegung von Abwassergebühren sowie deren Finanzierung durch die Gemeinden aufgestellt und das Instrument des Abwasserfonds sowie die Finanzierung des Massnahmenplans dargestellt.



Im Altlasten- und Verdachtsflächenkataster des Kantons Bern sind Standorte bezeichnet, in denen weitere Abklärungen nach Prioritäten vorgenommen werden müssen und die u.a. auch für die Nutzungsplanung von Bedeutung sind. Eine Überführung des Altlasten- und Verdachtsflächenkataster in den bundesrechtlich vorgeschriebenen Kataster der belasteten Standorte ist geplant.

In den Gewässerschutzkarten sind die Gewässerschutz- und Zuströmbereiche, die Grundwasserschutzzonen und -areale sowie die Quellschutzzonen bezeichnet. Je nach Schutzzone sind unterschiedliche Nutzungseinschränkungen zu beachten.

Für die Raumordnung sind die folgenden Zielsetzungen besonders wichtig:

**C51** Die Materialbewirtschaftung von Grossprojekten richtet sich nach den Zielen und Grundsätzen des Sachplanes ADT. Materialbewirtschaftungskonzepte sind mit den direkt oder indirekt betroffenen Regionen abzustimmen. Die Konzepte müssen insbesondere aufzeigen, welche Varianten geprüft wurden, wie die Interessenabwägung erfolgt ist und wie allfällige Abweichungen von den Zielen und Grundsätzen begründet werden. Als Grossprojekte gelten nationale und grössere kantonale Bauprojekte mit erheblichen Auswirkungen auf die Bereiche Abbau, Deponie, Transporte einer oder mehrerer Regionen wie beispielsweise Neu- und Ausbauten bei Bahnen, Autobahnen oder Kraftwerken.

**C52** Der Kanton legt Abbaustandorte von kantonaler Bedeutung fest. An diesen Standorten gewährleistet er die Versorgung im Umfang regionaler und kommunaler Planungsdefizite, die nachweisbar auf erfolglose Planungsbemühungen der Regionen oder Gemeinden zurückzuführen sind.

**C53** Bei kommunalen oder regionalen Ver- und Entsorgungsanlagen sind Infrastruktur- und Betriebskosten zu minimieren, indem bereits bei der Planung die entsprechenden Standorte optimal räumlich abgestimmt werden. Betroffen sind davon vor allem Anlagen, welche bei Neueinzonungen oder wesentlichen Erweiterungen von Bauzonen neu erstellt werden müssen.

Der Schutz des Bodens und des Grundwassers ist mit langfristig orientierten Massnahmen zu sichern. Im Rahmen der Richt- und Nutzungsplanung sind dabei die vorhandenen Instrumente möglichst optimal einzusetzen.

→ C41

## C6

## Energie, Telekommunikation und Post

### Ausgangslage

Während die Entsorgung von Abwasser und Abfällen sowie die Versorgung mit Wasser eine öffentliche Aufgabe darstellt, ist die Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen privat organisiert. In den Bereichen Strom und Gas ist bis im Jahr 2007 schrittweise eine Öffnung des Marktes geplant. Die Rahmenbedingungen dafür (vor allem in der Grundversorgung) werden vom Bund definiert. Der Handlungsspielraum von Kanton und Gemeinden beschränkt sich im Bereich der Telekommunikation weitgehend auf das bauliche Bewilligungsverfahren. Im Bereich der Energieversorgung ist der Handlungsspielraum grösser.

### Den Service public sicherstellen

### Herausforderungen

Die Marktöffnung der Telekommunikation und die bevorstehende Marktöffnung in der Strom- und Gasversorgung sowie die Umstrukturierung des Poststellennetzes werfen Fragen auf: Wie weit ist die Grundversorgung in den Regionen des Kantons gesichert? Müssen die Bewohnerinnen und Bewohner von bestimmten Regionen künftig einen höheren Preis oder qualitative Einbussen bei den Dienstleistungen in Kauf nehmen? Die rasanten Entwicklungen der Telekommunikation und des Energiemarktes lassen die konkreten Auswirkungen auf den Service public nicht abschätzen. Der Abbau der Grundversorgung – besonders auch der Post – würde die Standortattraktivität der Gemeinden im ländlichen Raum vermindern.



Grundversorgung in der Telekommunikation laufend überprüfen

Im Bereich der Telekommunikation sind Inhalt, Umfang, Qualität und Preis der Grundversorgung einem ausgesprochen starken, technologisch bedingten Wandel unterworfen. Vor diesem Hintergrund ist die Regelung der Grundversorgung in der Fernmeldeverordnung des Bundes notwendig, aber auch mit relativ grossen Risiken behaftet. Der Katalog der Grundversorgungsdienstleistungen ist daher aus Sicht des Kantons laufend den veränderten technologischen Möglichkeiten und der Bedarfssituation anzupassen.

Einheimische erneuerbare Energieträger fördern

Der Kanton Bern fördert einheimische erneuerbare Energieträger und setzt sich für eine effiziente Energienutzung ein. Der Gesamtenergieverbrauch soll stabilisiert und wenn möglich sogar gesenkt werden. Vor allem bei der öffentlichen Hand und den Haushalten besteht ein grosses Potenzial. Diese Zielsetzungen sind jedoch stark von den äusseren Rahmenbedingungen wie der Markttöffnung im Strom- und Gasbereich sowie den Energiepreisen für fossile Energieträger abhängig.

Energieversorgung und räumliche Nutzungen aufeinander abstimmen

Mit der Abstimmung der Siedlungsentwicklung und der Nutzungen mit der Energieversorgung können diese Zielsetzungen unterstützt werden. Bisher verfügen jedoch erst wenige Gemeinden über die notwendigen raumplanerischen Vollzugsinstrumente.

Belastungen durch nichtionisierende Strahlen minimieren

In den Siedlungsräumen besteht eine flächendeckende Belastung mit nichtionisierenden Strahlen (Strahlen von Leitungen und Antennen). Auch ausserhalb der Siedlungen sind solche Belastungen vorhanden, beispielsweise im Umfeld von Leitungen und Antennenanlagen. Der Schutz vor nichtionisierenden Strahlen ist nicht einfach. Einerseits sind in vielen Fällen zahlreiche Strahlungsquellen vorhanden, andererseits wächst der Mobilfunkbereich weiterhin stark. Die zulässigen Grenzwerte sind in der Bundesverordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) festgelegt. Der Kanton ist mit dem Vollzug der NISV beauftragt und hat dabei keinen Handlungsspielraum.

Den Spielraum bei der Standortwahl nutzen

Im Zusammenhang mit dem Bau und der Sanierung von Übertragungsleitungen steht der Vollzug des Ortsbild- und Landschaftsschutzes vor neuen Herausforderungen. Im Bereich der Sanierung und Erneuerung von Wasserkraftwerken besitzt der Vollzug der Vorschriften über die Restwassermengen eine grosse Bedeutung. Die Grundlagen sind erarbeitet und der Vollzug wird gemäss den Vorgaben des Bundes bis zum Jahr 2007 organisiert.

Es ist nicht möglich, die Belastungen der Energie- und Telekommunikationsanlagen auf die Umwelt, Natur und Landschaft vollständig zu vermeiden. Der Spielraum ist jedoch zu nutzen, um Standorte von neuen Anlagen so zu wählen, dass die Belastungen möglichst gering sind, oder dass bei der Sanierung von Anlagen die Belastungen sogar verringert werden.

### Zielsetzungen

Die Energieberichte enthalten die massgebenden kantonalen Zielsetzungen im Bereich der Energieversorgung. Die Leitsätze zur kantonalen Energiepolitik streben unter anderem folgende Ziele an:

- Förderung einer wirtschaftlichen, vielseitigen, ausreichenden und umweltschonenden Energieversorgung.
- Mittelfristige Stabilisierung des Gesamtenergieverbrauchs.
- Vielseitige und breit abgestützte Energieproduktion mit einer Erhöhung des Anteils einheimischer und erneuerbarer Energien.

Die kantonale Angebotskarte zu den einheimischen Energien bezeichnet das verfügbare Potenzial an einheimischen erneuerbaren Energien (Grundwasser, Wärmenutzung von Flüssen und Seen, Windenergiestandorte, Nutzung von Holz, Abwärme aus Abwasser- und Kehrlichtverbrennungsanlagen, Versorgungsgebiete von Erdgas) und bildet eine wichtige Planungsgrundlage für die Orts- und Energieplanungen der Gemeinden.

Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig:

- C61** In den erschlossenen dauernd besiedelten Gebieten strebt der Kanton eine bedarfsgerechte Versorgung mit Energie, Telekommunikations- und Postdienstleistungen durch die entsprechenden Leistungserbringer an. Neben betriebswirtschaftlichen Bedürfnissen sind dabei Faktoren wie räumliche Distanzen, touristische Bedürfnisse, die absehbare Nachfrageentwicklung oder der potenzielle Verlust an Standortqualität zu berücksichtigen.
- C62** Der Kanton setzt sich dafür ein, dass bei drohendem Leistungsabbau im Energie-, Telekommunikations- und Postdienstleistungs-Bereich die Gemeinden und Regionen von den öffentlichen Unternehmen mit Grundversorgungsauftrag und den entsprechenden Bundesstellen einbezogen werden.
- C63** Der Kanton setzt sich dafür ein, dass der Grundversorgungsauftrag im Bereich der Telekommunikation regelmässig und flexibel an neue Technologien und neue Bedürfnisse in allen Regionen angepasst wird.
- C64** In den Ortsplanungen sind die räumliche Entwicklung und die Energieversorgung aufeinander abzustimmen mit dem Ziel, den Energieverbrauch langfristig zu senken und einheimische, erneuerbare Energieträger zu nutzen.
- C65** Der Kanton strebt eine effiziente Energienutzung und einen möglichst hohen Anteil der einheimischen erneuerbaren Energieträger am Gesamtenergieverbrauch an. Er setzt sich aktiv für optimale Rahmenbedingungen für diese Energien ein, damit sie im liberalisierten Strommarkt erfolgreich bestehen können. Infrastrukturen sind mit Rücksicht auf Landschaft und Ökologie zu planen und zu erstellen.  
→ **C43**
- C66** Neue grössere Vorhaben im Bereich elektrischer Übertragungsleitungen sind in erster Linie in den bestehenden Korridoren zu planen. Bei der Linienführung müssen die kantonalen, regionalen und kommunalen Schutzobjekte berücksichtigt werden. Im Bereich der Gasversorgung sind ausserhalb von bereits mit Gas erschlossenen Gebieten neue grössere Vorhaben nur zuzulassen, wenn eine Abstimmung mit den standortgebundenen erneuerbaren Energieträgern stattgefunden hat.
- C67** Der kantonale Spielraum im Bereich der Telekommunikation ist so zu nutzen, dass die Belastungen für Mensch, Landschaft und Ortsbilder möglichst gering sind.  
→ **D31**

**C7****Infrastrukturen für Bildung, Gesundheit und Soziales**

Angangslage

Kantonale oder vom Kanton unterstützte Infrastruktureinrichtungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales haben direkte und indirekte Auswirkungen auf den Raum. Deshalb ist bei den Steuerungen aus fachlicher und finanzieller Sicht auch der räumliche Aspekt zu berücksichtigen.

Räumliche Aspekte der Bildungsstrategie

**Herausforderungen**

Bildung und Forschung sind zentrale Elemente für die wirtschaftliche Innovationskraft. Dies setzt eine, den verschiedenen Bildungsinstitutionen angepasste Infrastruktur voraus. Namentlich der Rückgang der Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Volksschule und teilweise auf der Sekundarstufe II, tragen zu einem grundlegenden Strukturwandel bei. Diesem Aspekt wurde in der Bildungsstrategie, die im April 2005 vom Grossen Rat zur Kenntnis genommen wurde und die alle vier Jahre aktualisiert wird, besondere Beachtung geschenkt. Für die Umsetzung dieser Strategie wurden mehrere Projekte definiert. Dabei soll, wo dies sinnvoll und stufengerecht ist, die Zentralitätsstruktur als Grundlage dienen.

Räumliche Aspekte der Spitalversorgung

Die Spitalversorgung muss grundsätzlich allgemein zugänglich, bedarfsgerecht, von guter Qualität und wirtschaftlich sein. Das Versorgungskonzept sieht vor, dass die umfassende Grundversorgung dezentral konzentriert angeboten wird, die hoch spezialisierte Versorgung dagegen an einem Ort, dem Inselspital Bern (Universitätsspital) konzentriert wird.

Die Versorgungsplanung, die gemäss Spitalversorgungsgesetz (Art. 4) erstellt wird, legt die Versorgungsziele sowie den Bedarf und die Kosten der voraussichtlich zu erbringenden Leistungen fest und konkretisiert die für die Leistungserbringung benötigten Versorgungsstrukturen. Während die Planung des künftigen Leistungsbedarfs für die Bevölkerung des Kantons Bern nicht auf raumplanerischen Strategien beruhen kann, sind diese bei der Konkretisierung der Versorgungsstrukturen (Dienstleistungsangebote oder Spitalinfrastrukturen bzw. -standorte) zu berücksichtigen.

Räumliche Aspekte der Alters- und Behindertenpolitik

Das Ziel der Alterspolitik des Kantons Bern ist die Erhaltung und Förderung der Selbstständigkeit der älteren Menschen. Durch die in den Bevölkerungsprojektionen absehbare starke Zunahme der Zahl älterer Menschen erhält dieser Politikbereich eine höhere Bedeutung. Ältere Menschen sollen möglichst lange in der gewohnten Umgebung leben können. Dazu muss bei Infrastrukturbauten u.a. auf Rollstuhlgängigkeit geachtet werden. Die Alterspolitik ist bewusst dezentral ausgerichtet. Es ist Aufgabe der Gemeinden, den jeweils lokalen Bedarf an altersgerechtem Wohnraum und an stationären und ambulanten Betreuungsangeboten zu klären und geeignete Massnahmen (lokale Altersplanung) zu koordinieren. Um auch die Betreuung und Pflege chronisch Kranker sicherzustellen, ist auf eine Vernetzung von lokalen ambulanten und stationären Unterstützungs- und Pflegeangeboten mit den (regionalen) Spitälern zu achten.

Damit ältere Menschen auch bei eingeschränkter Mobilität am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, ist es wichtig, dass lokale Unterstützungsangebote wie Alters- und Pflegeheime oder Spitextützpunkte zentrumsnah liegen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Zur Erreichung des Ziels der kantonalen Alterspolitik ist es wichtig, dass für betagte Menschen neue Wohnformen (Alterswohnungen, betreutes Wohnen) in Zentrumsnähe entwickelt und gefördert werden, damit sie in kleinere und ihren Bedürfnissen besser angepasste Wohnungen umziehen können. Dies entspricht zugleich der Zielsetzung, die Siedlungsstrukturen verdichteter zu gestalten. Alterspolitische Forderungen sollen auch in anderen raumplanerischen Strategien und konkreten Einzelentscheiden eine hohe Bedeutung haben.

Die dezentrale Versorgungsplanung hat auch Auswirkung auf die wirtschaftliche Entwicklung in den ländlichen Regionen. Die Institutionen des Altersbereichs zählen in diesen häufig zu den bedeutenden Arbeitsgebern. Sie bieten dezentral eine breite Palette von interessanten, qualitativ guten und sicheren Arbeitsplätzen an und generieren ein bedeutendes Auftragsvolumen für die Zulieferbetriebe.

Die Planung von Wohn-, Bildungs- und Arbeitsangeboten für Menschen mit einer Behinderung ist künftig verstärkt auf die Integration auszurichten. Dadurch gewinnen räumliche Aspekte vermehrt an Bedeutung. Durch Zentrumsnähe der Angebote und die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Raumes kann Integration gefördert werden. Durch ihre Zuständigkeit für die Ortsplanung kommt den Gemeinden eine zentrale Rolle zu bei der rollstuhlgängigen Ausgestaltung von Infrastruktur und anderen Bauten. Zur effizienten Förderung der Integration sollte grundsätzlich auf behindertengerechte Gestaltung geachtet werden, nicht nur in speziell für Menschen mit einer Behinderung geplanten Wohn-, Bildungs- und Arbeitsangeboten.

### Zielsetzungen

Die Bildungsstrategie definiert die strategischen Ziele und die geplanten Massnahmen in einem systematischen Zusammenhang. Auf jeder Bildungsstufe werden klare Schwerpunkte gesetzt und Massnahmen und Projekte festgelegt.

Das Spitalversorgungsgesetz (SpVG) legt die Inhalte und Methoden der Versorgungsplanung (Art. 4), die Grundsätze der Versorgung (Art. 3) und das Versorgungskonzept für die somatische Akutversorgung (Art. 10 und 12) fest.

Der Grosse Rat hat mit dem Bericht „Alterspolitik im Kanton Bern“ vom April 2005 die Ziele der Alterspolitik festgelegt und die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) des Kantons Bern mit der Umsetzung beauftragt. Im Rahmen der NFA hat die Gesundheits- und Fürsorgedirektion den Auftrag, ein kantonales Behindertenkonzept zu erarbeiten und umzusetzen.

Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig:

- C71** In der Umsetzung der Bildungsstrategie ist die Zentralitätsstruktur stufengerecht zu berücksichtigen.  
**→ C11**
- C72** Bei der Bestimmung von Spitalstandorten bzw. -infrastrukturen sowie den Standorten übergeordneter Dienstleistungsangebote im Gesundheitswesen ist die Zentralitätsstruktur stufengerecht zu berücksichtigen.  
**→ C11**
- C73** Altersgerechte Wohnungen sowie stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote für ältere und pflegebedürftige Menschen sollen in ausreichender Anzahl wohnort- und zentrumsnah zur Verfügung gestellt werden. Die Angebote im Behindertenbereich sind im Hinblick auf die Integration von Menschen mit einer Behinderung räumlich sinnvoll aufeinander abzustimmen.

**D****D1****Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten  
Ortsplanungen**

## Ausgangslage

Fast alle Gemeinden im Kanton Bern verfügen über eine Ortsplanung der zweiten Generation. Eine kostengünstige und umweltverträgliche Raumentwicklung wird immer wichtiger. Übergeordnete und regionale Überlegungen bezüglich der Siedlungsentwicklung und -begrenzung sowie die allgemeinen Planungsgrundsätze (haushälterische Bodennutzung, innere Verdichtung, Ueberbauungsqualität etc.) sind in den kommunalen Planungen umzusetzen.

Interdisziplinäre  
Betrachtungsweise  
anwenden**Herausforderungen**

Eine ständige Herausforderung bildet die Abstimmung der Anliegen der Wirtschaft und der Umwelt im Rahmen von grundeigentümergebundenen Nutzungsplanungen. Die interdisziplinäre Betrachtung wird immer wichtiger, um die komplexen Fragestellungen in einem bereits dicht bebauten Raum lösen zu können. Werden Umweltanliegen in der Planungsphase vernachlässigt, kann ihnen in den späteren Konkretisierungsschritten nicht mehr genügend Rechnung getragen werden.

Finanzpolitik und  
kommunale Entwicklung  
abstimmen

Die Anforderungen an die Finanzpolitik der öffentlichen Hand werden immer höher. Deshalb ist es notwendig, die Raumplanung auch auf Gemeindeebene damit abzustimmen. So muss beispielsweise die Bauzonengrösse auf die bestehende Infrastruktur (Schulhäuser, Basiserschliessung etc.) abgestimmt werden.

Wohnqualität in zentralen  
Lagen steigern

Die Siedlungsentwicklung hat sich von zentralen Standorten mit guter öV-Erschliessung in peripher gelegene Gemeinden verlagert. Deshalb müssen Anstrengungen unternommen werden, damit in den Zentrumsgebieten attraktive Wohnlagen erschlossen und in den bewohnten Gebieten die Wohnqualität gesteigert werden können. Die Wohnqualität ist ein wichtiger Standortfaktor für den Kanton Bern, die Regionen und die Gemeinden. In Revisionen oder Teilrevisionen der Nutzungsplanungen ist ergänzend zum quantitativen Bedarfsnachweis der qualitative Aspekt stärker zu beachten. Als Kriterium für die Beurteilung sind beizuziehen: Immissionen, Aussicht, Besonnung, Infrastruktur und Verkehrsanbindung.

Verfügbarkeit der  
Bauzonen verbessern

Damit die Siedlungsentwicklung in der gewünschten Richtung erfolgt, müssen die quantitativ und qualitativ richtig ausgeschiedenen Bauzonen tatsächlich verfügbar sein. Schwierige Grundeigentumsverhältnisse verhindern oft eine Überbauung der eingezonten Flächen. Die Gemeinden haben die Aufgabe, das eingezonte Bauland dem Markt zuzuführen. Dies kann mit unterschiedlichen Instrumenten gefördert werden: Periodische Umfragen bei den Grundeigentümern, Abwälzen der Erschliessungskosten auf die nutznießenden Parzellen (auch wenn sie noch nicht bebaut sind), Grenzberichtigung und Baulandumlegung oder das Kaufsrecht der Gemeinde bei Umzonungen. Dazu gehört jedoch auch die zeitgerechte Erschliessung der Parzellen durch die Gemeinden.

Zunahme der  
Naturgefahren begegnen

Trotz jahrzehntelanger Anstrengungen mit millionenschweren Schutzbauten gibt es vor Naturgefahren keinen absoluten Schutz. Ohne planerische Schutzmassnahmen steigt das Schadenpotenzial in bedrohten Gebieten weiter an (mehr Menschen, mehr und sensiblere Sachwerte). Durch die Tendenz zu extremeren Wetterlagen, bzw. extremeren Naturereignissen wird dieses Risiko möglicherweise noch zunehmen.

**Zielsetzungen**

Im Bereich der Ortsplanungen gibt es insbesondere zum Thema Sicherheit verschiedene kantonale Grundlagen mit verbindlichen Inhalten, die bei der Bearbeitung zu berücksichtigen sind. Dies betrifft den Risikokataster, die Gefahrenkarten, die Gefahrenhinweiskarte, die Überflutungsgefährdungskarte, den Lärmbelastungs-, den Lawinenereignis-, den Altlasten- und den Verdachtsflächenhinweiskataster.

Für die Raumplanung sind die folgenden Zielsetzungen besonders wichtig:

- D11** Im Rahmen der Ortsplanungen ist die Abstimmung von Raumordnung, Umwelt, Wirtschaft und Finanzplanung vorzunehmen. Die Bestimmungen zur Bemessung des Baulandbedarfs sind anzuwenden. Besondere Beachtung ist der Qualität der Bauzonen, der Verfügbarkeit sowie der bestehenden Infrastruktur und Erschliessung zu schenken.  
→ **C53, C64**
- D12** Einrichtungen für die alltäglichen Erholungs- und Freizeitnutzungen sind in die bestehende Siedlungsstruktur zu integrieren.  
→ **B16, E13**
- D13** Bei der Ausscheidung von Bauzonen und bei anderen raumwirksamen Tätigkeiten sind die Naturgefahren (Lawinen, Wasser, Massenbewegungen) sowie weitere Risiken wie die Störfallrisiken oder mobile Risiken zu berücksichtigen.  
→ **A11**
- D14** Die Gefahrenkarten sind mit hoher Priorität fertigzustellen (2011).

## D2

## Siedlungsqualität und öffentlicher Raum

Ausgangslage

Die Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft führen zu neuen Qualitätsanforderungen in der Nutzungsplanung in Bezug auf die wirtschaftlichen Voraussetzungen, die Freizeittätigkeiten und die Standortvoraussetzungen für zeitgemässes Wohnen.

Der Umgang mit der nicht geschützten Bausubstanz ist in Bezug auf die Qualitätsfrage heute oft unbestimmt. Eine gezielte Auseinandersetzung hat zuerst im öffentlichen Raum zu erfolgen.

### Herausforderungen

Die Siedlungsqualität verbessern

Es ist wichtig, die Siedlungsentwicklung qualitativ zu verbessern:

- Der öffentliche Raum als Begegnungsraum und Treffpunkt für die Menschen hat im Tagesablauf verschiedenen Funktionen gerecht zu werden. Er ist Verkehrsraum, Bewegungsraum, Aufenthaltsraum und Freizeitraum. Entsprechend ist der öffentliche Raum für die Bedürfnisse der Benutzenden zu gestalten.
- Wohnquartiere müssen neuen Ansprüchen bezüglich Erschliessungsqualität, Aussenraumgestaltung und Wohnformen genügen.
- Alte Industriegebiete werden frei und müssen einer neuen Nutzung zugeführt werden, damit dem Anspruch der häuslichen Bodennutzung Folge geleistet werden kann. Dabei ist der Wahrung und sorgsamem Umnutzung der alten Baustruktur entsprechende Beachtung zu schenken.

Mit Gestaltungsgeboten die Qualität verbessern

Gestaltungsgebote (Ästhetik-Artikel) kombiniert mit entsprechenden Anreizsystemen anstelle von Verunstaltungsverbieten lassen gestalterische Visionen und somit Qualität entstehen. Der Abbau von regulativen Bestimmungen in den Bauvorschriften zu Gunsten von Gestaltungsfreiheiten führt bei entsprechender Sicherung zu besserer Qualität.

Die Unverwechselbarkeit der Räume beachten

Die Unverwechselbarkeit von Räumen bzw. Bauten und Anlagen entsteht durch das geordnete Zusammenspiel der verschiedenartigen Einzelteile, welche den Raum bestimmen. Räume ohne Geschichte haben oft ein wenig harmonisches Gesamtbild, weil sich die Verantwortlichen in den Bauten selber verwirklichen und gegenseitig überbieten wollen.

Die Attraktivität der Siedlung erhalten und verbessern

Die Attraktivität in den bestehenden Siedlungen muss auch mit Massnahmen der Siedlungserneuerung erhalten und verbessert werden, beispielsweise mit der Verdichtung oder Umnutzung von Brachen etc. Der Kanton fördert Massnahmen zu Gunsten der Siedlungserneuerung. Damit

wird besonders angestrebt, attraktiven zentrumsnahen Wohnraum anzubieten. Die Siedlungserneuerung hat auf die Siedlungsmuster und den Siedlungscharakter Rücksicht zu nehmen.

Zudem soll die Erhaltung und Aufwertung von Grün- und Freiräumen angestrebt werden. Attraktiv gestaltete Aussenräume und eine gute Nutzungsdurchmischung fördern die Belebung der öffentlichen Räume und erhöhen damit das Sicherheitsgefühl der Benutzenden.

### Zielsetzungen

- |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D21</b> | Das Siedlungsgebiet ist zu begrenzen und die Siedlungserneuerung und -verdichtung gegen innen zu unterstützen. Dafür sollen Siedlungsbrachen in zentralen Lagen neuen Nutzungen zugeführt werden.                                                                                  |
| <b>D22</b> | Der Kanton sensibilisiert und berät aktiv im Bezug auf den sorgsamen Umgang mit den bestehenden Bauten und Anlagen sowie für die gezielte Gestaltung des öffentlichen Aussenraumes. In der Gestaltung seiner eigenen Bauten nimmt er eine Vorbildfunktion im Thema Baukultur wahr. |
| <b>D23</b> | Der öffentliche Raum wird so gestaltet, dass Frauen, Männer, Kinder und Behinderte ihn gleichwertig in all seinen Funktionen sicher benutzen können.                                                                                                                               |

## D3

### Kulturdenkmäler und öffentlicher Raum

#### Ausgangslage

Im Kanton Bern befinden sich zahlreiche kulturhistorisch wichtige und bedeutende Stätten. Dies betrifft historische Ortsbilder und Verkehrswege, Baudenkmäler sowie bedeutende archäologische Fundorte. Rund 3.5% der Bausubstanz ist als schützenswert und 3.5% als erhaltenswert in Ortsbildperimetern und Baugruppen eingestuft. Weitere 3.5% sind erhaltenswerte Einzelobjekte, die in die Zuständigkeit der Gemeinden fallen.

Die bestehenden Rechtsgrundlagen sind ausreichend für die Erfüllung der Aufgaben der kantonalen Fachstellen in Bezug auf die Kulturpflege. Dazu stehen Schutzmassnahmen im bewahrenden sowie im dokumentarischen Sinne zur Verfügung.

Bei grösseren Bauarbeiten werden immer wieder neue Spuren und Funde entdeckt. Solche Befunde, die einen integralen Bestandteil unseres kulturellen und historischen Erbes bilden, müssen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gesichert werden.

### Herausforderungen

Bewusstsein für den Umgang mit dem kulturellen Erbe fördern

Der sorgsame Umgang und das Erhalten der bekannten und unbekannten Kulturgüter ist ein öffentliches Interesse. Der Erhalt des kulturellen Erbes kann nicht allein mit Schutz- und Dokumentationsmassnahmen erreicht werden. Die Bewusstseinsförderung im Umgang mit dem kulturellen Erbe, die Auseinandersetzung mit der Umgebung der Kulturgüter sowie mit der Alltagslandschaft sind dazu von hoher Bedeutung.

Mit Bauten und dem öffentlichen Raum sorgsam umgehen

Jeder Weiler, jedes Dorf, Quartier und jede Stadt hat einen eigenständigen Charakter, welcher von der zeitlichen Entwicklung geprägt ist. Die Siedlungsqualität wirkt sich direkt auf die Lebensqualität der Wohn- und Arbeitsbevölkerung aus. Damit die Lebensqualität in den Siedlungen erhalten und verbessert werden kann, sind ein sorgsamer Umgang mit den Bauten und Anlagen sowie die gezielte Gestaltung des öffentlichen Raumes wichtig.

### Zielsetzungen

Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, (ISOS) das Inventar der historischen Verkehrswege (IVS), das kantonale Bauinventar und das archäologische Hinweisinventar enthalten die verbindlichen Grundlagen in den Bereichen Archäologie, historische Bausubstanz, schützenswerte Ortsbilder sowie historische Verkehrswege. Werden durch

Projekte entsprechende Schutzobjekte beeinträchtigt, so sind die zuständigen kantonalen oder eidgenössischen Fachstellen vorgängig beizuziehen.

Für die Raumordnung ist die folgende Zielsetzung besonders wichtig:

**D31** Zu kulturellen Werten wie Ortsbildern, Verkehrswegen, Baudenkmälern und archäologischen Fundstellen wird Sorge getragen. Zusätzlich zum Objektschutz fördert der Kanton durch Sensibilisierung und aktive Beratung eine bewusste Auseinandersetzung mit der Umgebung von Kulturgütern.

→ **C67**



**E****Natur und Landschaft schonen und entwickeln****E1****Landschaftsentwicklung****Ausgangslage**

Der Kanton Bern zeichnet sich durch eine grosse naturräumliche, landschaftliche und biologische Vielfalt aus. Die Verantwortung für deren Erhaltung und Entwicklung wird von den Gemeinden, den Regionen, dem Kanton und dem Bund gemeinsam getragen. Bei der Umsetzung wird eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern sowie den Bewirtschaftenden angestrebt.

Innerhalb der kantonalen Verwaltung nehmen zahlreiche Fachstellen Vollzugsaufgaben wahr, die für die Natur und Landschaft von Bedeutung sind. Die zuständigen Stellen befinden sich in verschiedenen Ämtern und Direktionen. Diese sind gut miteinander zu koordinieren.

**Vielfalt der noch  
naturnahen Kultur-  
landschaften erhalten****Herausforderungen**

Grössere zusammenhängende naturnahe Kulturlandschaften finden sich nur noch in den Alpen, in den höheren Voralpen und im westlichen Berner Jura. Aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft werden diese Landschaften und Naturräume stark verändert. Insbesondere das Aufgeben der Bewirtschaftung von Grenzertragslagen kann zu einem unerwünschten Verlust von traditionellen Kulturlandschaften führen. Die grosse Herausforderung für den Kanton besteht darin, die Pflege von vielfältigen Kulturlandschaften durch nachhaltige Modelle (z.B. Regionale Naturparks oder Biosphärenreservate) in Zusammenarbeit mit Regionen, Gemeinden und Trägerschaften langfristig zu sichern.

**Ausgewogenes Verhältnis  
zwischen Schutz und  
Nutzung finden**

Die Naturräume werden immer mehr zu einer Freizeit- und Sportlandschaft. Im alpinen Raum birgt der Trend zu "Fun" und "Activity" Gefahren für Natur und Landschaft (beispielsweise neue Störungen bisher abgelegener Gebiete durch Trendsportarten). Das fast vollständige Fehlen von naturnahen Landschaften im Mittelland führt in den noch verbliebenen Resten intakter Natur, insbesondere im Bereich der Agglomerationen, zu einem hohen Druck durch Erholungssuchende. Der Kanton soll sich für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen touristisch intensiv genutzten Gebieten und grossräumigen Schutz- und Schongebieten einsetzen.

**Die Gewässer erhalten  
und aufwerten**

Gewässer sind wichtige Lebensräume, nicht nur für viele Tier- und Pflanzenarten, sondern auch als Erholungsraum für die Menschen. Im Mittelland und in den intensiv genutzten Tälern der Voralpen, der Alpen und des Berner Juras finden sich nur noch wenige naturnahe Gewässerabschnitte. Obwohl Bäche, Flüsse und Seen mit ihrem Uferbereich geschützt sind, verfügen nicht alle Gewässer über den notwendigen Mindestraum. In verschiedenen Regionen des Kantons Bern besteht zudem ein sehr grosser Handlungsbedarf im Bereich der Aufwertung der Fliessgewässer. Mit dem Renaturierungsfonds stehen zwar finanzielle Mittel zur Verfügung, es fehlt jedoch oft am nötigen Land. Der Kanton muss ein besonderes Gewicht auf die Erhaltung, Aufwertung und Vernetzung der Fliessgewässer (gemäss kantonalem Landschaftsentwicklungskonzept KLEK) legen.

**Entwicklungen rechtzeitig  
erkennen**

Natur und Landschaft sind von zahlreichen Prozessen betroffen, wie beispielsweise Trendsportarten, Strukturwandel in der Landwirtschaft oder Klimaerwärmung. Das Reagieren im Einzelfall bindet wertvolle Kapazitäten und ist – aus einer längerfristigen Perspektive – wenig wirkungsvoll, weil die notwendigen Massnahmen oft zu spät eingeleitet werden. Deshalb soll im Rahmen der Raumbewertung eine Methodik entwickelt werden, um die in Natur und Landschaft ablaufenden Prozesse früher zu erkennen und deren Auswirkungen besser zu beurteilen. Nur so können die zuständigen Fachstellen rechtzeitig Strategien definieren und adäquate Massnahmen einleiten.

### Zielsetzungen

Das Leitbild Naturschutz, das Kantonale Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK) sowie der kantonale Sachplan Moorlandschaften definieren zusammen mit den kantonalen und eidgenössischen Inventaren und den kantonalen Schutzgebieten die massgebenden Ziele im Bereich der kantonalen Landschaftsentwicklung. Für die Bereiche Gewässer und Wald werden die verbindlichen kantonalen Ziele und Massnahmen im Rahmen der Gewässerrichtplanungen und der regionalen Waldpläne festgelegt und nach Bedarf laufend ergänzt. Eine wichtige Grundlage für die Ortsplanung und bei Bauprojekten stellen zudem die Gewässerschutzkarten dar.

Das kantonale Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK) bildet eine Ergänzung zum Landschaftskonzept Schweiz (LKS). Es definiert verbindliche Grundsätze zum staatlichen Handeln, zum Umgang mit Landschaft und Natur und zu ausgewählten Landschaftselementen. Mit der Bezeichnung von kantonalen Aufwertungs- und Erhaltungsgebieten sowie einem kantonalen Verbundsystem zeigt der Kanton auf, in welchen Gebieten er sich über das übliche Mass hinaus für die Landschaftsentwicklung engagieren und die knappen Mittel wirksam einsetzen will. Im weiteren werden für ausgewählte Bereiche Ziele und Massnahmen bestimmt und für die Planungsregionen der prioritäre Handlungsbedarf aus Sicht der kantonalen Landschaftsentwicklung gezeigt. Zudem werden wichtige Grundlagen zur Erhaltung, Vernetzung und Aufwertung der Fliessgewässer sowie zu den überregionalen Wildwechselkorridoren und Verbreitungshindernissen dargestellt.

Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig:

- E11** Die differenzierte Entwicklung der Landschaft ist in speziell dafür geeigneten Gebieten vom Kanton zu fördern. Dabei richtet er sich nach den Naturschutz-Prinzipien „Erhalten – Pflegen – Neu Gestalten“.  
→ **E21**
- E12** Unerschlossene oder nur wenig erschlossene Geländekammern von besonderem ökologischem und landschaftlichem Wert werden – wenn überhaupt – nur sehr zurückhaltend mit Wegen oder touristischen Transportanlagen erschlossen.
- E13** In den Städten und Agglomerationen ist das Angebot an attraktiven Erholungsmöglichkeiten in der freien Natur zu erweitern, um den Druck auf die noch intakten naturnahen Lebensräume zu vermindern.  
→ **D12**
- E14** Den Gewässern ist im Rahmen der Richt- und Nutzungsplanung sowie bei den übrigen raumwirksamen Tätigkeiten genügend Raum zur Verfügung zu stellen, damit ihre ökologische Funktionsfähigkeit, der Hochwasserschutz sowie der Schutz und die Aufwertung gewässertypischer Lebensräume (wie Auenwälder oder Ufervegetation) gewährleistet werden.  
→ **C41, E21**
- E15** Der Kanton unterstützt Initiativen für die Schaffung von Parks nach NHG und weiteren nachhaltigen Entwicklungsmodellen (z.B. Biosphärenreservate, Unesco Weltnaturerbe).

## E2

Ausgangslage

### Biotop- und Artenschutz

Der Kanton Bern trägt wegen seiner naturräumlichen, landschaftlichen und biologischen Vielfalt im Arten- und Biotopschutz eine besondere Verantwortung. Im Bereich der national bedeutenden Inventare (Moore, Auen, etc.) gehört er zu den am meisten betroffenen Kantonen. Es besteht grosser Handlungsbedarf beim Schutz von gefährdeten Lebensräumen, Pflanzen- und Tierarten.

Ressourcen und  
Kapazitäten fehlen

### Herausforderungen

Für eine effiziente Umsetzung fehlen Inventare über die Lebensräume von kantonaler Bedeutung (z.B. Auen, artenreiche Fettwiesen) sowie systematische Erhebungen über das Vorkommen der bedrohten und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten im Kanton Bern. Die Sicherstellung der erforderlichen Grundlagenbeschaffung, der Schutz der Lebensräume von regionaler und nationaler Bedeutung sowie die Umsetzung der Artenschutzprogramme bedeuten grosse Herausforderungen für den Kanton.

Die Gemeinden bei  
ihrem Gesetzesauftrag  
unterstützen

Die Gemeinden sind aufgrund des kantonalen Naturschutzgesetzes für den Vollzug des Naturschutzes auf lokaler Ebene verantwortlich. Die Aufgaben sind anspruchsvoll und reichen von der Sicherung wertvoller Biotope über den Abschluss von Verträgen zur ökologischen Aufwertung der Landschaft bis zum Artenschutz und ökologischen Ersatzmassnahmen im Baubewilligungsverfahren. Vor allem kleinere Gemeinden stossen dabei an ihre Grenzen. Verschiedene Gemeinden verfügen über keine zeitgemässe Landschaftsplanung oder ihr Vollzug ist lückenhaft. Der Kanton unterstützt die Gemeinden, indem er ihnen Grundlagen zur Verfügung stellt und fachliche Beratung anbietet.

Verarmte Landschaften  
gezielt aufwerten und  
Lebensräume vernetzen

Im intensiv genutzten Mittelland sind naturnahe Bereiche nur noch in geringer Zahl, kleinflächig und meist isoliert vorhanden. Die Ökologisierung der Landwirtschaft konnte mit dem ökologischen Leistungsnachweis und den Beiträgen an ökologische Ausgleichsflächen erfolgreich gestartet werden. Wie erfolgreich diese Strategie zur ökologischen Aufwertung der Landschaft und zur Förderung der Biodiversität ist, wird sich weisen. Für die Erhaltung der Artenvielfalt und einer vielfältigen Landschaft ist es nötig, dass auch regionale und lokale Schwerpunkte zu einer weiteren Ökologisierung gesetzt werden. Gleichzeitig können damit auch positive Wirkungen im Bereich Gewässerschutz und Erosionsbekämpfung erzielt werden. Der Kanton soll die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen schaffen, damit er die Förderung von ökologischen Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit Gemeinden und Trägerschaften weiter führen kann.

Artenvielfalt im Wald  
erhalten und fördern

Der Wald gehört zu den ursprünglichsten und noch naturnahsten Lebensräumen. Er bedeckt 30% der Kantonsfläche und beherbergt eine grosse Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten. Obwohl seine Fläche stetig zunimmt, ist diese Vielfalt bedroht. Die kantonale Waldpolitik soll sich für die langfristige Erhaltung und Förderung des Artenreichtums der Wälder einsetzen.

Wanderungsmöglichkeiten  
für wildlebende Tiere  
erhalten und verbessern

Der Ausbau der Verkehrsträger und das Wachstum der Siedlungen haben in den letzten Jahrzehnten zu einer weitgehenden Zerstückelung der Landschaft und ihrer natürlichen Lebensräume geführt. Betroffen davon sind vor allem das Wild, aber auch andere wildlebende Tiere, wie Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien, welche in den dicht bevölkerten Gebieten des Kantons in einer durch Barrieren begrenzten Umwelt leben. Die Verbesserung dieser Situation, d.h. die Beseitigung von Verbreitungshindernissen ist eine grosse Herausforderung.

### Zielsetzungen

Das Leitbild Naturschutz und das Kantonale Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK) beinhalten zusammen mit den kantonalen und eidgenössischen Inventaren und den kantonalen Schutzgebieten die massgebenden Ziele im Bereich Biotop- und Artenschutz.

Das Leitbild Naturschutz definiert als Richtschnur und als Basis für das künftige Handeln im Bereich Naturschutz Leitsätze. Darin werden Ziele und Massnahmen für den Biotopschutz für die Bereiche Landwirtschaft, Wald, Gewässer, Siedlung und Gebirge festgelegt sowie die Naturschutzaufgaben von kantonalen Amtsstellen beschrieben. Der Ordner Berner Naturschutz bildet eine wichtige Vollzugshilfe für die kommunalen Landschaftsplanungen, indem die massgebenden Inventare vorgestellt und wichtige Grundlagen im Naturschutz nach Gemeinden aufgelistet werden.

Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig:

- E21** Die Lebensräume von bedrohten Arten sowie seltene und wertvolle Biotope sind in ihrer Qualität so zu erhalten, aufzuwerten und zu vernetzen, dass ein langfristiges Überleben der Arten und ihrer Gemeinschaften gewährleistet ist. Der Kanton Bern setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung von Arten und Biotopen ein, für die er im gesamtschweizerischen Vergleich eine spezielle Verantwortung trägt.  
**→ C41, C42**
- E22** Die ökologische Aufwertung und Vernetzung der Landschaft ist über freiwillige Massnahmen weiter voranzutreiben.  
**→ C41**
- E23** Die Artenvielfalt im Wald ist zu fördern (u.a. durch Waldreservate).  
**→ C42**
- E24** Überregional bedeutende Wildwechselkorridore (gemäss KLEK) sind langfristig zu erhalten, so dass sie ihre Verbund- und Vernetzungsfunktionen erfüllen können. Dort, wo sie vollständig oder teilweise unterbrochen sind, ist die Wiederherstellung dieser Funktionen aktiv anzustreben.  
**→ B21**

**F****Regionale Stärken erkennen und fördern****F1****Umsetzung differenzierter Strategien für die Regionen****Ausgangslage**

Der wirtschaftliche Problemdruck hat sich in den Regionen weiter verstärkt. Vor allem in den ländlichen Regionen ist dies spürbar als Folge des tiefgreifenden Strukturwandels in der Landwirtschaft, deren Beschäftigungsanteil in den Regionen teilweise über 30% liegt. Besondere Herausforderungen ergeben sich auch durch Strukturanpassungen in sektoriellen Aufgaben von Bund und Kanton (beispielsweise im Bildungs- und Gesundheitswesen) sowie als Folge der Deregulierung und Liberalisierung von Aufgabenbereichen des Service Public.

**Die Potenziale der  
Regionen differenziert  
fördern**
**Herausforderungen**

Für den Abbau der Unterschiede zwischen den Regionen im Bereich der Grundversorgung und der Basisinfrastruktur sorgt der Neue Finanzausgleich (zwischen dem Bund und den Kantonen) bzw. der Finanz- und Lastenausgleich (unter den Gemeinden). Die klassische, infrastrukturorientierte Ausrichtung der Regionalpolitik hat seit längerem an Bedeutung verloren. Mit der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) wird ab 2008 die Neuorientierung weitergeführt. Im Zentrum wird die Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation bzw. die Stärkung der Wertschöpfung in den Regionen stehen. Die „Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raums“, die der Grosse Rat in der Januarsession 2006 behandelt hat, bildet eine wichtige Grundlage für die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik im Kanton Bern.

Bis Mitte 2007 wird das kantonale Umsetzungsprogramm erarbeitet, das weitgehend auf regionalen Förderprogrammen basieren wird. Der Bund wird bis Ende 2007 mit dem Kanton eine Vereinbarung über das kantonale Umsetzungsprogramm für die Jahre 2008 bis 2011 abschliessen und damit die Schwerpunkte definieren und den finanziellen Rahmen festlegen. Der Kanton wird sich gleichwertig daran beteiligen müssen.

**Regionalpolitik als Teil der  
kantonalen Wirtschaftspolitik  
anerkennen**

Regionalpolitik ist Teil der kantonalen Wirtschaftspolitik. Mit verbesserten Rahmenbedingungen und einem gezielten Einsatz regionalpolitischer Instrumente sollen die spezifischen Potenziale der einzelnen Regionen besser genutzt und Ungleichgewichte in der Entwicklung abgefedert werden.

**Den ländlichen Raum  
stärken**

Die Neue Regionalpolitik soll primär dem ländlichen Raum zugutekommen. Deshalb werden Vorhaben, deren Wirkung schwergewichtig im ländlichen Raum anfällt, im Rahmen des kantonalen Umsetzungsprogramms bevorzugt behandelt. Innovative Projekte, die Wertschöpfung in den regionalen Zentren und im weiteren ländlichen Raum schaffen, leisten einen Beitrag zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung des ganzen Kantons.

**Regionalwirtschaftlich  
relevante Politikbereiche  
koordinieren**

Die regionalen Auswirkungen der Sektoralpolitiken übersteigen die Wirkungen direkter regionalpolitischer Einzelmassnahmen um ein Mehrfaches. Entsprechend kann Regionalpolitik nur wirksam sein, wenn eine Abstimmung der Sektoralpolitiken auf Kantonsebene erfolgt. Der Kanton muss diese Koordination bestmöglich wahrnehmen und seine Regionalpolitik verstärkt damit koordinieren, hauptsächlich in den Bereichen der Landwirtschaft, Bildung und Gesundheit.

**Besonderheiten des  
Berner Juras beachten**

Bei differenzierten Strategien für die Regionen muss die Zweisprachigkeit des Kantons besonders beachtet werden. Der französischsprachige Kantonsteil weist eine besondere Wirtschaftsstruktur auf. Durch die Konzentration zahlreicher exportorientierter Betriebe aus den Bereichen Präzisionstechnik, Mikromechanik, Mikroelektronik und der Uhrenindustrie und das Fehlen grösserer Zentren im Berner Jura ergeben sich besondere Anforderungen an Arbeitszonen, industrienaher Infrastrukturen und Verkehrserschliessung. Auch die engen Beziehungen mit den französischsprachigen Nachbarkantonen bzw. die Orientierung in Richtung Westschweiz gilt es als Potenzial zu nutzen.

### Zielsetzungen

- F11** Die Regionalpolitik des Kantons zielt auf die differenzierte, anreizorientierte Förderung der Potenziale der verschiedenen Regionen im kantonalen Gesamtinteresse ab.
- F12** Der Kanton orientiert sich bei der Erarbeitung seines Umsetzungsprogramms zur Neuen Regionalpolitik an den Vorgaben des Bundes und berücksichtigt die von den Regionen vorgelegten Entwicklungsstrategien, Richtpläne und Förderprioritäten.
- F13** Bei der Förderung der Potenziale der Regionen legt der Kanton ein besonderes Augenmerk auf die Zweisprachigkeit. Typische Potenziale des französischsprachigen Teils des Kantons wie der hohe Industrialisierungsgrad und die hohe Exportorientierung werden dabei berücksichtigt.

## F2

### Arbeitsteilung und Zusammenspiel Kanton - Regionen

#### Ausgangslage

Im grossen und heterogenen Kanton Bern leisten die Planungs- und Bergregionen wertvolle Aufbau- und Unterstützungsarbeit. Sie sind zwischen Kanton und Gemeinden verbindend, ausgleichend und koordinierend tätig. Lokale und regionale Bindungen der Wirtschaft und der Bevölkerung sind wichtige Voraussetzungen für die politische Akzeptanz raumplanerischer und raumordnungspolitischer Massnahmen und für eine nachhaltigere Entwicklung des Raumes. Die wirtschaftlichen und räumlichen Gegebenheiten und Verflechtungen haben sich seit den Anfängen der regionalen Planungen erheblich verändert. Die ursprüngliche Einteilung der Regionen passt nicht mehr überall zu den tatsächlichen räumlichen und funktionalen Verflechtungen.

#### Verantwortung und Kompetenzen an die Regionen delegieren

#### Herausforderungen

Die Planungs- und Bergregionen spielen derzeit die Hauptrolle bei der Gestaltung und Umsetzung der regionalpolitischen Massnahmen von Bund und Kanton. Durch die Regionalisierung sollen spezifische lokale und regionale Potenziale besser genutzt werden. Die Partnerschaft Kanton - Region muss deshalb verstärkt, gepflegt und ausgebaut werden. Territoriale und administrative Grenzen sind zu überwinden. Als Leitlinie für die Weiterentwicklung der regionalen Strukturen und Prozesse soll das Regionalkonferenz-Modell in den Mittelpunkt gerückt werden.

Grenzüberschreitende funktionale und räumliche Verflechtungen werden immer wichtiger. Die Regionen erweitern ihren räumlichen Planungshorizont. Sie müssen die notwendigen und geeigneten Plattformen zur Kommunikation und zur Zusammenarbeit schaffen, wo sie noch nicht vorhanden sind. Raumplanerische Aufgaben sind vermehrt mit benachbarten, auch ausserkantonalen Planungsträgern anzupacken. Dabei müssen die Regionen weiterhin darauf achten, die elementaren Bedürfnisse der Bevölkerung, der Betriebe und der lokalen Behörden nach Identifikation mit ihrem Lebensraum nicht zu vernachlässigen.

### Zielsetzungen

- F21** Der Kanton anerkennt und stärkt die Regionen als Planungspartner. Er überträgt ihnen raumplanerische und raumordnungspolitische Verantwortung und entsprechende Kompetenzen. Er öffnet den regionalen Spielraum, soweit es die kantonalen Interessen erlauben.
- F22** Die Regionen entwickeln eine aktive Mittlerrolle zwischen Kanton, Regionen und ihren Mitgliedergemeinden. Sie gehen formelle Bindungen oder Verträge ein, wenn die Verhältnisse dies erfordern. Sie nehmen bei der Weiterentwicklung des Regionalkonferenz-Modells eine aktive Rolle wahr.
- F23** Die Regionen handeln nach dem Prinzip der sachgerechten (variablen) Geometrie. Sie intensivieren die Zusammenarbeit und entwickeln im Rahmen der kantonalen Grundlagen gemeinsame Planungen und Strategien.
- F24** Die Strukturen und Perimeter der Planungs- und Bergregionen sind nach Massgabe des sich entwickelnden Regionalkonferenz-Modells zu überprüfen und zu optimieren.

**F3****Regionale Vorhaben im kantonalen Richtplan**

Ausgangslage

Die spezifischen Stärken und Schwächen der Regionen widerspiegeln sich in den Zielen, Strategien und Massnahmen der regionalen Entwicklungskonzepte und Richtplanungen. Der Kanton begrüsst regionale und überregionale Initiativen und unterstützt diese nach Massgabe des kantonalen Interesses. Er kann jedoch Anliegen und Vorhaben nur in Ausnahmefällen über die ordentlichen Mittel hinaus mittragen. Im Vordergrund stehen deshalb bedeutende regionale und überregionale Vorhaben, Planungen, Projekte oder andere Massnahmen, welche einen Beitrag zur angestrebten kantonalen Entwicklung leisten.

Auf regionale Stärken ausrichten

**Herausforderungen**

Die Regionen erweitern ihr Blickfeld systematisch und richten ihre Planungs- und Entwicklungsziele sowie die entsprechenden Massnahmen auf ihre Stärken sowie auf die kantonalen Grundlagen (Konzepte, Sachpläne, Richtplan) aus.

Gemeinsame Absichten, Ziele und Umsetzungsstrategien fördern

Im Rahmen der grenzüberschreitenden Koordination und Zusammenarbeit entwickeln die Regionen gemeinsame oder miteinander abgestimmte planerische und entwicklungspolitische Absichten, Ziele und Umsetzungsstrategien. Damit diese vom Kanton als förderungswürdige Stärken anerkannt werden können, sind sie in den regionalen Gremien politisch zu konsolidieren, so dass die Bereitschaft zur konkreten Umsetzung klar wird.

Die Liste der regionalen Massnahmen bewirtschaften

Überregionale und regionale Vorhaben, Planungen und Projekte, welche nach ihrer Bedeutung und Wirkung Wesentliches zur anvisierten Raumentwicklung im Kanton beitragen, inhaltlich oder organisatorisch innovativ sind oder durch überregionale Abstützung und Organisation hervorstechen, werden in den kantonalen Richtplan aufgenommen. Sie können von den Regionen laufend in eine offene, vom Kanton noch nicht gewertete Massnahmenliste eingebracht werden. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung führt diese Liste, berät bei Bedarf die Regionen bei der Eingabe und entscheidet über die Erfüllung der Anforderungen.

Im Rahmen des Controllingberichts wird diese Liste alle zwei Jahre zusammen mit den anstehenden kantonalen Massnahmen zum Entscheid zu Handen des Regierungsrates aufbereitet. Dieser entscheidet, welche Massnahmen prioritär umgesetzt und im Aufgaben- und Finanzplan und im Budget berücksichtigt werden.

**Zielsetzungen****F31**

An regionale Vorhaben, welche in die ungewertete Massnahmenliste (und zu gegebener Zeit in den Richtplan) des Kantons aufgenommen werden sollen, stellt der Kanton verbindliche Anforderungen. Es können Vorhaben mehrerer oder einzelner Regionen aufgenommen werden, welche

- einen sachlich oder raumordnungspolitisch wesentlichen Beitrag zur Erfüllung kantonalen Ziele der räumlichen Entwicklung leisten;
- einen sachlich oder raumordnungspolitisch wesentlichen Beitrag zur Erfüllung regionaler Ziele der räumlichen Entwicklung leisten, jedoch durch die Region(en) aus eigener Kraft nicht vorangetrieben werden können;
- die besondere Unterstützung des Kantons im Planungsprozess oder die Koordination und frühzeitige Bindung von Fachstellen des Bundes notwendig machen

**F32**

Wird mit der Eingabe eine ausserordentliche Unterstützung durch den Kanton anvisiert, muss das Vorhaben in einem gültigen regionalen Richtplan als Festsetzung figurieren oder aber auf einem aktuellen Beschluss mehrerer Regionen gründen.



## F4 Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung

### Ausgangslage

Der Kanton Bern unterstützt die Regionen nicht nur fachlich, sondern auch durch namhafte Kantonsbeiträge, besonders bei der Erarbeitung der Richtpläne. Diese Praxis wird gestützt auf die Planungsfinanzierungsverordnung weitergeführt. Besonderes Augenmerk erfordert dabei die regionale Grundversorgung, das heisst die allgemeinen Leistungen für Information, Koordination, Animation, Raumb Beobachtung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.

### Die Regionen fördern und unterstützen

#### Herausforderungen

Der Kanton braucht für die Definition und die Umsetzung der übergeordneten Planung leistungsfähige Partner. Die unmittelbare Nähe der Regionen zum lokalen und regionalen Geschehen, die Vielseitigkeit und die personelle und politische Verankerung ihrer Organe in den Gemeinden bringt dafür günstige Voraussetzungen. Die Mitarbeit der Regionen bei der Gestaltung der übergeordneten räumlichen Entwicklung soll gezielt gefördert und finanziell unterstützt werden. Der Kanton setzt seine knappen Mittel besonders für förderungswürdige Vorhaben ein.

### Zusammenarbeit mit Koordinationsabkommen vertiefen

Der gute Kontakt zwischen dem Kanton und den Planungs- und Bergregionen soll im Hinblick auf die gezielte Umsetzung der Massnahmen im kantonalen Richtplan weiter vertieft werden. Alle vier Jahre, abgestimmt auf den Legislaturplan der Regierung und die Aufgabenplanungen der Regionen (beispielsweise die Mehrjahresprogramme der Bergregionen), sollen die ordentlichen und ausserordentlichen Leistungen der Regionen für den Kanton und die Erwartungen des Kantons an die Planungsregionen anlässlich von Koordinationsgesprächen festgelegt werden. Die Resultate werden in Koordinationsabkommen verbindlich festgehalten. Fester Bestandteil der Gespräche sind ebenfalls der Status und die Bewirtschaftung der regionalen Massnahmenblätter im kantonalen Richtplan. Im Rahmen des Richtplancontrollings wird jeweils nach zwei Jahren eine Zwischenbilanz gezogen.

#### Zielsetzungen

**F41** Die Regionen gehen mit dem Kanton Koordinationsabkommen ein, welche die gegenseitigen Erwartungen und die Abgeltungen festhalten. Gemeinschaftsprojekte, welche einen Beitrag zur Erreichung kantonalen Ziele leisten, liegen im Interesse des Kantons.

**F42** Der Kanton unterstützt die Regionen finanziell. Insbesondere an überregionale, an besonders innovative oder an Vorhaben und Projekte mit besonderen Erschwernissen (zum Beispiel Kantons- und Sprachgrenzen überschreitend) leistet der Kanton Beiträge.



**G****Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern****G1****Partnerschaften weiterentwickeln**

## Ausgangslage

Die Planung und die Organisation des Raumes des Kantons Bern sind vorwiegend nach Innen gerichtet. Verknüpfungen mit Nachbarregionen und -kantonen sind wenig ausgeprägt. Die Aufgabenerfüllung und Aufgabenteilung sind trotz einer spürbaren Öffnung noch stark durch die öffentliche Hand geprägt. Die politischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen des Espace Mittelland sowie des Arc Jurassien gewinnen an Bedeutung, sind jedoch nur bedingt zu einer wirtschaftspolitischen Wettbewerbsstrategie gegenüber den Räumen Zürich, Basel und Genf / Lausanne gebündelt.

Im dichten Netz topographischer, klimatischer, kultureller, sprachlicher, konfessioneller, mentaler, staatspolitischer und raumplanerischer Grenzen verfügen der Kanton und die Regionen über ein hervorragendes Profil und ein beachtliches Erfahrungspotenzial zur weiteren Erprobung und Erkundung der Zusammenarbeit.

**Herausforderungen**

Zusammenarbeit muss selbstverständlich werden

Die Zusammenarbeit über räumliche und organisatorische Grenzen muss selbstverständlich werden. Auf allen Ebenen – Kanton, Regionen und Gemeinden – und in allen Fachbereichen müssen Hemmnisse organisatorischer und institutioneller Art aktiv angegangen werden.

Der Espace Mittelland muss sich aus eigener Kraft behaupten

Der Espace Mittelland öffnet sich zur übrigen Schweiz und nach Europa. Im Zwischenraum der europäischen Entwicklungspole und -regionen muss er sich aus eigener Kraft behaupten. Mit dem Ziel, einen gut erschlossenen und attraktiven Arbeits- und Lebensraum Mittelland zwischen den Schwerpunkten Zürich, Basel und Genf / Lausanne zu positionieren, kann der Kanton Bern eine federführende Rolle bei der Abstimmung der raumplanerisch und strategisch notwendigen Schritte übernehmen. Offensiv ist dabei die Frage anzugehen, auf welches Profil eine derartige Entwicklung auszurichten ist.

Die Interessen im Arc Jurassien einbringen

Für den französischsprachigen Teil des Kantons hat die Zusammenarbeit im Arc Jurassien eine grosse Bedeutung. Damit kann auch die Brückenfunktion des Kantons Bern unterstützt werden. Die Interessen des nördlichen Kantonsteils sind in den Organen des Arc Jurassien, besonders bei der Conférence Transjurassienne (CTJ) offensiv einzubringen.

Interreg-Programm als Chance nutzen

Der Fokus für strategische Partnerschaften darf jedoch nicht auf den Espace Mittelland und den Arc Jurassien beschränkt bleiben. Weitere flexible und zielgerichtete Kooperationen sind anzustreben. Die Chancen, die sich beispielsweise aus der Interreg-Initiative der europäischen Union ergeben, sind zu nutzen. Dabei steht die transnationale und interregionale Zusammenarbeit (Interreg IIIB und IIIC) im Vordergrund.

**Zielsetzungen****G11**

Die Zusammenarbeit über räumliche und organisatorische Grenzen hinweg wird auf allen Ebenen ausgebaut. Hemmnisse in der täglichen Arbeit werden aktiv angegangen.

**G12**

Der Kanton initiiert und führt zusammen mit den Regionen und den beteiligten Kantonen die Diskussion zur Rolle und Position des Espace Mittelland in der Schweiz und in Europa. Er nimmt an den Förderprogrammen Interreg der europäischen Union aktiv teil. Auf Basis dieser Erfahrungen bereitet er sich auf seine Rolle in einer neuen europäischen Landschaft der Regionen vor.

## G2

## Innovative Instrumente einsetzen

### Ausgangslage

Die Durchführung und Umsetzung von Massnahmen der Raumordnung erfolgt trotz zunehmender Liberalisierung und Privatisierung vorwiegend unter Federführung der öffentlichen Hand. Auf Seiten des Kantons, der Regionen und der Gemeinden bestehen viele Erfahrungen, wie die Planung, die Umsetzung, aber auch das Controlling an geeignete Organisationen und Institutionen delegiert werden kann, beispielsweise im Bereich Natur- und Landschaftsschutz oder im Projekt der kantonalen Entwicklungsschwerpunkte. Dadurch entstehen effizientere und transparentere Projektabwicklungen und oft billigere Lösungen. Für gewisse komplexe oder koordinationsintensive Projekte ist eine rein verwaltungsinterne Abwicklung nicht mehr denkbar.

### Die Aufgabenerfüllung an die am besten geeignete Stelle delegieren

#### Herausforderung

Die Aufgabenerfüllung und Umsetzung von Massnahmen der Raumordnung sollen an diejenige Stelle delegiert werden, welche dafür die besten Voraussetzungen hat. Die Chancen und Potenziale der engen Kooperation staatlicher und privater Akteure soll konsequenter genutzt werden (public-private-partnership). Die Zusammenarbeit mit Partnern soll durch Kooperationsvereinbarungen transparenter und die Zuteilung von kantonalen Ressourcen mittels dem Wettbewerbsprinzip leistungsorientierter werden.

#### Zielsetzungen

- G21** Die Aufgabenerfüllung und Umsetzung der Strategien und Massnahmen der Raumordnung werden im Rahmen der Gesetze an diejenigen öffentlichen und privaten Institutionen oder Organisationen delegiert, welche für die qualitativ optimale und fristgerechte Abwicklung garantieren.
- G22** Der Kanton Bern setzt leistungsfördernde und Transparenz schaffende Instrumente und Zusammenarbeitsformen wie public-private-partnership, Kooperationsvereinbarungen, Koordinationsabkommen oder Wettbewerbe um Investitions- und Subventionsgelder gezielt ein.

**H****Richtlinien der Regierungspolitik, Aufgaben- und Finanzplan und Richtplan aufeinander abstimmen****H1****Politik, Finanzen und Raum abstimmen****Ausgangslage**

Mit Geschäften, welche direkt oder indirekt räumliche Voraussetzungen oder Auswirkungen beeinflussen, gestalten alle Direktionen und viele Amtsstellen die räumliche Entwicklung des Kantons mit. Es fehlt jedoch an Grundlagen, um die Auswirkungen auf die angestrebte räumliche Entwicklung des Kantons zu beurteilen.

**Entscheidgrundlagen aus räumlicher Sicht zur Verfügung stellen****Herausforderungen**

Mit dem Richtplan sollen für Geschäfte mit räumlichen Auswirkungen Entscheidungsgrundlagen aus räumlicher Sicht zur Verfügung gestellt werden. Dabei soll die Frage beantwortet werden, wie weit das Geschäft die angestrebte räumliche Entwicklung des Kantons unterstützt. Dadurch soll es gelingen, die räumliche Dimension in die strategische Entscheidungsfindung des Regierungsrates zu integrieren. Dabei soll jedoch nichts an der fachlichen oder formalen Kompetenz der Direktionen und Amtsstellen bei Sachgeschäften oder Fachplanungen verändert werden.

**Unterschiedliche Planungshorizonte beachten**

Der Richtplan steckt die Leitlinien und den Handlungsspielraum der Regierung bei raumrelevanten Aufgaben ab. Die Richtlinien der Regierungspolitik und der Aufgaben- und Finanzplan sind mit den strategischen Inhalten und grundsätzlichen Elementen des Richtplans abzustimmen.

Dabei sind die unterschiedlichen Planungshorizonte zu beachten: Der Richtplan ist – besonders in den Leitsätzen und Hauptzielen, bis zu einem gewissen Grad auch in den Strategien – langfristig angelegt und vor allem im Bereich der Massnahmen als dynamisches Führungsinstrument des Regierungsrates konzipiert. Die Richtlinien der Regierungspolitik und der Aufgaben- und Finanzplan haben eine Perspektive von vier Jahren.

Im Aufgaben- und Finanzplan können nur jene Elemente des Richtplans aufgenommen werden, die in der jeweiligen Finanzplanperiode finanzielle Auswirkungen haben, auch wenn gewisse Massnahmen Auswirkungen über mehrere Perioden haben. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die Aufnahme von Massnahmen in den Richtplan oder in den Aufgaben- und Finanzplan noch keine bindende Wirkung entfaltet. Die Massnahmen (beziehungsweise Ausgaben) müssen bei der konkreten Beschlussfassung im Einzelnen jeweils auf ihre Notwendigkeit und Finanzierbarkeit hin geprüft werden.

**Durch den Einbezug des Richtplans fünf Ziele anstreben**

Durch den systematischen Einbezug des Richtplans in die Entscheidungsfindung der Amtsstellen, Direktionen und vor allem auch des Regierungsrates sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Die bewusste Ausrichtung strategischer Entscheide auf die angestrebte räumliche Entwicklung und raumordnungspolitische Prioritätensetzung
- Die frühzeitige Abstimmung von Planungen mit grossen räumlichen Wirkungen
- Die Unterstützung der Prioritätensetzung bei Investitionsvorhaben
- Ein kohärenteres raumwirksames Handeln des Kantons
- Erhöhung der Umsetzungswirkung des Richtplans

Der Richtplan soll bei Vorbereitungs- und Umsetzungsentscheiden und bei der Prioritätensetzung von Geschäften mit räumlichen Auswirkungen beigezogen werden. Es ist aufzuzeigen, dass sie der angestrebten räumlichen Entwicklung entsprechen oder zu begründen, weshalb sie davon abweichen. Im Vordergrund stehen koordinations- oder abstimmungsbedürftige Entscheide in den Bereichen:

- Kantonale Infrastrukturen (Rückbau, Werterhalt, Neuinvestitionen)
- Räumliche Verteilung von kantonalen Einrichtungen
- Vorhaben mit Auswirkungen auf die Zentralitätsstruktur des Kantons
- Strategische Planungen zu raumwirksamen Sachpolitiken
- Ausrichtung von Staatsbeiträgen
- Anpassung von Subventionsbestimmungen.

Transparenz bei strategischen Entscheiden der Regierung schaffen

Beim Strassenbauprogramm, im Angebotsbeschluss öffentlicher Verkehr, bei der Investitionsplanung öffentlicher Verkehr, bei den Massnahmen zur Steigerung der bernischen Wirtschaftskraft und bei weiteren kantonal steuerbaren Infrastrukturentscheiden (beispielsweise Verwaltungsstandorte, Spital- und Schulraumplanung) ist aufzuzeigen, welche Auswirkungen die zu beschliessenden Massnahmen auf die angestrebte Stärkung der Zentralitätsstruktur haben (→ **Kapitel C1**).

Integration der raumordnungspolitischen Prioritäten in die Entscheidabläufe

Die Konferenz Raum Verkehr Wirtschaft (KRVW) ist verantwortlich für die Abstimmung der direktionsübergreifenden Vorhaben in den Bereichen Raumplanung, Verkehr und Wirtschaft. Sie bringt die Anliegen des Richtplans und die raumordnungspolitische Prioritätensetzung systematisch in die Ausgestaltung der Entscheidabläufe und Instrumente bei Geschäften mit räumlichen Auswirkungen ein. Für die fachliche Vorbereitung dieser Themen ist das Amt für Gemeinden und Raumordnung verantwortlich. Dieses beurteilt zudem strategische Regierungsgeschäfte mit räumlichen Auswirkungen zuhanden der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion sowie der KRVW.

### Zielsetzungen

- H11** Die Richtlinien der Regierungspolitik werden mit den wesentlichen Inhalten des Richtplans abgestimmt. In den Richtlinien zur Regierungspolitik werden diejenigen Inhalte aus dem Richtplan thematisiert, die auf Grund ihrer grossen raumwirksamen Bedeutung mit der politischen Gesamtplanung zwingend abzustimmen und stufengerecht zu verknüpfen sind.
- H12** Der Richtplan wird bei Vorbereitungs- und Umsetzungsentscheiden und bei der Prioritätensetzung von Geschäften mit räumlichen Auswirkungen als Entscheidungsgrundlage beigezogen. Dabei ist aufzuzeigen, dass diese Geschäfte der angestrebten räumlichen Entwicklung entsprechen oder zu begründen, weshalb sie davon abweichen.
- H13** Die Konferenz Raum Verkehr Wirtschaft (KRVW) sorgt für die Abstimmung raumwirksamer Regierungsgeschäfte von strategischer Bedeutung mit dem Richtplan und weiteren räumlichen Grundlagen und macht Vorschläge zur Prioritätensetzung bei den Zielen und Massnahmen des Richtplans. Diese Geschäfte werden durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung vorbereitet.

# I Wirkung periodisch mit Controlling überprüfen


## II Controlling und Raubeobachtung

### Ausgangslage

Im Richtplan wird zwischen Wirkungszielen und Leistungszielen unterschieden. Als Wirkungsziele werden die Ziele auf der Ebene der Strategien bezeichnet. Unter einem Wirkungsziel wird eine (politisch festgelegte) Zielvorgabe verstanden, die auf gewünschte Zustände oder Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft oder Umwelt hinzielt. Wirkungsziele sind aus einer politischen, mittel- bis langfristigen und meist sachübergreifenden Sicht umschrieben. Ein Leistungsziel bezieht sich auf eine messbare Leistung der Arbeit der Verwaltung. Leistungsziele sind auf die operativ formulierten Massnahmen des Massnahmenteils ausgerichtet, welche unter den Aspekten Qualität, Quantität, Zeit und Kosten überprüft werden können.

Ausgangspunkt des Controllings ist die Formulierung von fassbaren Zielsetzungen auf allen Ebenen des Richtplans sowie das Bereitstellen einer zweckmässigen Methodik zur Messung der Zielerreichung.

Das Controlling umfasst alle Ebenen des Richtplans. Während das Zielsystem von den Leitsätzen zu den Massnahmenzielen verfeinert wird, setzt das Controlling auf der untersten, der Massnahmenebene, an. Angepasst an die unterschiedlichen Zeithorizonte der verschiedenen Zielebenen findet es in einem zwei- oder vierjährigen Rhythmus statt.



Controllingblätter als Instrument erstellen

### Herausforderungen

Zu jedem Wirkungs- und Leistungsziel ist ein Controllingblatt zu erstellen, in welchem stufengerecht Indikatoren, Soll-Werte, Erhebungszeitpunkt und Periodizität für die Messung der Zielerreichung festgelegt werden. Ein Indikator ist eine Messgrösse, welche Informationen über einen bestimmten Sachverhalt liefert. Indikatoren fassen gewisse Informationen zusammen und erlauben damit eine Bewertung. Ein Indikator muss eindeutig messbar sein und repräsentative Aussagen (Qualität oder Quantität) in Bezug auf die Zielerreichung ermöglichen. Der Soll-Wert (Standard) ist eine Vorgabe für die Zielerreichung. Er gibt die angestrebte Richtung oder das angestrebte Endziel einer Entwicklung vor. Ob der Standard erreicht wird, wird mit Hilfe der Indikatoren gemessen.

Quantitative und qualitative Daten berücksichtigen

Als Indikatoren sind quantitative und qualitative Daten zu berücksichtigen. Bei den quantitativen Daten soll mit einer effizienten Raumbearbeitung in erster Linie auf bereits verfügbare Dateien zurückgegriffen werden (Statistiken, Luftbilder, Karten, Photographien). Qualitative Informationen sollen in Interviews oder Befragungen mit Beteiligten vor Ort erfasst werden.

Mit der Controllingfunktion Leistungs- und Wirkungsziele überprüfen

Das Controlling wird durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung durchgeführt. Seine Aufgabe ist die Durchführung des Controllings für die Leistungsziele und – in Verbindung mit der Raumbearbeitung – für die Wirkungsziele. Dafür erarbeitet es alle zwei Jahre einen Controllingbericht und alle vier Jahre den Entwurf des Raumplanungsberichts. Im weiteren bewirtschaftet es die ungewertete Massnahmenliste und setzt sie aus fachlicher Sicht in Bezug zu den Zielvorgaben des Regierungsrates. Das AGR stellt zuhanden der entscheidungskompetenten Organe Anträge zur Bewirtschaftung des Richtplans (zum Beispiel Aktualisierung oder Aufnahme von neuen Massnahmenblätter).

Mit dem Controlling der Leistungsziele Umsetzung der Massnahmen überprüfen

Mit dem Controlling der Leistungsziele wird die Umsetzung der Massnahmen überprüft. Für jedes Massnahmenblatt wird mit der federführenden Stelle ein Zielvereinbarungsgespräch durchgeführt, an welchem die konkreten Vorhaben, die nötigen Ressourcen sowie Indikatoren und Soll-Werte für die nächste Controllingperiode auf einem Controllingblatt festgehalten werden. Jeweils nach zwei Jahren werden die Ist-Werte und Soll-Werte einander gegenübergestellt und über die Erfolge der Umsetzung der Massnahmen Bilanz gezogen. Auf dieser Grundlage können der Richtplanungsprozess gesteuert und weitere Massnahmen beschlossen werden.

Mit dem Controlling der Wirkungsziele längerfristige Veränderungen erfassen

Mit dem Controlling der Wirkungsziele wird die Zielerreichung der Strategien überprüft. Mittels dem Zusammenschluss der Ergebnisse des Controllings der Leistungsziele und einer zweckmässigen Raumbearbeitung wird die längerfristige Veränderung der räumlichen Struktur des Kantons Bern in wichtigen Bereichen laufend erfasst und periodisch anhand von Prozessanalysen dokumentiert.

Mit der Raumbearbeitung die räumliche Entwicklung verfolgen

Die Raumbearbeitung ist als gezieltes Erfassen, Analysieren und Beurteilen raumrelevanter Daten zu verstehen. Als Messgrössen werden dazu Indikatoren bereitgestellt, mit denen die räumliche Entwicklung auf den verschiedenen Ebenen gemessen werden kann. Die Wahl der Indikatoren orientiert sich an den Zielsetzungen für die Raumentwicklung, die für die politische Führung zentral sind. Sie wird schrittweise gestartet und aufgebaut.

### Zielsetzungen

**I11** Mit dem Controlling der Leistungs- und Wirkungsziele werden die Voraussetzung für die effiziente Umsetzung und Bewirtschaftung des Richtplans geschaffen. Dieses Controlling ist mit anderen strategischen Planungen verknüpft.

**I12** Mit einer wirkungsvollen und effizienten Raumbearbeitung werden die Grundlagen für das Controlling der Wirkungsziele geschaffen. Sie stellt die längerfristige Beobachtung der Entwicklungen sicher.

## I2

## Periodische Bewirtschaftung

### Ausgangslage

Mit dem Richtplan wird die Grundlage für eine wirkungsvolle Steuerung der Raumordnungspolitik im Kanton Bern geschaffen. Der Vollzug geschieht nicht linear von einem definierten Ausgangspunkt zu einem fixierten Ziel, sondern als dynamischer Prozess, der veränderte Rahmenbedingungen berücksichtigen soll. Es ist unmöglich, alle Ziele gleichzeitig erreichen zu wollen. Kantonale Führungsarbeit ist deshalb unerlässlich: Im Einklang mit den übrigen strategischen Führungsinstrumenten sind Prioritäten zu setzen.

### Herausforderungen

Zwischen den kantonalen und den regionalen Bedürfnissen findet periodisch eine Interessenabwägung statt. Zeitlich abgestimmt auf die Bewirtschaftung der regionalen Richtpläne muss der Regierungsrat im Rahmen der politischen Gesamtplanung die Ziele und Schwerpunkte der Raumordnungspolitik für die nächste Legislaturperiode bestimmen. Der Richtplan umfasst allerdings eine grössere zeitliche Dimension: Für die nähere Zukunft müssen pragmatische Ziele gesetzt werden, für einen weiteren Zeithorizont sind innovative Ziele gefragt. Das Konzept für die Bewirtschaftung des Richtplans muss die unterschiedlichen zeitlichen Dimensionen berücksichtigen.

Anträge von Ämtern und Regionen in ungewertete Massnahmenliste aufnehmen

### Abläufe

Für kantonale Vorhaben stellen die für die Federführung vorgesehenen Ämter Antrag zur Aufnahme von neuen Massnahmen in den kantonalen Richtplan. Für regionale Vorhaben im Interesse des Kantons stellen die Regionen Antrag (➔ **F31**). Auf fixe Eingabetermine wird verzichtet. Anträge können beim Amt für Gemeinden und Raumordnung jederzeit eingereicht werden. Entsprechen die Anträge den gestellten minimalen Anforderungen, werden sie in die ungewertete Massnahmenliste (im Anhang) aufgenommen, andernfalls wird das gemeinsame Gespräch gesucht.

Über die Aufnahme in den Massnahmenteil entscheiden

Über die Aufnahme von Vorhaben aus der ungewerteten Massnahmenliste in den Massnahmenteil des Richtplans entscheidet der Regierungsrat im Rahmen seiner Zielvorgaben für die Raumordnungspolitik. Dies geschieht aufgrund des alle zwei Jahre durchgeführten Controllings der Leistungsziele, ergänzt durch die Zusammenstellung der zur Aufnahme vorzuschlagenden Vorhaben aus der ungewerteten Massnahmenliste. Haben Massnahmen eine hohe Dringlichkeit, so können sie auch ausserhalb des zweijährigen Rhythmus dem Regierungsrat zur Aufnahme vorgeschlagen werden. Formelle Vorschriften werden im Kapitel "Fortschreibung und Überarbeitung der Richtplans" in der Einleitung erläutert.

Die Anträge an den Regierungsrat werden von der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion gestellt, vorbereitet werden sie durch die KRVW und das AGR. Die finanziellen Wirkungen der Massnahmen müssen klar offengelegt werden. Die Zustimmung zur Auslösung des Vorhabens geschieht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen finanzkompetenten Organe. Zielt eine Massnahme regionalen Ursprungs auf eine finanzielle Unterstützung durch den Kanton, muss das Vorhaben zu diesem Zeitpunkt als regionale Festsetzung ausgewiesen werden können. Zudem sind Angaben zur regionalen Priorität, zur weiteren Finanzierung (Beteiligte, Eigenleistung) und zum Zeitraum der Realisierung erforderlich.

Bericht über das Controlling der Wirkungsziele erstatten

Alle vier Jahre wird im Rahmen des Raumplanungsberichts des Regierungsrats an den Grossen Rat Bericht über das Controlling der Wirkungsziele erstattet. Dieser Bericht dient gleichzeitig als Bericht zum Stand der Richtplanung zuhanden des Bundes. Gleichzeitig wird der Strategieteil einer grundsätzlichen Überprüfung unterzogen. Die JGK stellt dem Regierungsrat allfällige Anträge für die Anpassung, Änderung oder Ergänzung der Strategien. Spätestens alle acht Jahre werden zudem die Hauptziele, die Leitsätze und Entwicklungsbilder einer systematischen Prüfung und Neubeurteilung aufgrund des Controllings und der Raumbeobachtung unterzogen.

**Zielsetzung**

- I21** Das Konzept für die Bewirtschaftung folgt der Zielsetzung der Prozessorientierung. Dazu werden verständliche Spielregeln, ein stetiger Dialog unter den Beteiligten und Betroffenen sowie eine dauernde Auseinandersetzung mit der Thematik der räumlichen Auswirkungen auf allen Ebenen installiert. Der Kanton nimmt seine Führungsaufgabe wahr, indem er mit dem Richtplan den Rahmen absteckt und Ziele und Massnahmen der Raumordnungspolitik bestimmt.



## Erläuterungen zu den Massnahmenblättern

### Zielsetzung

Die Zielsetzung umschreibt in knapper Form das Umsetzungsziel. Damit der Bezug zu den Wirkungszielen im Richtplantext ersichtlich ist, werden Hinweise zu den Leitsätzen sowie zu den Hauptzielen gegeben.

### Beteiligte Stellen und Federführung

Im Feld "Beteiligte Stellen" sind alle Stellen aufgeführt, die an der Umsetzung des Massnahmenblattes direkt beteiligt sind. Die Verantwortung für die Umsetzung der Massnahmen (Koordination und/oder Projektverantwortung) obliegt derjenigen Stelle, welche unter Federführung bezeichnet ist.

### Realisierung

Das Feld "Realisierung" zeigt den angestrebten Realisierungshorizont auf.

### Stand der Koordination

Der Stand der Koordination zeigt, wie weit die Koordination bereits fortgeschritten ist. Dabei wird zwischen dem Stand der Koordination der Gesamtmassnahme und demjenigen von Teilmassnahmen unterschieden:

- Vorderseite: Auf der Vorderseite der Massnahmenblätter wird der Stand der Koordination der Gesamtmassnahme aufgezeigt (Es wird zum Beispiel mit der Massnahme B\_04 festgesetzt, dass Prioritäten im öffentlichen Regional-, Agglomerations- und Ortsverkehr gesetzt werden).
- Rückseite: Differenzierungen bezüglich dem Stand von einzelnen Teilen der Massnahmen werden nach Bedarf auf der Rückseite vorgenommen. (Im Beispiel der Massnahme B\_04 wird der Stand der Koordination für jede einzelne Infrastrukturmassnahme festgelegt).

#### Vororientierung

Massnahmen, welche als Vororientierung eingestuft sind, zeigen raumwirksame Tätigkeiten auf, die sich noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass umschreiben lassen, aber erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben können. Sie werden in die ungewertete Massnahmenliste aufgenommen (Liste der von Verwaltungsstellen und Regionen beantragten neuen Massnahmen, die gewisse formale Anforderungen erfüllen, jedoch noch nicht vom Regierungsrat in den Massnahmenteil des Richtplans aufgenommen worden sind).

#### Zwischenergebnis

Massnahmen, welche als Zwischenergebnis eingestuft sind, betreffen raumwirksame Tätigkeiten, die noch nicht aufeinander abgestimmt sind. Sie zeigen auf, was vorzukehren ist, damit eine zeitgerechte Abstimmung erreicht werden kann. Solche Massnahmen werden als Massnahmenblatt im Massnahmenteil des Richtplans aufgenommen. Diese Aufnahme erfordert einen Beschluss des Regierungsrates im Rahmen der Fortschreibung.

#### Festsetzung

Bei Massnahmen, welche als Festsetzung eingestuft sind, sind die raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander abgestimmt. Sie werden ebenfalls als Massnahmenblatt im Massnahmenteil des Richtplans dargestellt. Auch für die Zuweisung dieses Koordinationsstandes ist ein Beschluss des Regierungsrates im Rahmen der Fortschreibung erforderlich.

**Massnahme und Vorgehen**

Im Feld "Massnahmen" werden diejenigen Massnahmen beschrieben, die zur Erreichung des Zieles notwendig sind. Das Feld "Vorgehen" gibt Auskunft, in welcher Reihenfolge die einzelnen Massnahmen angegangen werden sollen.

**Gesamtkosten**

Der Abschnitt Gesamtkosten stellt einen wichtigen Querbezug zur Finanz- und Investitionsplanung her. Dabei wird zwischen dem Gesamtkosten und der Finanzierung unterschieden. Es wird aufgezeigt, welche Massnahmen voraussichtlich wie viel kosten (es sind allerdings nur Drittkosten aufgeführt), aber auch, wie diese Finanzen bereitgestellt werden sollen (über die laufende Rechnung, die Investitionsrechnung oder mit Spezialfinanzierung) und ob diese Finanzen im Finanzplan 2003 bis 2005 bereits enthalten sind. Gewisse Massnahmen werden über einen längeren Zeithorizont umgesetzt, die Bereitstellung der Finanzen erfolgt etappenweise.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Aufnahme von Massnahmen in den Richtplan oder in den Aufgaben- und Finanzplan noch keine bindende Wirkung entfaltet. Die Massnahmen (beziehungsweise Ausgaben) müssen bei der konkreten Beschlussfassung im Einzelnen jeweils auf ihre Notwendigkeit und Finanzierbarkeit hin geprüft werden.

**Abhängigkeiten / Zielkonflikte und Grundlagen**

Hier werden weitere wichtige Hinweise gegeben, die für das Verständnis der Massnahmen erforderlich sind. Insbesondere wird auf laufende Arbeiten, Konzepte etc. verwiesen.

**Hinweise zum Controlling**

Die Hinweise zum Controlling zeigen, wo Indikatoren gesucht werden sollen, mit denen die Umsetzung der Massnahme überprüft werden kann. Für das eigentliche Controlling wird zu jedem Massnahmenblatt ein eigenes Controllingblatt entwickelt.

**Politische Prioritätensetzung durch den Regierungsrat**

Die Auswahl der Massnahmen stellt eine strenge Prioritätensetzung aus fachlicher Sicht dar. Gemeinsam bilden sie ein nachhaltiges Gesamtpaket. Der Regierungsrat setzt aus politischer Sicht für die Umsetzung gezielt weitere Prioritäten bei aktuell besonders wichtigen und erfolgversprechenden Massnahmen. Massnahmen, welche in diesem Sinn mit einer höheren Priorität umgesetzt werden sollen, werden in der Massnahmenübersicht grau hinterlegt.

## Inhaltsverzeichnis Massnahmenblätter

### Hauptziel A: Den Boden haushälterisch nutzen

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| A_01 | Baulandbedarf Wohnen bestimmen              |
| A_02 | Streusiedlungsgebiete                       |
| A_03 | Kriterien für Weilerzonen nach Art. 33 RPV  |
| A_04 | Vorgaben für die Erstellung von Golfplätzen |
| A_05 | Baulandbedarf Arbeiten bestimmen            |
| A_06 | Fruchtfolgeflächen schonen                  |

### Hauptziel B: Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| B_01 | Verkehr, Siedlung und Lufthygiene abstimmen (Fahrleistungsmodell)                            |
| B_02 | Strategie Gesamtmobilität                                                                    |
| B_03 | Im internationalen und nationalen Schienenverkehr Prioritäten aus bernischer Sicht festlegen |
| B_04 | Im öffentlichen Regional-, Agglomerations- und Ortsverkehr Prioritäten setzen                |
| B_05 | Bei grossen Strassenbauvorhaben Prioritäten setzen (Kantonsstrassen)                         |
| B_06 | Das Nationalstrassennetz fertigstellen                                                       |
| B_07 | Neue Nationalstrassen und nationale Hauptstrassen bezeichnen                                 |
| B_08 | Lärmschutz Strassenverkehr vollziehen                                                        |
| B_09 | Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte                                              |
| B_10 | Erschliessungsqualität mit dem öffentlichen Verkehr bestimmen                                |

### Hauptziel C: Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C_01 | Zentralitätsstruktur                                                                            |
| C_02 | Regionale räumliche Schwerpunkte bezeichnen                                                     |
| C_03 | Zentren- und Agglomerationspolitik umsetzen                                                     |
| C_04 | Kantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP) realisieren                                            |
| C_07 | Landwirtschaft regional differenziert fördern                                                   |
| C_08 | Ortsplanung und Energieversorgung abstimmen                                                     |
| C_09 | Bedarfsgerechte Versorgung mit Energie-, Telekommunikations- und Postdienstleistungen anstreben |
| C_10 | Schätzung der Erschliessungskosten bei Einzonungen                                              |
| C_11 | Waldnutzung und Holzverarbeitungskapazität steigern                                             |
| C_12 | Verjüngung, Wiederbewaldung und Pflege von Wäldern mit Schutzfunktion                           |
| C_14 | Abbaustandorte von kantonaler Bedeutung (Sachplan ADT)                                          |
| C_15 | Abfallentsorgungsanlagen von kantonaler Bedeutung (Sachplan Abfall)                             |
| C_16 | Entwicklung der Universität und der Pädagogischen Hochschule Bern sicherstellen                 |
| C_17 | Entwicklung der Schulstrukturen                                                                 |
| C_18 | Kantonale Interessengebiete Energieversorgung sichern                                           |
| C_19 | Öffentliche Wasserversorgung sichern                                                            |

### Hauptziel D: Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| D_01 | Landschaftsprägende Bauten                       |
| D_02 | Umnutzung von Siedlungsbrachen fördern           |
| D_03 | Naturgefahren in der Ortsplanung berücksichtigen |

### Hauptziel E: Natur und Landschaft schonen und entwickeln

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| E_01 | Qualität und Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft fördern |
| E_02 | Besondere Verantwortung im Lebensraum- und Artenschutz wahrnehmen                        |
| E_03 | Überregionale Verbreitungshindernisse für Wildtiere abbauen                              |
| E_04 | Waldreservate schaffen                                                                   |
| E_05 | Gewässer erhalten und aufwerten                                                          |
| E_06 | Pärke nach NHG und UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn                          |

**Hauptziel F: Regionale Stärken erkennen und fördern**

- F\_01 Umsetzung regional differenzierter Förderstrategien für den ländlichen Raum
- F\_02 Koordination der Sektoralpolitiken und Auswirkungen auf die Regionen berücksichtigen
- F\_03 Koordinationsabkommen Kanton - Planungsregionen abschliessen

**Hauptziel G: Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern**

- G\_01 Förderung der nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene

**Hauptziel H: Richtlinien der Regierungspolitik, Aufgaben- und Finanzplan und Richtplan aufeinander abstimmen**

- H\_01 Die Bewirtschaftung des Richtplans und die Koordination des raumwirksamen Handelns sicherstellen

**Hauptziel I: Wirkung periodisch mit Controlling überprüfen**

- I\_01 Raumb Beobachtung aufbauen und betreiben

**Regionale Massnahmenblätter**

- R\_01 Zusammenarbeit im Raum Biel - Seeland - Jurasüdfuss - Berner Jura fördern
- R\_02 Das touristische Potential des Tourismus Trois Lacs fördern
- R\_03 Hochwasserschutz Chisebach und Zuflüsse realisieren
- R\_05 Gewässerlebensraum Birs nachhaltig aufwerten
- R\_06 Linkes Bielerseeufer sanieren

## Baulandbedarf Wohnen bestimmen

### Zielsetzung

Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist der Bodenverbrauch zu stabilisieren und die Bauentwicklung an die geeigneten Standorte zu lenken. Dazu werden klare, auf die übergeordneten raumordnungspolitischen Ziele (haushälterischer Umgang mit dem Boden, Zentralitätsstruktur, Erschliessungsqualität) abgestimmte Kriterien bezüglich der Bemessung des 15-jährigen Baulandbedarfs für das Wohnen festgelegt.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** A Den Boden haushälterisch nutzen

### Beteiligte Stellen

|             |                |
|-------------|----------------|
| Kanton Bern | AGR            |
| Regionen    | Alle Regionen  |
| Gemeinden   | Alle Gemeinden |

**Federführung:** AGR

### Realisierung

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Kurzfristig             | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Die Kriterien zur Bemessung des 15-jährigen Baulandbedarfs Wohnen und die Kriterien zur Zonenausscheidung werden mit der Genehmigung des Richtplans festgesetzt (siehe Rückseite). Sie sind bei Nutzungsplanungen der Gemeinden zu berücksichtigen.

### Vorgehen

- Die Gemeinden begründen ihre Ein- und Umzonungen gestützt auf die Kriterien zur Bemessung des 15-jährigen Baulandbedarfs Wohnen und die Kriterien zur Zonenausscheidung.
- Im Rahmen des Richtplan-Controllings überprüft das AGR das Berechnungsschema sowie die verwendeten Kriterien und Kenngrössen, wenn neue offizielle statistische Daten oder neue Erkenntnisse aus der Raumb Beobachtung vorliegen. Aufgrund der Bevölkerungsszenarien ist allenfalls eine regionale Differenzierung der Bevölkerungsentwicklung zu prüfen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Eidgenössische Volkszählung, Bevölkerungsszenarien BfS
- Baulandreserve im Kanton Bern
- Bevölkerungsentwicklung Kanton Bern
- Fahrleistungsmodell

### Grundlagen

- Arbeitshilfe zur Beurteilung des kommunalen Baulandbedarfs (JGK 1998)
- Szenarien der Bevölkerungsentwicklung des Bundesamts für Statistik und regionale Differenzierungen
- Art. 74 BauG

### Hinweise zum Controlling

- Zonenplanrevisionen
- Statistik Bauzonen (nach Nutzungsart und Verfügbarkeit): total eingezont, überbaut, nicht überbaut nach Teilräumen
- Raumb Beobachtung Bodenverbrauch, Erschliessungsqualität beim öV

# Ermittlung des 15-jährigen Baulandbedarfs Wohnen

## Vorgehen

Bei einer Nachschreibung und Aktualisierung der Berechnungen des 15-jährigen Baulandbedarfs wird folgendes Vorgehen angewendet:

- Eine Nachschreibung und Aktualisierung der Berechnung des 15-jährigen Baulandbedarfs kann im Rahmen von ordentlichen Revisionen bzw. Teilrevisionen der Grundordnung frühestens 8 Jahre nach der Genehmigung der letzten Ortsplanungsrevision durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung erfolgen. Ausgenommen sind vereinzelte geringfügige Änderungen nach Art. 122 BauV.
- Wurde im Rahmen der ordentlichen Ortsplanungsrevision das zulässige 15jährige Baulandkontingent nicht ausgeschöpft, sind zusätzliche Ein- und Umzonungen bis zum errechneten Bedarf möglich, wenn diese auf einem vom AGR im Verfahren eines Richtplanes genehmigten kommunalen räumlichen Leitbild resp. Entwicklungskonzept beruhen.
- Einzonungen und Umzonungen müssen ausreichend mit dem öV erschlossen sein oder die öV-Erschliessung der Areale ist sichergestellt (Die öV-Linie ist im Grundangebot aufgenommen bzw. die Finanzierung der Linie oder Haltestelle ist längerfristig gesichert).
- Sie haben die weiteren Kriterien zur Zonenausscheidung einzuhalten (z.B. Bezeichnung in einem Siedlungskonzept, Belastbarkeit Strassennetz, Gefahren, Abstimmung mit Erschliessungsprogramm, Erstwohnungsanteil etc.).
- Grundlage für die Berechnung des 15-jährigen Baulandbedarfs einer Gemeinde sind die unten stehenden Berechnungskriterien.
- In touristischen Kernorten kann für Ferien- und Zweitwohnungen ein zusätzlicher Bedarf an Bauzonen (Wohnzonen, Ferienhauszonen) geltend gemacht werden. Massgebend sind grundsätzlich die Zielsetzungen eines vom Kanton genehmigten kommunalen oder regionalen Entwicklungskonzeptes, resp. eines Planungsinstrumentes gemäss Neuer Regionalpolitik oder ein regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK).
- Die Baulandreserven einer Gemeinde (nicht überbaute Bauzonen) werden vom berechneten 15-jährigen Baulandbedarf abgezogen, auch wenn Teilflächen davon nicht verfügbar sind.

Gestützt auf ein vom Kanton genehmigtes regionales Siedlungskonzept resp. RGSK können Schwerpunkte der Wohnentwicklung bestimmt werden, welche über dem theoretischen kommunalen Bedarf liegen, wenn in anderen Gemeinden der zugestandene Baulandbedarf auf dem Gemeindegebiet nicht umgesetzt wird – innerregionaler Ausgleich. Voraussetzung dazu bildet:

- ein RGSK oder ein entsprechender regionaler Richtplan, welche die Zentralitätsüberlegungen berücksichtigen
- die Berechnung des gesamten 15-jährigen Baulandbedarfs der betroffenen Region bzw. Teilregion
- die Berücksichtigung der weiteren kommunalen Interessen und Aufgaben: Finanzplanung, Infrastrukturplanung, Schulhausplanung, Verkehrserschliessung etc.

## Berechnungskriterien

Die Bauzonengrösse ist auf die Bedürfnisse der ansässigen Bevölkerung und die vorhandene Infrastruktur und Erschliessung abgestimmt zu berechnen. Bei der Ermittlung des kommunalen 15-jährigen Baulandbedarfs werden die erwartete Bevölkerungsentwicklung und der zusätzliche Raumbedarf der bereits ansässigen Bevölkerung berücksichtigt. In der Berechnung des Regelbedarfs einer Gemeinde werden nachfolgende Kenngrössen berücksichtigt:

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bevölkerungsentwicklung                           | Die durchschnittliche Bevölkerungszunahme für den 15-jährigen Baulandbedarf im Kanton Bern wird mit 4% eingesetzt; Als Ausgangsgrösse ist die Bevölkerungszahl zum Zeitpunkt der Revision bzw. Teilrevision zu verwenden.                                                               |
| Wohnungsbelegung                                  | Die durchschnittliche Abnahme der Wohnungsbelegung im Kanton Bern innerhalb der nächsten 15 Jahre beträgt 8% bis minimal 2.1 Personen pro Wohnung bzw. 1.7 in Zentrums Gemeinden.                                                                                                       |
| Wohnungsgrösse                                    | Die durchschnittliche Wohnungsgrösse bei Neubauten im Kanton Bern beträgt 140m <sup>2</sup> BGF pro Erstwohnung.                                                                                                                                                                        |
| Wohnanteil bei Mischzonen                         | In der Bedarfsrechnung ist jeweils der im Baureglement festgesetzte Wohnanteil zu berücksichtigen. Falls dort kein Mindestanteil bezeichnet ist, ist als Minimalwert 80% Wohnen zu verwenden.                                                                                           |
| Ausnützungsziffer                                 | Minimale AZ von 0.3 für neue Wohnzonen in ländlichen Gemeinden; AZ von 0.4 bis 0.7 in Zentrums Gemeinden (als Referenzwert wird die historisch gewachsene Siedlungsdichte verwendet). Ein reduzierter Ausbaugrad ist dabei berücksichtigt.                                              |
| Mindestbedarf                                     | Bei Gemeinden die keine öV-Erschliessung von wenigstens Erschliessungsgüteklasse F (gemäss Massnahme B_10) aufweisen, wird der Mindestbedarf über die Abnahme der Wohnungsbelegung (vgl. oben) so berechnet, dass das Halten der Bevölkerung gewahrt ist. Er beträgt mindestens 0.5 ha. |
| Anteil der Wohnbevölkerung ausserhalb der Bauzone | Ist in einer Gemeinde des Streusiedlungsgebietes der Anteil der Wohnbevölkerung ausserhalb der Bauzone grösser als 60 %, so ist dieser bei der Berechnung des Baulandbedarfs anteilmässig zu berücksichtigen                                                                            |

Bei den Berechnungskriterien werden die aktuellen, offiziell verfügbaren Werte (z.B. ESPOP) verwendet.

Den Orten von hoher Zentralität und damit guter Erschliessungsqualität wird ein erhöhter Baulandbedarf zugestanden. Die berechnete Bauzonengrösse (Regelbedarf) wird für diese mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert:

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raum Bern                                                   | Faktor 1.5: Bern (ohne Nieder- und Oberbottigen),<br>Faktor 1.4: Bolligen (nur Bolligen Dorf und Station), Ittigen, Köniz (nur Köniz, Liebefeld, Niederwangen, Schliern, Wabern), Muri, Ostermundigen, Zollikofen<br>Faktor 1.3: Bremgarten, Moosseedorf, Münchenbuchsee, Stettlen, Kehrsatz, Urtenen, Wohlen (nur Hinterkappelen)                         |
| Raum Thun                                                   | Faktor 1.5: Thun (ohne Goldiwil)<br>Faktor 1.4: Steffisburg (nur Schwäbis und Steffisburg Dorf), Heimberg (nur Lädeli)<br>Faktor 1.3: Spiez, Heimberg (übrige Gemeinde), Uetendorf                                                                                                                                                                         |
| Raum Biel                                                   | Faktor 1.5: Biel<br>Faktor 1.4: Brugg, Nidau<br>Faktor 1.3: Ipsach, Leubringen (ohne Magglingen), Port                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Übrige Orte mit hoher Zentralität <sup>1</sup> :            | Faktor 1.3: Burgdorf, Frutigen, Interlaken (inkl. Unterseen, Matten), Langenthal, Langnau, Lyss, Meiringen, Moutier, St. Imier, Saanen (nur Gstaad), Wahlern (nur Schwarzenburg)                                                                                                                                                                           |
| Regional räumliche Schwerpunkte für das Wohnen <sup>1</sup> | Faktor 1.3: Die Standorte werden von Planungs- und Bergregionen gestützt auf die kantonalen Kriterien definitiv bezeichnet (vgl. C_02). Aus kantonaler Sicht können dies sein: Aarberg, Belp, Brienz, Büren a. d. Aare, Herzogenbuchsee, Huttwil, Ins, Konolfingen, La Neuveville, Laupen, Münsingen, Sumiswald, Tavannes, Tramelan, Worb, Zweisimmen etc. |

## **Einzonungsvoraussetzung Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr**

In der Regel gelten die nachfolgenden Anforderungen an die öV-Erschliessung von Neueinzonungen:

- 80 % der Neueinzonungen sind mit dem öV erschlossen (gemäss Erschliessungsgüteklassen EGK, siehe Massnahme B\_10):
  - Minimalanforderung: EGK F
  - Einzonungen von Arealen grösser 1 ha minimal EGK D
  - Einzonungen von Arealen grösser 0.5 bis 1 ha minimal EGK E
- Das Schliessen von Baulücken sowie die Arrondierung des Siedlungsrandes sind zulässig, auch wenn keine ausreichende öV-Erschliessung vorhanden ist.
- Der Mindestbedarf sowie 20% der Neueinzonungen müssen nicht mit dem öV erschlossen sein.

Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn eine Einzonung von Land innerhalb der Einzugsbereiche des öffentlichen Verkehrs nicht möglich ist. Dies kann der Fall sein, wenn die entsprechenden Areale

- in einem Schutzgebiet liegen (Landschaftsschutzgebiet, Gewässerschutzgebiet, Moorlandschaft etc.)
- in einem Gefahreng Gebiet oder in einem belasteten Gebiet liegen
- landwirtschaftlich wertvolle Böden betreffen, deren Nutzung längerfristig gesichert werden soll

oder

- die bauliche Nutzung von der Topografie her nicht möglich ist
- die Areale überbaut oder bewaldet sind oder die zulässigen Neueinzonungen darin nicht Platz haben.

Die Begründung, dass gut erschlossene Areale nicht verfügbar sind, ist nicht ausreichend, um von der Regel abzuweichen.

Gemeinden, deren Siedlungsschwerpunkt nicht mit dem öV erschlossen ist, in denen aber ausserhalb (resp. in einem Nebenort) eine öV-Haltestelle mit mindestens EGK F liegt, können selber entscheiden, ob sie den Baulandbedarf nach den Regeln der erschlossenen Gemeinde bestimmen oder nicht.

<sup>1</sup> Gilt nur für die Kernorte der bezeichneten Gemeinden





## Streusiedlungsgebiete

### Zielsetzung

Der Kanton Bern macht von den vom Bund vorgesehenen erweiterten Nutzungsmöglichkeiten im Streusiedlungsgebiet Gebrauch. Dazu ist das dauernd besiedelte Streusiedlungsgebiet nach einheitlichen Kriterien festgelegt worden. In diesem Gebiet werden Ausnahmegewilligungen gestützt auf das Bundesrecht gewährt (Art. 39 Abs. 1 RPV).

**Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

**Hauptziel:** A Den Boden haushälterisch nutzen  
D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten  
F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
Regierungsstatthalter  
Regionen Alle Regionen

**Federführung:** AGR

### Realisierung

☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Das dauernd besiedelte Streusiedlungsgebiet im Kanton Bern ist mit der Genehmigung des Richtplans formell festgesetzt worden.

### Vorgehen

- Bei der Beurteilung von Ausnahmegesuchen gemäss Art. 39 Abs. 1 RPV ist die Abgrenzung der Streusiedlungsgebiete massgebend (siehe Karte der Streusiedlungsgebiete). Die detaillierten Abgrenzungen können eingesehen werden an den Standorten des Amts für Gemeinden und Raumordnung und bei den Regierungsstatthalterämtern (für den jeweiligen Amtsbezirk) sowie im Internet unter [www.be.ch/richtplan](http://www.be.ch/richtplan).
- Bei Umnutzungsbewilligungen gemäss Art. 39 Abs. 1 RPV ist gestützt auf Art. 44 RPV eine Anmerkung im Grundbuch zu veranlassen, welche auf die mit der Bewilligung zu verbindende Auflage der ganzjährigen Wohnnutzung hinweist.
- Im Rahmen des Richtplan-Controllings ist die Abgrenzung der Streusiedlungsgebiete alle vier Jahre zu überprüfen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Trennung Baugebiet vom Nicht-Baugebiet
- Ausnahmegewilligungen nach Art. 24ff RPG
- Landschaftsprägende Bauten


### Grundlagen

- BfS, 1990, Volkszählung: Gebäude- und Wohnungsbelegung
- Kanton Bern (Hrsg. ehemaliges Kantonales Planungsamt), 1973, Historische Planungsgrundlagen, Planungsatlas des Kantons Bern, 3. Lieferung, Karte "Ländliche Siedlungssysteme"
- VOL, 2000, Leitbild zur Strukturförderungsolitik in der Berner Landwirtschaft

### Hinweise zum Controlling

Raumbeobachtung: Bauen ausserhalb der Bauzone

## Streusiedlungsgebiete



Streusiedlungsgebiet (Art. 39, Abs. 1 RPV)

Die detaillierten Abgrenzungen können eingesehen werden an den Standorten des Amts für Gemeinden und Raumordnung und bei den Regierungsstatthalterämtern (für den jeweiligen Amtsbezirk) sowie im Internet unter [www.be.ch/richtplan](http://www.be.ch/richtplan).

## Kriterien für Weilerzonen nach Art. 33 RPV

### Zielsetzung

Der Kanton Bern macht von den vom Bund vorgesehenen Möglichkeiten bezüglich Kleinsiedlungen Gebrauch. Für die Ausscheidung von Weilerzonen gelten Kriterien, wie diese zur Erhaltung sowie massvollen Erneuerung und Ergänzung von geschlossenen Kleinsiedlungen im ländlichen Raum abgegrenzt werden sollen. Der Kanton Bern bezweckt damit, eine massvolle Siedlungsentwicklung zugunsten der ortsansässigen Bevölkerung zu ermöglichen.

**Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

**Hauptziel:** A Den Boden haushälterisch nutzen

F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
Regionen Alle Regionen  
Gemeinden Alle Gemeinden

**Federführung:** AGR

### Realisierung

☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

**Stand der Koordination  
der Gesamtmassnahme**  
Festsetzung

### Massnahme

Die Kriterien für die Abgrenzung von Weilerzonen nach Art. 18 RPG / Art. 33 RPV sind mit der Genehmigung des kantonalen Richtplans festgesetzt worden.

### Vorgehen

- Die Regionen können die Weiler im regionalen Richtplan bezeichnen.
- Gestützt auf die kantonalen Abgrenzungskriterien können die Gemeinden in ihren Nutzungsplanungen Weilerzonen nach Art. 33 RPV bezeichnen. Die regionalen Richtpläne sind, sofern vorhanden, zu berücksichtigen.
- Das AGR orientiert das ARE gemäss Art. 9 Abs.1 RPV periodisch über den Stand der Umsetzung.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Baulandreserve  
Streusiedlungsgebiete nach Art. 39 Abs. 1 RPV

### Grundlagen

### Hinweise zum Controlling

Raumbeobachtung: Siedlungsentwicklung

## Abgrenzen von Weilerzonen

### Typologie von Weilern

Weiler sind strukturell klar als traditionelle geschlossene Baugruppe von mindestens 5 ganzjährig bewohnten Gebäuden erkennbar. Anrechenbar sind alle ganzjährig bewohnten Gebäude, welche bis zu einem bestimmten maximalen Abstand auseinander liegen. Gestützt auf die Nutzungszusammensetzung und die Grösse können drei Typen unterschieden werden:

- Grössere nicht landwirtschaftliche Weiler
- Kleinere gemischte Weiler
- Landwirtschaftliche Weiler

Das Bezeichnen von Weilerzonen nach Art. 33 RPV kann für die Gemeinden dann zweckmässig sein, wenn es sich um gemischte Weiler handelt, deren traditionelle Struktur (Ortsbild, Bausubstanz, Siedlungsstruktur) erhalten werden soll.

### Kriterienkatalog zur Definition von Weilerzonen nach Art. 33 RPV

- Der Weiler hat einen traditionellen geschlossenen Siedlungsansatz:
  - mindestens 5 ganzjährig bewohnte, nichtlandwirtschaftliche oder nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Gebäude;
  - Jede Baute ist Teil des Siedlungsansatzes; in der Regel liegen sie maximal 30 Meter voneinander entfernt
- Die Erschliessung mit Strassen, Trink-, Brauch- und Löschwasser sowie die Entsorgung des Abwassers ist weitgehend vorhanden
- Zwischen dem Weiler und der nächstgelegenen Bauzone hat es eine klare Zäsur (unüberbautes Gebiet von einigen 100 Metern).
- Die Weilerzone ist auf das überbaute Gebiet zu beschränken.

### Rechtsnatur von Weilerzonen nach Art. 33 RPV

Bei den Weilerzonen handelt es sich um eine beschränkte Bauzone. Weilerzonen nach Art.33 RPV sind Zonen, welche eine gegenüber Art.24ff RPG grosszügigere Nutzung der bestehenden Gebäude zulassen. Entsprechend den zu erlassenden Nutzungsvorschriften sind die Erneuerung, der vollständiger Aus- und Umbau und der Wiederaufbau sowie Umnutzungen (Zweckänderungen) erlaubt, wenn sie der Erhaltung des Weilercharakters dienen. Vorhaben in diesem Rahmen sind zonenkonform und werden im normalen Verfahren beurteilt.

### Konsequenzen:

- Weilerzonen nach Art. 33 RPV müssen nicht in der Berechnung des 15-jährigen Bedarfs berücksichtigt werden.
- Die Gemeinde ist erschliessungspflichtig. Bau, Betrieb und Unterhalt müssen für die Gemeinde verkraftbar sein.
- Bauvorhaben, welche den Rahmen der Zonenumschreibung sprengen sind nur auf der Grundlage von Art. 16 RPG oder Art.24-24d RPG zulässig.
- Sollen Neubauten zugelassen werden, handelt es sich um eine Bauzone im Sinne von Art.15 RPG. Damit stellt sich neben der Bedarfsfrage auch jene nach dem Verbot der Kleinstbauzonen.
- Weiler als sogenannte Stützpunkte liegen oft im traditionellen Streusiedlungsgebiet. Insbesondere im höheren Mittelland und im alpinen Raum überlagern sich diese beiden Siedlungstypen. Das Streusiedlungsgebiet nach Art. 39 Abs. 1 RPV kann somit direkt an Weilerzonen nach Art. 33 RPV angrenzen.
- Aktive Landwirtschaftsbetriebe innerhalb eines Weilers müssen nicht grundsätzlich der Weilerzone zugewiesen werden.
- Das bäuerliche Bodenrecht gilt nach Art. 2 Abs. 2 lit. a und c BGGB, also für Grundstücke und Grundstücksteile mit landwirtschaftlichen Gebäuden und Anlagen, die einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehören und für Grundstücke, welche nicht entsprechend den Nutzungszonen aufgeteilt sind.
- Das bäuerliche Erbrecht ist insoweit eingeschränkt, als das Zugrecht nur für betriebsnotwendige Elemente geltend gemacht werden kann.

## Vorgaben für die Erstellung von Golfplätzen

### Zielsetzung

Der Kanton stellt sicher, dass Golfplätze (mit neun und mehr Löchern) nur an dafür geeigneten Standorten entstehen.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** A Den Boden haushälterisch nutzen

E Natur und Landschaft schonen und entwickeln

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
Regionen Alle Regionen  
Gemeinden Alle Gemeinden

**Federführung:** AGR

### Realisierung

☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

1. Die materiellen und verfahrensmässigen Anforderungen an Golfplatzprojekte gemäss Rückseite werden als Vorgaben festgesetzt.
2. Das AGR genehmigt nur golfplatzspezifische Planinstrumente, die den Vorgaben entsprechen.

### Vorgehen

- Bevor die Detailplanung für Golfplatzprojekte in Angriff genommen wird, müssen erste grobe Abklärungen zeigen, ob ein Golfplatz realisierbar wäre. Die Resultate werden in einer Machbarkeitsstudie zusammengestellt.
- Die kantonalen Fachstellen prüfen das Projekt gemäss den Kriterien / Rahmenbedingungen von Bund (BUWAL / BRP 1995) und Kanton (AGR 1996 / s. Grundlagen).

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Golfplätze haben bedeutende Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Je nach Art des Golfplatzes und der Länge des Parcours ist eine Fläche von 20 bis 100 Hektaren nötig. Bei der Erstellung einer Golfanlage entstehen oft auch Konflikte mit anderen Nutzungsinteressen (Land- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, etc.).

### Grundlagen

- Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK)
- BUWAL / BRP (Hrsg. 1995): Empfehlungen Golf - Raumplanung - Landschaft - Umwelt.
- AGR (Hrsg. 1996): Grundlagen und Kriterien für die Realisierung von Golfplätzen im Kanton Bern

### Hinweise zum Controlling

Einhaltung der Kriterien in "Grundlagen und Kriterien für die Realisierung von Golfplätzen im Kanton Bern"

## Anforderungen an Gesuche für die Erstellung von Golfplätzen

### 1. Machbarkeitsstudie

Bevor die Detailplanung in Angriff genommen wird, müssen erste grobe Abklärungen zeigen, ob ein Golfplatz überhaupt prinzipiell realisierbar wäre. Die Resultate werden in einer Machbarkeitsstudie zusammengestellt. Die Studie muss:

- aufzeigen, dass das Projekt wirtschaftlich und finanziell machbar ist;
- nachweisen, dass der vorgesehene Standort für die Erstellung eines Golfplatzes geeignet, der Boden verfügbar und genügend Wasser für die Bewässerung vorhanden ist;
- aufzeigen, dass das Projekt den Rahmenbedingungen von Bund und Kanton (s. unten) nicht widerspricht, oder aufzeigen, wie mögliche Konflikte oder Probleme gelöst werden können.

### 2. Nachfragestudie

Jedes Gesuch für die Erstellung eines neuen Golfplatzes muss eine Untersuchung enthalten, die nachweist, dass – unter Berücksichtigung der bestehenden oder im Bau befindlichen Golfplätze im Kanton und in den angrenzenden Regionen der Nachbarkantone – eine genügende Nachfrage vorhanden ist.

### 3. Wichtigste Rahmenbedingungen

Golfplätze haben bedeutende Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Die nachfolgende Liste umfasst eine Anzahl Kriterien und Rahmenbedingungen, anhand derer die Vereinbarkeit von Golfplatz-Projekten mit den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung beurteilt werden kann. Diese Rahmenbedingungen leiten sich zum überwiegenden Teil aus rechtlichen Grundlagen von Bund und Kanton ab. Es handelt sich dabei um einen Auszug aus der Broschüre "Grundlagen und Kriterien für die Realisierung von Golfplätzen im Kanton Bern (AGR, Hrsg. 1996).

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Golfplätze dürfen nicht im Widerspruch zu Inhalten der regionalen Richtpläne stehen; allenfalls sind diese zu ergänzen.                                                                                                                                       |
| Golfplätze sollen sich am Charakter der bestehenden Landschaft orientieren. Umfangreiche Terrainveränderungen sind zu vermeiden.                                                                                                                              |
| Golfplätze dürfen nationale, kantonale, regionale sowie kommunale Schutzgebiete und -objekte (z.B. Biotope, Oberflächengewässer) nicht negativ beeinflussen.                                                                                                  |
| Grundsätzlich sind schützenswerte Biotope gemäss WaG, Jagdgesetz oder NHG (Art. 18) zu meiden, zu erhalten oder zu ersetzen.                                                                                                                                  |
| Bestände von allfällig vorhandenen geschützten oder bedrohten Tier- und Pflanzenarten sind zu erhalten.                                                                                                                                                       |
| Das Terrain soll keine Wanderkorridore zwischen Biotopen unterbrechen (z.B. keine Einzäunungen).                                                                                                                                                              |
| Golfplätze sollen vorzugsweise dort errichtet werden, wo die aktuelle Nutzung des Landes problematisch für Umwelt und Natur ist (z.B. ehemalige Abbaugelände oder intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen).                                                  |
| Ein Golfplatz ist grundsätzlich so anzulegen, dass keine Rodungen erforderlich werden. Im Zweifelsfall ist ein Waldfeststellungsverfahren anzustrengen.                                                                                                       |
| Golfplätze sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden: Sofern der Spielbetrieb und die Sicherheitsmassnahmen es erlauben, sind Fuss- und Radwege beizubehalten oder neu zu schaffen.                                                                 |
| Der Golfplatz soll flächenmässig so ausgelegt werden, dass die für den Sport an und für sich benötigten Flächen nicht mehr als 1/3 der Gesamtfläche betragen ("Drei-Drittel-Regel").                                                                          |
| Der Pflege und allenfalls Aufwertung der bestehenden Biotope ist grösste Beachtung zu schenken. Ausserdem soll die landschaftliche Aufwertung der Anlage mit standortheimischen Baum- und Straucharten erfolgen.                                              |
| Die bestehenden Lebensräume innerhalb und ausserhalb der Anlage sollen miteinander durch ein zusammenhängendes Netz funktionsfähiger Biotope verbunden werden. Der Kontinuität der Biotope ist dabei höhere Priorität einzuräumen als jener der Rasenflächen. |
| Empfindliche Tierarten sollen mit geeigneten Massnahmen vor Störung geschützt werden.                                                                                                                                                                         |

### 4. Finanzplan und Bankgarantien

Die Gemeinde kann einen Finanzplan verlangen, der Angaben enthält über die Finanzierung der Realisierung und des Betriebs des Golfplatzes, sowie Bankgarantien, die zeigen, dass die Finanzierung des Projektes gesichert ist.

## Baulandbedarf Arbeiten bestimmen

### Zielsetzung

Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist der Bodenverbrauch zu stabilisieren und die Bauentwicklung an die geeigneten Standorte zu lenken. Dazu werden klare, auf die übergeordneten raumordnungspolitischen Ziele (haushälterischer Umgang mit dem Boden, Zentralitätsstruktur, Erschliessungsqualität) abgestimmte Kriterien bezüglich der Bezeichnung von Arbeitszonen festgelegt.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** A Den Boden haushälterisch nutzen

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
Regionen Alle Regionen  
Gemeinden Alle Gemeinden

**Federführung:** AGR

### Realisierung

☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Die Kriterien zur Standortermittlung von Arbeitszonen von regionalem und lokalem Charakter werden mit der Genehmigung des Richtplans festgesetzt (siehe Rückseite). Sie sind bei Nutzungsplanungen der Gemeinden zu berücksichtigen.

### Vorgehen

- Die Gemeinden begründen ihre Ein- und Umzonungen gestützt auf die Kriterien zur Standortbestimmung und Dimensionierung der Arbeitszonen von regionalem und lokalem Charakter
- Im Rahmen des Richtplan-Controllings überprüft das AGR die verwendeten Kriterien und Kenngrössen, wenn neue offizielle statistische Daten oder neue Erkenntnisse aus der Raumb Beobachtung vorliegen

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Eidgenössische Betriebszählung
- Baulandreserve im Kanton Bern
- Bevölkerungsentwicklung Kanton Bern
- Fahrleistungsmodell

### Grundlagen

- Arbeitshilfe zur Beurteilung des kommunalen Baulandbedarfs (JGK 1998)
- Art. 74 Bau

### Hinweise zum Controlling

- Zonenplanrevisionen
- Statistik Bauzonen (nach Nutzungsart und Verfügbarkeit): total eingezont, überbaut, nicht überbaut nach Teilräumen
- Raumb Beobachtung Bodenverbrauch, Erschliessungsqualität beim öV

## Voraussetzungen für Arbeitszonen

### Vorgehen

Bei einer Nachschreibung und Aktualisierung des 15-jährigen Baulandbedarfs Arbeiten wird folgendes Vorgehen angewendet:

- Eine Nachschreibung und Aktualisierung des 15-jährigen Baulandbedarfs Arbeiten kann im Rahmen von ordentlichen Revisionen bzw. Teilrevisionen der Grundordnung frühestens 8 Jahre nach der Genehmigung der letzten Ortsplanungsrevision durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung erfolgen. Ausgenommen sind vereinzelte geringfügige Änderungen nach Art. 122 BauV.
- Die Bemessung des 15-jährigen Baulandbedarfs Arbeiten – Regelbedarf einer Gemeinde – richtet sich nach der lokalen Entwicklung.
- Gestützt auf ein vom Kanton genehmigtes regionales Siedlungskonzept resp. regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) können grössere, zusammenhängende regionale Arbeitsplatzschwerpunkte bezeichnet werden.
- Arbeitsplatzschwerpunkte von kantonalem Interesse werden vom Kanton bezeichnet (Massnahmenblatt C\_04):
  - Entwicklungsschwerpunkte Dienstleistung (ESP-D)
  - Entwicklungsschwerpunkte Arbeiten (ESP-A)
  - Strategische Arbeitszonen (diese werden nicht dem kommunalen Bedarf angerechnet)
- Die Neu-Aufnahme von ESP Standorten oder SAZ in den kantonalen Richtplan setzt voraus, dass das Gebiet bereits über eine genügende Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr verfügt oder dieses mit vertretbarem Aufwand durch den öffentlichen Verkehr erschlossen werden kann.
- Wurde im Rahmen der ordentlichen Ortsplanungsrevision ein vom AGR im Verfahren eines Richtplanes genehmigtes kommunales räumliches Leitbild resp. Entwicklungskonzept erarbeitet, so sind kleinere Ein- und Umzonungen, die dem Konzept entsprechen, auch vor der nächsten ordentlichen Ortsplanungsrevision zulässig. Bei den einzelnen Einzonungs- und Umzonungsbegehren der Gemeinden wird zudem geprüft, ob die neuen Zonen ausreichend mit dem öV erschlossen sind und die üblichen Kriterien zur Zonenausscheidung eingehalten werden.

### Einzonungsvoraussetzung Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr:

Die Gebiete für Neueinzonungen müssen folgenden Erschliessungsvoraussetzungen genügen (gemäss Erschliessungsgüteklassen EGK, siehe Massnahme B\_10):

- |                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • ESP-D Standorte / SAZ mit Profil D                                         | EGK B/C <sup>1)</sup> |
| • ESP-A Standorte / SAZ mit Profil A                                         | EGK D                 |
| • Einzonungen grösser 1 ha (regionale Arbeitszonen)                          | EGK D/E <sup>1)</sup> |
| • Einzonungen bis 1 ha (lokale Arbeitszonen mit geringer Arbeitsplatzdichte) | keine EGK             |

<sup>1)</sup>Die genauen Anforderungen an die Erschliessungsgüteklasse bei Standorten mit EGK B/C und EGK D/E hängen von der Arbeitsplatzdichte, von der bestehenden Erschliessungsgüte und vom Nutzungsprofil der betroffenen Gebiete ab.



## Fruchtfolgeflächen schonen

### Zielsetzung

Fruchtfolgeflächen dürfen für bodenverändernde Nutzungen nur sehr zurückhaltend beansprucht werden.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** A Den Boden haushälterisch nutzen

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
LANAT  
Regionen Alle Regionen  
Gemeinden Alle Gemeinden

**Federführung:** AGR

### Realisierung

☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Bei raumwirksamen Tätigkeiten ist auf Fruchtfolgeflächen besonders Rücksicht zu nehmen. Die Grundsätze dazu werden mit dem Richtplan festgelegt (siehe Rückseite).

### Vorgehen

1. Der Kanton führt das Inventar der Fruchtfolgeflächen nach. Er erstattet dem Bund Bericht über den Stand der Fruchtfolgeflächen. Dem Bund wird beantragt, das Kontingent des Kantons Bern im Sachplan Fruchtfolgeflächen zu überprüfen und zumindest um 1800 ha (Weggang Laufental) und 6500 ha (unrealistische Annahme von Potenzial in der voralpinen Hügelzone) zu reduzieren.
2. Kanton, Regionen, Gemeinden und Private gehen bei ihren raumwirksamen Tätigkeiten schonungsvoll mit Fruchtfolgeflächen um. Sie orientieren sich an den Grundsätzen für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen (siehe Rückseite) und legen ihre Interessenabwägungen offen.
3. Die kant. Bodenschutzfachstelle erarbeitet bis 2008 ein Konzept für die Nutzung des Bodenaushubs von grossen, in der Regel UVP-pflichtigen Bauvorhaben zur Aufwertung degradierter Landwirtschaftsböden (Zuständigkeiten, Vorgehen, Standortabklärungen, Rahmenbedingungen)

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Die Entwicklungsachsen des Kantons Bern liegen grösstenteils in Fruchtfolgeflächen.

### Grundlagen

- Sachplan Fruchtfolgeflächen des Bundes (1992)
- UVEK/ARE 2006: Sachplan Fruchtfolgeflächen FFF, Vollzugshilfe 2006
- Inventar der Fruchtfolgeflächen (2006)

### Hinweise zum Controlling

Nachführung des Inventars Fruchtfolgeflächen

## Grundsätze für den Umgang mit Fruchtfolgeflächen

Fruchtfolgeflächen sind zu schonen. Sie sind im Rahmen der Ortsplanung grundsätzlich der Landwirtschaftszone zuzuweisen. Fruchtfolgeflächen von mehr als 2000 m<sup>2</sup> dürfen nur beansprucht werden, wenn die nachfolgenden Punkte kumulativ erfüllt werden:

1. Es ist zu prüfen, ob die betroffene (im kantonalen Inventar eingetragene) Fruchtfolgefläche tatsächlich die Qualität von Fruchtfolgeflächen<sup>1</sup> aufweist.
2. Es ist zu prüfen, ob für die bodenverändernde Nutzung Alternativen bestehen. Fruchtfolgeflächen dürfen nur beansprucht werden, wenn gestützt auf eine sachbezogene Interessenabwägung keine besseren Alternativen vorhanden sind. Die Interessenabwägung ist in einem Bericht offenzulegen (z.B. Bericht nach Art. 47 RPV).
3. Die bodenverändernde Nutzung
  - a) liegt entweder in einem übergeordneten oder öffentlichen Interesse
  - b) oder gewährleistet – im Falle einer privaten Nutzung – eine qualifiziert haushälterische Bodennutzung. Als solche gilt:
    - Bei < 3 ha FFF: gut erschlossene Lage (Erschliessungsgüteklasse D für Wohnnutzungen, Erschliessungsgüteklasse D/E für Arbeitsnutzungen\* oder besser);
    - Bei > 3 ha FFF: gut erschlossene Lage (Erschliessungsgüteklasse D oder besser) sowie eine hohe Nutzungsdichte und die Sicherung einer qualitätvollen Umsetzung, z.B. mit UeO)
4. Bei Fruchtfolgeflächen, welche vorübergehend beansprucht werden wie bei Golfplätzen, Kiesabbaustellen, Installationsplätzen usw. (kein irreversibler Bodenverbrauch), ist die Rückführbarkeit sicherzustellen.
5. Bei der Beanspruchung von nicht rückführbaren Fruchtfolgeflächen (d.h. der Boden wird irreversibel genutzt) sind die Möglichkeiten für den Ersatz auszuschöpfen. Insbesondere ist zu prüfen, ob auf dem Gemeindegebiet Ersatzflächen als Fruchtfolgeflächen bezeichnet werden können.

\* analog Massnahmeblatt A\_05

---

<sup>1</sup> Dabei gelten die Kriterien gemäss Sachplan Fruchtfolgeflächen des Bundes (siehe UVEK/ARE 2006: Sachplan Fruchtfolgeflächen FFF, Vollzugshilfe 2006)

## Verkehr, Siedlung und Lufthygiene abstimmen (Fahrleistungsmodell)

### Zielsetzung

Der Kanton stimmt die Ziele der Siedlungsentwicklung (Fördern der kantonalen Entwicklungsschwerpunkte, Etablieren der Zentralitätsstruktur) und die Ziele von Luftreinhaltung und Klimaschutz aufeinander ab. Er schafft mit Hilfe des Fahrleistungsmodells die Rahmenbedingungen für eine optimale Ausnutzung der Handlungsspielräume zur Ansiedlung von verkehrsintensiven Vorhaben (überdurchschnittliche Vorhaben nach Massnahmenplan zur Luftreinhaltung) an strategisch wichtigen kantonalen Standorten unter Berücksichtigung der örtlichen Belastbarkeiten.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen  
D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
AUE  
beco  
KIGA  
Regionen Planungs- und Bergregionen

**Federführung:** AGR

### Realisierung

☒ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

**Stand der Koordination der Gesamtmassnahme**  
Festsetzung

### Massnahme

1. Kantonales Fahrleistungsmodell: Der gemäss kantonalem Massnahmenplan zur Luftreinhaltung bis 2015 zur Verfügung stehende kantonale Fahrleistungskredit für verkehrsintensive Vorhaben ist mit der Genehmigung des Richtplans aufgeteilt worden (vgl. Rückseite).
2. Regionale Fahrleistungsmodelle: Erarbeiten und Umsetzen von regionalen Fahrleistungsmodellen in den Agglomerationen Bern, Biel und Thun zur Festlegung von verkehrsintensiven Standorten von regionaler Bedeutung

### Vorgehen

1. Kantonales Fahrleistungsmodell: Periodische Überprüfung der Rahmenbedingungen auf Konsistenz und Aktualität.
2. Fahrleistungskredit für ESP, kantonale Infrastrukturen und Zentren 3. Stufe: Definition der 'Spielregeln' über die Verwendung des Kredits; Vollzug und Controlling
3. Regionale Fahrleistungsmodelle in Bern, Biel und Thun: Vollzug und Controlling

**Gesamtkosten:** 100% Fr.  
davon finanziert durch:  
Kanton Bern 0% Fr.  
Bund 0% Fr.  
Regionen 0% Fr.  
Gemeinden 0% Fr.  
Andere Kantone 0% Fr.  
Dritte 0% Fr.

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

☒ Als Teil der laufenden Rechnung  
☐ Als Teil der Investitionsrechnung  
☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Wird im Rahmen der bestehenden Aufgaben vollzogen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Konflikt flächendeckende Einhaltung der Immissionsgrenzwerte vs. dezentral konzentrierte Siedlungsentwicklung
- Einhaltung der örtlichen Belastungsgrenzen bis 2015 (Luft, Lärm, Kapazität des Strassennetzes)
- Abstimmung mit der Dimensionierung des kommunalen Baulandbedarfs (A\_01)
- Mobilitätsstudien Regionen Bern, Thun und Burgdorf

### Grundlagen

Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV); Massnahmenplan zur Luftreinhaltung 2000 / 2015 vom 20. Juni 2001; Zentralitätsstruktur und ESP-Planung des Kantons Bern; Bericht Nutzungskonzentration in luftschadstoffbelasteten Gebieten (April 2000) und Nachfolgearbeiten

### Hinweise zum Controlling

Regionale Richtpläne bzw. Studien zu verkehrsintensiven Standorten in den Agglomerationen Bern, Thun und Biel sind bis Ende 2002 abgeschlossen.

## Kantonales Fahrleistungsmodell: Aufteilung des kantonalen Fahrleistungskredits

### Gesamtwachstum MiV-Fahrleistung 2000 bis 2015: 1,3 Mio PW-km/d (8%)

Zur Einhaltung der Emissionsziele von Luftreinhaltung und Klimaschutz darf die Fahrleistung des MiV im Kanton Bern von 2000 bis 2015 im Mittel um nicht mehr als 8% oder 1,3 Mio PW-km pro Tag zunehmen. Gemäss Massnahmenplan zur Luftreinhaltung 2000 / 2015 vom 20. Juni 2001 wird dieser kantonale Fahrleistungskredit aufgeteilt in einen Anteil Grundentwicklung und einen Anteil für verkehrsintensive (überdurchschnittliche) Vorhaben.

### Anteil Grundentwicklung: 725'000 PW-km/d (4,5%)

Für die generelle Entwicklung der Gemeinden nach Grundordnung wird für den ganzen Kanton ein Teil des kantonalen Fahrleistungskredits reserviert.

### Anteil für verkehrsintensive Vorhaben (VIV): 575'000 PW-km/d (3,5%)

Für verkehrsintensive Vorhaben stehen 575'000 PW-km/d zur Verfügung. Sie werden insbesondere für die Unterstützung der Ziele der Siedlungsentwicklung (Fördern der kantonalen Entwicklungsschwerpunkte; Etablieren der Zentralitätsstruktur) an strategisch wichtigen kantonalen und regionalen Standorten eingesetzt:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anteil in PW-km/d                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kantonale Entwicklungsschwerpunkte</li> <li>– Standorte, die aufgrund einer übergeordneten kantonalen Infrastrukturplanung (z.B. im Gesundheits- oder Bildungswesen) bezeichnet werden</li> <li>– Standorte ausserhalb von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten in den Zentren / Agglomerationen der Stufe 3 gemäss Zentralitätsstruktur</li> </ul>                                                    | 320'000                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Standorte ausserhalb von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten in den Zentren / Agglomerationen der Stufen 1 und 2 gemäss Zentralitätsstruktur (Bern, Biel und Thun). Zur Standortfestlegung für verkehrsintensive Vorhaben von regionaler Bedeutung in diesen Agglomerationen wird eine regionale Standortplanung vorausgesetzt. Die Standorte werden in regionalen Richtplänen bezeichnet.</li> </ul> | Bern <sup>1</sup> : 165'000<br>Biel <sup>1</sup> : 45'000<br>Thun <sup>1</sup> : 45'000 |

Für die Agglomerationen Bern, Biel und Thun (Zentren 1. und 2. Stufe) gelten folgende Anteile am Gesamtwachstum (Grundentwicklung plus Anteil für verkehrsintensive Vorhaben VIV) als Richtgrössen (Basis: regionale Fahrleistung 2000 plus 11%):

Bern<sup>1</sup>: 550'000 PW-km/d  
 Biel<sup>1</sup>: 110'000 PW-km/d  
 Thun<sup>1</sup>: 110'000 PW-km/d

### Controlling und Zuteilung

Das Controlling erfolgt durch das beco Berner Wirtschaft, Geschäftsbereich Immissionsschutz (IMM), die fachliche Koordination erfolgt in der direktionsübergreifenden<sup>2</sup> Arbeitsgruppe „Koordinierte Parkplatz Praxis KPP“. Für die Zuteilung der Fahrleistungskredite auf konkrete Vorhaben sind sowohl planerische Gesichtspunkte als auch solche der Luftreinhaltung und der Wirtschaft zu berücksichtigen. Die Übereinstimmung des Vorhabens mit den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt im entsprechenden Planungs- bzw. Bewilligungsverfahren und bleibt ausdrücklich vorbehalten.

<sup>1</sup> Zu den Agglomerationen Bern, Biel und Thun zählen mindestens die Gemeinden nach Art. 52 Abs. 2 BauV.

<sup>2</sup> In der Arbeitsgruppe sind die Direktionen BVE, JGK und VOL vertreten.

## Strategie Gesamtmobilität

### Zielsetzung

Der Kanton erarbeitet im Hinblick auf die nächste Richtplananpassung strategische Grundsätze für eine moderne Gesamtverkehrspolitik, welche auf die räumliche Entwicklung abgestimmt ist. Dabei achtet er darauf, dass die Räume differenziert nach ihrer Bedeutung mit den geeigneten Verkehrsmitteln erschlossen werden können. Er folgt dabei den raumplanerischen Zielsetzungen (Stärkung der Zentralitätsstruktur, Mobilitätsvorsorge) und strebt eine optimale gegenseitige Ergänzung von privatem und öffentlichem Verkehr an. Planungs- und Finanzierungsinstrumente werden nötigenfalls angepasst und auf die verkehrspolitischen Zielsetzungen ausgerichtet. Die zentralen Elemente der Strategie Gesamtmobilität haben den Charakter eines Konzepts und fliessen in den kantonalen Richtplan ein.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen

### Beteiligte Stellen

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Kanton Bern          | AGR                           |
|                      | AöV                           |
|                      | AUE                           |
|                      | Generalsekretariat BVE        |
|                      | TBA                           |
| Bund                 | Bundesamt für Raumentwicklung |
|                      | Bundesamt für Strassen        |
|                      | Bundesamt für Verkehr         |
| <b>Federführung:</b> | Generalsekretariat BVE        |

### Realisierung

- |                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig          | 2010 bis 2014 |
| <input type="checkbox"/> Daueraufgabe           |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

- Grundsätzliche Überarbeitung der strategischen Vorgaben und aller dazugehörigen Massnahmenblätter im Bereich Mobilität mit Bezügen zur angestrebten Siedlungsentwicklung im kantonalen Richtplan.
- Umsetzung und Weiterentwicklung der verkehrsmittelübergreifenden Agglomerationsprogramme. Grundlage dazu ist der kantonale Synthesebericht 2005 mit den dazugehörigen Regierungsbeschlüssen. Erarbeitung von RGSK
- Durchführung von Zweckmässigkeitsbeurteilungen (ZMB) bei grösseren Infrastrukturvorhaben.
- Anpassung des Planungs- und Finanzierungsinstrumentariums im Verkehrsbereich (Totalrevision Strassenbaugesetz, Strassennetzplan, langfristiges Planungsinstrument für den öffentlichen Verkehr)
- Vermehrte Berücksichtigung weicher Massnahmen im Verkehrsbereich (z.B. Verkehrsmanagement, Mobilitätsmanagement).

### Vorgehen

Erarbeiten einer Strategie Gesamtmobilität unter Berücksichtigung der langfristigen Wechselwirkungen zwischen Verkehr und Siedlung

1. Analyse des bestehenden Richtplans und weiterer vorhandenen strategischen Grundlagen im Bereich Verkehr.
2. Festlegen der strategischen Grundsätze im Bereich Verkehr.
3. Aufzeigen des Anpassungsbedarfs, Erarbeiten einer Strategie Gesamtmobilität, Bestimmen der bestehenden Konflikte und der aus kantonalen Sicht notwendigen Massnahmen.
4. Umsetzung der strategischen Grundsätze im Strategie- und Massnahmenteil des Richtplans: Überführen der richtplanrelevanten Inhalte (gemäss Art. 5 RPV) in den kantonalen Richtplan (Form gemäss Art. 6 RPV)

**Gesamtkosten:** 100% 2'000'000 Fr.

davon finanziert durch:

|                |      |               |
|----------------|------|---------------|
| Kanton Bern    | 100% | 2'000'000 Fr. |
| Bund           |      | Fr.           |
| Regionen       |      | Fr.           |
| Gemeinden      |      | Fr.           |
| Andere Kantone |      | Fr.           |
| Dritte         |      | Fr.           |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

### Bemerkung:

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Ziele Siedlungsentwicklung
- Zentralitätsstruktur des Kantons Bern, Stufen 1 bis 4
- Agglomerationsstrategie Bund: Gesamtverkehrsstrategien als Voraussetzung für Bundesbeiträge für Investitionen im Agglomerationsverkehr
- zu den folgenden Massnahmenblätter bestehen inhaltliche Zusammenhänge: A\_01, B\_01, B\_03, B\_04, B\_05, B\_06, B\_07, C\_01, C\_0

### Grundlagen

- Investitionsprogramm und Angebotsbeschluss öV, Strassenbauprogramm u.a.
- BE-VP 2000
- Siedlungsentwicklung und Infrastrukturkosten, ARE, August 2000
- Agglomerationsprogramme Bern, Biel, Thun, Burgdorf, Langenthal, Interlaken und kantonaler Synthesebericht 2005
- Wachstumsstrategie
- Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raum

### Hinweise zum Controlling



## Im internationalen und nationalen Schienenverkehr Prioritäten aus bernischer Sicht festlegen

### Zielsetzung

Der Kanton Bern erhält und verbessert seine Standortqualität durch eine optimale Einbindung seiner Zentren ins nationale/internationale Schienenverkehrsnetz. Der Bund unterstützt die entsprechenden Massnahmen.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur  
1 Der Kanton Bern nutzt seine Stärken

**Hauptziel:** B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen  
C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen

### Beteiligte Stellen

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Kanton Bern | AöV                    |
|             | Generalsekretariat BVE |
| Bund        | Bundesamt für Verkehr  |
| Dritte      | BLS                    |
|             | SBB                    |

### Realisierung

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Kurzfristig             | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

**Federführung:** AöV

### Massnahme

Der Kanton Bern legt seine Interessen für eine optimale Einbindung des Kantons in die nationale und internationale Schieneninfrastruktur und Fahrplangestaltung offen. Er setzt klare Prioritäten beim Betriebskonzept für den alpenquerenden Personenverkehr, bei den Infrastrukturen und bei den nötigen Verbesserungen im internationalen Personenverkehr (vgl. Rückseite).

### Vorgehen

In Zusammenarbeit mit dem Espace Mittelland und den Nachbarkantonen vertritt der Kanton seine Interessen im Bereich des internationalen und nationalen Schienenverkehrs, namentlich in und gegenüber folgenden Institutionen:

- CTSO - Conférence de Transport Suisse Occidentale
- KöV NWCH - Konferenz der öV-Direktoren der Nordwestschweiz
- QUESTRAIL
- CTJ - Conférence Transjurassienne
- ISOREHP - Intégration de la Suisse Occidentale au Réseau Européen à haute Performance

Einbringen und Berücksichtigen der bernischen Interessen in nationalen Projekten:

- ZEB – Bahn 2000, 2. Etappe
- Bahnreform 2 (Neuaufgabe)
- Infrastrukturfonds
- Leistungsvereinbarung Bund-SBB

Nutzung der Agglomerationsprogramme als neue Grundlagen.

Nutzung der Chancen, welche sich durch die Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels ergeben.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Der Kanton Bern steht in Konkurrenz mit anderen Schweizer Städten und Regionen bei der Sicherung der Standortqualität durch eine optimale Anbindung an den nationalen und internationalen Schienenverkehr.
- Die Anbindung an das französische TGV-Netz ist abhängig von den Infrastrukturmassnahmen auf französischer Seite.

### Grundlagen

- Einbindung des Espace Mittelland in das internationale Hochgeschwindigkeitsnetz, Juli 1996
- Sachplan Verkehr, Teil Programm
- HGV-Beschluss

### Hinweise zum Controlling

Berücksichtigung der Interessen des Kantons Bern in den übergeordneten Planungen.

## Prioritäten beim internationalen und nationalen Schienenverkehr

### Prioritäten beim nationalen Schienenverkehr:

Der Kanton Bern strebt im Bereich der wichtigsten Umsteigeknoten und Schnittstellen zwischen dem nationalen und regionalen Verkehr Verbesserungen an:

- Ausbau der Zufahrtsstrecken nach Bern. Besonders die Zufahrt von Osten (Wankdorf) ins Zentrum ist stark belastet. Die vierspurige Linie vermag keinen Mehrverkehr zu schlucken (3. Gleis Rütli – Zollikofen, Überwerfungsbauwerk Wylerfeld, Kapazitätsausbau Bahnhof Bern gemäss Rahmenplan sowie weitere notwendige Massnahmen auf der Aaretallinie Bern – Thun).
- Vollknoten Interlaken (und notwendige Doppelspurinsel am Thunersee)
- Ausbau Strecke Bern – Neuenburg (Doppelspur Rosshäusern – Gümmenen und weitere Streckenabschnitte)
- Verwirklichung der Fahrplanspinne Biel; durchgehende Doppelspur am nördlichen Bielerseeufer, drittes Gleis zwischen Biel und Lengnau.
- Verwirklichung Bahn 2000 2. Etappe (ZEB)
- Halbstundentakt und Beschleunigung im Fernverkehr entlang der kantonalen Entwicklungsachsen (Olten – Bern – Lausanne, Olten – Biel – Lausanne, Biel – Bern – Thun – Interlaken)

Die Grafik zeigt die wichtigen nationalen Linien des Schienenverkehrs für den Kanton Bern.


### Prioritäten beim internationalen Personenverkehr:

- a) Verbesserungen auf der Achse (Frankfurt–) Basel – Bern – Milano
  - 2-Stunden-Takt der Neigezüge Basel – Bern – Milano
  - Möglichkeit überprüfen, Neigezüge bis Frankfurt weiterzuziehen
- b) Verbesserungen im Ziel-/Quellverkehr Bern – Richtung Norden
  - Weiterführen von ICE-Zügen, die heute nur bis Basel verkehren. Aufgrund der Nachfragestruktur stehen Verbindungen aus dem Ruhrgebiet Richtung Berner Oberland und ins Wallis im Vordergrund.
  - Strasbourg (– Luxembourg): Optimierung der Anschlüsse in Basel und der Umsteigevorgänge an den Knoten des Espace Mittelland (Bern, Olten); Klären möglicher Direktverbindungen: Jurasüdfuss bzw. (Interlaken/Brig –) Bern nach Strasbourg
- c) Verbesserungen der Verbindungen nach Paris und Lyon
  - Unterstützung der Anbindung der Schweiz an das französische TGV-Netz via Genève – Mâcon und Dijon – Arc Jurassien (Vallorbe / Le Locle / Pontarlier / Delle) durch BAV, Kantone und SBB.
  - Beschleunigung der Grenzübergänge (Genf)
  - Erweiterung des TGV-Netzes nach Interlaken
- d) Schaffen direkter Verbindungen zu den internationalen Flughäfen Zürich und Genf

### Prioritäten beim alpenquerenden Personenverkehr

Der Kanton Bern setzt sich beim alpenquerenden Personenverkehr für das Zwei-Achsen-Modell ein:

**Lötschberg:** (Frankfurt–) Basel – Bern – Milano); **Gotthard:** (Stuttgart – Zürich – Bellinzona – Milano). Er sorgt für eine gute Anbindung der Regionen an die Lötschbergachse (vgl. Grafik).





## Im öffentlichen Regional-, Agglomerations- und Ortsverkehr Prioritäten setzen

### Zielsetzung

Künftige Mobilitätsbedürfnisse im nachfragestarken Agglomerations- und Regionalverkehr werden weitgehend mit dem öffentlichen Verkehr abgedeckt. Der Kanton sorgt in Zusammenarbeit mit seinen Partnern dafür, dass sowohl die nötigen finanziellen Mittel wie auch die notwendigen Infrastrukturen bereitgestellt werden können.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen

### Beteiligte Stellen

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Kanton Bern | AGR                               |
|             | AöV                               |
|             | TBA                               |
| Bund        | Bundesamt für Verkehr             |
| Gemeinden   | Alle Gemeinden                    |
| Dritte      | Regionale Verkehrskonferenzen RVK |
|             | Transportunternehmungen           |

**Federführung:** AöV

### Realisierung

- |                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Kurzfristig             | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Der Kanton setzt zur Bewältigung des Regional-, Agglomerations- und Ortsverkehrs klare Prioritäten für die Infrastruktur (vgl. Rückseite) und sorgt für deren Umsetzung

### Vorgehen

- Betriebliche Anpassungen und Fahrplanänderungen werden im Angebotsbeschluss und in den Leistungsvereinbarungen aufgenommen
- Infrastrukturelle Anpassungen: Kostenschätzungen vornehmen; räumliche und zeitliche Prioritäten setzen
- Umsetzen der Agglomerationsprogramme in Abstimmung mit dem Bund
- Finanzierungsvereinbarungen mit Transportunternehmungen und Bund

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Der regionale Schienenverkehr wird häufig auf dem gleichen Schienennetz abgewickelt wie der nationale/internationale Verkehr. Mit Inbetriebnahme der Bahn 2000, 1. Etappe, im Jahr 2004 zeichnen sich Kapazitätsengpässe ab. Es besteht die Gefahr, dass der Regionalverkehr durch den übergeordneten nationalen Personen- und Güterverkehr verdrängt und die Qualität des Regionalverkehrs (Taktichte, Fahrplanstabilität) beeinträchtigt wird. Nationale Intercity- und Schnellzugverbindungen werden zwar immer schneller, der öffentliche Personentransport in den Agglomerationen und Regionen aber langsamer. Dies kann entgegen der Zielsetzung zu einer Veränderung des Modal Split zuungunsten des öffentlichen Verkehrs führen.
- Der Ortsverkehr, und damit ein grosser Teil des öffentlichen Agglomerationsverkehrs, ist von Bundesgeldern grösstenteils ausgeschlossen. Es fehlen damit die finanziellen Mittel für Vorhaben, die bezüglich der Gesamtverkehrsentwicklung in den Agglomerationen eine Trendwende einleiten könnten. Es ist deshalb darauf hinzuwirken, dass
  - a) grosse Investitionen im öffentlichen Verkehr zur Bewältigung des Agglomerationsverkehrs als Bestandteil von Bahn 2000, 2. Etappe, aufgenommen werden;
  - b) beim Bund Art. 49 des Eisenbahngesetzes geändert wird;
  - c) beim Bund die - Der regionale Schienenverkehr wird häufig auf dem gleichen Schienennetz abgewickelt wie der nationale/internationale Verkehr. Mit der Zunahme des Güter- und Fernverkehrs zeichnen sich Kapazitätsengpässe ab. Es besteht die Gefahr, dass der Regionalverkehr durch den übergeordneten nationalen Personen- und Güterverkehr verdrängt und die Qualität des Regionalverkehrs (Taktichte, Fahrplanstabilität) beeinträchtigt wird.
- Der Ortsverkehr, und damit ein grosser Teil des öffentlichen Agglomerationsverkehrs, soll mit der Umsetzung der nationalen Agglomerationsverkehrsfinanzierung Mittel erhalten. Diese werden aber voraussichtlich nicht ausreichen um alle Vorhaben, die bezüglich der Gesamtverkehrsentwicklung in den Agglomerationen eine Trendwende einleiten könnten, umzusetzen. Es ist deshalb darauf hinzuwirken, dass
  - a) grosse Investitionen im öffentlichen Verkehr zur Bewältigung des Agglomerationsverkehrs als Bestandteil von ZEB und den Leistungsvereinbarungen des Bundes mit den SBB, aufgenommen werden;
  - b) beim Bund Art. 49 des Eisenbahngesetzes geändert wird;
  - c) beim Bund die Sistierung der Verkehrstrennungsverordnung aufgehoben wird
  - d) die Agglomerationsprogramme entsprechende Wirkung zeigen.

### Grundlagen

Kantonales Angebotskonzept für den öffentlichen Regionalverkehr 2005 bis 2009  
 Agglomerationsprogramme und Synthesebericht 2005  
 1. Teilergänzung S-Bahn Bern (Normalspur)

### Hinweise zum Controlling

Vollzug Prioritätensetzung

**Prioritäten im öffentlichen Regionalverkehr / S-Bahn**

|                                                                                                                                      | Zieltermin<br>Realisierung /<br>Planungsstand* | Investition<br>in Mio. Fr.<br>Total/Anteil Kt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| a) Betrieb                                                                                                                           |                                                |                                                |
| – Halten des Angebotes und gezielter, nachfrage- und potenzialorientierter Ausbau von Bahn und Bus; bestehendes Bahn-Netz optimieren |                                                |                                                |
| – Generelle Qualitätssteigerung: Zuverlässigkeit, rasche Verbindungen (gute Anschlüsse), Sicherheit.                                 |                                                |                                                |
| – Weiterentwicklung der Durchmesserlinien                                                                                            |                                                |                                                |
| – Bedarfsgerechter Ausbau des S-Bahn-Angebots (1. und 2. Teilergänzung)                                                              |                                                |                                                |
| – Integraler Halbstundentakt auf dem ganzen S-Bahn-Netz                                                                              |                                                |                                                |
| – Verdichtung zum ¼-Stundentakt auf dem zentralen Netz                                                                               |                                                |                                                |
| b) Infrastruktur                                                                                                                     |                                                |                                                |
| durchgehende Doppelspuren Bern–Belp                                                                                                  | ZE                                             |                                                |
| Bern – Rosshäusern                                                                                                                   | 2008 / FS                                      | 25 / 8                                         |
| Bern – Jegenstorf                                                                                                                    | ZE                                             |                                                |
| Bern – Bolligen                                                                                                                      | 2008 / FS                                      | 25 / 16                                        |
| - Doppelspur Ins – Fanelwald                                                                                                         | 2008 / FS                                      | 57 / 19                                        |
| - Doppelspur Fanelwald - Marin                                                                                                       | VO                                             |                                                |
| - S-Bahn-Station Brünnen                                                                                                             | 2008 / FS                                      |                                                |
| S-Bahn-Station Morillon                                                                                                              | nach 2012/VO                                   | 2 / 0.7                                        |
| S-Bahn-Station Kleinwabern                                                                                                           | nach 2012/VO                                   |                                                |
| - Wendegleis Brünnen                                                                                                                 | nach 2012/VO                                   |                                                |
| - 3. Gleisachse Rütli - Zollikofen                                                                                                   | 2012 / FS                                      | 58 / 22                                        |
| - Erhöhung Leistungsfähigkeit Knoten Bern/Rahmenplan                                                                                 | ZE                                             |                                                |
| - Leistungssteigerung Knoten Holligen                                                                                                | nach 2012/VO                                   |                                                |
| - Entflechtung Wylerfeld                                                                                                             | nach 2012/FS                                   | 160 / 32                                       |
| - 3. Gleis Gümligen - Münsingen                                                                                                      | VO                                             |                                                |
| - Kapazitätssteigerung RBS-Bahnhof Bern                                                                                              | ZE                                             |                                                |
| - Doppelspur Toffen – Kaufdorf                                                                                                       | FS                                             | 29.9 / 17                                      |
| - Doppelspur Uetendorf – Uetendorf Allmend                                                                                           | ZE                                             |                                                |

**Prioritäten im öffentlichen Agglomerations- und Ortsverkehr**

Mit der Auslagerung der Arbeitsplätze von den Zentren in die anderen Kerngemeinden der Agglomeration, dem Strukturwandel im Detailhandel (Fachmärkte am Agglomerationsrand) und der Neuausrichtung im Spitalwesen und in der Alterspflege, gewinnen die tangentialen Bewegungen in den Agglomerationen vermehrt an Bedeutung.

|                                                                         |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| a) Betrieb                                                              |    |          |
| – Überprüfung bestehender und möglicher neuer tangentialer Verbindungen |    |          |
| – Abstimmung der Busanschlüsse auf die S-Bahn                           |    |          |
| – Priorisierung Busse auf Strasse                                       |    |          |
| – vermehrtes Inbetrachtziehen von Durchmesserlinien                     |    |          |
| b) Infrastruktur                                                        |    |          |
| – Kapazitätssteigerung Bern – Bümpliz/Bethlehem (Tram Bern-West)        | FS | 141 / 52 |
| – Kapazitätssteigerung Bern – Ostermündigen (Tram Ostermündigen)        | VO |          |
| – Kapazitätssteigerung Bern Guisanplatz – Wankdorf                      | FS | 20       |
| – Kapazitätssteigerung Bern Süd / Köniz (ZMB Bern Süd)                  | VO |          |
| – Neue öV-Achse Biel Bahnhof – Bözingenfeld                             | VO |          |
| – Verknüpfungen zwischen Bahn und Bus-Netz, bzw. Tram-Netz verbessern   | VO |          |

\* Planungsstand: VO = Vororientierung; ZE = Zwischenergebnis; FS = Festsetzung

## Bei grossen Strassenbauvorhaben Prioritäten setzen (Kantonsstrassen)

### Zielsetzung

Der Kanton stimmt grössere Planungen im Strassenbau und deren Finanzierung frühzeitig mit den raumordnungspolitischen Zielen ab.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 3 Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
AöV  
AUE  
beco  
Generalsekretariat BVE  
Generalsekretariat FIN  
TBA  
Regionen Alle Regionen  
**Federführung:** TBA

### Realisierung

- ☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Der Kanton legt die Kriterien fest für die Aufnahme von neuen grossen Kantonsstrassenprojekten im Strassenbauprogramm (vgl. Rückseite). Dabei werden die Ergebnisse der Agglomerationsprogramme und des kantonalen Syntheseberichts 2005 berücksichtigt. Diese Prioritätensetzung betrifft ausschliesslich Projekte, die das Verkehrssystem massgeblich beeinflussen und die Erschliessungsqualität eines Kantonsteils oder einer Region stark verändern, z.B.:

- Strasseninfrastrukturen des Agglomerationsverkehrs
- Neuanbindung einer Region an das Nationalstrassennetz
- Ergänzungen des Kantonsstrassennetzes
- Kapazitätserweiterungen (Knoten, Spurausbau)
- Umfahrungsstrassen
- Das Strassenbauprogramm wird voraussichtlich ab 2012 durch den Strassennetzplan und einen Investitionsrahmenkredit Strasse gemäss totalrevidiertem Strassengesetz abgelöst. Die Priorisierung der Infrastrukturvorhaben erfolgt ab diesem Zeitpunkt auf der Grundlage der RGSK.
- Grössere Infrastrukturvorhaben werden einer Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) unterzogen

### Vorgehen

Durchführen der Priorisierung aufgrund der vorhandenen und allenfalls neuen Grundlagen analog Strassenbauprogramm 2005 bis 2008 und 2007 bis 2010.

**Gesamtkosten:** 100% 150'000 Fr.

davon finanziert durch:

Kanton Bern 100% 150'000 Fr.  
Bund Fr.  
Regionen Fr.  
Gemeinden Fr.  
Andere Kantone Fr.  
Dritte Fr.

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung  
☐ Als Teil der Investitionsrechnung  
☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

### Bemerkung:

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Das Strassenbauprogramm wird im Zweijahresrhythmus erarbeitet. Die Planungsentscheide, die mit dem Instrument gefällt werden, haben einen grossen Einfluss auf die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung des Kantons. Die Auswirkungen dieser Projekte auf das Gesamtverkehrssystem sind deshalb aus fachlicher Sicht frühzeitig sorgfältig zu beurteilen.

- Wie wirkt sich das Projekt auf die Arbeitsteilung von öffentlichem und privatem Verkehr aus?
- Ist das Projekt nachhaltig und kompatibel mit den kantonalen Zielen der räumlichen Entwicklung und der Verkehrsentwicklung?
- Bringen die nötigen Investitionen inklusive Folgekosten für Betrieb und Unterhalt den erwünschten volkswirtschaftlichen Nutzen?
- Kann mit rechtzeitig realisierten kleineren Projekten der gleiche Nutzen erzielt und der Druck auf ein Grossprojekt abgeschwächt werden?

### Grundlagen

Vortrag der BVE vom 7. Sept. 2000 zum Strassenbauprogramm 2001 bis 2004: Schichtenmodell.  
RRB 1887 vom 7. Juni 2000 Bernische Verkehrspolitik  
Strassenbauprogramme 2005 bis 2008 und 2007 bis 2010  
Synthesebericht Agglomerationsprogramme 2005  
Wachstumsstrategie  
Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raums

### Hinweise zum Controlling

## Aspekte der Prioritätensetzung bei Kantonsstrassenvorhaben

Folgende Aspekte stehen bei der Prioritätensetzung von neuen grossen Kantonsstrassenvorhaben (Projekte aus Schicht 4 und 5) im Strassenbauprogramm zur Diskussion. Ihre Gewichtung erfolgt im Rahmen der Bearbeitung des Instrumentariums.

1. Technische Rahmenbedingungen:
  - a) Umwelt / Ökologie (Lärm, Luft, ökologische Auswirkungen, Landzerschneidung)
  - b) Verkehrsaspekte (Verkehrssicherheit, Verkehrsmenge, Verkehrsmittelwahl, Wirkungsbereich)
  - c) Benutzer und Benutzerinnen (Folgen für den öffentlichen Verkehr, den Fuss- und Veloverkehr, den motorisierten Individualverkehr)
  - d) Sachzwänge (Projekt ist Bestandteil anderer Projekte, hat Anspruch auf Bundesbeiträge, hat bereits Vorleistungen konsumiert)
2. Förderaspekte
  - a) erfüllt raumordnungspolitische Zielsetzungen von kantonaler Bedeutung
  - b) verbessert die Erreichbarkeit / die Erschliessung von Wirtschaftsräumen (z.B. ESP)
  - c) basiert auf einer gesamtheitlichen Verkehrsbetrachtung und/oder auf einem Gesamtkonzept (z.B. Teil einer Korridorstudie; die Voraussetzungen, wann und wie eine Korridorstudie durchgeführt wird, sind noch zu definieren)
3. Akzeptanz
  - a) der betroffenen Bevölkerung
  - b) der Gemeindebehörden
  - c) der Region
4. Nachhaltigkeit
5. Einbezug der Projekte aus den Agglomerationsprogrammen (Synthesebericht 2005)

## Das Nationalstrassennetz fertigstellen

### Zielsetzung

Der Kanton stellt das beschlossene Nationalstrassennetz fertig. Er setzt die zeitlichen Prioritäten für die Fertigstellung der Teilstücke nach siedlungs-, verkehrs- und wirtschaftspolitischen Kriterien fest und stellt die finanziellen Mittel bereit.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 3 Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen

### Beteiligte Stellen

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Kanton Bern          | TBA                    |
| Bund                 | Bundesamt für Strassen |
| <b>Federführung:</b> | TBA                    |

### Realisierung

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig   | bis 2010      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig | 2010 bis 2014 |
| <input type="checkbox"/> Daueraufgabe             |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Die zeitlichen Prioritäten beim Neubau von bereits beschlossenen Nationalstrassenabschnitten werden gemäss Tabelle (vgl. Rückseite) festgesetzt.

Für das HLS-Netz im Raum Bern wird zusammen mit Bund und Gemeinden eine Zweckmässigkeitsbeurteilung durchgeführt.

### Vorgehen

Umsetzung der Prioritätenfestsetzungen (vgl. Rückseite)

|                         |      |                   |
|-------------------------|------|-------------------|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | 3'657'000'000 Fr. |
| davon finanziert durch: |      |                   |
| Kanton Bern             | 13%  | 475'000'000 Fr.   |
| Bund                    | 87%  | 3'178'000'000 Fr. |
| Regionen                |      | Fr.               |
| Gemeinden               | 0%   | 4'000'000 Fr.     |
| Andere Kantone          |      | Fr.               |
| Dritte                  |      | Fr.               |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☐ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☒ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Im Finanzplan anteilmässig enthalten

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Mit der Einführung der NFA geht die Verantwortung für die Nationalstrassen 2008 zum Bund über. Der Kanton steht vor der Herausforderung, seine Interessen effizient und sachbezogen einzubringen. Das 1960 beschlossene Netz wird nach alter Regelung und Kostenteilung durch die Kantone fertig gestellt (Netzvollendung). Für Netzerweiterung sowie Erneuerungs- und betrieblicher Unterhalt ist ab 2008 zu 100% der Bund zuständig.

### Grundlagen

- Bundesgesetzgebung über die Nationalstrassen
- Jeweils gültiges langfristiges Bauprogramm des Bundes
- Agglomerationsprogramme, Synthesebericht 2005 und 2007
- Sachplan Verkehr des Bundes, Teil Programm

### Hinweise zum Controlling

Aufnahme der entsprechenden Abschnitte im jeweils aktuellen Nationalstrassen-Bauprogramm

## Fertigstellung von Projekten im Nationalstrassenbau > 30 Mio. Franken

Es sind nur Projekte aufgeführt, die im beschlossenen Nationalstrassennetz enthalten sind

### Zeitliche Prioritäten

|            | <b>Abschnitt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zieltermine Realisierung</b><br>(Zieltermine, abhängig von<br>Genehmigungsverfahren und zur<br>Verfügung gestellten Finanzen) | <b>Investition in Mio.Fr.</b><br>Total / Anteil Kanton                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SA1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zubringer Neufeld</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | Baubeginn 2006<br>Inbetriebnahme voraussichtlich 2009                                                                            | 66 / 8.84 / 8.84 (Stadt Bern)                                                                                 |
| <b>A16</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kt. Grenze Jura – Moutier N</li> <li>Moutier Nord – Court</li> <li>Court – Loveresse</li> <li>Loveresse – Tavannes</li> <li>Neue Bergstrecke<br/>(Sanierung Taubenloch)</li> <li>Anschluss Reuchenette und<br/>Massnahmen zur Entflechtung<br/>des Fuss- und Veloverkehrs</li> </ul> | März 2007<br>2012 / 2013<br>2016<br>2012<br>Bis auf weiteres zurückgestellt.<br>2010                                             | 282 / 45.1<br>513 / 82.1<br>407 / 65.1<br>192 / 30.7<br>138 / 22<br>31 / 4                                    |
| <b>A5</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Umfahrung Biel: Ostast</li> <li>Umfahrung Biel: Westast</li> <li>Vingelztunnel</li> <li>Tunnel Twann</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 2015<br>2017 / 2020<br>2016<br>2017                                                                                              | 1097 / 175.5<br>799 / 127.8<br>161 / 25.8<br>158.2 (wird infolge NFA<br>vollständig durch Bund<br>finanziert) |
| <b>A8</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tunnel Tiergarten<br/>(Brünig Tunnel)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Bis auf weiteres zurückgestellt.                                                                                                 |                                                                                                               |

## Neue Nationalstrassen und nationale Hauptstrassen bezeichnen

### Zielsetzung

Wichtige bernische Strassenverbindungen von überregionaler Bedeutung werden in das Netz der Strassen von nationaler Bedeutung aufgenommen. Der Kanton Bern bezeichnet in Abstimmung mit der Sachplanung des Bundes das Netz der Strassen von nationaler Bedeutung.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern    AGR  
                     AöV  
                     beco  
                     Generalsekretariat BVE  
                     TBA

Bund            Bundesamt für Raumentwicklung  
                     Bundesamt für Strassen

**Federführung:** TBA

### Realisierung

- ☒ Kurzfristig            bis 2010
- ☐ Mittelfristig            2010 bis 2014
- ☐ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Zwischenergebnis

### Massnahme

Der Kanton hat seine Interessen bei der Erarbeitung des Sachplans Verkehr des Bundes eingebracht. Im Vorfeld des definitiven Netzbeschlusses in den eidgenössischen Räten, der für 2007 vorgesehen ist, besteht nochmals die Möglichkeit, die kantonalen Interessen einzubringen.

### Vorgehen

- Erarbeitung und Konsolidierung der kantonalen Eingabe beim Bund. Die Umklassierungsvorschläge des Kantons werden mit analogen Begehren anderer Kantone via Konferenz der Kantonsingenieure und BPUK dem Bund zur Kenntnis gebracht.
- Aktives Einbringen der kantonalen Interessen in die Arbeiten des Bundes zur Ergänzung des nationalen Grundnetzes und des nationalen Ergänzungnetzes.

**Gesamtkosten:**            100%            Fr.

davon finanziert durch:

Kanton Bern            0%            Fr.

Bund                      0%            Fr.

Regionen                0%            Fr.

Gemeinden              0%            Fr.

Andere Kantone        0%            Fr.

Dritte                    0%            Fr.

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Wird im Rahmen der bestehenden Aufgaben vollzogen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Abstimmung mit der Revision des Plans über das Staatsstrassennetz  
 Abstimmung mit langfristiger Verkehrsplanung im Raum Bern


### Grundlagen

Agglomerationsprogramme, Synthesebericht  
 Wachstumsstrategie  
 Strategie zur differenzierten Entwicklung des ländlichen Raum.

### Hinweise zum Controlling

Berücksichtigung der bernischen Interessen im neuen Sachplan 'Strasse' des Bundes.

## Neubau / Ergänzungen Strassennetz



### Nationales Grundnetz Strasse

|       |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○     | Abklärungen zur Lösung der Kapazitätsengpässe im HLS-Netz (inkl. div. Zubringer), Region Bern im Rahmen der ZMB Bern |
| 221   | Anschluss rechtes Thunerseeufer an A6                                                                                |
| A11   | Wimmis – Saanen – Col des Mosses                                                                                     |
| A6    | Bern – Wankdorf, Verlegung Ausfahrt                                                                                  |
| T10   | Thielle – Gals – Gampelen – Ins – A1 Anschluss Löwenberg                                                             |
| T6    | Biel – Lyss – Schönbühl                                                                                              |
| A223  | Spiez – Frutigen – Kandersteg                                                                                        |
| A1    | Anschluss Neufeld                                                                                                    |
| T10   | Zubringer Rüfenacht                                                                                                  |
| 6.1   | Anschluss Thun-Nord                                                                                                  |
| 221.4 | Zubringer rechtes Thunerseeufer                                                                                      |
| 6/11  | Goldswilviadukt                                                                                                      |

### Stand der Koordination

|                  |
|------------------|
| Vororientierung  |
| Vororientierung  |
| Vororientierung  |
| Zwischenergebnis |
| Festsetzung      |
| Festsetzung      |
| Festsetzung      |
| Vororientierung  |
| Vororientierung  |
| Vororientierung  |
| Vororientierung  |
| Vororientierung  |

### Nationales Ergänzungsnetz Strasse

|               |                                                                                 |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| J18/J30       | Anschluss Les Convers mit J18 oder J30                                          | Zwischenergebnis |
| 243           | Ramsei – Langnau                                                                | Zwischenergebnis |
| 22            | Lyss – Aarberg – Kerzers                                                        | Festsetzung      |
| J30           | Moutier – Gänsbrunnen                                                           | Festsetzung      |
| 23/243        | Anschluss Emmental (Huttwil – Lützelflüh – Burgdorf – A1 Anschluss Burgdorf)    | Festsetzung      |
| 221/222       | Interlaken – Zweilütschinen – Grindelwald bzw. Stechelberg                      | Festsetzung      |
| 244           | Huttwil – Langenthal – Aarwangen – A1 Anschluss Niederbipp                      | Festsetzung      |
| 142           | Saanen – Gstaad – Col du Pillon                                                 | Festsetzung      |
| 229.4/6/221.1 | (Wiggen) – Schangnau – Steffisburg – A6 Anschluss Thun Nord                     | Festsetzung      |
| 183/221       | (Fribourg) – Schwarzenburg – Kirchenthurnen – Seftigen – A6 Anschluss Thun Nord | Festsetzung      |



## Lärmschutz Strassenverkehr vollziehen

### Zielsetzung

Der Kanton stellt die erforderlichen Mittel zur Einhaltung der Lärmgrenzwerte im Strassenverkehr durch Rahmenkredite sicher. Er setzt sich gegen eine weitere zeitliche Verzögerung des gesetzlichen Sanierungsauftrags ein. Er zeigt in den Sanierungsprojekten auf, mit welchen Lärmschutzmassnahmen die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden können.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

- Hauptziel:**
- B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen
  - D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten

### Beteiligte Stellen

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Kanton Bern | TBA                    |
| Bund        | BAFU                   |
|             | Bundesamt für Strassen |
| Gemeinden   | Alle Gemeinden         |

**Federführung:** TBA

### Realisierung

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig   | bis 2010      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig | 2010 bis 2014 |
| <input type="checkbox"/> Daueraufgabe             |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Zwischenergebnis

### Massnahme

- Erstellen des 4. Rahmenkredits für Lärmschutzmassnahmen im Strassenverkehr 2007 bis 2018
- Erarbeiten von Sanierungsprojekten gemäss LSV Art. 24a
- Erschliessung von weiteren finanziellen Mitteln zur Beschleunigung der verzögerten Lärmsanierungen.

### Vorgehen

- Der Kanton hält an seiner Lärmschutzpraxis im Strassenverkehr fest (vgl. Rückseite)
- Er stellt die finanziellen Mittel im Zeitraum nach 2002 mittels Rahmenkredit sicher.

**Gesamtkosten:** 100% 80'000'000 Fr.

davon finanziert durch:

|                |     |                |
|----------------|-----|----------------|
| Kanton Bern    | 43% | 34'600'000 Fr. |
| Bund           | 28% | 22'400'000 Fr. |
| Regionen       |     | Fr.            |
| Gemeinden      | 29% | 23'000'000 Fr. |
| Andere Kantone |     | Fr.            |
| Dritte         |     | Fr.            |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☒ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☒ Spezialfinanzierung: Rahmenkredit

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Gesamtkosten 120'000'000 Fr., bereits verbaut 40'000'000 Fr. Im Finanzplan anteilmässig enthalten.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Probleme ergeben sich einerseits vor allem durch die aufwändigen Verfahren und durch den bei einigen Gemeinden mangelnden Willen, ihren finanziellen Anteil von ca. 29% entlang von Kantonsstrassen zu leisten. Innerorts ist die Akzeptanz und/oder die Machbarkeit von Lärmschutzwänden als Massnahme auf dem Ausbreitungsweg gering (Ortsbildschutz, Platzverhältnisse, Trennwirkung), weshalb oft nur die bestehenden Fenster durch bessere Schallschutzfenster als Massnahme am Gebäude ersetzt werden können.

### Grundlagen

Umweltschutzgesetz (USG) vom 7. Oktober 1983, Art. 11-25

Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986, Art. 13-28

Ferner: Rahmenkredit des RR vom 18.09.2002 für die Jahre 2003 - 2007; Broschüren „Lärmschutz an Kantonsstrassen" sowie „Strassenlärm und was der Kanton Bern dagegen unternimmt" des TBA

Massnahmenblatt B\_02

### Hinweise zum Controlling

Leistungsstandards und Leistungsindikatoren gemäss NEF. Die Lärmsanierung bei Kantonsstrassen ist gemäss LSV Art. 17 bis 2018 abzuschliessen. Die vom Bund ab 1.1.2008 in Form von Globalbeiträgen zugeteilten finanziellen Mittel für die Lärmsanierung an Kantons- und Gemeindestrassen sind dem TBA ungekürzt, da zweckgebunden, zu übertragen, damit die Frist 2018 eingehalten werden kann. Bei Erschliessung von neuen finanziellen Mitteln ist die Sanierungsfrist entsprechend zu kürzen.

## **Kantonale Praxis Lärmschutz Strassenverkehr**

- Lärmsanierungen werden prioritär auf Streckenabschnitten mit hohen Lärmimmissionen und vielen Betroffenen vorgenommen und zwar schwerpunktmässig bei Belastungen über 65 Dezibel tags resp. 55 Dezibel nachts.
- Wo Strassen um- oder neu gebaut werden, sind Lärmschutzmassnahmen integraler Bestandteil des Projekts. Synergien werden so optimal genutzt und die Effizienz erheblich verbessert.
- Bestehen keine anderen Möglichkeiten, werden Schallschutzfenster in Wohngebieten nicht erst bei Alarmwertüberschreitungen (70 resp. 65 Dezibel), sondern bereits ab 68 Dezibel (tags) bzw. 58 Dezibel (nachts) eingebaut. Dies im Sinne der Vorsorge mit Blick auf den weiter zunehmenden Strassenverkehr.
- Mittels Bündelung des Verkehrs auf übergeordnete Strassenabschnitte sollen „parallele“ Strassen vom Verkehr entlastet werden. Auf den entlasteten Strassen sind wenn immer möglich die Immissionsgrenzwerte langfristig einzuhalten.

## Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte

### Zielsetzung

Mit den regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten (RGSK) sollen Gesamtverkehr und Siedlungsentwicklung auf Stufe Region mittel- und langfristig abgestimmt werden. Die RGSK sind ihrerseits eine Grundlage für die Abstimmung dieser Themen auf kantonaler Ebene.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern Alle Direktionen  
JGK / BVE  
Regionen Alle Regionen  
**Federführung:** JGK / BVE

### Realisierung

☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Zwischenergebnis

### Massnahme

Der Kanton macht formale und inhaltliche Vorgaben für die RGSK und deren Erarbeitung und den Prozess. Die grundsätzlichen Anforderungen an Inhalte, Struktur, Form und Ablauf der Erarbeitung werden auf der Rückseite festgelegt. Die Regionalkonferenzen erarbeiten die RGSK und bewirtschaften sie alle vier Jahre. In Regionen ohne Regionalkonferenz ist der Kanton für die Erarbeitung federführend unter Einbezug der RVK und den Planungs- und Bergregionen.

### Vorgehen

Die zuständigen Stellen erarbeiten die Inhalte der RGSK. Diese werden als Teil der regionalen Richtpläne gemäss BauG Art. 98a (neu) verabschiedet. Ihr Perimeter entspricht den SARZ-Regionen. Die RGSK bauen auf den Agglomerationsprogrammen Verkehr + Siedlung der ersten Generation auf, die damit ersetzt werden.

Grundlage sind räumlich differenzierte Szenarien zur Bevölkerungs- und Verkehrsentwicklung. Aus dem Vergleich dieser Szenarien mit der vorhandenen Infrastruktur ergibt sich der Handlungsbedarf. Daraus werden Massnahmen abgeleitet und deren Auswirkungen und Kosten aufgezeigt. Die Massnahmen sind für die nächste Vierjahresperiode zu priorisieren.

Der Kanton beurteilt die RGSK auf ihre Genehmigungsfähigkeit und priorisiert die beantragten Projekte in einem Synthesebericht.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Massnahmenblätter A\_01 und A\_05 (Bauzonengrösse und räumliche Einzonungskriterien), B\_10 (Erschliessungsqualität); C\_01, C\_02, C\_03, F\_01. Zu erarbeitende Planungs- und Finanzierungsinstrumente im Bereich Verkehr.

### Grundlagen

- Umsetzungsvorlage SARZ vom Oktober 2006
- Statistische Grundlagen und Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung
- Massnahmenblatt B\_02

### Hinweise zum Controlling

# Anforderungen an die RGSK

## Kapitelstruktur der RGSK

### Erster Teil: Bericht

- Kurzfassung
- Kapitel 1: Grundlagen und Erfolgskontrolle
- Kapitel 2: Stärken-Schwächen-Analyse und Handlungsbedarf
- Kapitel 3: Strategie
- Kapitel 4: Massnahmen
- Kapitel 5: Auswirkungen, Bewertung und Schlussfolgerungen

### Zweiter Teil: RGSK-Karte


### Dritter Teil: Objektblätter

## Inhaltliche Anforderungen an die RGSK

(obligatorisch zu bearbeitende Themen):

- a. Grundlagen, Analyse von Schwachstellen und Handlungsbedarf
- b. Strategische Ziele und Leitsätze zur Verkehrs- und Siedlungsentwicklung
- c. Verkehr
  - Verkehrsinfrastrukturen (öV, Strasse) und verkehrsrelevante Infrastrukturvorhaben (öV, Strasse)
  - Mittel- bis langfristige Entwicklung des öV-Angebots
  - Massnahmen zu Fuss-/Veloverkehr, kombinierter Mobilität, Parkplatzpolitik, Lenkung der Verkehrsnachfrage
  - Verkehrsrelevante Infrastrukturvorhaben von regionaler Bedeutung
- d. Siedlung
  - Zentralitätsstruktur
  - Siedlungsbegrenzungslinien
  - Wohnschwerpunkte
  - Arbeitsschwerpunkte
  - Vorranggebiete von Natur und Landschaft
  - Formelle und zeitliche Harmonisierung der baulichen Grundordnung der Gemeinden
- e. Analyse der Auswirkungen, Bewertung und Priorisierung der Massnahmen

## Struktur des Ablaufs (Vierjahresrhythmus mit jeweils vier Etappen)



## Formale Anforderungen an die RGSK-Karte

Die RGSK-Karte wird in den Agglomerationen mindestens im Massstab 1:50'000 erstellt, in den übrigen Gebieten mindestens 1:100'000. Grundlage für die Erstellung sind Darstellungsempfehlungen, die vom Kanton zur Verfügung gestellt werden. Damit soll die Austauschbarkeit unter den Regionen und mit dem Kanton sowie die Vergleichbarkeit und die Kompatibilität mit anderen planerischen Grundlagen gewährleistet werden.

## Hinweis

Der Kanton erarbeitet ausführlichere Grundlagen und Hilfsmittel für Form und Inhalt der RGSK und stellt sie in geeigneter Weise zur Verfügung. Die Anforderungen an die RGSK-Karte (z.B. Legende) und an die Objektblätter werden dort konkretisiert und durch Beispiele illustriert.

## Erschliessungsqualität mit dem öffentlichen Verkehr bestimmen

### Zielsetzung

Eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige räumliche Entwicklung ist eine ausreichende Erschliessung von Wohngebieten, Arbeitsplatzschwerpunkten und publikumsorientierten Nutzungen mit dem öffentlichen Verkehr.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** A Den Boden haushälterisch nutzen  
B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
AöV  
Regionen Alle Regionen  
Gemeinden Alle Gemeinden  
**Federführung:** AöV

### Realisierung

☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Die Haltestellenkategorien und die Güteklassen der öV-Erschliessung werden mit der Genehmigung des Richtplans festgesetzt (siehe Rückseite). Sie sind bei den Planungen der Gemeinden und Regionen sowie bei Fragen der Erschliessungsqualität von verkehrsintensiven Vorhaben zu berücksichtigen.

### Vorgehen

- Das AöV stellt die entsprechenden Planungsgrundlagen zur Verfügung und aktualisiert diese periodisch.
- Die Gemeinden weisen im Rahmen von Ortsplanungsrevisionen bzw. -teilrevisionen die Erschliessungsqualität aus. Gestützt darauf werden die Einzonungsbegehren beurteilt.
- Bei der Bewilligung von verkehrsintensiven Vorhaben wird eine Mindesterschliessungsgüte entsprechend dem Umfeld vorausgesetzt.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Angebotsverordnung
- 15-jähriger Baulandbedarf im Kanton Bern
- Verkehrsintensive Vorhaben

### Grundlagen

- Agglomerationsprogramme Verkehr + Siedlung „der ersten Generation“ im Kanton Bern - Synthesebericht 2005
- AHOP öV-Erschliessung (AGR 1994)
- Art. 74 BauG, Art. 26 BauV

### Hinweise zum Controlling

- Zonenplanrevisionen
- Raumbbeobachtung Pendlerverhalten

# Die Güte der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr

## Ermittlung der Haltestellenkategorie

| Kursintervall             | Bahn / Fernverkehr <sup>1</sup> | S-Bahn / Regionalzüge | Tram <sup>2</sup> / Bus / Seilbahn |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| bis 10 Min.               | I                               | I                     | II                                 |
| 11 - 20 Min.              | I                               | II                    | III                                |
| 21 - 30 Min.              | II                              | III                   | IV                                 |
| 31 - 60 Min.              | III                             | IV                    | V                                  |
| min. 10 Kurspaare pro Tag | -                               | V                     | VI                                 |

Verkehren Verkehrsmittel verschiedener Gruppen, ist die Haltestellenkategorie für jede Verkehrsgruppe besonders zu ermitteln. Massgebend für die Ermittlung der Güteklasse ist die bessere Haltestellenkategorie.

Als Kursintervall gilt der durchschnittliche Abstand aller Abfahrten in der Hauptrichtung einer Verkehrsmittelgruppe von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr (Montag - Freitag). Ist die Erschliessung einer Zone oder eines Vorhabens ausserhalb dieser Zeiten relevant, so sind die Kursintervalle der dafür massgebenden Hauptnutzungszeit zu berücksichtigen.

## Ermittlung der Güteklasse der öV-Erschliessung

| Haltestellenkategorie | - 400m | 400 – 750m | 750 – 1000m | 1000 – 1250m |
|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|
| I                     | A      | B          | C           | D            |
| II                    | B      | C          | D           | -            |
| III                   | C      | D          | -           | -            |
| IV                    | D      | E          | -           | -            |
| V                     | E      | -          | -           | -            |
| VI                    | F      | -          | -           | -            |

Ein Bahn-Knoten erhöht die Güteklasse um eine Qualitätsstufe. Damit wird das Einzugsgebiet um einen Distanzring erweitert bis maximal 1250m. In einem Bahnknoten treffen sich Bahnlinien aus mindestens vier Richtungen, die im gleichen Takt verkehren.

Die Erreichbarkeit der Haltestelle ergibt sich aus der Luftliniendistanz eines Gebietes zur Haltestelle. Die Luftliniendistanz nach der Tabelle schliesst einen mittleren Umwegfaktor mit ein. Bei grösseren Umwegen oder grossen Steigungen sind die Luftliniendistanzen entsprechend zu verkleinern<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Mindestens stündliche Schnellzugsabfahrten gemäss Definition im kantonalen Kostenverteilungsschlüssel.

<sup>2</sup> Gemäss Definition im kantonalen Kostenverteilungsschlüssel (Art. 5 Abs. 4 Kostenbeitragsverordnung).

<sup>3</sup> Digitale Daten dazu können beim AöV bezogen werden.

## Zentralitätsstruktur

### Zielsetzung

Für den Kanton Bern wird eine Zentralitätsstruktur festgelegt. Diese ist bei strategischen Planungen und grösseren Projekten mit bedeutenden räumlichen Wirkungen zu berücksichtigen. Es ist aufzuzeigen, welche Auswirkungen die zu beschliessenden Massnahmen auf die angestrebte Zentralitätsstruktur haben.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 1 Der Kanton Bern nutzt seine Stärken
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

- Hauptziel:**
- C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen
  - H Richtlinien der Regierungspolitik, Aufgaben- und Finanzplan und Richtplan aufeinander abstimmen

| Beteiligte Stellen |                  | Realisierung                                     |               | Stand der Koordination<br>der Gesamtmassnahme |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kanton Bern        | Alle Direktionen | <input type="checkbox"/> Kurzfristig             | bis 2010      | Festsetzung                                   |
|                    | JGK              | <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |                                               |
|                    | Staatskanzlei    | <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |                                               |
| Federführung:      |                  | JGK                                              |               |                                               |

### Massnahme

1. Die Zentralitätsstruktur für den Kanton Bern wird mit der Genehmigung des Richtplans formell festgelegt.
2. Bei Regierungsbeschlüssen zu strategischen Planungen und grösseren Projekten mit bedeutenden räumlichen Auswirkungen ist die Abstimmung mit der Zentralitätsstruktur nachzuweisen.

### Vorgehen

Bei Regierungsbeschlüssen zu strategischen Planungen und grösseren Projekten mit bedeutenden räumlichen Auswirkungen ist bei der Interessenabwägung die Zentralitätsstruktur zu berücksichtigen. Im Rahmen der ordentlichen Mitberichtsverfahren überprüft und beurteilt die JGK die Anwendung dieses Grundsatzes. Besonders wichtig ist dies beim Strassenbauprogramm, beim Angebotsbeschluss öffentlicher Verkehr, beim Investitionsrahmenkredit öffentlicher Verkehr, bei der Standortwahl kantonaler Verwaltungsstellen, bei kantonale steuerbaren Infrastrukturentscheiden im Bereich der Spital-, Sozial- und Schulraumplanung sowie bei den Massnahmen zur Steigerung der bernischen Wirtschaftskraft.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte


### Grundlagen

- Siedlungsentwicklung und Infrastrukturkosten. Schlussbericht im Auftrag des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE), Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern. ARE August 2000.
- Die neue Aufgaben-, Finanz- und Lastenverteilung im Kanton Bern. Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 17. Juni 1998.

### Hinweise zum Controlling

Anwendung Textabschnitt "Auswirkungen der Zentralitätsstruktur" bei Vortrag zum RRB. Kriterien der Checklisten.

Zentralitätsstruktur des Kantons Bern



Für den Kanton Bern gilt die folgende Zentralitätsstruktur:

|                                                                                                                                                                                                    | Stufe                                      | Wirtschaftspolitische Steuerung  | Regionalpolitische Steuerung                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                  | Zentrum von nationaler Bedeutung           | Bern                             |                                                                                     |
| 2                                                                                                                                                                                                  | Kantonale Zentren                          | Biel, Thun                       |                                                                                     |
| 3                                                                                                                                                                                                  | Regionale Zentren von kantonaler Bedeutung | Langenthal, Burgdorf, Interlaken | Moutier, St.Imier, Lyss, Schwarzenburg, Langnau, Meiringen, Frutigen, Saanen-Gstaad |
| Aus kantonaler Sicht können bei der regionalpolitischen Steuerung Meiringen / Brienz, Lyss / Aarberg, Saanen-Gstaad / Zweisimmen, St.Imier / Tramelan und Burgdorf / Langenthal Wechselfälle sein. |                                            |                                  |                                                                                     |

Für die Zentren gemäss **wirtschaftspolitischer Steuerung** gelten folgende Abgrenzungen (jeweils nur die dichter besiedelten, zusammenhängenden Siedlungsgebiete):

|             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bern:       | Gemeinden Bern (ohne Nieder- und Oberbottigen), Bolligen (nur Bolligen Dorf und Station), Ittigen, Köniz (nur Köniz, Liebefeld, Niederwangen, Wabern), Münchenbuchsee (nur Bahnhof Zollikofen), Muri, Ostermundigen und Zollikofen |
| Biel:       | Gemeinden Biel, Brugg und Nidau                                                                                                                                                                                                    |
| Thun:       | Gemeinden Thun (ohne Allmendingen und Goldiwil), Heimberg (nur Lädeli), Spiez (ohne Faulensee und Hondrich), Steffisburg (nur Schwäbis und Steffisburg Dorf) und Uetendorf (nur Allmend)                                           |
| Langenthal: | Gemeinde Langenthal                                                                                                                                                                                                                |
| Burgdorf:   | Gemeinde Burgdorf                                                                                                                                                                                                                  |
| Interlaken: | Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen                                                                                                                                                                                         |

Als Zentrum gemäss **regionalpolitischer Steuerung** gilt nur das dichter besiedelte zusammenhängende Siedlungsgebiet des Kernorts.



## Regionale räumliche Schwerpunkte bezeichnen

### Zielsetzung

Mit der Bezeichnung von regionalen räumlichen Schwerpunkten durch die Regionen sollen die Voraussetzungen zur regionalpolitischen Steuerung aus kantonaler Sicht und zur Identifikation mit der Region gelegt werden. Für den Bereich Raumordnung ist dies die Voraussetzung für einen erhöhten Handlungsspielraum bei der Bestimmung der Lage und Grössen spezifischer Zonen. Die Direktionen können weitere Anwendungsbereiche von Sachpolitiken bezeichnen, bei denen die kantonale Leistungserbringung von der Ausscheidung "regionaler räumlicher Schwerpunkte" abhängt.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

- Hauptziel:**
- C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen
  - F Regionale Stärken erkennen und fördern
  - G Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern

| Beteiligte Stellen   |                  | Realisierung                                     |               | Stand der Koordination der Gesamtmassnahme |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Kanton Bern          | AGR              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig  | bis 2010      | Festsetzung                                |
|                      | Alle Direktionen | <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |                                            |
|                      | JGK              | <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |                                            |
| Regionen             | Alle Regionen    |                                                  |               |                                            |
| <b>Federführung:</b> | JGK              |                                                  |               |                                            |

### Massnahme

- Bezeichnung von regionalen räumlichen Schwerpunkten als Ergänzung und in Abstimmung zur kantonalen Zentralitätsstruktur in den regionalen Richtplänen.
- Bezeichnung von weiteren Politikbereichen, bei denen die Erbringung kantonaler Leistungen von der Definition "regionaler räumlicher Schwerpunkte" auf Regionsstufe abhängt.

### Vorgehen

Der Auftrag zur Bestimmung der Schwerpunkte soll in die Kooperationsabkommen mit den Planungs- und Bergregionen aufgenommen werden. Kriterien dafür sind:

- Bedeutung als Arbeitsplatzstandort;
  - öV-Erschliessung: Haltestellenkategorie III gemäss Massnahmenblatt B\_10; direkte Verbindung in ein übergeordnetes Zentrum; Verbindungen ins Umland.;
  - öffentliches Dienstleistungsangebot vorhanden: Schulen (Sekundarstufe I), Gesundheitswesen (Regionalspital) etc.
  - Kernort liegt auf einer kantonalen Entwicklungsachse oder auf einer Verbindungsachse gemäss Entwicklungsbildern im kantonalen Richtplan.
- Auf Kantonsstufe bezeichnet der Regierungsrat die kantonalen Politikbereiche, deren Leistungserbringung an die 4. Stufe der Zentralitätsstruktur gebunden ist.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Zentralitätsstruktur des Kantons Bern, Stufen 1 bis 3

### Grundlagen

### Hinweise zum Controlling

Kooperationsvereinbarungen mit den Planungs- und Bergregionen. Controlling regionaler Richtpläne.



## Zentren- und Agglomerationspolitik umsetzen

### Zielsetzung

Der Kanton Bern setzt seine Strategien zur Stärkung der Zentren und Agglomerationen weiter um und koordiniert seine diesbezüglichen sachpolitischen Anstrengungen.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

- Hauptziel:**
- C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen
  - H Richtlinien der Regierungspolitik, Aufgaben- und Finanzplan und Richtplan aufeinander abstimmen

| Beteiligte Stellen   |                                    | Realisierung                                     | Stand der Koordination der Gesamtmassnahme |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kanton Bern          | AGR                                | <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig  | bis 2010                                   |
|                      | Alle Direktionen                   | <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014                              |
|                      | Generalsekretariat JGK             | <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |                                            |
|                      | Staatskanzlei                      |                                                  |                                            |
| Regionen             | Jura-Bienne                        |                                                  |                                            |
|                      | Oberaargau                         |                                                  |                                            |
|                      | Region Burgdorf                    |                                                  |                                            |
|                      | seeland.biel/bienne                |                                                  |                                            |
|                      | Thun-Innertport                    |                                                  |                                            |
| Gemeinden            | Verein Region Bern                 |                                                  |                                            |
|                      | Städte gemäss Zentralitätsstruktur |                                                  |                                            |
| <b>Federführung:</b> |                                    | AGR                                              |                                            |

### Massnahme

Der Kanton unterstützt die Städte und Agglomerationen bei der Lösung ihrer spezifischen Probleme, berücksichtigt deren Anliegen in der kantonalen Politik und setzt sich auf Bundesebene für deren Interessen ein.

### Vorgehen

- Umsetzung der Strategie für Agglomerationen und regionale Zusammenarbeit
- Unterstützung bei der Umsetzung der Agglomerationsprogramme Verkehr+Siedlung der ersten Generation (Co-Federführung AGR und BVE)
- Erarbeitung der Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte (RGSK) (Co-Federführung AGR und BVE)
- Berücksichtigung der Zentrumslasten bei der Evaluation und Revision des FILAG

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Gemeindeautonomie, Projekt Gemeindereform (GEREF), Projekt Reform der dezentralen Verwaltung im Kanton Bern, Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich im Kanton Bern (FILAG), Agglomerationsprogramme Verkehr + Siedlung der ersten Generation

### Grundlagen

Umsetzungsvorlage SARZ vom Oktober 2006

### Hinweise zum Controlling

Zwischenbilanz zu SARZ ca. 2012



## Kantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP) realisieren

### Zielsetzung

In enger Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden und weiteren Interessierten ist die Bewirtschaftung, Aktualisierung und Realisierung der Standortentwicklung für wirtschaftliche Aktivitäten von kantonaler Bedeutung voranzutreiben. Dabei ist die Abstimmung der Verkehrs-, Umwelt-, Finanz- und Wirtschaftspolitik sicherzustellen.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 3 Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

- Hauptziel:**
- C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen
  - G Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern

- AGR
- AöV
- beco
- Generalsekretariat BVE
- Generalsekretariat FIN
- TBA
- Wirtschaftsförderung

Gemeinden

- Standortgemeinden

Dritte

- Grundeigentümer
- Investoren
- Transportunternehmungen

**Federführung:** AGR

### Realisierung

- ☒ Kurzfristig bis 2010
- ☐ Mittelfristig 2010 bis 2014
- ☐ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

In enger Abstimmung mit den Standortgemeinden fördert und bewirtschaftet der Kanton die ESP. Die Zusammenarbeit zwischen Kanton und ESP-Standortorganisation, der Umfang der kantonalen Leistungen und der erwartete Projektfortschritt sind Gegenstand der periodisch zu aktualisierenden Kooperationsvereinbarungen sowie des Controllings. Bei komplexen, zeitkritischen oder investitionsintensiven Vorhaben engagiert sich der Kanton mit zusätzlichen Ressourcen aktiv bei der Sicherstellung des Projekterfolgs. Für die Realisierung der Entwicklungsschwerpunkte setzt der Kanton bei Bedarf das Instrument der kantonalen Überbauungsordnung ein.

### Vorgehen

- Die Kooperationsvereinbarungen zwischen Kanton und Standortorganisationen bewirtschaften.
- Bewirtschaftung der Standortliste
- finanzielle und personelle Ressourcen zur Sicherstellung des Projekterfolgs (Gesamtprojekt, Einzelprojekte) bereitstellen.
- Periodisches Controlling durchführen und Regierung über Projektfortschritt orientieren.
- Beteiligte, Betroffene und Öffentlichkeit mit geeigneten Kommunikationsmassnahmen über den Projektfortschritt informieren
- Bei Bedarf können Gemeinden, Regionen oder kantonale Stellen Antrag für die Neuaufnahme von ESP-Standorten stellen. Basierend auf den Ergebnissen des Controllings ESP können ESP Standorte auch gestrichen werden.
- Jährlich sind im Rahmen der ordentlichen Investitionskredite Fr. 10 Mio. für Investitionsvorhaben von BVE, JGK und VOL zugunsten von
- ESP's zu priorisieren. Vorbehalten bleiben die Beschlüsse der finanzkompetenten Organe.

**Gesamtkosten:** 100% 380'000 Fr.

davon finanziert durch:

Kanton Bern 100% 380'000 Fr.

Bund Fr.

Regionen Fr.

Gemeinden Fr.

Andere Kantone Fr.

Dritte Fr.

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Nur Kosten für Gesamtleitung des Projekts (ohne Investitionsvorhaben BVE, JGK und VOL und Planungssubventionen JGK)

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Entwicklungsbilder Kanton
- Ziele Siedlungsentwicklung
- Zentralitätsstruktur des Kantons Bern
- Prioritätensetzung öffentlicher Verkehr, Fahrleistungsmodell
- Prioritätensetzung grössere Strassenbauvorhabe


### Grundlagen

Fünfter Zwischenbericht der Arbeitsgruppe ESP z.H. des Regierungsrates von 2004. AG ESP/AGR. Bern. Controlling 2003/200

### Hinweise zum Controlling

Kooperationsvereinbarungen mit den Standortorganisationen; Controlling ESP

## Kantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP)



| Schwerpunkt Nutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verkehrerschliessung                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESP-D</b> Entwicklungsschwerpunkt Dienstleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dienstleistung</li> <li>Freizeit</li> <li>Einkaufszentrum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zentral gelegen</li> <li>Optimale Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr</li> </ul>                                                            |
| <b>ESP-A</b> Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Industrielle / gewerbliche Produktion</li> <li>Vorwiegend auf MIV ausgerichtete Nutzungen ebenfalls möglich</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nähe bestehender Autobahnanschluss (Entlang Verkehrsachsen A1, A5, A6, A12)</li> <li>Erschliessungsmöglichkeit mit öffentlichem Verkehr</li> </ul> |
| <b>SAZ</b> Strategische Arbeitszonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grossprojekte</li> <li>Businessparks</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nähe bestehender Autobahnanschluss (Entlang Verkehrsachsen A1, A5, A6, A12)</li> <li>Erschliessungsmöglichkeit mit öffentlichem Verkehr</li> </ul> |
| <b>ESP-W</b> Entwicklungsschwerpunkt Wohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wohnen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zentral gelegen</li> <li>Optimale Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr</li> </ul>                                                            |
| <b>ESP:</b> Erfüllen mehrere Profile, keine eindeutige Zuordnung möglich<br><b>SAZ</b> unterscheiden sich von ESP-A durch <ul style="list-style-type: none"> <li>Grössere Fläche (ab 15 ha), unüberbaut</li> <li>koordinierte Planungsverfahren (kantonale Überbauungsordnung), kurzfristige Verfügbarkeit über Kaufrechtsverträge geregelt</li> <li>Reserviert für Grossprojekte (geringe Etappierbarkeit)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                           |

| Standorte                    | Typ   | Status      |
|------------------------------|-------|-------------|
| Bern, Ausserholligen         | ESP   | Festsetzung |
| Bern, Bahnhof Masterplan     | ESP-D | Festsetzung |
| Bern, Wankdorf               | ESP   | Festsetzung |
| Bern, Brünnen                | ESP   | Festsetzung |
| Biel / Bienne Masterplan     | ESP-D | Festsetzung |
| Biel, Bözingenfeld           | ESP-A | Festsetzung |
| Burgdorf, Buechmatt *        | ESP-A | Festsetzung |
| Burgdorf, Bahnhof            | ESP-D | Festsetzung |
| Interlaken, Bahnhof Ost      | ESP-D | Festsetzung |
| Ittigen, Papiermühle         | ESP-D | Festsetzung |
| Ittigen, Worblaufen          | ESP-D | Festsetzung |
| Köniz, Liebefeld             | ESP   | Festsetzung |
| Köniz, Juch                  | ESP-A | Festsetzung |
| Langenthal, Steiachermatte * | ESP-A | Festsetzung |
| Lyss, Bahnhof                | ESP-D | Festsetzung |
| Lyss, Grien Süd *            | ESP-A | Festsetzung |
| Lyssach/Rüdtligen-Alchenflüh | ESP-A | Festsetzung |
| Moosseedorf, Moosbühl        | ESP-A | Festsetzung |

| Standorte                     | Typ   | Status           |
|-------------------------------|-------|------------------|
| Muri, Gümligenfeld            | ESP-A | Festsetzung      |
| Muri-Gümligen, Bahnhof        | ESP-D | Festsetzung      |
| Niederbipp *                  | ESP-A | Festsetzung      |
| Oberbipp *                    | ESP-A | Festsetzung      |
| Ostermundigen, Bahnhof        | ESP-D | Festsetzung      |
| Ostermundigen, Oberfeld       | ESP-W | Festsetzung      |
| St. Imier, rue de la Clef     | ESP-A | Festsetzung      |
| Studen *                      | ESP-A | Festsetzung      |
| Thun, Bahnhof / Aarefeld      | ESP-D | Festsetzung      |
| Thun Nord / Steffisburg       | ESP   | Festsetzung      |
| Uetendorf *                   | ESP-A | Festsetzung      |
| Worb, Worbboden               | ESP-A | Festsetzung      |
| Zollikofen / Münchenbuchsee   | ESP-D | Festsetzung      |
| Ostermundigen, Mösli *        | SAZ   | Zwischenergebnis |
| Schönbrunnen*                 | SAZ   | Zwischenergebnis |
| Müntschemier, Brachmatten*    | SAZ   | Vororientierung  |
| Wiedlisbach, Wiedlisbachmoos* | SAZ   | Vororientierung  |

\* Standorte, an denen verkehrsintensive Vorhaben gemäss B\_01 im Bereich Freizeit und Einkauf ausgeschlossen sind.

## Landwirtschaft regional differenziert fördern

### Zielsetzung

Der Kanton fördert mit einem gezielten und differenzierten Einsatz der agrarpolitischen Instrumente und der dafür zur Verfügung stehenden Bundes- und Kantonsmittel eine leistungsfähige, markt- und umweltgerechte Landwirtschaft. Damit sollen in den von Abwanderung betroffenen Gebieten die dezentrale Besiedlung erhalten und die Pflege der vielfältigen traditionellen Kulturlandschaft sichergestellt werden.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

- Hauptziel:**
- C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen
  - E Natur und Landschaft schonen und entwickeln
  - F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

|             |                |
|-------------|----------------|
| Kanton Bern | AGR            |
|             | beco           |
|             | KAWA           |
|             | LANAT          |
| Bund        | Bund           |
| Regionen    | Alle Regionen  |
| Gemeinden   | Alle Gemeinden |

**Federführung:** LANAT

### Realisierung

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig   | bis 2010      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig | 2010 bis 2014 |
| <input type="checkbox"/> Daueraufgabe             |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

1. Differenzierter Einsatz der Investitionshilfemassnahmen zur Verbesserung der Strukturen in der Landwirtschaft (einzelbetriebliche Investitionshilfemassnahmen sowie gemeinschaftliche Investitionshilfemassnahmen für periodische Wiederinstandstellung von Bodenverbesserungen, Wegebauten, Wasserversorgungen, Landumlegungen und zur Förderung der gemeinschaftlichen Verarbeitung, Aufbereitung und Lagerung von landwirtschaftlichen Produkten) nach Schwerpunktregionen A, B, C (siehe Rückseite) gemäss „LANAT-Strategie 2010“ und eidg. Strukturverbesserungsverordnung (SVV; SR 913.1)
2. Differenzierte Gewährung von kantonalen Bewirtschaftungsbeiträgen gemäss Art. 27ff der Verordnung für die Erhaltung der Lebensgrundlagen und der Kulturlandschaft (LKV; BSG 910.112) in Schwerpunktregionen, in welchen die Nutzung und Pflege der Kulturlandschaft gefährdet ist.
3. Nach Schwerpunktregionen differenzierte Unterstützung von Projekten zur regionalen Entwicklung und Förderung einheimischer Produkte, an denen die Landwirtschaft vorwiegend beteiligt ist [gestützt auf Art. 93 Abs. 1 Bst. c des eidg. Landwirtschaftsgesetzes (LwG; SR 910.1)].

### Vorgehen

1. Umsetzung der LANAT-Strategie 2010
2. Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts für die neue Massnahme „Unterstützung von Projekten zur regionalen Entwicklung und Förderung einheimischer Produkte“

**Gesamtkosten:** 100% 12'500'000 Fr.

davon finanziert durch:

|                |      |                |
|----------------|------|----------------|
| Kanton Bern    | 100% | 12'500'000 Fr. |
| Bund           |      | Fr.            |
| Regionen       |      | Fr.            |
| Gemeinden      |      | Fr.            |
| Andere Kantone |      | Fr.            |
| Dritte         |      | Fr.            |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☒ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Oberer Kreditrahmen, nur Kantonsanteil, davon 1.5 - 2.5 Mio. Fr. z.H. der laufenden Rechnung (Massn. 2); Rest Investitionen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird dazu führen, dass die landwirtschaftliche Bevölkerung und die Arbeitsplätze in der Land- und Waldwirtschaft und davon abhängig auch die Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagerten Sektoren zurückgehen werden. Davon betroffen sind vor allem die Regionen Berner Oberland, Oberes Emmental und Gantrisch sowie der Berner Jura.
- Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept, Regionale Entwicklungskonzepte/Regionale Förderprogramme, kantonaler Richtplan des Wanderwegnetzes, IVS usw.
- Pärke nach NHG und weitere nachhaltige Entwicklungsmodelle.


### Grundlagen

- GELAN, LANAT-Strategie 2010

### Hinweise zum Controlling

Vollzug Richtlinien / Bewirtschaftungsbeiträge

## Schwerpunktregionen gemäss LANAT-Strategie 2010



- Schwerpunktregion A** Der achsen- bzw. zentrumsnahe, halbstädtische (periurbane), ländliche Raum im Agglomerations- und Mittellandgebiet)
- Schwerpunktregion B** Der in mittlerer Distanz zu einem Zentrum gelegene ländliche Raum im Hügel- und Berggebiet
- Schwerpunktregion C** Der abgelegene (zentrumsferne) ländliche Raum im Berg- und Sömmerungsgebiet



## Ortsplanung und Energieversorgung abstimmen

### Zielsetzung

Der Kanton und die Gemeinden fördern die Abstimmung zwischen Energieversorgung (u.a. den Einsatz erneuerbarer Energieträger) und der räumlichen Entwicklung und nutzen dabei Synergien im Bereich Lufthygiene.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen

D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten

| Beteiligte Stellen   |                       | Realisierung                                      |               | Stand der Koordination<br>der Gesamtmassnahme |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kanton Bern          | AGI Fachstelle Geodat | <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig   | bis 2010      | Festsetzung                                   |
|                      | AGR                   | <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig | 2010 bis 2014 |                                               |
|                      | AUE                   | <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe  |               |                                               |
|                      | beco                  |                                                   |               |                                               |
| Bund                 | Bundesamt für Energie |                                                   |               |                                               |
| Regionen             | Alle Regionen         |                                                   |               |                                               |
| Gemeinden            | Alle Gemeinden        |                                                   |               |                                               |
| <b>Federführung:</b> | AUE                   |                                                   |               |                                               |

### Massnahme

- Der Kanton wirkt darauf hin, dass die Gemeinden u.a. bei Ortsplanungsrevisionen einen Beitrag zur effizienten Energienutzung leisten (Förderung von erneuerbaren Energien, Förderung des MINERGIE-Standards) und dort, wo einheimische erneuerbare Energieträger in bedeutendem Masse verfügbar sind (s. kantonale Angebotskarte), auch entsprechende Ziele in der Ortsplanung festlegen.
- Der Kanton unterstützt bei "energierelevanten" Gemeinden (s. Rückseite) die Abstimmung ihrer räumlichen Entwicklung und der Energieversorgung, indem er nach Bedarf Leistungsvereinbarungen mit den betroffenen Gemeinden abschliesst. Dabei nutzt er auch Synergien im Bereich Lufthygiene.

### Vorgehen

- Kommunikation der Anforderungen an die Gemeinden (kurzfristig)
  - Auswertung der Erfahrungen aus den Mustergemeinden und Verfügbarmachen / Verbreiten der entsprechenden Grundlagen und Unterstützungshilfen (WEA)
  - Aktivierung der regionalen Energieberatungsstellen und der Planungsregionen zur Sensibilisierung und Beratung der Gemeinden im Bereich Energie / Ortsplanung (AUE/AGR)
  - Bereitstellen der notwendigen internen Grundlagen zur Beratung und Prüfung von Ortsplanungen (AUE/AGR)
- Vereinbarungen mit "energierelevanten" Gemeinden (kurzfristig)
  - Ermitteln des Handlungsbedarfes der einzelnen Gemeinden (AUE/beco)
  - Abschluss u.a. von Vereinbarungen als Basis für eine kantonale Unterstützung mit den interessierten Gemeinden (AUE/beco)
  - Ergänzung der Ortsplanungen mit den notwendigen Vollzugsinstrumenten (z.B. Energiekonzept, Energierichtplan, Realisierungsprogramm) durch die Gemeinden und/oder Auslösen von gezielten Aktivitäten z.B. Förderung Minergie, Massnahmen im Bereich Verkehr.

|                         |      |               |                                                                           |
|-------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | 2'000'000 Fr. | <b>Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern</b>                              |
| davon finanziert durch: |      |               | <b>Finanzierungsart:</b>                                                  |
| Kanton Bern             | 20%  | 400'000 Fr.   | <input checked="" type="checkbox"/> Als Teil der laufenden Rechnung       |
| Bund                    | 5%   | 100'000 Fr.   | <input type="checkbox"/> Als Teil der Investitionsrechnung                |
| Regionen                | 10%  | 200'000 Fr.   | <input type="checkbox"/> Spezialfinanzierung:                             |
| Gemeinden               | 55%  | 1'100'000 Fr. | <b>Finanzierungsnachweis</b>                                              |
| Andere Kantone          |      | Fr.           | <input checked="" type="checkbox"/> Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten |
| Dritte                  | 10%  | 200'000 Fr.   |                                                                           |

**Bemerkung:** Die Finanzierung von Bund, Regionen, Gemeinden und Dritten muss noch gesichert werden.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Die Umsetzung der Energierichtpläne wird nur langsam vorangehen, solange die Energiepreise tief sind. Dies kann sich mit dem CO<sub>2</sub>-Gesetz und der Verknappung der Ressourcen aber rasch ändern.

Bei den Kosten handelt es sich um eine grobe Schätzung. In den Kosten für Dritte sind deren amortisierbare Investitionen nicht inbegriffen. Synergien zum Massnahmenplan Luft sind zu nutzen.

### Grundlagen

Energiegesetz, Leitsatzdekret, E2000 und Folgeprogramm, Einheimische Energien (WEA, 1999), 3. Energiebericht (WEA, 2003), regionale Energiekonzepte, Massnahmenplan Luft (KIGA, 2001)

### Hinweise zum Controlling

Zielsetzung zur Energieversorgung in vorgeprüften / genehmigten Ortsplanungen, Anzahl abgeschlossene Vereinbarungen mit "energierelevanten Gemeinden"

## Energierrelevante Gemeinden

Die nachfolgende Liste (Stand 2006) enthält jene Gemeinden, in denen mit einer Abstimmung der räumlichen Entwicklung und Energieversorgung mittel- bis langfristig eine besonders grosse Wirkung erzielt werden kann. Synergien zur Luftthygiene sind dabei zu nutzen. Es handelt sich in der Regel um Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern, erfasst wurden jedoch auch kleinere Gemeinden, die über ein besonders grosses Entwicklungspotential (überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum/spezielle Arbeitszonen) verfügen.

Grössere Gemeinden im Sinne von Artikel 7, Absatz 1 des kantonalen Energiegesetzes sind die Gemeinden der Kategorie 1 und 2.

### **Kategorie 1: Gemeinden, in denen im Bereich Vollzugsinstrumente kein oder nur ein sehr geringer Handlungsbedarf vorhanden ist**

- |                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bern (Energistadt, Strategiepapier)  | 9. Münchenbuchsee (Energistadt)     |
| 2. Brugg (Energistadt)                  | 10. Münsingen (Energistadt)         |
| 3. Burgdorf (Energistadt)               | 11. Ostermundigen (Energistadt)     |
| 4. Interlaken (Energistadt)             | 12. Spiez                           |
| 5. Köniz (Energistadt)                  | 13. Urtenen-Schönbühl (Energistadt) |
| 6. Langenthal (Energistadt)             | 14. Wohlen bei Bern (Energistadt)   |
| 7. Lyss (Energistadt, Energierichtplan) | 15. Worb (Energistadt)              |
| 8. Moosseedorf (Energistadt)            | 16. Zollikofen (Energistadt)        |

### **Kategorie 2: Gemeinden, die aufgrund ihrer Grösse energierelevant sind und in denen der konkrete Handlungsbedarf näher abgeklärt werden soll.**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Belp                | 11. Muri bei Bern |
| 2. Biel (BE)           | 12. Nidau         |
| 3. Bolligen            | 13. Saanen        |
| 4. Frutigen            | 14. Steffisburg   |
| 5. Heimberg            | 15. Sumiswald     |
| 6. Herzogenbuchsee     | 16. Thun          |
| 7. Ittigen             | 17. Uetendorf     |
| 8. Kirchberg (BE)      | 18. Wahlern       |
| 9. Langnau im Emmental |                   |
| 10. Moutier            |                   |

### **Kategorie 3: Gemeinden, die aufgrund ihrer Bevölkerungszunahme und/oder spezieller Arbeitszonen energierelevant sind und in denen der konkrete Handlungsbedarf für bestimmte Teilgebiete abgeklärt werden soll**

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Bönigen        | 13. Wichtrach  |
| 2. Grossaffoltern | 14. Port       |
| 3. Ins            | 15. Rubigen    |
| 4. Laupen         | 16. Rüderswil  |
| 5. Lotzwil        | 17. Schüpfen   |
| 6. Lyssach        | 18. Seedorf    |
| 7. Matten         | 19. Toffen     |
| 8. Meikirch       | 20. Utzenstorf |
| 9. Meiringen      | 21. Vechigen   |
| 10. Neueneegg     | 22. Wattenwil  |
| 11. Niederbipp    | 23. Wilderswil |
| 12. Oberdiessbach |                |

## Bedarfsgerechte Versorgung mit Energie-, Telekommunikations- und Postdienstleistungen anstreben

### Zielsetzung

Für die Grundversorgung mit Energie-, Telekommunikations- und Postdienstleistungen ist weitgehend der Bund zuständig. Dort, wo der Kanton über einen Handlungsspielraum verfügt, nutzt er seine Möglichkeiten, um zusammen mit den zuständigen Stellen und Anbietern eine bedarfsgerechte und kostengünstige Grundversorgung zu erreichen. Es wird vom Bund erwartet, dass er im Rahmen der Post-Liberalisierung flankierende Massnahmen einbaut, die eine gleichwertige Grundversorgung der verschiedenen Regionen mit Postdienstleistungen sichert.

**Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

**Hauptziel:** C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen

### Beteiligte Stellen

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Kanton Bern          | AGR                           |
|                      | AUE                           |
|                      | beco                          |
| Bund                 | BAFU                          |
|                      | Bundesamt für Energie         |
|                      | Bundesamt für Kommunikation   |
|                      | Bundesamt für Raumentwicklung |
| Regionen             | Bergregionen                  |
| <b>Federführung:</b> | beco                          |

### Realisierung

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig   | bis 2010      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe  |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Zwischenergebnis

### Massnahme

Die zuständigen kantonalen Fachstellen (AUE: Energie, beco: Post- und Telekommunikationsdienstleistungen) beobachten die aktuellen und längerfristigen Entwicklungen der Markttöffnung von Energie-, Telekommunikations- und Postdienstleistungen in Bezug auf die Grundversorgung (Qualität/Preis/Menge) aufmerksam und schlagen bei Bedarf der Regierung die notwendigen Massnahmen vor.

### Vorgehen

1. Das AUE unterbreitet dem Regierungsrat Vorschläge für die Umsetzung des Stromversorgungsgesetzes (StromVG), u.a. die Einteilung der Netzgebiete mit den entsprechenden Leistungsaufträgen.
2. Das beco setzt sich in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesstellen dafür ein, dass eine Markttöffnung im Bereich des Brief- und Postverkehrs möglichst optimal auf die Siedlungsentwicklung und die Zentrenstruktur des Kantons abgestimmt wird. Es koordiniert die Arbeiten im Kernteam Key-Account-Management und erstattet regelmässig Bericht.
3. Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren sorgt das AGR dafür, dass neue Infrastrukturen im Bereich der Telekommunikation möglichst koordiniert sowie landschafts- und ortsbildverträglich umgesetzt werden. Die Prüfung der Anlagen und das Einhalten der zulässigen NIS-Werte erfolgt im Rahmen der Anlagengenehmigung durch das beco.

|                         |      |     |
|-------------------------|------|-----|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | Fr. |
| davon finanziert durch: |      |     |
| Kanton Bern             | 0%   | Fr. |
| Bund                    | 0%   | Fr. |
| Regionen                | 0%   | Fr. |
| Gemeinden               | 0%   | Fr. |
| Andere Kantone          | 0%   | Fr. |
| Dritte                  | 0%   | Fr. |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Wird im Rahmen der bestehenden Aufgaben vollzogen

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Die Grundversorgung ist abhängig von der entsprechenden Bundesgesetzgebung. Das Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) ist vom Grundsatz der Liberalisierung geprägt. Gemäss dem kantonalen Energiegesetz (EnG) sind die Gemeinden für die Versorgung mit elektrischer Energie zuständig.

### Grundlagen

Schlussbericht der Begleitgruppe Strompolitik des Kantons Bern, BVE 1998

### Hinweise zum Controlling



## Schätzung der Erschliessungskosten bei Einzonungen

### Zielsetzung

Die Gemeinde hat die Pflicht, innert 15 Jahren die Bauzonen zu erschliessen und die entsprechenden Kosten in einem Erschliessungsprogramm darzulegen. Weil besonders bei Neueinzonungen abseits bestehender Bauzonen hohe finanzielle Folgekosten für die Gemeinden entstehen können, müssen die finanziellen Auswirkungen der erforderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen grob geschätzt und den zuständigen kantonalen Stellen ausgewiesen werden.

**Leitsatz:** 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
GSA  
TBA  
WWA  
Gemeinden Alle Gemeinden

**Federführung:** AGR

### Realisierung

☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

1. Bei der Vorprüfung von Nutzungsplanungen ist von den Gemeinden eine Kostenschätzung der Ver- und Entsorgungsanlagen der neu zu erschliessenden Bauzonen zu erstellen. Dies ist speziell wichtig bei Neueinzonungen kleinerer Bauzonen abseits bestehender Bauzonen.  
2. Insbesondere sind die Bereiche Wasserversorgung (Anschlusspflicht an die öffentliche Wasserversorgung) und Abwasserentsorgung zu prüfen, in zweiter Linie aber auch die anderen kostenrelevanten Bereiche, für welche die öffentliche Hand erschliessungspflichtig ist.

### Vorgehen

a) Bei Einzonungen abseits bestehender Bauzonen ist bereits im Rahmen der Vorprüfung eine grobe Kostenschätzung bezüglich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung zu erstellen.  
b) Das WEA/GSA beurteilen die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung z.H. des AGR's.  
c) Die Gemeinde hat auch zu prüfen, ob für sie weitere Erschliessungskosten anfallen (z.B. Strassen, Gas, Elektrizität, Radio/TV)  
d) Entstehen bei einer Einzonung Erschliessungskosten, sind diese ins Erschliessungsprogramm aufzunehmen und das zuständige Organ zu orientieren (Art. 60a BauG).  
e) Falls die Gemeinde die Erschliessungspflicht an Dritte übertragen hat, so muss dieses Organ rechtzeitig informiert und die entsprechende Zustimmung eingeholt werden.  
f) Wenn noch kein Erschliessungsprogramm besteht, ist ein solches zu erlassen (Art. 108 BauG).

**Gesamtkosten:** 100% Fr.  
davon finanziert durch:  
Kanton Bern 0% Fr.  
Bund 0% Fr.  
Regionen 0% Fr.  
Gemeinden 0% Fr.  
Andere Kantone 0% Fr.  
Dritte 0% Fr.

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

☒ Als Teil der laufenden Rechnung  
☐ Als Teil der Investitionsrechnung  
☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Wird im Rahmen der bestehenden Aufgaben vollzogen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Massnahme A\_01

### Grundlagen

Methoden zur Berechnung der Erschliessungskosten: siehe Erschliessungsprogramm, Arbeitshilfe für die Ortsplanung, AGR 1996  
Erschliessungspflicht: Art. 19 RPG, Art. 108 BauG, Art. 153 BauG  
Darlegung Gesamtkosten: Art. 60a Abs. 2, Art. 108 Abs. 3 BauG

### Hinweise zum Controlling

Vorgeprüfte Neueinzonungen abseits der Bauzonen.



## Waldnutzung und Holzverarbeitungskapazität steigern

### Zielsetzung

Der Kanton strebt in Zusammenarbeit mit dem Bund durch eine regional differenzierte Nutzungssteigerung bis 2015 ein Gleichgewicht zwischen Zuwachs und Nutzung des erneuerbaren Rohstoffes Holz an. Gleichzeitig sind Massnahmen zur Steigerung von Verarbeitungskapazität, Holzabsatz und Holzverbrauch zu prüfen. Damit sollen in ländlichen Regionen die Wertschöpfung in der Holz-Produktionskette gesteigert werden.

- Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt
- Hauptziel:** C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen  
G Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern

| Beteiligte Stellen   |                                       | Realisierung                                                    | Stand der Koordination der Gesamtmassnahme |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kanton Bern          | beco                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig bis 2010        | Festsetzung                                |
|                      | KAWA                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig 2010 bis 2014 |                                            |
|                      | LANAT                                 | <input type="checkbox"/> Daueraufgabe                           |                                            |
|                      | WWA                                   |                                                                 |                                            |
| Bund                 | BAFU                                  |                                                                 |                                            |
| Regionen             | Alle Regionen                         |                                                                 |                                            |
| Dritte               | SHL Hochschule für Landwirtschaft     |                                                                 |                                            |
|                      | Verbände der Wald- und Holzwirtschaft |                                                                 |                                            |
|                      | WSL                                   |                                                                 |                                            |
| <b>Federführung:</b> | KAWA                                  |                                                                 |                                            |

### Massnahme

1. Förderung von angepassten Bewirtschaftungsstrukturen und Holzerntetechniken im Rahmen des befristeten Anschubhilfe-Projektes AURIGA
2. Unterstützung von Massnahmen zur Steigerung des Holzabsatzes, der Holzverarbeitung und des –verbrauchs (inkl. Holzenergie) im Rahmen der Beratungstätigkeit

### Vorgehen

1. Entwicklung von Lösungsvarianten und Massnahmenplanung für den Privatwald und den kleinstrukturierten öffentlichen Wald
2. Erste Umsetzung mittels Pilotprojekten

|                         |      |             |                                                                           |
|-------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | 600'000 Fr. | <b>Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern</b>                              |
| davon finanziert durch: |      |             | <b>Finanzierungsart:</b>                                                  |
| Kanton Bern             | 27%  | 160'000 Fr. | <input checked="" type="checkbox"/> Als Teil der laufenden Rechnung       |
| Bund                    | 25%  | 150'000 Fr. | <input checked="" type="checkbox"/> Als Teil der Investitionsrechnung     |
| Regionen                |      | Fr.         | <input type="checkbox"/> Spezialfinanzierung:                             |
| Gemeinden               |      | Fr.         | <b>Finanzierungsnachweis</b>                                              |
| Andere Kantone          |      | Fr.         | <input checked="" type="checkbox"/> Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten |
| Dritte                  | 48%  | 290'000 Fr. |                                                                           |

**Bemerkung:** Jährliche Beiträge an die Regionalen Arbeitsgemeinschaften sowie an AURIGA. Grundsätzliche Änderungen ab 2008 aufgrund NF

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Regionale Waldpläne, Entwicklungskonzepte, Waldreservatskonzept (Massnahme E\_04)
- LANAT-Strategie 2010, Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK)

### Grundlagen

- Ergebnisse des Schweizerischen Landesforstinventars, Auswertungen für den Kanton Bern

### Hinweise zum Controlling

Nachhaltige Entwicklung Berner Wald





## Verjüngung, Wiederbewaldung und Pflege von Wäldern mit Schutzfunktion

### Zielsetzung

Die Waldpflege in Wäldern mit Schutzfunktion soll den nachhaltigen Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten vor Naturgefahren sicherstellen. Gemeinsam mit dem Bund unterstützt der Kanton insbesondere Massnahmen, die der Verjüngung und Pflege instabiler oder der Wiederbewaldung geschädigter Schutzwälder dienen.

- Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt
- Hauptziel:** C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen  
E Natur und Landschaft schonen und entwickeln

### Beteiligte Stellen

|             |                |
|-------------|----------------|
| Kanton Bern | KAWA           |
|             | LANAT          |
| Bund        | BAFU           |
| Gemeinden   | Alle Gemeinden |
| Dritte      | Waldeigentümer |
|             | Werkbetreiber  |

**Federführung:** KAWA

### Realisierung

- |                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Kurzfristig             | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Ausscheiden der Schutzwaldgebiete von besonderem öffentlichem Interesse. Umsetzen der nötigen Massnahmen im Rahmen von Waldbauprojekten

### Vorgehen

1. Ausscheiden von prioritären Schutzwaldperimetern im Rahmen der regionalen Waldplanungen.
2. Festlegen von Projektträgerschaften und Planen der nötigen waldbaulichen Massnahmen entsprechend den Projektvorschriften von Bund und Kanton.
3. Umsetzen der Waldbauprojekte im Rahmen der verfügbaren Kredite (Die untenstehenden Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum bis 2010)

**Gesamtkosten:** 100% 6'600'000 Fr.

davon finanziert durch:

|                |     |               |
|----------------|-----|---------------|
| Kanton Bern    | 13% | 860'000 Fr.   |
| Bund           | 57% | 3'760'000 Fr. |
| Regionen       |     | Fr.           |
| Gemeinden      |     | Fr.           |
| Andere Kantone |     | Fr.           |
| Dritte         | 30% | 1'980'000 Fr. |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung  
☒ Als Teil der Investitionsrechnung  
☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Jährliche Kosten. Ab 2008 gibt es mit der Einführung von NFA grundsätzliche Änderungen und eine Reduktion der Bundesbeiträge

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Die Ausscheidung der Schutzwaldperimeter erfolgt im Rahmen der regionalen Waldplanungen unter Berücksichtigung der Gefahrenhinweiskarte sowie anderer Inventare und Schutzgebiete oder aufgrund einer entsprechenden Erhebung der Waldabteilungen.

### Grundlagen

- Waldgesetzgebung (insbesondere KwaG Art. 1, 6, 28 und 29), Gefahrenhinweiskarte des Kantons Bern (KAWA), regionale Waldpläne, Projektvorschriften von Bund und Kanton
- Ergebnisse des Schweizerischen Landesforstinventars, Auswertungen für den Kanton Bern.

### Hinweise zum Controlling

Nachhaltige Entwicklung Berner Wald



## Abbaustandorte von kantonalen Bedeutung (Sachplan ADT)

### Zielsetzung

Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung mit Baurohstoffen und Entsorgung von Bauabfällen.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen

D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern    AGR  
                      GSA  
                      KAWA  
                      NSI  
**Federführung:** AGR

### Realisierung

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Kurzfristig             | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Der Kanton legt zum Zweck der Gewährleistung der Versorgung und Entsorgung vorsorgliche Standorte von kantonalen Bedeutung fest (siehe Rückseite). An diesen Standorten gewährleistet er die Ver- oder Entsorgung im Umfang regionaler und kommunaler Planungsdefizite, welche nachweisbar auf erfolglose Planungsbemühungen der Regionen oder Gemeinden zurückzuführen sind.

### Vorgehen

Ist die planmässige Versorgung oder Entsorgung infolge ungenügender oder ergebnisloser planerischer Massnahmen der Regionen oder Gemeinden gefährdet, interveniert der Kanton an den Standorten von kantonalen Bedeutung mit eigenen planerischen Instrumenten, namentlich mit dem Mittel der kantonalen Überbauungsordnung nach Art. 102 BauG

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte


### Grundlagen

- Sachplan ADT vom September 1998;
- Bericht "Evaluation der Abbaustandorte von kantonalen Bedeutung"
- Die vorhandenen regionalen Abbau- und Deponieplanungen

### Hinweise zum Controlling

Controlling ADT

## Abbaustandorte von kantonaler Bedeutung



Koordinationsstand der einzelnen Standorte: FS: Festsetzung, ZE: Zwischenergebnis, VO: Vororientierung

| Nr. | Gemeinde            | Standortname        | KS |
|-----|---------------------|---------------------|----|
| 1   | Meiringen           | Balmgüter           | FS |
| 2   | Brienz              | Aaregg              | FS |
| 3   | Bönigen             | Strandbad           | FS |
| 4   | Därliken/Leissigen  | Steinbruch Herbrig  | ZE |
| 5   | Beatenberg          | Steinbruch Balmholz | FS |
| 6   | Wimmis              | Steinigand          | FS |
| 7   | Wimmis              | Steinbruch Port     | FS |
| 8   | Spiez               | Kanderdelta         | FS |
| 9   | Heimberg und Kiesen | Bümberg             | FS |
| 10  | Unterlangenegg      | Zulgport            | FS |
| 11  | St. Stephan         | Griesseney          | FS |
| 12  | Kandergrund         | Mitholz             | FS |
| 13  | Köniz               | Oberwangen          | FS |
| 14  | Urtenen             | Bubenloo            | VO |
| 15  | Mattstetten         | Silbersboden        | FS |
| 16  | Ferenbalm           | Biberen             | VO |

| Nr. | Gemeinde              | Standortname       | KS |
|-----|-----------------------|--------------------|----|
| 17  | Riggisberg            | Riggisberg         | FS |
| 18  | Kirchdorf/Jaberg      | Türliacher         | FS |
| 19  | Rubigen               | Rütiweid           | FS |
| 20  | Oppligen              | Oppligen Nord      | FS |
| 21  | Linden                | Gridenbühl         | FS |
| 22  | Hasle                 | Eichholz-Dicki     | FS |
| 23  | Lützelflüh            | Grossacher         | FS |
| 24  | Niederbipp            | Hölzliacher        | FS |
| 25  | Attiswil              | Büel               | FS |
| 26  | Biel                  | Steinbruch Vorberg | FS |
| 27  | Safnern               | Kiesgrube Safnern  | FS |
| 28  | Lyss                  | Chrützwald         | FS |
| 29  | Treiten/Finsterhennen | Oberfeld/Oberholz  | FS |
| 30  | La Heutte             | La Tschamer        | FS |
| 31  | Arch                  | Buchrain           | FS |

## Abfallentsorgungsanlagen von kantonaler Bedeutung (Sachplan Abfall)

### Zielsetzung

Gewährleistung einer flächendeckenden umweltschonenden und wirtschaftlich tragbaren Abfallentsorgung.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern      AGR  
                          GSA  
                          KAWA  
                          TBA

### Realisierung

☐ Kurzfristig                      bis 2010  
☐ Mittelfristig                    2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

**Federführung:** GSA

### Massnahme

Der Kanton stärkt die Entsorgungssicherheit, indem er für günstige abfallwirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgt und deren Einhaltung kontrolliert.

Für Kehrichtverbrennungsanlagen, Reststoffdeponien, Reaktordeponien und Inertstoffdeponien werden die Standorte bezeichnet (siehe Rückseite).

### Vorgehen

Der Kanton vollzieht die eidgenössische und kantonale Abfallgesetzgebung konsequent mit dem Ziel, die Gleichbehandlung aller Abfallbehandlungsanlagen sicherzustellen. Die Entwicklung der Abfallmengen wird verfolgt, um einen allfälligen Handlungsbedarf frühzeitig erkennen zu können.

Für die Kehrichtverbrennungsanlage Bern muss aufgrund des Ablaufs der technischen Lebensdauer zwischen 2010 und spätestens 2015 eine Ersatzanlage bereitgestellt werden. Weil die Abwärmenutzung im Fernwärmenetz der Stadt Bern die ökologisch und wirtschaftlich beste Lösung darstellt, darf die neue Anlage nicht zu weit vom bisherigen Standort entfernt sein. Am bisherigen Standort bestehen bedeutende Konflikte mit den umliegenden Wohngebieten. Aufgrund der laufenden Standortevaluation steht als neuer Standort das Waldgebiet Forsthaus-West beim bestehenden Stützpunkt des Tiefbauamts der Stadt Bern im Vordergrund. Nach der Klärung der rechtlichen Randbedingungen (insbesondere der Zustimmung durch die Bundesbehörden) ist der neue Standort im Richtplan festzusetzen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte


### Grundlagen

- Sachplan Abfall vom August 2003
- Sachplan Abbau, Deponie, Transporte vom September 1998
- Regionale Abbau- und Deponieplanungen

### Hinweise zum Controlling

Periodische Überarbeitung des Sachplans (rollende Abfallplanung, Erfolgskontrolle)

## Abfallentsorgungsanlagen von kantonaler Bedeutung



KS: Koordinationsstand der einzelnen Standorte: FS: Festsetzung, ZE: Zwischenergebnis, AL: Ausgangslage

| Nr. | Anlagentyp                 | Gemeinde                 | Standortname | KS |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------|----|
| 1   | Reaktordeponie             | Bolligen / Krauchthal    | Laufengraben | AL |
| 2   | Reaktordeponie             | Tavannes /Reconvilier    | Ronde Sagne  | AL |
| 3   | Reaktordeponie             | Mühleberg                | Teuftal      | AL |
| 4   | Reaktordeponie             | Jaberg / Kirchdorf       | Türliacher   | AL |
| 5   | Reststoffdeponie           | Mühleberg                | Teuftal      | AL |
| 6   | Kehrichtverbrennungsanlage | Bern (bestehende Anlage) |              | AL |
| 7   | Kehrichtverbrennungsanlage | Brügg                    |              | AL |
| 8   | Kehrichtverbrennungsanlage | Thun                     |              | AL |
| 9   | Kehrichtverbrennungsanlage | Bern (Neubau Forsthaus)  |              | ZE |

### Hinweis: Kehrichtverbrennungsanlagen ausserhalb des Kantons Bern

|    |                            |                        |            |
|----|----------------------------|------------------------|------------|
| 10 | Kehrichtverbrennungsanlage | Zuchwil (SO)           | Emmenspitz |
| 11 | Kehrichtverbrennungsanlage | La Chaux-de-Fonds (NE) |            |
| 12 | Kehrichtverbrennungsanlage | Colombier (NE)         | Cottendart |
| 13 | Kehrichtverbrennungsanlage | Posieux (FR)           |            |

| <b>Nr.</b> | <b>Anlagetyp</b>  | <b>Gemeinde</b>        | <b>Standortname</b>  | <b>KS</b> |
|------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| 21         | Inertstoffdeponie | Beatenberg             | Balmholz             | FS        |
| 22         | Inertstoffdeponie | Grindelwald            | Tschingeley          | AL        |
| 23         | Inertstoffdeponie | Schattenhalb           | Lammi                | AL        |
| 25         | Inertstoffdeponie | Wimmis                 | Steinigand           | AL        |
| 26         | Inertstoffdeponie | Lenk                   | Kloepflisberg        | AL        |
| 27         | Inertstoffdeponie | Saanen                 | Dorfrueti            | AL        |
| 28         | Inertstoffdeponie | Saanen                 | Teilegg              | ZE        |
| 29         | Inertstoffdeponie | Frutigen               | Chriesbaum           | AL        |
| 30         | Inertstoffdeponie | Bern                   | Rehag Bümpliz        | ZE        |
| 31         | Inertstoffdeponie | Wahlern                | Milken               | AL        |
| 32         | Inertstoffdeponie | Kirchdorf              | Türliacher/Bergacher | AL        |
| 33         | Inertstoffdeponie | Koppigen               | Faenglenberg         | AL        |
| 34         | Inertstoffdeponie | Sumiswald              | Lämpenmatt/Tannenbad | AL        |
| 35         | Inertstoffdeponie | Eggwil                 | Diepoldsbach         | ZE        |
| 36         | Inertstoffdeponie | Wynau                  | Guegiloeh            | AL        |
| 37         | Inertstoffdeponie | Aarwangen              | Risi                 | AL        |
| 39         | Inertstoffdeponie | Rapperswil             | Tongrube             | VO        |
| 40         | Inertstoffdeponie | Lyss                   | Chruetzwald          | AL        |
| 41         | Inertstoffdeponie | Studen                 | Petinesca            | AL        |
| 42         | Inertstoffdeponie | Finsterhennen          | Uf dr Hoechi         | AL        |
| 43         | Inertstoffdeponie | Radelfingen b. Aarberg | Tongrube             | VO        |
| 44         | Inertstoffdeponie | Sonvillier             | La Turlure           | AL        |
| 45         | Inertstoffdeponie | Tavannes               | Ronde-Sagne          | AL        |
| 46         | Inertstoffdeponie | Deisswil               | Aespli               | AL        |
| 47         | Inertstoffdeponie | Uttigen                | Säget / Weid         | ZE        |
| 48         | Inertstoffdeponie | Kirchdorf              | Ried                 | AL        |
| 49         | Inertstoffdeponie | Grandval               | Plain Journal        | ZE        |





## Entwicklung der Universität und der Pädagogischen Hochschule Bern sicherstellen

### Zielsetzung

Die Lehre und Forschung der Universität und der Pädagogische Hochschule sollen als wichtige Faktoren für das wirtschaftliche und kulturelle Gedeihen des Kantons gefördert werden. Dabei ist der laufenden gesamtschweizerischen Entwicklung im Hochschulsystem Rechnung zu tragen. Die Universität und die Pädagogische Hochschule sollen sich im gegebenen Rahmen einer Stadtuniversität betrieblich und baulich optimal entfalten können.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen

### Beteiligte Stellen

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Kanton Bern | AGR                             |
|             | Amt für Grundstücke und Gebäude |
|             | Amt für Hochschulen             |
| Gemeinden   | Bern                            |
| Dritte      | Pädagogische Hochschule         |
|             | Universität Bern                |

**Federführung:** Amt für Hochschulen

### Realisierung

- |                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig  | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Die Entwicklungsstrategie der Universität und der Pädagogischen Hochschule soll weitergeführt werden. Mit der Festsetzung des räumlichen Konzepts der Stadtuniversität (siehe Rückseite) und mit einem baulichen Entwicklungsplan werden die planerisch-baulichen Rahmenbedingungen gesetzt, damit jeweils zeitgerecht auf sich ändernde Bedürfnisse nach geeigneter Infrastruktur reagiert werden kann.

### Vorgehen

Die Erziehungsdirektion, die Universität und die pädagogische Hochschule haben eine auf die Zielsetzungen und Möglichkeiten des Kantons abgestimmte, zukunftsgerichtete Hochschulstruktur entwickelt. Darauf aufbauend ist der Infrastrukturbedarf hinsichtlich Umfang und Qualität (Land, Bauten und Verkehrseinrichtungen) abgeklärt und im Prozess 3012 das räumliche Konzept erarbeitet worden.

Die Ergebnisse des Prozesses 3012 werden in eine konsolidierte Form gebracht:

1. Das Konzept der Stadtuniversität mit vier räumlichen Schwerpunkten wird festgesetzt (siehe Rückseite).
2. Auf der Grundlage dieses Konzepts erarbeitet das Amt für Grundstücke und Gebäude einen baulichen Entwicklungsplan für die Universität, der für den Kanton und die Stadt verwaltungsanweisend ist. Darin werden die baurechtlichen Vorbedingungen für eine rasche Umsetzung der baulichen Zielsetzungen mit den städtischen Behörden vereinbart.

**Gesamtkosten:** 100% 100'000 Fr.

davon finanziert durch:

|                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| Kanton Bern    | 80% | 80'000 Fr. |
| Bund           | 20% | 20'000 Fr. |
| Regionen       |     | Fr.        |
| Gemeinden      |     | Fr.        |
| Andere Kantone |     | Fr.        |
| Dritte         |     | Fr.        |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Kosten für die Erarbeitung des Entwicklungsplans.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Hochschulplanung des Kantons
- Universitätsplanung (Schwerpunktsetzungen) auf Bundesebene und in den andern Universitätskantonen
- Zukünftiges Engagement des Bundes für die kantonalen Universitäten (z.B. Bundesbeiträge an die Hochschulbauten)
- Entwicklung der Studierendenquote
- Zielkonflikt: Andere Prioritäten hinsichtlich der Nutzung des verfügbaren Bodens und der Bauten

### Grundlagen


- Gesetz vom 5. Spetember 1996 über die Universität
- Bundesgesetz über die Förderung der Universitäten und über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich vom 8. Oktober 1999
- Prozess 3012

### Hinweise zum Controlling

Erarbeitung des Entwicklungsplans

## Entwicklung der Universität und der Pädagogischen Hochschule Bern sicherstellen

Räumlich-betriebliche Schwerpunkte der Stadtuniversität



## Entwicklung der Schulstrukturen

### Zielsetzung

Die Strukturen der Bildungsinstitutionen von Kindergarten und Volksschule, der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe sollen eine qualitativ hochstehende Bildung ermöglichen. Der Entwicklung der Schüler- und Studierendenzahlen muss Rechnung getragen werden, damit der Bildungsfranken möglichst optimal eingesetzt und die Bildungsqualität hoch gehalten werden können. Der Kanton macht dafür strukturelle Vorgaben in räumlicher Hinsicht, die aus den Zielsetzungen der Bildungsstrategie abgeleitet werden.

**Leitsatz:** 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern ERZ  
TBA  
Regionen Alle Regionen  
Gemeinden Alle Gemeinden

**Federführung:** ERZ

### Realisierung

☒ Kurzfristig bis 2010  
☒ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☐ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Für die Umsetzung der Bildungsstrategie gelten folgende strukturellen Vorgaben:

- Die Kindergärten und die Volksschule bis 6. Klasse sind möglichst wohnortsnah anzubieten.
  - Die Sekundarstufe I ist, ausgehend von den heutigen Sekundarschulstandorten, in regionalen Oberstufenzentren zu-sammenzufassen.
  - Die Sekundarstufe II wird in überregionalen Institutionen in Zentren und entlang den Entwicklungsachsen gemäss den Entwicklungsbildern des kantonalen Richtplans angeordnet.
  - Angebote der Tertiärstufe werden in der Regel gesamtkantonal in einer Institution zusammengefasst, allenfalls auch standortmässig konzentriert.
- Sprachregionale und regionalpolitische Anliegen werden bei Veränderungen mit einbezogen.

### Vorgehen

Für die Umsetzung der Massnahmen sind Projekte definiert worden (s. Rückseite), welche gemäss separater Projektplanung angegangen werden. Dabei sind die strukturellen Vorgaben zu berücksichtigen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Auf Kindergarten- und Volksschulstufe Abhängigkeiten Finanzierung/Steuerung Kanton-Gemeinden
- Auf der Sekundarstufe II und auf der nichthochschulischen Tertiärstufe ergeben sich bei notwendigen Konzentrationen auf weniger bzw. nur einen Standort Zielkonflikte mit regionalpolitischen und allenfalls versorgungspolitischen Anliegen.

### Grundlagen

- Gesetzgebungen im Bereich Kindergarten/Volksschule, der Berufsbildung, der Mittelschulen und der Hochschulen
- Bildungsstrategie

### Hinweise zum Controlling

Controlling im Rahmen der Bildungsstrategie über die Erreichung der strategischen Ziele, Massnahmen und Projektziele

## Entwicklung der Schulstrukturen

Für die Entwicklung der Schulstrukturen sind folgenden Projekte gestartet worden:

### Kindergarten und Volksschule

- Projekt „Zusammenarbeit Kanton-Gemeinden im Finanzbereich“ der Bildungsstrategie: mit einer Änderung des Finanzierungsmodus der Volksschule sollen den Gemeinden Anreize gesetzt werden, damit sie ihre Schulstrukturen flexibel den sinkenden Schülerzahlen anpassen. Die Zielsetzungen des Projekts lauten: Der Kanton schafft finanzielle Anreize für die Gemeinden, die kommunalen Schulstrukturen zu regionalisieren. Regionale Zentren ermöglichen ein breiteres Bildungsangebot.
- Projekt „Optimierung Sekundarstufe I“ der Bildungsstrategie: Im Sinne der Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler sollen Real- und Sekundarschülerinnen und -schüler – wo dies sinnvoll ist – an gemeinsamen Standorten, ausgehend von den heutigen Sekundarschulstandorten, unterrichtet werden.

### Sekundarstufe II

- Projekt „Anpassung Angebote Sek II an sinkende Schülerzahlen“ der Bildungsstrategie: Im Hinblick auf die sinkenden Schülerzahlen auf der Sekundarstufe II sollen die Angebote der Bildungsinstitutionen überprüft und allenfalls angepasst werden. Dabei ist an der regionalen Verankerung der Sekundarstufe II (Berufsbildung, Mittelschulen) nach Möglichkeit festzuhalten. Topographische und sprachliche Besonderheiten sind entsprechend zu berücksichtigen.

### Tertiärstufe

- Im Rahmen des Projekts „Umsetzung Neue Bildungssystematik Gesundheit“ der Bildungsstrategie wurden zwei Kompetenzzentren für die Höheren Fachschulen in Pflege und für medizinisch-technisch-therapeutische Ausbildungen geschaffen. Damit werden die Zielsetzungen dieser Richtplanmassnahme erfüllt.
- Nichthochschulische tertiäre Angebote: im neuen kantonalen Berufsbildungsgesetz wurden Kriterien eingeführt, welche zu einer Konzentration des Bildungsangebotes führen.
- Hochschulangebote: mit der Reorganisation der Fachhochschulen und der Schaffung der Pädagogischen Hochschule wurden die räumlichen Konzentrationen im Sinne der einleitenden Zielsetzungen grundsätzlich erfüllt. Mit der Überbauung des von Roll Areals für die Universität und die Pädagogische Hochschule können die Konzentrationsbestrebungen für diese beiden Hochschulen vorerst abgeschlossen werden.

## Kantonale Interessengebiete Energieversorgung sichern

### Zielsetzung

Die für die kantonale Energieversorgung wichtigen und abstimmungsbedürftigen Standorte der bestehenden und künftig not-wendigen Infrastrukturanlagen zur Energiegewinnung, zur Energieübertragung und zur Energienutzung werden im kantonalen Richtplan gesichert.

- Leitsatz:**
- 1 Der Kanton Bern nutzt seine Stärken
  - 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 3 Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit

- Hauptziel:**
- C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen
  - E Natur und Landschaft schonen und entwickeln

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGI Fachstelle Geodat  
AGR  
AUE  
beco  
Kantonales Laboratorium  
LANAT  
TBA  
WWA

Bund BAFU  
Bundesamt für Energie  
Bundesamt für Raumentwicklung

Regionen Alle Regionen  
Gemeinden Alle Gemeinden

**Federführung:** AUE

### Realisierung

- ☒ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☐ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Der Kanton bestimmt die für die Sicherung der Energieversorgung wichtigen Standorte von Infrastrukturanlagen zur Energiegewinnung, Energieübertragung und Energienutzung. Er stimmt die Standorte mit den übrigen Raumnutzungen ab. Zu behandeln sind die wichtigen heutigen und künftigen Standorte und Anlagen der folgenden Bereiche:

- Energiegewinnungs- bzw. -umwandlungsanlagen
- Energietransportwege sowohl für die Primärenergie wie auch für die Endenergie.
- Energienutzungsanlagen
- Langfristige gesicherte, erhebliche Abwärmepotentiale
- Nutzungspotentiale erneuerbarer Energien

### Vorgehen

1. Festlegen der Kriterien für relevante Infrastrukturanlagen und andere Festlegungen
2. Erfassen und Kartieren der aktuellen (bestehende Anlagen) und künftigen Situation (bewilligte und geplante Anlagen), u.a. im Rahmen des Projektes EnerGIS
3. Erarbeiten eines Sachplans Energie: Bestimmen der bestehenden Konflikte und der aus kantonaler Sicht notwendigen Massnahmen (basierend auf einer Abschätzung der zukünftigen Entwicklungspotenziale und Bedarfsentwicklung gemäss Energiestrategie 2006). Abstimmung mit anderen Raumnutzungen. Festsetzen der bestehenden und künftigen Interessengebiete zur langfristigen Sicherung der kantonalen Energieversorgung.
4. Überführung der richtplanrelevanten Inhalte (gemäss Art. 5 RPV) in den kantonalen Richtplan (Form gemäss Art. 6 RPV).

**Gesamtkosten:** 100% Fr.

davon finanziert durch:

|                |    |     |
|----------------|----|-----|
| Kanton Bern    | 0% | Fr. |
| Bund           | 0% | Fr. |
| Regionen       | 0% | Fr. |
| Gemeinden      | 0% | Fr. |
| Andere Kantone | 0% | Fr. |
| Dritte         | 0% | Fr. |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☐ Als Teil der laufenden Rechnung  
☒ Als Teil der Investitionsrechnung  
☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☐ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Vertieft abzuklären (Grobe Schätzung: CHF 100'000) 100 % durch Kanton finanziert (eventuell Beitrag von Bund möglich)

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Offene Zusammenarbeit mit Energiegewinnungs- und Energieversorgungsunternehmen nötig.
- Richtplan-Massnahme C\_08
- Potenzielle Zielkonflikte bestehen mit Anliegen des Landschafts-, des Natur- und des Gewässerschutzes, zudem mit Gemeinden bei der Festlegung konkreter neuer Anlagestandorte und Leitungstrassen.

### Grundlagen

Energiegesetz, Leitsatzdekret, 3. Energiebericht, Energiestrategie 2006

### Hinweise zum Controlling

GIS basierender Datenbestand, Verfügbarkeit von entsprechenden Energiekarten

Beschlossen durch den Regierungsrat am 14.11.2007 (RRB 1919)



## Öffentliche Wasserversorgung sichern

### Zielsetzung

Der Kanton schafft die Voraussetzungen, damit die öffentliche Wasserversorgung strukturell zweckmässig, auf hohem technischen Stand, kostengünstig und sowohl mengen- wie gütemässig sichergestellt ist.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

- Hauptziel:**
- C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen
  - E Natur und Landschaft schonen und entwickeln

| Beteiligte Stellen   |                                  | Realisierung                                    |               | Stand der Koordination<br>der Gesamtmassnahme |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kanton Bern          | Abteilung Strukturverbesserungen | <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig | bis 2010      | Festsetzung                                   |
|                      | AGR                              | <input type="checkbox"/> Mittelfristig          | 2010 bis 2014 |                                               |
|                      | Fischereiinspektorat             | <input type="checkbox"/> Daueraufgabe           |               |                                               |
|                      | GSA                              |                                                 |               |                                               |
|                      | Kantonales Laboratorium          |                                                 |               |                                               |
|                      | KAWA                             |                                                 |               |                                               |
|                      | NSI                              |                                                 |               |                                               |
|                      | TBA                              |                                                 |               |                                               |
| Bund                 | WWA                              |                                                 |               |                                               |
|                      | BAFU                             |                                                 |               |                                               |
|                      | Bundesamt für Raumentwicklung    |                                                 |               |                                               |
| Regionen             | Alle Regionen                    |                                                 |               |                                               |
| Gemeinden            | Alle Gemeinden                   |                                                 |               |                                               |
| Dritte               | Wasserversorgungsbetriebe        |                                                 |               |                                               |
| <b>Federführung:</b> |                                  | WWA                                             |               |                                               |

### Massnahme

- Der Kanton erarbeitet eine Strategie zur regionalen Vernetzung der öffentlichen Wasserversorgung.
- Wichtige Fassungsstandorte und Schutzareale werden festgelegt und gesichert.
- Mit dem Ausscheiden von weiteren Schutzarealen wird die langfristige Wasserbeschaffung gesichert

### Vorgehen

- Fusionen von bestehenden Wasserversorgungen und die Gründung regionaler Versorgungsunternehmen werden durch den Kanton initialisiert und gefördert. Die Mindestanforderungen bezüglich der Versorgungssicherheit auch bezüglich Löschwasser und Notwasserversorgung werden durchgesetzt.
- Erarbeiten eines Sachplans Wasserversorgung um
  - die Grundwassernutzung und Grundwasserschutz mit andern Raumnutzungen abzustimmen und die Standorte und Areale in den Richt- und Nutzungsplänen zu verankern,
  - die Übernutzung der Grundwasservorkommen zu verhindern und gezielt weitere Schutzareale auszuscheiden.
- Überführung der richtplanrelevanten Inhalte (gemäss Art. 5 RPV) in den kantonalen Richtplan (Form gemäss Art. 6 RPV).

|                         |      |               |                                                                           |
|-------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | 1'200'000 Fr. | <b>Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern</b>                              |
| davon finanziert durch: |      |               | <b>Finanzierungsart:</b>                                                  |
| Kanton Bern             | 100% | 1'200'000 Fr. | <input checked="" type="checkbox"/> Als Teil der laufenden Rechnung       |
| Bund                    |      | Fr.           | <input type="checkbox"/> Als Teil der Investitionsrechnung                |
| Regionen                |      | Fr.           | <input type="checkbox"/> Spezialfinanzierung:                             |
| Gemeinden               |      | Fr.           |                                                                           |
| Andere Kantone          |      | Fr.           | <b>Finanzierungsnachweis</b>                                              |
| Dritte                  |      | Fr.           | <input checked="" type="checkbox"/> Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten |

**Bemerkung:** Wird im Rahmen der bestehenden Aufgaben umgesetzt. Die Wasserversorgung ist finanziell selbst tragend.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Kleinräumige Struktur der Wasserversorgung.
- Wasserbilanzen zwischen Mangel- und Überschussgebieten sind auszugleichen und die Versorgung in Notlagen sicherzustellen.
- Konflikt mit Raumbedarf Fliesgewässer und Revitalisierung Naturschutzgebieten und Auen

### Grundlagen

Grundwasserkarten, Gewässerschutzkarten  
Wasserversorgungs-Atlas (RESEAU)

### Hinweise zum Controlling

Einsatz von Kantonsbeiträgen





## Landschaftsprägende Bauten

### Zielsetzung

Der Kanton Bern macht Gebrauch von den Möglichkeiten nach Art. 39 Abs.2 RPV. Ziel ist, mit den erweiterten Umnutzungsmöglichkeiten der Gebäude den ökologischen und landschaftsästhetischen Wert dieser Landschaften mit ihren landschaftsprägenden Bauten zu erhalten. Die Umnutzung von landschaftsprägenden Bauten ist direkt verknüpft mit den Zielen des Landschaftsschutzes sowie der Erhaltung traditioneller Kulturlandschaften.

**Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

**Hauptziel:** A Den Boden haushälterisch nutzen

F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Kanton Bern          | AGR                        |
|                      | Denkmalpflege              |
|                      | LANAT                      |
| Regionen             | Kandertal                  |
|                      | Oberland-Ost               |
|                      | Obersimmental - Saanenland |
|                      | Thun-Innertport            |
| Gemeinden            | Alle Gemeinden             |
| Dritte               | OLK                        |
| <b>Federführung:</b> | AGR                        |

### Realisierung

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Kurzfristig             | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

- Art. 39 Abs. 2 RPV wird im Temporärsiedlungsgebiet der Alpen (inklusive angrenzende Gebiete im Dauersiedlungsgebiet, wenn sie wesentlich durch temporär genutzte Bauten geprägt werden) angewendet.
- Die Kriterien bezüglich der Schutzwürdigkeit der Landschaften und ihrer prägenden Bauten gemäss Art. 39 Abs. 2 RPV sowie die Anforderungen an den Vollzug werden mit der Richtplangenehmigung formell festgesetzt (siehe Rückseite).

### Vorgehen

- Die Regionen können das Gebiet mit den landschaftsprägenden Bauten gestützt auf den Kriterienkatalog bezeichnen.
- Die Gemeinden stellen im Rahmen ihrer Nutzungsplanung die betreffenden Bauten und Landschaften gestützt auf den Kriterienkatalog unter Schutz. Sie berücksichtigen, sofern vorhanden, den regionalen Richtplan.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Zielkonflikte mit Landschaft, Natur und Denkmalpflege, speziell zu beachten sind die Vorschriften zu den Moorlandschaften und zu BLN-Gebieten Streusiedlungsgebiete nach Art. 39 Abs. 1 RPV

### Grundlagen

- Erläuterungsbericht "Landschaftsprägende Bauten" (Januar 2005)

### Hinweise zum Controlling

Raumbeobachtung: Bauen ausserhalb der Bauzone

## **Kulturlandschaften mit landschaftsprägenden Bauten: Kriterien**

Kriterien für die Festlegung der Schutzwürdigkeit von Kulturlandschaften mit landschaftsprägenden Bauten i. S. von Art. 39 Abs. 2 und 3 RPV.

### **A Kriterien für die Bestimmung der landschaftsprägenden Bauten**

Landschaftsprägende Bauten gemäss Art. 39 Abs. 2 und 3 RPV müssen folgende Eigenschaften kumulativ erfüllen:

- A1 Es handelt sich um regionaltypische, früher für die Bewirtschaftung notwendige und in signifikanter Anzahl und Dichte vorkommende traditionelle Bauten, deren ursprünglicher Zustand noch weitgehend erhalten ist. Wenn die Bauten verfallen oder verschwinden würden, würde die Schutzwürdigkeit der Kulturlandschaft beeinträchtigt.
- A2 Die Bauten prägen aufgrund ihrer Standorte, Verteilung und Stellung im Gelände (z.B. Firstrichtungen) das Landschaftsbild massgebend.
- A3 Sie können als Einzelobjekte, als geschlossene Baugruppe oder auch mit ihrer Umgebungsgestaltung (Hofstatt, Gärten, Bäume etc.) die Landschaft prägen.
- A4 Für die landschaftsprägende Wirkung der Baute ist primär die intakte Gesamterscheinung und weniger ihre Bedeutung als Schutzobjekt i. S. von Art. 10 a BauG massgebend.
- A5 Die Bauten müssen sich für die vorgesehene Umnutzung eignen. Ihre äussere Erscheinung und Grundstruktur müssen so beschaffen sein, dass diese durch eine Umnutzung nicht beeinträchtigt sondern im wesentlichen bewahrt werden können.

### **B Kriterien für die Bestimmung der schützenswerten Kulturlandschaften**

Schützenswerte Kulturlandschaften gemäss Art. 39 Abs. 2 und 3 RPV müssen folgende Eigenschaften kumulativ erfüllen:

- B1 Es handelt sich um grössere zusammenhängende Landschaften bzw. topografisch klar als Einheit in Erscheinung tretende Landschaftsräume, welche ihren traditionellen kulturlandschaftlichen Charakter erhalten haben.
- B2 Der überwiegende Teil des Baubestandes besteht aus landschaftsprägenden Bauten im Sinne von Ziffer A.
- B3 Zwischen den baulichen Zeugen und der landwirtschaftlichen Nutzung besteht ein erlebbarer, funktionaler Zusammenhang.
- B4 Es sind Zeugnisse der Landschaftsgestaltung (z.B. Trockenmauern, historische Verkehrswege, Ackerterrassen) oder der Menschheitsgeschichte (z.B. Objekte ISOS, Orte des lokalen Brauchtums) vorhanden.
- B5 Die Landschaft wird als besonders schön empfunden. Sie weist einen hohen Grad an Naturnähe auf. Die intakte Gesamterscheinung wird weder durch störende Infrastrukturen (z.B. auffällige Transportanlagen, Leitungen, Strassen) noch durch andere nicht in das Landschaftsbild passende Bauten und Anlagen beeinträchtigt.
- B6 Die Landschaft ist weder vollständig bewaldet, noch liegen die landschaftsprägenden Bauten im Perimeter von Naturgefahren.
- B7 Die Umnutzung der landschaftsprägenden Bauten steht nicht im Widerspruch zu übergeordneten Schutzzielen wie diejenigen der Moorlandschaften, der BLN- und ISOS-Objekte, von kantonalen Naturschutzgebieten oder von Wildtierschutzgebieten.

### **C Anforderungen an den Vollzug**

- C1 Die Gemeinde stellt im Rahmen ihrer Nutzungsplanung die Kulturlandschaften und die landschaftsprägenden Bauten unter Schutz.
- C2 Sie beachtet bei der Perimeterabgrenzung den funktionalen Zusammenhang zwischen den Bauten und der landwirtschaftlichen Nutzung und sorgt dafür, dass die Kulturlandschaft als möglichst zusammenhängende Einheit unter Schutz gestellt wird. Der entsprechende Landschaftsteil ist zusammen mit den landschaftsprägend schützenswerten Bauten in der Nutzungsplanung parzellenscharf zu bezeichnen.
- C3 Sie erlässt in Ergänzung zu Art. 39 Abs. 2 und 3 RPV in ihrem Baureglement die notwendigen Vorschriften, insbesondere in folgender Hinsicht:
  - 1. Die Besonderheiten der Landschaft als auch der landschaftsprägenden Bauten sind in den Schutzvorschriften des Baureglementes zu umschreiben. Die Pflege der Landschaft und der entsprechende Vollzug sind dabei zu sichern, z.B. mit Bewirtschaftungsverträgen.
  - 2. Die Beseitigung und Beeinträchtigung von als landschaftsprägend geschützten Bauten und der weiteren charakteristischen Landschaftselemente ist zu untersagen.
  - 3. Mit den Schutzbestrebungen nicht vereinbare Nutzungen sind auszuschliessen.
  - 4. Neue Bauten und Anlagen werden in der geschützten Landschaft nur bewilligt, wenn sie auf einen Standort darin angewiesen sind und diese nicht beeinträchtigen. Auffällige standortfremde Bäume und Sträucher sind nicht zugelassen.
  - 5. Bei baulichen Änderungen und Zweckänderungen darf die Situation bezüglich Eingliederung und Auswirkungen auf die Landschaft nicht verschlechtert werden. Bei Änderungen an Bauten und Anlagen mit landschaftsstörenden Elementen muss die Situation soweit zumutbar verbessert werden.
  - 6. Materialien, Bautechnik und Gestaltung sind so zu wählen, wie sie für die Ausgangsbaute typisch sind.
  - 7. An als landschaftsprägend geschützten Gebäuden dürfen keine störenden oder die Ablesbarkeit der ursprünglichen Funktion der Baute beeinträchtigenden Veränderungen vorgenommen werden.
  - 8. Bei der Bewilligung und bei der Ausführung von Bauvorhaben gemäss Art. 39 Abs. 2 RPV, welche eine Veränderung des Erscheinungsbildes zur Folge haben, ist eine Aesthetikfachstelle beizuziehen.
- C4 Verhältnis zum Streusiedlungsgebiet nach Art. 39 Abs. 1 RPG: Die Anwendung von Art. 39 RPV Abs. 1 und Abs. 2 schliessen sich gegenseitig aus. Werden im traditionellen Streusiedlungsgebiet Teilgebiete mit landschaftsprägenden Bauten grundeigentümerverbindlich ausgeschieden, so können die Erleichterungen nach Art. 39 Abs. 1 nicht geltend gemacht werden.

## Kulturlandschaften mit landschaftsprägenden Bauten



Temporärsiedlungsgebiet der Alpen (Art. 39, Abs. 2 RPV)



Streusiedlungsgebiet gemäss kantonalem Richtplan (Art. 39, Abs. 1 RPV, Hinweis)



## Umnutzung von Siedlungsbrachen fördern

### Zielsetzung

Zentral gelegene, grosse industriell-gewerbliche Siedlungsbrachen sollen umgenutzt werden. Im Sinne der haushälterischen Nutzung des Bodens sollen deshalb bestehende Siedlungsbrachen oder alte nicht mehr genutzte Industrieareale und -bauten einer neuen Nutzung zugeführt werden.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

- Hauptziel:**
- A Den Boden haushälterisch nutzen
  - D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern    AGR  
                      beco  
                      Denkmalpflege  
                      GSA

Regionen       Alle Regionen

**Federführung:**    AGR

### Realisierung

- ☐ Kurzfristig                    bis 2010
- ☐ Mittelfristig                2010 bis 2014
- ☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Der Kanton unterstützt Massnahmen, welche unter Wahrung von schützens- und erhaltenswerter Bausubstanz eine Neunutzung von Siedlungsbrachen erlauben. Er überprüft Möglichkeiten und Strategien zur Förderung von strategischen Siedlungsbrachen kantonaler Bedeutung.

### Vorgehen

- Der Kanton legt die Kriterien bezüglich den Siedlungsbrachen von kantonalem Interesse fest.
- Der Kanton erhebt gemeinsam mit den Regionen die Standorte von kantonalem und regionalem Interesse.
- Der Kanton prüft Förderungsstrategien unter Berücksichtigung von Altlasten und Verdachtsflächen.

**Gesamtkosten:**        100%                    Fr.

davon finanziert durch:

|                |    |     |
|----------------|----|-----|
| Kanton Bern    | 0% | Fr. |
| Bund           | 0% | Fr. |
| Regionen       | 0% | Fr. |
| Gemeinden      | 0% | Fr. |
| Andere Kantone | 0% | Fr. |
| Dritte         | 0% | Fr. |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Wird im Rahmen der bestehenden Aufgaben vollzogen

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Koordination mit dem ESP-Programm  
 Belastung der Standorte mit Altlasten  
 Bauinventare des Kantons Bern

### Grundlagen

Altlasten- und Verdachtsflächenkataster

### Hinweise zum Controlling

- Festsetzung der Standorte im kantonalen und regionalen Richtplänen
- Anzahl realisierter Umnutzungen



## Naturgefahren in der Ortsplanung berücksichtigen

### Zielsetzung

Das Schadenpotenzial ist im Sinne der Gefahrenvorsorge zu minimieren. Dazu sind aussagekräftige Gefahrengrundlagen (Gefahrenkarten) zu erarbeiten, bei der Bauzonenausscheidung zu berücksichtigen und im Zonenplan darzustellen. Der Kanton legt die Grundsätze fest.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
KAWA  
TBA  
Bund BAFU  
Gemeinden Alle Gemeinden  
**Federführung:** AGR

### Realisierung

☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Die Grundsätze für die Berücksichtigung der Naturgefahren in der Ortsplanung werden mit der Genehmigung des Richtplans formell festgesetzt (siehe Rückseite). Sie sind bei der Ortsplanung anzuwenden.

### Vorgehen

1. Die Gemeinden, in welchen im Siedlungsgebiet erkennbare Naturgefahren bestehen, erarbeiten mit Unterstützung des Kantons (TBA, KAWA) die Gefahrenkarten.
2. Die Gemeinden setzen neue Gefahrenkarten raschestmöglich in die Ortsplanung um (siehe Grundsätze).
3. Wenn dies nicht innert 2 Jahren nach Vorliegen der Gefahrenkarte geschieht, prüft der Regierungsrat Planungszonen für diejenigen Teile der Bauzone, für welche Handlungsbedarf besteht.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Ziele der Siedlungsentwicklung
- Wasserbau- und Gefahrenschutzmassnahmen, Schutzwaldpflege, Ereignisbewältigung
- Raumbedarf Fließgewässer

### Grundlagen

- Art. 15 RPG, Art. 6 BauG, Waldgesetzgebung, Wasserbaugesetzgebung
- Ereigniskataster, Gefahrenhinweiskarte 1:25'000, Ueberflutungsgefährdungskarte, Gefahrenkarten
- Risikostrategie Naturgefahren (RRB vom 24. August 2005)

### Hinweise zum Controlling

- Stand der Gefahrenkartierung
- Kantonale Raumbewachung

# Grundsätze für die Berücksichtigung der Naturgefahren in der Ortsplanung

## 1. Beurteilungsgrundlagen erarbeiten

Wenn Hinweise dafür bestehen, dass bestehende oder vorgesehene Siedlungsgebiete bzw. Bauzonen im Wirkungsbereich von Naturgefahren liegen, sind detaillierte Abklärungen bezüglich der Intensität und Eintretenswahrscheinlichkeit von Naturgefahren zu treffen (Gefahrenkarte).

## 2. Umsetzung der Gefahrenkarte in der Ortsplanung

Die Berücksichtigung der Naturgefahren in der Ortsplanung umfasst folgende Aufgaben:

- Berücksichtigen der Naturgefahren bei der Ueberprüfung und Festlegung der Bauzonen
- Bezeichnen der Gefahrenggebiete im Zonenplan
- Regeln der Bau- und Nutzungsbeschränkungen in Gefahrenggebieten

## 3. Überprüfung und Festlegung der Bauzonen

| Fall | Gefahrenstufe<br>(gemäss Gefahrenkarte)                                                                     | Heutige Situation           | Behandlung in der Ortsplanung                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Rot<br>(erhebliche Gefährdung)                                                                              | Nichtbauzone                | Keine neue Bauzone                                                                                                                                                                        |
| 2    | Rot                                                                                                         | Bauzone /<br>Nicht überbaut | Umzonung in die Nichtbauzone                                                                                                                                                              |
| 3    | Rot                                                                                                         | Bauzone /<br>Überbaut       | In der Regel belassen in Bauzone *                                                                                                                                                        |
| 4    | Blau<br>(mittlere Gefährdung)                                                                               | Nichtbauzone                | Umzonung in Bauzone nur ausnahmsweise */**                                                                                                                                                |
| 5    | Blau                                                                                                        | Bauzone /<br>Nicht überbaut | Belassen in Bauzone nur ausnahmsweise */**                                                                                                                                                |
| 6    | Blau                                                                                                        | Bauzone /<br>Überbaut       | In der Regel belassen in Bauzone *                                                                                                                                                        |
| 7    | Gelb<br>(geringe Gefährdung)                                                                                |                             | Zurückhaltung bei Bauzonen für sensible Nutzungen                                                                                                                                         |
| 8    | Gelb-weiss<br>(Restgefährdung, Ereignisse mit geringer Eintretenswahrscheinlichkeit, aber hoher Intensität) |                             | Zurückhaltung bei Bauzonen für Nutzungen, welche der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung dienen wie Spital, Feuerwehr usw. oder welche ein sehr grosses Schadenpotenzial aufweisen |

\* Zusätzlich sind Bau- und Nutzungsbeschränkungen gemäss Ziffer 4 zu erlassen.

\*\* Ausnahmen dürfen nur mit grösster Zurückhaltung und gestützt auf eine sorgfältige und sachbezogene Interessenabwägung vorgesehen werden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:

- Die Möglichkeiten der Gemeinde, an anderen Standorten Bauzonen für die vorgesehene Zweckbestimmung zu bezeichnen.
- Die Lage der Bauzone im Siedlungsgebiet: Eine Bauzone ist eher möglich im bereits weitgehend überbauten Gebiet als am Siedlungsrand.
- Die Gefahrenstufe: Eine Bauzone ist eher zulässig an der Grenze zum gelben oder weissen Gefahrenggebiet als an der Grenze zum roten Gefahrenggebiet.
- Das Ausmass des durch die Bauzonenausscheidung ermöglichten Schadenpotenzials (Art der Nutzung; Gefährdung von Mensch und Tier ausserhalb der Gebäude; Nutzungsbeschränkungen): Dieses ist möglichst klein zu halten.
- Die technische Machbarkeit, die räumliche Verträglichkeit und die Folgekosten für Schutzmassnahmen. Dabei ist zu beachten, dass gemäss geltender Wasserbau- und Waldgesetzgebung für Massnahmen zum Schutz von Bauten und Anlagen, die in bekannten Gefahrenggebieten erstellt wurden, von Bund und Kanton keine Beiträge gewährt werden.

## 4. Bau- und Nutzungsbeschränkungen in Gefahrenggebieten

Die Baumöglichkeiten in Gefahrenggebieten sind so auszugestalten, dass in Gebieten mit erheblicher und mittlerer Gefährdung die Sicherheit von Menschen, Tieren und erheblichen Sachwerten gewährleistet ist.



## Qualität und Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft fördern

### Zielsetzung

Der Kanton strebt zur Erhaltung und Aufwertung der Artenvielfalt und einer vielfältigen Landschaft eine zusätzliche Ökologisierung der Landwirtschaft an und unterstützt deshalb die Anstrengungen von Gemeinden und Trägerschaften mit Beratung und finanziellen Mitteln.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** E Natur und Landschaft schonen und entwickeln

### Beteiligte Stellen

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Kanton Bern          | AGI Fachstelle Geodat        |
|                      | AGR                          |
|                      | LANAT                        |
| Bund                 | BAFU                         |
|                      | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Regionen             | Alle Regionen                |
| Gemeinden            | Alle Gemeinden               |
| Dritte               | Trägerschaften               |
| <b>Federführung:</b> | LANAT                        |

### Realisierung

- |                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig          | 2010 bis 2014 |
| <input type="checkbox"/> Daueraufgabe           |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Der Kanton stellt die finanziellen Mittel und die notwendigen personellen Kapazitäten zur Verfügung, um die Beiträge des Bundes gemäss ÖQV zur Förderung der Vernetzung und der Qualität von ökologischen Ausgleichsflächen optimal ausschöpfen zu können (VOL)

### Vorgehen

1. Sicherstellen der finanziellen Mittel im Finanzplan (VOL)
2. Aufbau und Betrieb einer kantonalen Vollzugsstelle (Personal und Software) zur rationellen Planung, Verwaltung und Überprüfung von Vernetzungsplanungen gemäss Gesetzesauftrag (LKV/ÖQV) und kantonalem Datenmodell (DM.05-LKV-BE).

**Gesamtkosten:** 100% Fr.

davon finanziert durch:

|                |    |     |
|----------------|----|-----|
| Kanton Bern    | 0% | Fr. |
| Bund           | 0% | Fr. |
| Regionen       | 0% | Fr. |
| Gemeinden      | 0% | Fr. |
| Andere Kantone | 0% | Fr. |
| Dritte         | 0% | Fr. |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Im Rahmen der laufenden Rechnung. Kostenteiler: Kanton Bern 80%, Bund 20%

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Bonuszahlungen des Bundes für ökologische Ausgleichsflächen von besonderer biologischer Qualität und ihre Vernetzung nach Öko-Qualitätsverordnung vom 4. April 2001 vom Bund mit 80% subventioniert (Stand 2006); Änderungen ab 2008 aufgrund NFA sind noch nicht bekannt.
- Es gibt gewisse Überlagerungen mit Massnahmen im Bereich Landwirtschaftspolitik

### Grundlagen

- Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK) / Entscheidungsfindung und Prioritätensetzung im Naturschutz des Kantons Bern (NSI 2000) / Nationales ökologisches Netzwerk (BUWAL 2004) / Schutzstrategie des NSI (Verordnung über Trockenstandorte und Feuchtgebiete, FTV, Naturschutzgebiete)
- Verordnung über die Erhaltung der Lebensgrundlagen und der Kulturlandschaften (LKV) / Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) und Direktzahlungsverordnung (DZV) des Bundes, Datenmodell LKV (DM.05-LKV-BE)

### Hinweise zum Controlling

Indikator: Anteil Öko-Flächen und -Objekte pro Gemeinde



## Besondere Verantwortung im Lebensraum- und Artenschutz wahrnehmen

### Zielsetzung

Der Kanton sichert den Vollzug der Biotop-Inventare des Bundes unter Inkaufnahme vertretbarer Verzögerungen (vgl. Rückseite). Er setzt die Prioritäten für die Naturschutzaufgaben von kantonaler Bedeutung gemäss den Resultaten des Projekts "Entscheidfindung und Prioritätensetzung im Naturschutz des Kantons Bern".

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** E Natur und Landschaft schonen und entwickeln

H Richtlinien der Regierungspolitik, Aufgaben- und Finanzplan und Richtplan aufeinander abstimmen

### Beteiligte Stellen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Kanton Bern    | AGR                       |
|                | AUE                       |
|                | beco                      |
|                | KAWA                      |
|                | LANAT                     |
|                | Staatskanzlei             |
|                | TBA                       |
|                | WWA                       |
| Bund           | BAFU                      |
| Andere Kantone | Betroffene Nachbarkantone |
| Dritte         | Nutzer                    |

**Federführung:** NSI

### Realisierung

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig   | bis 2010      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig | 2010 bis 2014 |
| <input type="checkbox"/> Daueraufgabe             |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Zwischenergebnis

### Massnahme

1. Die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforderlichen Ressourcen sind im Finanzplan und in der politischen Planung der Regierung vorzusehen.
2. Die betroffenen Behörden und Fachstellen sind anzuhalten, bei ihrer Tätigkeit die Umsetzung der Inventare zu unterstützen (Abstimmung der Nutzungen).
3. Die Schaffung von Naturschutzgebieten ist voranzutreiben, der Unterhalt (werterhaltung) sicherzustellen, wobei die Nutzungen soweit möglich vertraglich zu regeln sind.
4. Die erforderlichen Wiederherstellungs- und Aufwertungsmassnahmen sind parallel zu planen und zu realisieren

### Vorgehen

1. Mit dem Bund sind bezüglich der Umsetzung der einzelnen Inventare Vereinbarungen (Fristen, Ziele) zu treffen (2008)
2. Die dafür notwendigen Anstrengungen sind zu verdoppeln (vgl. Rückseite) und die dazu benötigten Ressourcen sicherzustellen (2006)
3. Entwickeln einer Methode und Erhebung von 8 der 38 gefährdetsten Lebensraumtypen. (2006 – 2010)
4. Nachhaltige Sicherung der Auen und artenreichen Fettwiesen von regionaler Bedeutung (Art. 22 NSchG)
5. Systematische Grundlagenbeschaffung einer ersten Auswahl der gefährdetsten Tier- und Pflanzenarten, Entwickeln und Durchführen von Artenschutzprogrammen. (2006 – 2010)

**Gesamtkosten:** 100% 6'400'000 Fr.

davon finanziert durch:

|                |     |               |
|----------------|-----|---------------|
| Kanton Bern    | 20% | 1'280'000 Fr. |
| Bund           | 80% | 5'120'000 Fr. |
| Regionen       |     | Fr.           |
| Gemeinden      |     | Fr.           |
| Andere Kantone |     | Fr.           |
| Dritte         |     | Fr.           |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☒ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Gesamtkosten pro Jahr; vgl. Zusammenstellung auf der Rückseite; ab 2008 NFA: Auswirkungen noch nicht genau bekannt

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Der Bund hat verschiedene Biotop-Inventare erstellt und zugehörige Verordnungen erlassen (siehe Rückseite). Die Kantone sind verpflichtet, den Vollzug sicherzustellen. Weil die erforderlichen Umsetzungsmassnahmen verschiedenartigste Nutzungen betreffen, können die Gebiete nur unter Mithilfe aller Beteiligten auf allen Ebenen (Private, Gemeinden, Kanton, Bund) nachhaltig gesichert werden. Die vom Bund gesetzten Vollzugsfristen einzelner Inventare sind bereits abgelaufen.

### Grundlagen

- Bundesinventare, Projekt Biodiversitätsmonitoring CH
- Projekt „Entscheidfindung und Prioritätensetzung im Naturschutz Kanton Bern“, Konzept „Erfolgskontrolle Naturschutz im Kanton Bern“
- Umweltprüfberichte: Schweiz, OECD 1998
- Zielvereinbarung BAFU (BUWAL)/VOL vom 22.11.00 betr. Vollzug Auenschutz (bis 2008)
- Zielvereinbarung BAFU (BUWAL)/LANAT vom 16.09.04 betr. Vollzug der Bundesinventare (bis 2012)

### Hinweise zum Controlling

Vorhandensein der für den Gesetzauftrag nötigen Mittel (Personal/Finanzen)

## Finanzbedarf Naturschutz von nationaler Bedeutung

| Bundesinventar                                               | Termin Bund    | vorauss. Abschluss | Kosten Planung pro Jahr Fr (Tausend) |          | Kosten Umsetzung pro Jahr Fr (Tausend) |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
|                                                              |                |                    | heute                                | Zielwert | heute                                  | Zielwert |
| Amphibienlaichgebiete (ALG)<br>1. Serie und 2. Serie         | 2008/2010      | 2012               | 10.0                                 | 50.0     | 50.0                                   | 100.0    |
| Auengebiete (Auen)<br>1. Serie, 2. Serie und 3. Serie        | 1998/2007/2009 | 2008/2012/<br>2015 | 305.0                                | 310.0    | 200.0                                  | 350.0    |
| Flachmoore (FM)<br>1. Serie, 2. Serie, 3. Serie und 4. Serie | 2000/2004/2006 | 2015               | 50.0                                 | 100.0    | 2'700.0                                | 2'800.0  |
| Hoch- und Übergangsmoore (HM)<br>1. Serie und 2. Serie       | 1997/2010      | 2010               | 10.0                                 | 50.0     | 100.0                                  | 150.0    |
| Trockenwiesen und -weiden (TWW)                              | 2014           | 2015               | 100.0                                | 150.0    | 2'600.0                                | 3'000.0  |

Anteil Bund an allen Kosten: 75-85%

In der Aufstellung sind die Renaturierungen der Auen (ca. Fr. 15 Mio. – teilweise aus Renaturierungsfonds finanziert) nicht berücksichtigt.

## Finanzbedarf Naturschutz von kantonaler/regionaler Bedeutung

| Gesamtkosten:<br>davon finanziert durch | Prozentsatz | Kosten Planung pro Jahr Fr (Tausend) | Kosten Umsetzung pro Jahr Fr (Tausend) |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Kanton Bern                             | 60%         | 300.0                                | 900.0                                  |
| Bund                                    | 40%         | 200.0                                | 600.0                                  |
| <b>Total</b>                            | <b>100%</b> | <b>500.0</b>                         | <b>1'500.0</b>                         |

## Überregionale Verbreitungshindernisse für Wildtiere abbauen

### Zielsetzung

Der Kanton setzt sich dafür ein, dass überregionale Verbreitungshindernisse für wildlebende Säugetiere (gemäss kantonalem Konzept) längerfristig abgebaut werden, um die Durchgängigkeit des Kantons für Tiere zu verbessern.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** E Natur und Landschaft schonen und entwickeln

### Beteiligte Stellen

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Kanton Bern          | AGR                       |
|                      | AUE                       |
|                      | Jagdinspektorat           |
|                      | LANAT                     |
|                      | TBA                       |
| Bund                 | BAFU                      |
|                      | Bundesamt für Strassen    |
| Regionen             | Alle Regionen             |
| Gemeinden            | Alle Gemeinden            |
| Andere Kantone       | Betroffene Nachbarkantone |
| <b>Federführung:</b> | Jagdinspektorat           |

### Realisierung

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig          | 2010 bis 2014 |
| <input type="checkbox"/> Daueraufgabe           |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Umsetzung des Konzepts zum Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere im Kanton Bern (vgl. Rückseite)

### Vorgehen

1. Die beteiligten Stellen setzen das Konzept in ihrer Zuständigkeit eigenverantwortlich um.
2. Das Tiefbauamt bringt dem Jagdinspektorat das Strassenbauprogramm zur Kenntnis. Dieses macht auf mögliche Verbesserungen im Bereich Kleintier, bzw. Amphibiendurchlässen aufmerksam.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) ab 2008 fällt die Erhaltungsplanung der Nationalstrassen unter die Kompetenz des ASTRA. Die Bauherrenkompetenzen des Kantons werden vom Bund übernommen.

Der Ausbau der Verkehrsträger und das Wachstum der Siedlungen haben in den letzten Jahrzehnten zu einer weitgehenden Zerstückelung der Landschaft und ihrer natürlichen Lebensräume geführt. Betroffen davon sind vor allem die wildlebenden Säugetiere, aber auch Amphibien und Reptilien, welche in den dicht bevölkerten Gebieten des Kantons in einer durch Barrieren begrenzten Umwelt leben.


### Grundlagen

- Konzept zum Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere im Kanton Bern (2007) und Unterlagen Jagdinspektorat
- Korridore für Wildtiere in der Schweiz (BUWAL 2001), Nationales ökologisches Netzwerk REN (BUWAL 2004)
  - Strassenbauprogramm des Kantons und Bauprogramm des Bundes für die Nationalstrassen, Bahn 2000, Alptransit

### Hinweise zum Controlling

Indikator: Anzahl bezüglich Durchgängigkeit verbesserter Verbreitungshindernisse.

## Liste der Verbreitungshindernisse



### Verbreitungshindernisse sortiert nach Handlungsbedarf

| Objekt | Bezeichnung                | Gesamtbeurteilung des Handlungsbedarfs                        |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3*     | "Wangen a. d. Aare"        | hoch                                                          |
| 6      | "Hindelbank"               | hoch, da 7 nicht machbar                                      |
| 8      | "Rapperswil/ Schüpfen"     | hoch, da 7 nicht machbar                                      |
| 10     | "Lyss"                     | hoch                                                          |
| 14*    | "Neuenegg"                 | hoch                                                          |
| 20*    | "Interlaken"               | hoch                                                          |
| 21     | "Hofstetten b. Brienz"     | hoch                                                          |
| 9*     | "Grossaffoltern/ Schüpfen" | mittel                                                        |
| 11*    | "Gampelen/ Le Landeron"    | mittel (hoch westlich von Gampelen); hoch im Kanton Neuenburg |
| 12*    | "Ins"                      | mittel; hoch im Kanton Freiburg                               |
| 13*    | "Mühleberg"                | mittel                                                        |
| 16*    | "Kiesen"                   | mittel                                                        |
| 17     | "Spiez"                    | mittel                                                        |
| 1*     | "Niederbipp"               | (zur Zeit) nicht machbar                                      |
| 2      | "Oberbipp"                 | (zur Zeit) nicht machbar                                      |
| 7*     | "Moosseedorf"              | (zur Zeit) nicht machbar                                      |
| 15     | "Rubigen"                  | (zur Zeit) nicht machbar                                      |
| 18*    | "Emdthal"                  | in Ausführung                                                 |
| 4*     | "Utzenstorf"               | Massnahmen ausgeführt (Bahn 2000)                             |
| 5*     | "Kernenried"               | Massnahmen ausgeführt (Bahn 2000)                             |
| 19     | "Reichenbach"              | Massnahmen ausgeführt (AlpTransit)                            |

\* Korridor von überregionaler Bedeutung

## Waldreservate schaffen

### Zielsetzung

Mit seiner Waldreservatspolitik will der Kanton Bern seltene Waldgesellschaften erhalten sowie die Biodiversität und die natürliche Dynamik fördern (gem. KWaG Art. 1 und 14). Er leistet damit einen Beitrag an die Ziele auf nationaler Ebene. Dazu sieht der Kanton vor, wichtige Reservate selbst zu errichten oder die Reservaterrichtung von Dritten, gemeinsam mit dem Bund, zu unterstützen.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** E Natur und Landschaft schonen und entwickeln

### Beteiligte Stellen

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Kanton Bern | KAWA                 |
|             | LANAT                |
| Bund        | BAFU                 |
| Regionen    | Betroffene Regionen  |
| Gemeinden   | Betroffene Gemeinden |
| Dritte      | Schutzorganisationen |
|             | Waldeigentümer       |

**Federführung:** KAWA

### Realisierung

- |                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig  | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Vertragliche Begründung von Total- und Teilreservaten mit einer Schutzdauer von mindestens 50 Jahren. In Totalreservaten wird auf forstliche Eingriffe grundsätzlich verzichtet. Teilreservate werden zur Erreichung der speziellen Zielsetzung in bestimmter Art und Weise gepflegt und bewirtschaftet.

### Vorgehen

1. Ausscheidung von Waldreservaten im Rahmen von regionalen Waldplanungen oder aufgrund der Waldreservatspotenzial-Erhebung 2004
2. Umsetzung durch Waldabteilungen mittels vertraglicher Regelungen mit den Grundeigentümern.

**Gesamtkosten:** 100% 1'000'000 Fr.

davon finanziert durch:

|                |     |             |
|----------------|-----|-------------|
| Kanton Bern    | 50% | 500'000 Fr. |
| Bund           | 46% | 460'000 Fr. |
| Regionen       |     | Fr.         |
| Gemeinden      |     | Fr.         |
| Andere Kantone |     | Fr.         |
| Dritte         | 4%  | 40'000 Fr.  |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Kosten pro Jahr. Ab 2008 gibt es mit der Einführung von NFA grundsätzliche Änderungen und eine Reduktion der Bundesbeiträge.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Die Ausscheidung der Waldreservate erfolgt i.d.R. auf der Grundlage der Regionalen Waldplanungen unter Abstimmung mit den übrigen Waldfunktionen (z.B. Schutz vor Naturgefahren, Holzproduktion, Freizeit und Erholung) sowie anderen Inventar- und Schutzgebieten.

Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum bis 2010 und stellen damit nur eine erste Etappe dar. Das Gros der Waldreservate soll innert 30 bis 40 Jahren begründet werden.

### Grundlagen

- "Konzept Waldreservate im Kanton Bern" und Entschädigungsmodell, zur Zeit in Überarbeitung
- Waldgesetzgebung, Waldreservatskonzepte von Bund und Kanton, Regionale Waldpläne, Waldnaturschutzinventar

### Hinweise zum Controlling

Nachhaltige Entwicklung Berner Wald





## Gewässer erhalten und aufwerten

### Zielsetzung

Der Kanton und die Gemeinden sorgen dafür, dass den Gewässern der notwendige Raumbedarf zur Verfügung steht und dabei auch die Umsetzung des Schutzes der Ufervegetation gewährleistet wird. Der Kanton setzt sich zudem mit einer aktiven Bodenpolitik dafür ein, dass das notwendige Land für gezielte Aufwertungen der Gewässer verfügbar ist.

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** E Natur und Landschaft schonen und entwickeln

### Beteiligte Stellen

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Kanton Bern          | AGG                   |
|                      | AGR                   |
|                      | AUE                   |
|                      | BVE                   |
|                      | GSA                   |
|                      | LANAT                 |
|                      | Regierungsstatthalter |
|                      | TBA                   |
|                      | WWA                   |
| Bund                 | BAFU                  |
| Gemeinden            | Alle Gemeinden        |
| <b>Federführung:</b> | BVE                   |

### Realisierung

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig  | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

1. Die kantonale Gesetzgebung wird an die Anforderungen von Art. 21 Wasserbauverordnung des Bundes angepasst.
2. Die kantonalen Fachstellen arbeiten darauf hin, dass bei der Revision von Ortsplanungen entlang der Fliessgewässer der Raumbedarf grundeigentümerverbindlich gemäss den Kriterien auf der Rückseite festgelegt wird. Dabei ist auch der Schutz der Ufervegetation (Art. 18 NHG, Art. 20 NschG) zu berücksichtigen.
3. Fehlen entsprechende grundeigentümerverbindliche Festlegungen in der Ortsplanung, so ist bei raumwirksamen Tätigkeiten (Projekten, Planungen) sicherzustellen, dass der Raumbedarf der Gewässer gemäss dem Berechnungsmodell des ehemaligen Bundesamtes für Wasser und Geologie (s. Rückseite) berücksichtigt wird.
4. Der Kanton sorgt mit einer aktiven Bodenpolitik dafür, dass für mehrere grosszügige Gewässeraufwertungsprojekte Land direkt oder in Form von Realersatz zur Verfügung steht.

### Vorgehen

1. Die BVE (Wasserbaugesetzgebung) und die JGK (Baugesetzgebung) leiten die erforderlichen Schritte zur Anpassung der Wasserbaugesetzgebung sowie der Baugesetzgebung an Art. 21 WBV bis spätestens 2004 ein.
2. Solange eine gesetzliche Regelung fehlt, wenden AGR, TBA und LANAT die Empfehlungen zur Sicherung des Raumbedarfs und Uferbereichs von Fliessgewässern bei der Beratung und Prüfung von Nutzungsplanungen und Baugesuchen an (Kriterien, s. Rückseite).
3. Das LANAT schafft in Zusammenarbeit mit kantonalen Fachstellen und dem Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) eine Übersicht über geeignete Parzellen für bedeutende Gewässeraufwertungsprojekte (inkl. Realersatz) und sorgt nach Bedarf für den Erwerb des benötigten Landes.

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | 2'000'000 Fr. |
| davon finanziert durch: |      |               |
| Kanton Bern             | 50%  | 1'000'000 Fr. |
| Bund                    |      | Fr.           |
| Regionen                |      | Fr.           |
| Gemeinden               |      | Fr.           |
| Andere Kantone          |      | Fr.           |
| Dritte                  | 50%  | 1'000'000 Fr. |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☐ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☒ Spezialfinanzierung: Renaturierungsfonds

#### Finanzierungsnachweis

- ☐ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Kosten betreffen Landerwerb; Finanzierung ist über den Renaturierungsfonds im Sinne einer Restfinanzierung sicher gestellt.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Hinweis zur Federführung: Der BVE obliegt die Gesamtkoordination der verschiedenen Massnahmen.

### Grundlagen

- Art. 21 Wasserbauverordnung des Bundes
- Art. 18 NHG und Art. 20 NschG
- Sicherung des Raumbedarfs und Uferbereichs von Fliessgewässern, Empfehlung zur Umsetzung im Kanton Bern, AGR et al. 2004
- Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK): Erhaltung, Vernetzung und Aufwertung der Fliessgewässer
- Daten über den Natürlichkeitsgrad der Berner Fliessgewässer (Grundlage: BUWAL Mitteilungen zum Gewässerschutz Nr. 27, 1998)
- Raum den Fliessgewässern! Bundesamt für Wasser und Geologie, 2000

### Hinweise zum Controlling

Vorgeprüfte und genehmigte Ortsplanungen, erworbene oder zur Verfügung gestellte Landfläche bei bedeutenden Aufwertungsprojekten

## Kriterien zur Ausscheidung des Raumbedarfes Fließgewässer im Rahmen von Ortsplanungen

### a) Der Raumbedarf der Fließgewässer ist in der Ortsplanung grundeigentümerverbindlich festzulegen

Während ausserhalb der Bauzone eine generelle Festlegung in der Grundordnung genügt (z.B. Definition einer Uferzone in einem Baureglement ohne räumliche Darstellung), sind innerhalb der Bauzone Lösungen zu wählen, die den Verlauf des Raumbedarfs genau wiedergeben (z.B. Baulinie, Festlegung eines Bauabstandes, Ausscheidung einer Uferzone).

### b) Der Raumbedarf ist für alle Gewässer nach Art. 3 WBG festzulegen

Zu den Gewässern nach Art. 3 WBG zählen auch eingedolte Gewässer.

### c) Die Bemessung des Raumbedarfs richtet sich nach der Berechnungsgrundlage des Bundesamtes für Wasser und Geologie (s. untenstehender Hinweis)

Bei der Festlegung des Raumbedarfs sind die lokalen Verhältnisse zu berücksichtigen. Eine wichtige Grundlage stellen u.a. die Erhebungen zur Ökomorphologie dar (Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft). Es ist darauf zu achten, dass die Ufervegetation (inkl. Pufferstreifen) innerhalb der Uferzone bzw. des Bauabstandes zu liegen kommt.

### d) Für die betreffenden Ufer- und Gewässerbereiche sind Nutzungsbeschränkungen bezüglich Bauten und Anlagen, aber auch zum Schutz der Ufervegetation zu erlassen

Folgende Nutzungsbeschränkungen sind im Bereich des Raumbedarfs zu erlassen:

- Ein allgemeines Bauverbot (inkl. bewilligungsfreie Anlagen gemäss Art. 5 BewD), ausgenommen Bauten und Anlagen, die einen Standort an den Gewässern zwingend erfordern.
- Vorschriften, welche die Ufervegetation schützen und/oder die landwirtschaftliche Nutzung regeln.


Erfolgt die Festlegung des Raumbedarfs über die Ausscheidung einer Uferzone, so ist angrenzend ein minimaler Bauabstand für Hochbauten von mindestens 3 Metern notwendig. Wird der Raumbedarf über einen Bauabstand bzw. eine Baulinie gesichert, so ist darauf zu achten, dass dieser bzw. diese neben dem eigentlichen Raumbedarf einen Abstand vom Uferbereich im Umfang von 3 Metern einschliesst.

### e) Ausnahmefälle

Die Gemeinden können in begründeten Fällen (z.B. Denkmalpflege, Fuss- und Wanderwege, Städtebau, Standorte von hoher wirtschaftlicher Bedeutung) auf die Ausscheidung einer Uferzone bzw. des Bauabstandes verzichten oder den Raumbedarf entsprechend reduzieren sofern bei Bedarf ökologischer Ersatz nach Art. 18 Abs. 1ter NHG geleistet wird.

## Berechnung des Raumbedarfes gemäss Bundesamt für Wasser und Geologie (Hinweis)

Fehlt in einer Ortsplanung die Ausscheidung einer Uferzone oder die Festlegung einer Baulinie/eines Bauabstandes, so ist bei raumwirksamen Tätigkeiten der Raumbedarf der Gewässer zu berücksichtigen. Das folgende Schema gibt das Berechnungsmodell des ehemaligen Bundesamtes für Wasser und Geologie (heute Bundesamt für Umwelt) wieder (Publikation "Raum den Fließgewässern!", Mai 2000):



Der Raumbedarf ergibt sich aus der Breite der natürlichen Gerinnesohle (nGSB) und des dazugehörigen Uferbereichs. Die Breite einer natürlichen Gerinnesohle ist von der Variabilität des bestehenden Gerinnes abhängig und kann bis zu 100% schwanken. Die ermittelten Werte (ausgezogene Linie) stellen eine empfohlene minimale Breite dar und sollen nicht unterschritten werden.

## Pärke nach NHG und UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn

### Zielsetzung

Der Kanton unterstützt regionale Bestrebungen zur Errichtung und Erhaltung von Pärken von nationaler Bedeutung. Er unterstützt ausserdem die Umsetzung des Managementplans für das UNESCO-Welterbegebiet Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (JAB).

**Leitsatz:** 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur

**Hauptziel:** F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Kanton Bern          | AGR                  |
|                      | AUE                  |
|                      | beco                 |
|                      | KAWA                 |
|                      | LANAT                |
| Bund                 | BAFU                 |
| Regionen             | Betroffene Regionen  |
| Gemeinden            | Betroffene Gemeinden |
| Andere Kantone       | Wallis               |
| <b>Federführung:</b> | AGR                  |

### Realisierung

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig   | bis 2010      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig | 2010 bis 2014 |
| <input type="checkbox"/> Daueraufgabe             |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Der Kanton unterstützt regionale Initiativen zum Aufbau und Betrieb von Pärken von nationaler Bedeutung nach Art. 23e ff. des NHG (Inkrafttreten der Teilrevision: 1. Dezember 2007). Gefördert werden maximal vier Projekte mit guten Erfolgsaussichten in den Regionen Chasseral/Südjura, Gantrisch, Diemtigtal/Simmental, Thunersee/Emmental/Napf. (RRB 0796/2006).

Er unterstützt die Umsetzung des Managementplans für das Welterbegebiet Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn.

### Vorgehen

1. Der Kanton unterstützt und berät nach Bedarf die Parkträgerschaften beim Aufbau und Betrieb der Pärke, er sorgt für die räumliche Abstimmung zwischen den Regionen sowie über die Kantons Grenzen hinweg. Insbesondere schliesst er dazu Programmvereinbarungen mit dem Bund (BAFU) bzw. Leistungsvereinbarungen mit den regionalen Parkträgerschaften ab.
2. Der Kanton (AGR) hilft bei der Suche nach finanzieller Unterstützung der regionalen Parkprojekte sowie dem Welterbegebiet Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn in Zusammenarbeit mit dem Bund (BAFU) sowie Dritten (Gemeinden, Organisationen, Sponsoren).

|                         |      |             |
|-------------------------|------|-------------|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | 600'000 Fr. |
| davon finanziert durch: |      |             |
| Kanton Bern             | 35%  | 210'000 Fr. |
| Bund                    | 30%  | 180'000 Fr. |
| Regionen                |      | Fr.         |
| Gemeinden               | 15%  | 90'000 Fr.  |
| Andere Kantone          |      | Fr.         |
| Dritte                  | 20%  | 120'000 Fr. |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☒ Spezialfinanzierung: Rahmenkredit

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Jährliche max. Kosten (2008 – 2011 steigend). Finanzierungsschlüssel abhängig von der Programmvereinbarung mit dem Bund.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raums, Neue Regionalpolitik, LANAT-Strategie 2010

### Grundlagen

- NHG-Revision und Pärkeverordnung (Inkraftsetzung 1. Dezember 2007)
- KLEK
- RRB 0796/06 und GRB vom 4. September 2006
- Einführungsverordnung EV Pärke (Inkraftsetzung Anfang 2008).

### Hinweise zum Controlling

- Anzahl Pärke mit Bundes-Label
- Jährliches Reporting durch die Parkprojekte



## Umsetzung regional differenzierter Förderstrategien für den ländlichen Raum

### Zielsetzung

Die im Bericht „Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raums“ enthaltenen Massnahmen sollen realisiert und im Rahmen des kantonalen Umsetzungsprogramms zur Neuen Regionalpolitik (NRP) geprüft bzw. aufgenommen werden.

- Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt
- Hauptziel:** C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen  
F Regionale Stärken erkennen und fördern

| Beteiligte Stellen   |                        | Realisierung                                                    | Stand der Koordination der Gesamtmassnahme |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kanton Bern          | AGR                    | <input type="checkbox"/> Kurzfristig bis 2010                   | Festsetzung                                |
|                      | beco                   | <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig 2010 bis 2014 |                                            |
|                      | Generalsekretariat VOL | <input type="checkbox"/> Daueraufgabe                           |                                            |
|                      | KAWA                   |                                                                 |                                            |
|                      | LANAT                  |                                                                 |                                            |
| Regionen             | Alle Regionen          |                                                                 |                                            |
| <b>Federführung:</b> | beco                   |                                                                 |                                            |

### Massnahme

Die vom Grossen Rat im November 2005 verabschiedeten Strategien und Massnahmen gemäss Bericht „Strategie zur differenzierten Stärkung des Ländlichen Raums“ sollen im Rahmen der Neuen Regionalpolitik in die Umsetzung überführt bzw. im kantonalen Umsetzungsprogramm für die Neue Regionalpolitik verankert werden.

### Vorgehen

Mit RRB 0982 vom 10. Mai 2006 wurde das Vorgehen für die Umsetzung der Neuen Regionalpolitik festgelegt. Seit Mitte 2006 erarbeiten sechs regionale Arbeitsgruppen (Oberland Ost, Oberland West, Mittelland, Emmental/Oberaargau, Seeland, Jura bernois) regionale Förderprogramme, die die jeweilige Entwicklungsstrategie enthalten. Die Entwicklungsstrategie zeigt die übergeordneten langfristigen Ziele und Schwerpunktthemen und identifiziert prioritäre Projekte. Die regionalen Förderprogramme bilden eine wichtige Grundlage für das kantonale Umsetzungsprogramm, das voraussichtlich ab Mitte 2007 mit dem Bund verhandelt wird.

|                         |      |             |                                                                           |
|-------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | 220'000 Fr. | <b>Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern</b>                              |
| davon finanziert durch: |      |             | <b>Finanzierungsart:</b>                                                  |
| Kanton Bern             | 100% | 220'000 Fr. | <input checked="" type="checkbox"/> Als Teil der laufenden Rechnung       |
| Bund                    |      | Fr.         | <input type="checkbox"/> Als Teil der Investitionsrechnung                |
| Regionen                |      | Fr.         | <input type="checkbox"/> Spezialfinanzierung:                             |
| Gemeinden               |      | Fr.         | <b>Finanzierungsnachweis</b>                                              |
| Andere Kantone          |      | Fr.         | <input checked="" type="checkbox"/> Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten |
| Dritte                  |      | Fr.         |                                                                           |

**Bemerkung:** Gesamtkosten umfassen lediglich die Erarbeitung des Umsetzungsprogramms.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Rahmenorganen durch das Mehrjahresprogramm des Bundes zur NRP, NFA, Wachstumsstrategie, Pärke nach NHG

### Grundlagen

Bericht „Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raums (Bericht des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 19. Oktober 2005)“, Entwicklungskonzepte, regionale Richtpläne, Mehrjahresprogramme der Regionen, LANAT-Strategie 2010, Tourismusleitbild, Landschaftsentwicklungskonzept, regionale Waldpläne.

### Hinweise zum Controlling

Koordiniert mit der Wachstumsstrategie und dem Controlling der IH-Regionen



## Koordination der Sektoralpolitiken und Auswirkungen auf die Regionen berücksichtigen

### Zielsetzung

Regionalwirtschaftliche Auswirkungen von Erlassen, Direktionsgeschäften und Verordnungen sollen systematisch in die Beurteilung von Grossrats- und wichtigen Regierungsvorlagen einfließen. Bei der Beurteilung ist insbesondere auf die Potenziale und Förderprioritäten gemäss den regionalen Entwicklungskonzepten und die LANAT-Strategie 2010 einzugehen. Zudem sollen bestehende Koordinationsgremien des Kantons auf regionalpolitische Fragestellungen sensibilisiert werden.

**Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

**Hauptziel:** F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern    AGR  
                      beco  
                      Generalsekretariat BVE  
                      Generalsekretariat VOL  
                      LANAT  
                      Staatskanzlei  
 Regionen       Alle Regionen  
**Federführung:** Generalsekretariat VOL

### Realisierung

☐ Kurzfristig            bis 2010  
☐ Mittelfristig        2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Durch vermehrte Information sowie der systematischen Beurteilung und Berichterstattung sollen die Sektoralpolitiken bezüglich der Auswirkungen auf die Regionen besser koordiniert werden.

### Vorgehen

Vorlagen werden systematisch hinsichtlich der Übereinstimmung mit den regionalen Prioritäten gemäss „Strategie Ländlicher Raum“ überprüft. Die Volkswirtschaftsdirektion holt bei Bedarf eine Stellungnahme der Regionen ein.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Zentralitätsstruktur, Massnahmen F\_01, C\_07

### Grundlagen

Prioritäten gemäss Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raums, Entwicklungskonzepte, regionale Richtpläne, Mehrjahresprogramme der Regionen, LANAT-Strategie 2010

### Hinweise zum Controlling

Inhaltliche und formelle Überwachung der Vorlagen durch GS VOL im Rahmen des Mitberichtsverfahrens der Direktionen.





## Koordinationsabkommen Kanton - Planungsregionen abschliessen

### Zielsetzung

Kanton und Planungsregionen definieren alle vier Jahre gegenseitig Leistungen, Erwartungen, Aufgaben und schaffen Klarheit über Status und Bewirtschaftung der regionalen Massnahmenblätter im kantonalen Richtplan.

- Leitsatz:**
- 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt
  - 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
Regionen Planungs- und Bergregionen  
**Federführung:** AGR

### Realisierung

- ☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

- Das AGR schliesst alle vier Jahre mit den Planungs- und Bergregionen (einzeln oder in Gruppen) Koordinationsabkommen ab. Darin werden gemeinsam die nächsten Schritte geplant und die regionalen Massnahmenblätter bewirtschaftet.
- Alle zwei Jahre wird im Rahmen des Richtplancontrollings eine Zwischenbilanz gezogen, die auch die Aufnahme neuer regionaler Massnahmenblätter erlaubt.

### Vorgehen

- Das AGR definiert in Absprache mit den Planungsregionen Verfahren, Zuständigkeiten und Bewirtschaftung der regionalen Massnahmenblätter im kantonalen Richtplan.
- Das AGR schliesst mit den Planungs- und Bergregionen die Koordinationsabkommen ab, bewirtschaftet sie und überwacht deren Umsetzung.

|                         |      |     |
|-------------------------|------|-----|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | Fr. |
| davon finanziert durch: |      |     |
| Kanton Bern             | 0%   | Fr. |
| Bund                    | 0%   | Fr. |
| Regionen                | 0%   | Fr. |
| Gemeinden               | 0%   | Fr. |
| Andere Kantone          | 0%   | Fr. |
| Dritte                  | 0%   | Fr. |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung  
☐ Als Teil der Investitionsrechnung  
☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Wird im Rahmen der bestehenden Aufgaben vollzogen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Berichterstattung der Bergregionen zuhanden des Bund.

### Grundlagen

### Hinweise zum Controlling

Abschluss der Koordinationsabkommen



## Förderung der nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene

### Zielsetzung

Mit dem Kompetenzverbund für die lokale Nachhaltige Entwicklung (NE) unterstützt der Kanton die Gemeinden in ihren Bestrebungen, das Konzept der NE dauerhaft in ihre Gemeindepolitik zu integrieren. Ausserdem übernimmt der Kanton Koordinations- und Informationsaufgaben zwischen den Ebenen Bund, kantonale Verwaltung und Gemeinden.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 3 Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit

- Hauptziel:**
- A Den Boden haushälterisch nutzen
  - B Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen
  - C Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen
  - D Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten
  - E Natur und Landschaft schonen und entwickeln
  - F Regionale Stärken erkennen und fördern
  - G Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern

### Beteiligte Stellen

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Kanton Bern | AGR                           |
|             | AUE                           |
| Bund        | Bundesamt für Raumentwicklung |
| Regionen    | Planungs- und Bergregionen    |

**Federführung:** AUE

### Realisierung

- |                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Kurzfristig             | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

**Stand der Koordination  
der Gesamtmassnahme**  
Festsetzung

### Massnahme

- Weiterführung des Kompetenzverbunds als Modell für die Zusammenarbeit und Aufgabenteilung der drei Partner Gemeinde, Kanton und Dienstleistungsanbieter
- Information der Gemeinden über die Integration des inhaltlichen Leitprinzips NE in die Gemeindepolitik

### Vorgehen

- Weiterbildungs- und Beratungsangebote für Gemeinden zum Thema NE-orientierte Gemeindepolitik
- Unterstützung von Pilotgemeinden
- Bereitstellen der notwendigen Hilfsmittel

**Gesamtkosten:** 100% 50'000 Fr.

davon finanziert durch:

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| Kanton Bern    | 100% | 50'000 Fr. |
| Bund           |      | Fr.        |
| Regionen       |      | Fr.        |
| Gemeinden      |      | Fr.        |
| Andere Kantone |      | Fr.        |
| Dritte         |      | Fr.        |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Jährliche Aufwendungen Kanton für Betrieb Kompetenzverbund

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Abhängigkeiten: Interesse Gemeinden / Zielkonflikte: keine

### Grundlagen

- Auftrag an lokale Behörden gemäss Abschlussdokument (Agenda 21) des internationalen Erdgipfels von Rio de Janeiro 1992 (von der Schweiz unterzeichnet)
- Bundesverfassung
- Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002 des Bundesrates (März 2002)
- Zwischenbericht über den Stand der Folgearbeiten der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002 des Bundesrates (Dezember 2003)
- Richtlinien der Regierungspolitik 2007 - 2010

### Hinweise zum Controlling

- Anzahl Gemeinden im Kompetenzverbund
- 2-jähriger Erfahrungsbericht zum Kompetenzverbund



## Die Bewirtschaftung des Richtplans und die Koordination des raumwirksamen Handelns sicherstellen

### Zielsetzung

Mit seiner Stabs- und Controllingfunktion stellt das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) für den Regierungsrat und andere Entscheidorgane Transparenz und Koordination im Bereich des raumwirksamen Handelns sicher. Ziel ist, die Prioritäten der Raumordnungspolitik gemäss Richtplan stufengerecht in die politischen und verwaltungstechnischen Entscheidabläufe zu integrieren.

**Leitsatz:** 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** G Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern  
 H Richtlinien der Regierungspolitik, Aufgaben- und Finanzplan und Richtplan aufeinander abstimmen  
 I Wirkung periodisch mit Controlling überprüfen

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
 Alle Direktionen  
 JGK  
 Staatskanzlei

**Federführung:** JGK

### Realisierung

☐ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☒ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Die Beurteilung und die Abstimmung strategischer Regierungsgeschäfte mit räumlichen Auswirkungen bilden Bestandteil des Pflichtenhefts der Koordinationskonferenz Raum / Verkehr / Wirtschaft (KRVW). Für die Koordination dieser Themen ist das AGR zuständig. Für die Bewirtschaftung und das Controlling des Richtplans wird im AGR die Controllingfunktion Richtplan geschaffen.

### Vorgehen

Mit der Genehmigung des revidierten Richtplans stellt die KRVW die Abstimmung sicher und nimmt das AGR die Stabs- und Controllingfunktion Richtplan wahr.

**Gesamtkosten:** 100% Fr.

davon finanziert durch:

|                |    |     |
|----------------|----|-----|
| Kanton Bern    | 0% | Fr. |
| Bund           | 0% | Fr. |
| Regionen       | 0% | Fr. |
| Gemeinden      | 0% | Fr. |
| Andere Kantone | 0% | Fr. |
| Dritte         | 0% | Fr. |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

☒ Als Teil der laufenden Rechnung  
☐ Als Teil der Investitionsrechnung  
☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Wird im Rahmen der bestehenden Aufgaben vollzogen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Die Arbeiten müssen eng mit NEF 2000 abgestimmt werden.

### Grundlagen

### Hinweise zum Controlling



## Raumbeobachtung aufbauen und betreiben

### Zielsetzung

Für das Controlling und die Bewirtschaftung des Richtplans soll eine zweckmässige Raumbeobachtung zur Verfügung gestellt werden. Sie soll zudem wichtige Entscheidungsgrundlagen für die strategische Führung von Planungen und Projekten mit räumlichen Auswirkungen liefern.

**Leitsatz:** 4 Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Ziele die beste Wirkung entfalten

**Hauptziel:** I Wirkung periodisch mit Controlling überprüfen

### Beteiligte Stellen

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Kanton Bern          | AGI Fachstelle Geodat         |
|                      | AGR                           |
| Bund                 | Bundesamt für Raumentwicklung |
| Regionen             | Alle Regionen                 |
| <b>Federführung:</b> | AGR                           |

### Realisierung

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig  | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig           | 2010 bis 2014 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Mit dem stufenweisen Aufbau der Raumbeobachtung sollen die für die Wirkungs- und Leistungsprüfung benötigten raumbezogenen Daten zur Verfügung gestellt werden. In erster Linie sind Daten zu den Kerngeschäften der Raumplanung bereit zu stellen. Die Raumbeobachtung soll sich an erfolgreich getesteten Modellen orientieren und auf einer zweckmässigen Zusammenarbeit mit den Planungs- und Bergregionen und den Bundesämtern basieren. Mit der Publikation wichtiger Daten im Intranet des Kantons und im Internet soll dem breiten Bedürfnis nach räumlichen Daten entsprochen werden.

### Vorgehen

- Stufenweiser Aufbau und Inbetriebnahme der Raumbeobachtung

|                         |      |             |
|-------------------------|------|-------------|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | 400'000 Fr. |
| davon finanziert durch: |      |             |
| Kanton Bern             | 100% | 400'000 Fr. |
| Bund                    |      | Fr.         |
| Regionen                |      | Fr.         |
| Gemeinden               |      | Fr.         |
| Andere Kantone          |      | Fr.         |
| Dritte                  |      | Fr.         |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung  
☐ Als Teil der Investitionsrechnung  
☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

### Bemerkung:

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Koordination mit dem Controlling der regionalen Richtpläne

### Grundlagen

### Hinweise zum Controlling

Erteilung des Auftrags für die Raumbeobachtung.





## Zusammenarbeit im Raum Biel - Seeland - Jurasüdfuss - Berner Jura fördern

### Zielsetzung

Der Raum zwischen Solothurn und Neuenburg mit dem Seeland und den Tälern des Berner Jura ist ein Identifikations- und Entwicklungsraum mit vielen gemeinsamen Problemen und Abhängigkeiten. Die kantons- und regionsübergreifende Zusammenarbeit hat hier Tradition. Mit der Festlegung eines Leitbildes und der Neuorganisation der regionalen Zusammenarbeit im Rahmen des Vereins seeland.biel/bienne ergab ein erstes Ergebnis – die Stärkung des Kernraums im Seeland und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen. Das ursprüngliche Ziel – die Erarbeitung und Umsetzung einer grenzüberschreitenden Entwicklungsstrategie mit gemeinsamen Leitlinien und Umsetzungsprojekten – soll durch weitere Etappen erreicht werden

- Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt  
3 Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit

**Hauptziel:** F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Kanton Bern          | AGR                               |
|                      | AöV                               |
|                      | ASR - Staatskanzlei               |
|                      | beco                              |
|                      | Regionalrat                       |
|                      | TBA                               |
| Regionen             | Betroffene Regionen               |
|                      | Centre Jura                       |
|                      | Grenchen - Büren                  |
|                      | Jura-Bienne                       |
|                      | seeland.biel/bienne               |
| Andere Kantone       | Fribourg                          |
|                      | Neuchâtel                         |
|                      | Solothurn                         |
| Dritte               | Regionale Verkehrskonferenzen RVK |
|                      | überregionale Trägerschaft        |
| <b>Federführung:</b> | überregionale Trägerschaft        |

### Realisierung

- ☒ Kurzfristig bis 2010  
☒ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☐ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Gründung der Regionalkonferenz Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura  
Verstärkung der Zusammenarbeit im Gesamttraum Drei-Seen-Land / Berner Jura unter Einbezug der betroffenen Regionen innerhalb und ausserhalb der zu gründenden Regionalkonferenz. Dazu werden grenzüberschreitende Identifikationsprojekte identifiziert und umgesetzt.

### Vorgehen

1. Aufgleisen, Vorbereitung und Gründung der Regionalkonferenz Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura (2008 – 2010).
2. Evaluation, Aufgleisen und Umsetzung von erfolgversprechenden kantonsüberschreitenden Identifikationsprojekten (ab 2008). Es werden in erster Linie bestehende Ansätze aufgegriffen und weitergeführt, wie
  - Weiterführung bestehender Ansätze des Interreg-III-Projekts RISE
  - Beteiligung am interkantonalen Städtenetz des Espace Mittelland und an Projekten des Réseau des Villes de l'Arc jurassien
  - Tourismus Jura / Trois Lacs (siehe R\_02)
  - Teilregionale, grenzüberschreitende Projekte, z.B. oberes Bielerseebecken, Zihlkanal, Nidau-Büren-Kanal, Grosses Moos
  - Weiterentwicklung des Produkts Kulturspur

|                         |      |             |
|-------------------------|------|-------------|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | 600'000 Fr. |
| davon finanziert durch: |      |             |
| Kanton Bern             | 50%  | 300'000 Fr. |
| Bund                    |      | Fr.         |
| Regionen                | 17%  | 100'000 Fr. |
| Gemeinden               |      | Fr.         |
| Andere Kantone          | 17%  | 100'000 Fr. |
| Dritte                  | 17%  | 100'000 Fr. |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung  
☐ Als Teil der Investitionsrechnung  
☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Grobe Schätzung der gesamten Planungs- und Koordinationskosten 2008 - 2011; Kostenteiler nicht definitiv

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

- Die Bereitschaft der Nachbarkantone- und Regionen zur Mitarbeit muss vorhanden sein.
- Die Umsetzung einer koordinierten Verkehrspolitik im Seeland setzt im Zusammenhang mit den National- und Kantonsstrassen konsequente verkehrspolitische Beschlüsse des Kantons voraus.

### Grundlagen

### Hinweise zum Controlling



## Das touristische Potential des Tourismus Trois Lacs fördern

### Zielsetzung

Im Zusammenhang mit der Expo.02 wurde das touristische Potential des "Drei-Seen-Gebietes" Neuenburgersee, Murtensee, Bielersee neu entdeckt. Die Förderung dieses touristischen Potentials stellt ein wichtiges Ziel dar, welches bereits 1997 im Tourismusleitbild der Regionen Biel-Seeland und Erlach-östliches Seeland (EOS) verankert und im NRP-Förderprogramm Seeland 2007 bestätigt wurde. Damit jedoch alle Kräfte in diesem Raum sich auf das Label "Trois Lacs" konzentrieren, müssen die unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen in den verschiedenen Kantonen sowie Interessenkonflikte von teilregionalen Partnern überwunden werden.

- Leitsatz:**
- 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt
  - 3 Wir setzen auf die Innovationskraft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit

**Hauptziel:** F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern AGR  
AöV  
beco  
Regionalrat  
TBA  
Bund Seco  
Regionen Betroffene Regionen  
Centre Jura  
Grenchen - Büren  
Jura-Bienne  
seeland.biel/bienne

Andere Kantone Fribourg  
Neuchâtel  
Solothurn  
Vaud

Dritte AG Trois Lacs  
Jura bernois Tourisme  
Réseau des Villes de l'Arc Jurassien  
Schweizer Mittelland Tourismus (SMIT)  
Verein Charme im Drei-Seen-Land

**Federführung:** beco

### Realisierung

- ☒ Kurzfristig bis 2010  
☐ Mittelfristig 2010 bis 2014  
☐ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Der Kanton Bern setzt sich für die grenzüberschreitende Marke "Trois Lacs" ein. Er fördert die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen, den Regionen sowie den Tourismusverbänden und unterstützt konkrete Projekte im Rahmen der kantonalen Tourismusförderung (z.B. Parc régional Chasseral, Projekte wie "Human Power Mobility"). Der Kanton berücksichtigt im Rahmen des kantonalen NRP-Projektes "Destinationsentwicklung" die Ziele einer Marke Trois lacs.

### Vorgehen

Gemäss NRP-Förderprogramm Seeland: - Verbessern der Zusammenarbeit und der politischen und organisatorischen Rahmenbedingungen im Drei-Seen-Land / Jura und Neudefinition der Destinationen (Projekt T1)  
- Erarbeitung einer Leitidee und Weiterentwicklung von touristischen Angeboten im Drei-Seen-Land (Projekt T2)

**Gesamtkosten:** 100% Fr.  
davon finanziert durch:  
Kanton Bern 0% Fr.  
Bund 0% Fr.  
Regionen 0% Fr.  
Gemeinden 0% Fr.  
Andere Kantone 0% Fr.  
Dritte 0% Fr.

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☐ Als Teil der laufenden Rechnung  
☐ Als Teil der Investitionsrechnung  
☒ Spezialfinanzierung: Tourismusförderungsfonds

#### Finanzierungsnachweis

- ☐ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Kostenschätzung ist zur Zeit noch nicht möglich und in erster Linie von den einzelnen Projekten abhängig

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Die Bildung von Destinationen unterliegt gewissen fachlichen Gesetzmässigkeiten (z.B. Anzahl Übernachtungen), wird aber auch von politischen Aspekten beeinflusst. Das Drei-Seen-Land steht im Spannungsfeld des Mittellandes (Bern+) und des Juras (Watch Valley), mit unterschiedlichen kantonalen Interessen. Die überregionale und überkantonale Koordination übersteigt die Möglichkeiten einer Region.

### Grundlagen

- NRP-Förderprogramm Seeland
- Dokumente der Arbeitsgruppe Trois Lacs
- Programm Modellvorhaben Réseau des Villes de l'arc jurassien.
- Leitbild Tourismus - Raum Seeland der Regionalplanungsverbände Biel-Seeland und EOS
- Ergebnisse des Interreg-III-projekts RISE

Genehmigt durch den Bundesrat am 02.07.2003, Anpassung beschlossen durch den Regierungsrat am 14.11.2007 (RRB 1919)



## Hochwasserschutz Chisebach und Zuflüsse realisieren

### Zielsetzung

Die Bedrohungssituation entlang der Chise ist seit Mitte 80er-Jahre bekannt. Das Konzept von 1993 konnte jedoch nie umgesetzt werden. Die Überarbeitung des Hochwasserschutzkonzepts Chise bietet die Möglichkeit, verschiedene Verbesserungsmassnahmen im Bereich Hochwasserschutz zu prüfen und zusammen mit den Anstössergemeinden umzusetzen.

- Leitsatz:**
- 2 Wir fördern qualitatives Wachstum in Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Kultur
  - 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

- Hauptziel:**
- E Natur und Landschaft schonen und entwickeln
  - F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

Kanton Bern    GSA  
                     LANAT  
                     TBA  
 Regionen      Kiesental

**Federführung:** TBA

### Realisierung

- ☒ Kurzfristig                      bis 2010
- ☐ Mittelfristig                      2010 bis 2014
- ☐ Daueraufgabe

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Das Hochwasserschutzkonzept Chise (HSWK Chise) wird vom Kanton zusammen mit den im Chisebach vertretenen zehn Anstössergemeinden überarbeitet. Neben neuen Erkenntnisse bezüglich Projektwassermengen werden in die Überarbeitung auch Aspekte des räumlich differenzierten Hochwasserschutzes und die Nutzung von künstlichen Rückhalteräumen einfließen. Folgende drei Umsetzungsmassnahmen sind zusätzlich prioritär anzugehen:

1. Überprüfen des Zusammenschlusses der betroffenen Gemeinden in einem Gemeindeverband.
2. Entschädigungen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer im Bereich von Überflutungsgebieten oder Rückhaltebecken.
3. Sensibilisierung der Gemeindebehörden für Renaturierungsmassnahmen.

### Vorgehen

**Gesamtkosten:**            100%            430'000 Fr.

davon finanziert durch:

Kanton Bern            50%            215'000 Fr.  
 Bund                    50%            215'000 Fr.  
 Regionen                                      Fr.  
 Gemeinden                                   Fr.  
 Andere Kantone                            Fr.  
 Dritte                                         Fr.

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☒ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Mit RRB 2211/ 5.7.00 hat der Kanton einen Planungskredit von Fr. 430'000 für die Überarbeitung des HSWK Chise beschlossen.

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Die Probleme sind bereits seit Anfang der 80er Jahre, nach mehreren Überschwemmungen bekannt, und seither erfolglos in mehreren Versuchen angegangen worden.

Der Kanton ist für den Vollzug des Wasserbaugesetzes zuständig

### Grundlagen

- Entwicklungskonzept Kiesental 2005
- Regionalkonferenz GemeindepräsidentInnen vom 7.8.2000
- Vorstandsbeschluss vom 8.8. 2000

### Hinweise zum Controlling



## Gewässerlebensraum Birs nachhaltig aufwerten

### Zielsetzung

Für die Birs und ihre Zuflüsse wird ein möglichst natürlicher Zustand und eine natürliche Dynamik unter angemessener Berücksichtigung der Schutz- und Nutzungsbedürfnisse des Menschen angestrebt.

**Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

**Hauptziel:** F Regionale Stärken erkennen und fördern

### Beteiligte Stellen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Kanton Bern          | AGR                  |
|                      | GSA                  |
|                      | LANAT                |
|                      | TBA                  |
| Bund                 | BAFU                 |
| Regionen             | Centre Jura          |
|                      | Jura-Bienne          |
| Gemeinden            | Betroffene Gemeinden |
| Andere Kantone       | Basel Stadt          |
|                      | Baselland            |
|                      | Jura                 |
|                      | Solothurn            |
| Dritte               | Konzessionäre        |
| <b>Federführung:</b> | TBA                  |

### Realisierung

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig | bis 2010      |
| <input type="checkbox"/> Mittelfristig          | 2010 bis 2014 |
| <input type="checkbox"/> Daueraufgabe           |               |

### Stand der Koordination der Gesamtmassnahme

Festsetzung

### Massnahme

Erarbeiten eines Umsetzungskonzepts die REP Birs und über die Kantonsgrenzen hinweg koordinierte Realisierung.

### Vorgehen

1. Vernehmlassung des Massnahmenkatalogs REP Birs in enger interkantonaler Zusammenarbeit mit der Projektleitung REP Birs.
2. Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts
3. Das TBA prüft mit den Beteiligten bernischen Gemeinden die Schaffung einer gemeinsamen Trägerschaft für die Realisierung (z.B. Wasserbauverband)
4. Umsetzung der Gewässerschutzmassnahmen abgestimmt auf den Sachplan Siedlungsentwässerung; Umsetzung der Wasserbaumassnahmen (Gewässerraum, Wasserführung) gemäss Umsetzungsplan

**Gesamtkosten:** 100% 30'000 Fr.

davon finanziert durch:

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| Kanton Bern    | 100% | 30'000 Fr. |
| Bund           |      | Fr.        |
| Regionen       |      | Fr.        |
| Gemeinden      |      | Fr.        |
| Andere Kantone |      | Fr.        |
| Dritte         |      | Fr.        |

### Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern

#### Finanzierungsart:

- ☒ Als Teil der laufenden Rechnung
- ☐ Als Teil der Investitionsrechnung
- ☐ Spezialfinanzierung:

#### Finanzierungsnachweis

- ☐ Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten

**Bemerkung:** Die Kosten umfassen nur das Umsetzungskonzept

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Notwendige überörtliche Zusammenarbeit der Gemeinden

### Grundlagen

Regionaler Entwässerungsplan Birs - Massnahmenkatalog 2006: Regierungsratskonferenz Nordwestschweiz / Regionaler Entwässerungsplan (REP Birs): Massnahmenkatalog mit Kosten und Prioritäten (Technischer Bericht; 26. April 2006)

### Hinweise zum Controlling





## Linkes Bielerseeufer sanieren

### Zielsetzung

Die Reblandschaft und ihre Ortsbilder von nationaler Bedeutung sollen langfristig erhalten, die Eingriffe und Beeinträchtigungen der Nationalstrasse A5 und der Bahn (SBB) gemildert, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche (Rebbau, Tourismus, Ortsentwicklung) aufeinander und auf die Schutzanliegen abgestimmt und die Mängel der Verkehrsinfrastrukturen (Nationalstrasse, Bahn, Zweiradverkehr) behoben werden.

**Leitsatz:** 5 Wir bauen auf die Qualitäten unserer regionalen Vielfalt

**Hauptziel:** F Regionale Stärken erkennen und fördern

| Beteiligte Stellen |                                   | Realisierung                                      |               | Stand der Koordination<br>der Gesamtmassnahme |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kanton Bern        | AGR                               | <input checked="" type="checkbox"/> Kurzfristig   | bis 2010      | Festsetzung                                   |
|                    | AöV                               | <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig | 2010 bis 2014 |                                               |
|                    | TBA                               | <input checked="" type="checkbox"/> Daueraufgabe  |               |                                               |
| Bund               | BAFU                              |                                                   |               |                                               |
|                    | Bundesamt für Raumentwicklung     |                                                   |               |                                               |
|                    | Bundesamt für Strassen            |                                                   |               |                                               |
|                    | Bundesamt für Verkehr             |                                                   |               |                                               |
|                    | ENHK                              |                                                   |               |                                               |
| Regionen           | Jura-Bienne                       |                                                   |               |                                               |
|                    | seeland.biel/bienne               |                                                   |               |                                               |
| Gemeinden          | Betroffene Gemeinden              |                                                   |               |                                               |
| Andere Kantone     | Neuchâtel                         |                                                   |               |                                               |
| Dritte             | Ligerz-Tessenberg-Bahn            |                                                   |               |                                               |
|                    | Regionale Schutzorganisationen    |                                                   |               |                                               |
|                    | Regionale Verkehrskonferenzen RVK |                                                   |               |                                               |
|                    | SBB                               |                                                   |               |                                               |
|                    | <b>Federführung:</b> AGR          |                                                   |               |                                               |

### Massnahme

Umsetzung des teilregionalen "Richtplans linkes Bielerseeufer" vom 26. Oktober 2005 als Gemeinschaftsaufgabe der beteiligten Stellen von Bund, Kantonen, Regionen, Gemeinden und weiteren Beteiligten, namentlich (Hinweis auf Objektblätter OB):

- Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der A5 durch Sofortmassnahmen und kurzfristige Massnahmen (OB 1)
- Umsetzung des langfristigen Sanierungskonzepts A5 mit den Umfahrungstunneln Vingelz, Tüscherz-Alfermée, Twann und La Neuveville (OB 2)
- Etappenweise Umsetzung der Massnahmen für den Zweiradverkehr (OB 3), u.a. Uferwege vom Freizeitradverkehr entlasten durch Schaffen einer durchgehenden Radroute.
- Realisierung des SBB-Doppelspurtunnels Ligerz, Neuerschliessung von Ligerz mit einem Bus und Rückbau des SBB-Trassees in Ligerz (OB 4,5,6)
- Umsetzung der angestrebten Orts- und Landschaftsentwicklung im Rahmen der Rebzusammenlegung, der Ortsplanungen, von landschaftspflegerischen Massnahmen und von Schutzmassnahmen.

### Vorgehen

Zur Umsetzung der Massnahmen sind unterschiedliche Schritte und Verfahren mit unterschiedlichen Zuständigkeiten notwendig. Wichtigste Schritte:

- SBB-Doppelspurtunnel Ligerz: Aufnahme des Projekts als prioritäre Massnahme ins ZEB-Programm (Bundesbeschluss 2008); Durchführen der notwendigen Verfahren.
- A5: Definitive Festlegung des Sanierungskonzeptes durch das ASTRA, Durchführen der Verfahren für die einzelnen Abschnitte (unterschiedliche Projektstände). Rasche Realisierung der kurzfristigen Massnahmen.

Da für die Umsetzung der Massnahmen A5 und SBB Bundesstellen zuständig sind, ist die Unterstützung und Koordination durch den Kanton unabdingbar. Der Kanton stellt diese Aufgabe mit geeigneten Massnahmen sicher (z.B. Einsetzen eines Koordinationsgremiums). Gleichzeitig ist der Einbezug der übrigen Beteiligten mit geeigneten Mitteln sicherzustellen.

|                         |      |             |                                                                |
|-------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtkosten:</b>    | 100% | 200'000 Fr. | <b>Finanzierung Kostenanteil Kanton Bern</b>                   |
| davon finanziert durch: |      |             | <b>Finanzierungsart:</b>                                       |
| Kanton Bern             | 50%  | 100'000 Fr. | <input type="checkbox"/> Als Teil der laufenden Rechnung       |
| Bund                    | 50%  | 100'000 Fr. | <input type="checkbox"/> Als Teil der Investitionsrechnung     |
| Regionen                |      | Fr.         | <input type="checkbox"/> Spezialfinanzierung:                  |
| Gemeinden               |      | Fr.         |                                                                |
| Andere Kantone          |      | Fr.         | <b>Finanzierungsnachweis</b>                                   |
| Dritte                  |      | Fr.         | <input type="checkbox"/> Im Aufgaben- und Finanzplan enthalten |

**Bemerkung:** Koordinationskosten für vier Jahre

### Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Unter den Schutz- und Sanierungsbestrebungen bestehen im Detail Zielkonflikte, unter den einzelnen Vorhaben Abhängigkeiten. Eine gute Koordination und der frühzeitige Einbezug der Beteiligten und Betroffenen sind sehr wichtig.

### Grundlagen

Richtplan linkes Bielerseeufer, seeland.biel/bienne (Okt. 2005).



## **Ungewertete Massnahmenliste**

Im Rahmen der Richtplananpassungen `06 wurden die Massnahmen der ungewerteten Massnahmenliste in Zusammenarbeit mit den Planungs- und Bergregionen bereinigt. Anschliessend wurde die Liste der ungewerteten Massnahmen geleert.

Neue Themen für die ungewertete Massnahmenliste können laufend angemeldet werden (siehe Einleitungskapitel Seite 14 unten und Strategieteil Kapitel I2).



## Materialien

### Siedlung

Planerische Grundlagen

- Grundlagenbericht: Strukturanalyse Kanton Bern, AGR 1999
- Entwicklung der Bodennutzung im Kanton Bern von 1979/82 bis 1992/94 (AGR 1999); Entwicklung der Bodennutzung von 1992/94 bis 2004/06 in Bearbeitung
- Abschätzung der Wohnzonen / Arbeitszonen / gemischten Zonen und Potenzialabschätzung der Bruttogeschossflächen im Kanton Bern (AARPLAN 1991)

Gesetzliche Grundlagen

- Art. 1, 3, 15 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 (SR 700)
- Art. 72 Baugesetz des Kantons Bern (BauG) vom 9. Juni 1985 (BSG 721.0)

### Bauen im ländlichen Raum

Planerische Grundlagen

- Eidgenössischer Sachplan Militär
- Eidgenössischer Sachplan Waffen- und Schiessplätze

Gesetzliche Grundlagen

- Art. 3 und 24 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 (SR 700)
- Art. 33 bis 43 Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 (SR 700.1)

### Zentralitätsstruktur

Planerische Grundlagen

- Zentralitätsstruktur Kanton Bern: Möglichkeiten und Grenzen. Schlussbericht zu Händen der thematischen Arbeitsgruppe Zentralität. Amt für Gemeinden und Raumordnung. 2000.
- Die neue Aufgaben-, Finanz- und Lastenverteilung im Kanton Bern. Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 17. Juni 1998.

### Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte

Planerische Grundlagen

- Fünfter Zwischenbericht der Arbeitsgruppe ESP z.H. des Regierungsrates von 2004. AG ESP/AGR. Bern.

Beschlüsse

- ESP – Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte: Fünfter Zwischenbericht – Kenntnisnahme und Beschluss weiteres Vorgehen, RRB 2123 vom 30. Juni 2004.
- Programm der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Finanzierung der Projektbegleitung: Mehrjähriger Verpflichtungskredit für die Arbeiten 2005 - 2008.
- GRB vom 23. Januar 2007: Wettbewerb Entwicklungsschwerpunkte Wohnen (ESP-W): Verpflichtungskredit, Rahmenkredit 2007–2012 .

### Gesamtverkehrssystem

Planerische Grundlagen

- Bericht zur Bernischen Verkehrspolitik 2000 – Grundsätze - Handlungsbedarf - Massnahmen. Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern. 1999.
- Siedlungsentwicklung und Infrastrukturkosten. Schlussbericht im Auftrag des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE), Staatssekretariat (Seco), Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern. ARE August 2000. Bern.
- Verkehrsfonds im Kanton Bern? Bericht des Regierungsrates zu den Postulaten Kaufmann 035/03 und Käser/Grunder 067/03 vom 25. Februar 2005 (RRB 1839)
- BVE, JGK, 2006: Methodik der Abstimmung von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung im Kanton Bern
- Synthesebericht 2007, Agglomerationsprogramme Verkehr+Siedlung im Kanton Bern, JGK/BVE, RRB 2082 vom 12. Dezember 2007
- Sachplan Verkehr, Teil Programm, UVEK, 26. April 2006
- RRB 1887 "Bernische Verkehrspolitik" vom 7. Juni 2000

Beschlüsse

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planerische Grundlagen | <b>Freizeit- und Tourismusverkehr</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Freizeitverkehr im Kanton Bern: Ursachen - Zielsetzungen - Handlungsspielräume, AG Freizeitverkehr zu Handen der Verkehrskonferenz des Kantons Bern 1999</li> <li>Tourismuspolitisches Leitbild des Kantons Bern, KAWE, 2001</li> <li>Grundlagenbericht: Freizeit-Grosseinrichtungen im Kanton Bern, AGR 1998</li> <li>Sportanlagenkonzept des Kantons Bern, ERZ 1994</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschlüsse             | <ul style="list-style-type: none"> <li>RRB 2400 Leitbild Velo vom 15. September 1999</li> <li>RRB 0723 Projekt SchweizMobil vom 25. April 2007</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Planerische Grundlagen | <b>Auswirkungen des Verkehrs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Massnahmenplan zur Luftreinhaltung 2000/2015, VOL, 2001 (aktualisiert 2007)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gesetzliche Grundlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 (SR 814.41)</li> <li>Luftreinhalteverordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985 (SR 814.318.142.1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschlüsse             | <ul style="list-style-type: none"> <li>RRB 2007 Luftreinhaltung: Massnahmenplan für den Kanton Bern vom 27. Juni 2001 und RRB 1324 vom 8. August 2007</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Planerische Grundlagen | <b>Nationalstrassen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volkswirtschaftliche Beurteilung der Investitionsplanung Nationalstrassenbau Schlussbericht, TBA 1999</li> <li>Langfristiges Bauprogramm des Bundes für die Nationalstrassen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gesetzliche Grundlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bundesgesetz über die Nationalstrassen (NSG) vom 8. März 1960 (SR 725.11)</li> <li>Verordnung über die Nationalstrassen vom 7. November 2007 (SR 725.111)</li> <li>Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz vom 21. Juni 1960 (SR 725.113.11)</li> <li>Verordnung vom 7. November 2007 über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinVV), SR 725.116.21)</li> <li>Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über den Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfondsgesetz, IFG, SR 725.13)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Planerische Grundlagen | <b>Kantonsstrassen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koexistenz statt Dominanz: Berner Modell in Planung und Praxis, TBA 1998</li> <li>Übersichtskarte „Höchstgewicht auf bernischen Kantonsstrassen“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gesetzliche Grundlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958 (SR 741.01)</li> <li>Durchgangsstrassenverordnung vom 18. Dezember 1991 (SR 741.272)</li> <li>Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen (Strassenbaugesetz: StG) vom 2. Februar 1964 (BSG 732.11)</li> <li>Strassenfinanzierungsdekret (SFD) vom 12. Februar 1985 (BSG 732.123.42)</li> <li>Verordnung über die Offenhaltung der Versorgungsrouten für Ausnahmetransporte vom 19. Dezember 1979, geändert am 17. Juni 1981</li> <li>Verordnung vom 7. November 2007 über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinVV), SR 725.116.21)</li> <li>Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über den Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfondsgesetz, IFG, SR 725.13)</li> </ul> |
| Beschlüsse             | <ul style="list-style-type: none"> <li>GRB vom 23. November 2006 Strassenbauprogramm 2007 bis 2010</li> <li>RRB 2400 Leitbild Velo vom 15. September 1999</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planerische Grundlagen      | <b>Fuss- und Veloverkehr</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantonaler Richtplan des Wanderrouthenetzes (RRB 1939 vom 29.5.2002)</li> <li>• Kantonaler Richtplan Veloverkehr (RRB 3984 vom 22.12.2004)</li> <li>• Übersichtsplan Velowandern</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gesetzliche Grundlage       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesgesetz über die Fuss- und Wanderwege (FWG) vom 4. Oktober 1985 (SR 704)</li> <li>• Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen (Strassenbaugesetz: StG) vom 2. Februar 1964 (BSG 732.11.2)</li> <li>• Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über den Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfondsgesetz, IFG, SR 725.13)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Beschlüsse                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RRB 2400 Leitbild Velo vom 15. September 1999</li> <li>• RRB 0723 Projekt SchweizMobil vom 25. April 2007</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Öffentlicher Verkehr</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Planerische Grundlagen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbindung des Espace Mittelland in das internationale Hochgeschwindigkeitsnetz. Projektgruppe öffentlicher Verkehr des Espace Mittelland, 1996</li> <li>• Angebotskonzept des Kantons Bern für den öffentlichen Regionalverkehr 2005 bis 2008, AöV 2004</li> <li>• öV-Konzept 2008-2009, Ergänzungsbericht zum Angebotskonzept 2005-2008, AöV 2006</li> <li>• Weiterentwicklung S-Bahn Bern, 1. Teilergänzung 2008-2010 (Normalspur), Planungsbericht vom 14. Oktober 2005, AöV</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| Gesetzliche Grundlagen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eisenbahngesetz des Bundes (EBG) vom 20. Dezember 1957 (SR 742.101)</li> <li>• Verordnung über Abgeltungen, Darlehen und Finanzhilfen nach Eisenbahngesetz (ADFV) vom 18. Dezember 1995 (SR 742.112.1)</li> <li>• Gesetz über den öffentlichen Verkehr (GöV) vom 16. September 1993 (BSG 762.4)</li> <li>• Verordnung über das Angebot im öffentlichen Verkehr (Angebotsverordnung: AGV) vom 10. September 1997 (BSG 762.412)</li> <li>• Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über den Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfondsgesetz, IFG, SR 725.13)</li> </ul> |
| Beschlüsse                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRB vom 10. Februar 2004 „Beschluss über das Angebot im öffentlichen Verkehr für die Fahrplanperioden 2005 bis 2008“ (Angebotsbeschluss)</li> <li>• GRB vom 26. März 2007 „Anpassung und Verlängerung Beschluss über das Angebot im öffentlichen Verkehr für die Fahrplanperioden 2008 bis 2009“ (Angebotsbeschluss)</li> <li>• GRB vom 15. Juni 2004 'Investitionsbeiträge an den öffentlichen Verkehr 2005 bis 2008', Rahmenkredit (Investitionskredit)</li> <li>• GRB vom 26. März 2007 'Investitionsbeiträge an den öffentlichen Verkehr 2008 bis 2009', Rahmenkredit (Investitionskredit)</li> </ul>                                                                |
| <b>Luftverkehr</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Planerische Grundlagen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sachplan Infrastruktur Luftfahrt SIL (Bund)</li> <li>• Kantonales Leitbild Luftverkehr, BVE 1997</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gesetzliche Grundlagen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21. Dez. 1948 (SR 748.0)</li> <li>• Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) vom 23. November 1994 (SR 748.131.1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planerische Grundlagen | <b>Güterverkehr</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategiekonzept für den Schienengüterverkehr im Kanton Bern, TransCare 1999</li> <li>• Ergänzungsarbeiten zum Strategiekonzept für den Schienengüterverkehr im Kanton Bern, Infras 2000</li> <li>• Sachplan AlpTransit, BAV, 1995</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gesetzliche Grundlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesgesetz über die Anschlussgleise vom 5. Oktober 1990 (SR 742.141.5)</li> <li>• Verordnung über die Anschlussgleise (AnGV) vom 26. Februar 1992 (SR 742.141.51)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Planerische Grundlagen | <b>Wirtschaft</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wachstumsstrategie Version 2007 (Bericht des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 4. April 2007)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Planerische Grundlagen | <b>Tourismus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tourismuspolitisches Leitbild des Kantons Bern, KAWE, 2001</li> <li>• Bericht zur Bernischen Verkehrspolitik 2000 - Grundsätze - Handlungsbedarf - Massnahmen. Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern. 1999.</li> <li>• Freizeitverkehr im Kanton Bern - Ursachen, Zielsetzungen, Handlungsspielräume. Bericht der Arbeitsgruppe Freizeitverkehr zuhanden der Berner Verkehrskonferenz. 1999.</li> <li>• SFG See- und Flussuferrichtpläne für die Teilgebiete Region Aaretal, Alte Aare, Bern, Biel-Seeland, Erlach östliches Seeland, Grenchen-Büren, Oberaargau, Oberland-Ost, Thun, BVE, 1985</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gesetzliche Grundlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tourismusentwicklungsgesetz vom 20. Juni 2005 (TEG; BSG 935.211)</li> <li>• Tourismusentwicklungsverordnung vom 19. Oktober 2005 (TEV; BSG 935.211.1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beschlüsse             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RRB 263 Tourismuspolitisches Leitbild des Kantons Bern vom 24. Januar 2001</li> <li>• RRB 1887 "Bernische Verkehrspolitik" vom 7. Juni 2000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Planerische Grundlagen | <b>Land- und Waldwirtschaft</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LANAT-Strategie 2010, Volkswirtschaftsdirektion 2007</li> <li>• Stossrichtungen und Schwerpunkte bei den Bodenverbesserungen und im landwirtschaftlichen Hochbau für die Zeitspanne 2007-2010", Volkswirtschaftsdirektion, 2007.</li> <li>• Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK), Regierungsrat 1998.</li> <li>• Regionale Waldpläne (ab 1999).</li> <li>• Eidgenössischer Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF), BRP, BWL 1992</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gesetzliche Grundlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesgesetz über die Landwirtschaft (LwG) vom 29. April 1998 (SR 910.1)</li> <li>• Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) vom 4. Oktober 1991 (SR 921)</li> <li>• Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01)</li> <li>• Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 (SR 700)</li> <li>• Verordnung über die Raumplanung (RPV) vom 28. Juni 2000 (SR 700.1)</li> <li>• Baugesetz des Kantons Bern (BauG) vom 9. Juni 1985 (BSG 721)</li> <li>• Kantonales Landwirtschaftsgesetz (KLwG) vom 16. Juni 1997 (BSG 910.1)</li> <li>• Verordnung über die Erhaltung der Lebensgrundlagen und der Kulturlandschaft (LKV) vom 5. November 1997 (BSG 910.112)</li> <li>• Verordnung über Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft (SVV) vom 5. November 1997 (BSG 910.113)</li> <li>• Kantonales Waldgesetz (KWaG) vom 5. Mai 1997 (BSG 921.11)</li> <li>• Gesetz über Gewässerunterhalt und Wasserbau (Wasserbaugesetz, WBG) vom 14. Februar 1989 (BSG 751.11)</li> </ul> |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planerische Grundlagen | <p><b>Ver- und Entsorgung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sachplan Abbau, Deponie Transporte (ADT), Regierungsrat, 1998</li> <li>• Bericht AGR "Evaluation der Abbau- und Deponiestandorte von kantonalen Bedeutung", 2001</li> <li>• Sachplan Abfall Kanton Bern, Regierungsrat, August 2003</li> <li>• Sachplan Siedlungsentwässerung (VOKOS), Regierungsrat, 2004</li> <li>• Altlasten- und Verdachtsflächenkataster des Kantons Bern, Grundlage zur Kontrolle und Anordnung von Sanierungsmassnahmen, GSA, 1995</li> </ul> <p>Vom Kanton genehmigte regionale Abbau- und Deponie-Planungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbau- und Deponierichtplan der Region Obersimmental-Saenenland (1990, rev. 2003)</li> <li>• Teilrichtplan Abbau und Deponie Region Thun-Innertport 1990, rev. 2006..</li> <li>• Abbaukonzept Seeland von 1990, genehmigt 1993.</li> <li>• Richtplan Abbau und Deponie Region Kandertal von 1994, rev. 2005.</li> <li>• Richtplan ADT der Region Oberland Ost von 1995 (in Revision).</li> <li>• Konzept Abbau und Deponie Region Aaretal von 1995, (in Revision).</li> <li>• Abbau und Deponiekonzept der Region Schwarzwasser von 1995, genehmigt 1996.</li> <li>• Teilrichtplan Abbau und Deponie der Region Oberraar von 1999.</li> <li>• Teilrichtplan "Abbau und Deponie" der Regionen Burgdorf, Oberes Emmental und Kiestal von 2006.</li> <li>• Teilrichtplan Abbau und Deponie für die Region Grenchen-Büren (2003).</li> </ul> |
| Gesetzliche Grundlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01)</li> <li>• Störfallverordnung (StFV) vom 27. Februar 1991 (SR 814.012)</li> <li>• Technische Verordnung über Abfälle (TVA) vom 10. Dezember 1990 (SR 814.600)</li> <li>• Kantonales Gesetz über die Abfälle (AbfG) vom 7. Dezember 1986 (BSG 822.1)</li> <li>• Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24. Januar 1991 (SR 814.20)</li> <li>• Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201)</li> <li>• Kantonales Gewässerschutzgesetz (KGSchG) vom 11. November 1996 (BSG 821.0)</li> <li>• Kantonale Gewässerschutzverordnung (KGV) vom 24. März 1999 (BSG 821.1)</li> <li>• Wasserversorgungsgesetz (WVG) vom 11. November 1996 (BSG 752.32)</li> <li>• Baugesetz (BauG) vom 9. Juni 1985 (BSG 721)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Planerische Grundlagen | <p><b>Energie und Telekommunikation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiestrategie 2006 des Kantons Bern, Regierungsrat, 2006</li> <li>• Dritter Energiebericht, Regierungsrat, 2002</li> <li>• Einheimische Energien, Angebotskarte des Kantons Bern, WEA, 1998</li> <li>• Sanierungsbericht Wasserentnahmen gemäss Art. 80ff GSchG, BVE, Entwurf 2000</li> <li>• Aktionsplan Telematik des Kantons Bern, "4. Offensive Telekommunikation", BVE, VOL 1998</li> <li>• Eidgenössischer Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL), 2001</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesetzliche Grundlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eidgenössisches Energiegesetz (EnG) vom 26. Juni 1998 (SR 730.0)</li> <li>• Eidgenössische Energieverordnung (EnV) vom 7. Dezember 1998 (SR 730.01)</li> <li>• Kantonales Energiegesetz vom 14. Mai 1981 (BSG 741.1)</li> <li>• Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (ELeG) vom 24 Juni 1902 (SR 734.0)</li> <li>• Elektrizitätsmarktgesetz (EMG), noch nicht in Kraft</li> <li>• Fernmeldegesetz (FMG) vom 30. April 1997 (SR 784.10)</li> <li>• Bundesverordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) vom 23. Dezember 1999 (SR 814.710)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG) vom 22. Dezember 1916. (SR 721.80)
- Kantonales Wassernutzungsgesetz (WNG) vom 23. November 1997 (BSG 752.41)

### **Naturgefahren**

Planerische Grundlagen

- Gefahrenhinweiskarte des Kantons Bern 1:25'000 (KAWA)
- Überflutungsgefährdung Kanton Bern (Karte 1:25'000, Bericht; TBA)
- Gefahrenkataster / Ereigniskataster (z.B. Lawinenkataster; KAWA)
- Gefahrenkarten (KAWA, TBA, Gemeinden)

### **Kultur und Gesellschaft**

Planerische Grundlagen

Die Inventare der Kulturpflege sind vollumfänglich umzusetzen. Dies betrifft:

- Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS)
- Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz
- Archäologisches Hinweisinventar
- Kantonale Bauinventare (weitgehend abgeschlossen)

Gesetzliche Grundlagen

- Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 1. Juli 1966 (SR 451)
- Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV) vom 16. Januar 1991 (SR 451.1)
- Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (VISOS) vom 9. September 1981 (SR 451.12)
- Baugesetz des Kantons Bern (BauG) vom 9. Juni 1985 (BSG 721.0)
- Bauverordnung des Kantons Bern (BauV) vom 6. März 1985 (BSG 721.1)
- Denkmalpflegegesetz des Kantons Bern (DPG) vom 8. September 1999 (BSG 426.41)

### **Siedlungsqualität**

Gesetzliche Grundlagen

- Art. 1, 3 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 (SR 700)
- Art. 14, 15, 54 Baugesetz des Kantons Bern (BauG) vom 9. Juni 1985 (BSG 721.0)

### **Landschaftsentwicklung**

Planerische Grundlagen

- Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK), Regierungsrat 1998
- Sachplan Moorlandschaften, Regierungsrat 2000

Die folgenden Inventare und Schutzgebiete sind bei raumwirksamen Vorhaben zwingend zu berücksichtigen (Eine Übersicht zu den Perimetern und jeweiligen Schutzbestimmungen ist auf Anfrage bei den kantonalen Fachämtern erhältlich):

- Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN)
- Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung
- Regionale Landschaftsschutz- und -schongebiete und weitere Inhalte der regionalen Landschaftsrichtpläne und Konzepte

Gesetzliche Grundlagen

- Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 1. Juli 1966 (SR 451)
- Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (VBLN) vom 10. August 1977 (SR 451.11)
- Verordnung über den Schutz der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung (MLV) vom 1. Mai 1996 (SR 451.35)
- Verordnung über die Pärke von nationaler Bedeutung (PäV) vom 7. November 2007 (SR 451.36)
- Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01)
- Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 (SR 700)

- Verordnung über die Raumplanung (RPV) vom 28. Juni 2000 (SR 700.1)
- Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991 (SR 721)
- Verordnung über den Wasserbau (WBV) vom 2. November 1994 (SR 721.100.1)
- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24. Januar 1991 (SR 814.20)
- Baugesetz des Kantons Bern (BauG) vom 9. Juni 1985 (BSG 721.0)
- Kantonales Gewässerschutzgesetz (KGSchG) vom 11. November 1996 (BSG 821)
- Fischereigesetz (FiG) vom 21. Juni 1995 (BSG 923.11)
- Gesetz über Gewässerunterhalt und Wasserbau (Wasserbaugesetz WBG) vom 14. Februar 1989 (BSG 751.11 14)
- Wasserbauverordnung vom 15. November 1989 (BSG 751.111.1 15)

### **Biotop- und Artenschutz**

#### Planerische Grundlagen

- Leitbild Naturschutz des Kantons Bern, vom Regierungsrat 1990 in zustimmendem Sinne zur Kenntnis genommen.
- Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK), Regierungsrat 1998.

Die folgenden Inventare und Schutzgebiete sind bei raumwirksamen Vorhaben zwingend zu berücksichtigen (Eine Übersicht zu den Perimetern und jeweiligen Schutzbestimmungen ist auf Anfrage bei den kantonalen Fachämtern erhältlich).

- Bundesinventar der Auen und Gletschervorfelder
- Eidgenössische Jagdbanngebiete
- Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
- Inventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung
- Inventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung
- Inventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (in Vorbereitung)
- Inventar der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung
- Inventar der Trockenstandorte und Feuchtgebiete von regionaler Bedeutung
- Kantonale Jagdbannbezirke
- Kantonale Naturschutzgebiete
- Regionale Landschaftsschutz- und -schongebiete und weitere Inhalte der regionalen Landschaftsrichtpläne und Konzepte
- Grundlagen von Bund und Kanton zum Arten- und Biotopschutz

#### Gesetzliche Grundlagen

- Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 1. Juli 1966 (SR 451)
- Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV) vom 16. Januar 1991 (SR 451.1)
- Verordnung über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung (AuenVO) vom 28. Oktober 1992 (SR 451.31)
- Verordnung über den Schutz der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung (HMV) vom 21. Januar 1991 (SR 451.32)
- Verordnung über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung (FMV) vom 7. September 1994 (SR 451.33)
- Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV) vom 4. April 2001 (SR 910.14)
- Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) vom 20. Juni 1986 (SR 922)
- Kantonales Naturschutzgesetz (NSchG) vom 15. September 1992 (BSG 426.11)
- Verordnung über Beiträge an Trockenstandorte und Feuchtgebiete (VTF) vom 17. Mai 1998 (BSG 426.112)
- Verordnung über die Erhaltung der Lebensgrundlagen und der Kulturlandschaft

(LKV) vom 5. November 1997 (BSG 910.112)

- Gesetz über Jagd- und Wildschutz vom 25. März 2002 (BSG 922.11)
- Verordnung über den Wildtierschutz (WTSchV) vom 26. Februar 2003 (BSG 922.63)

### **Regionalpolitik**

Planerische Grundlagen

- Umsetzungsprogramm 2008 - 2011 des Kantons Bern zur Neuen Regionalpolitik des Bundes (Kant. Umsetzungsprogramm NRP), Regierungsrat, Entwurf Juni 2007
- Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raumes (Bericht des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 19. Oktober 2005)

Gesetzliche Grundlagen

- Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Regionalpolitik (NRP, SR 901.1)
- Verordnung vom 26. November 1997 über Investitionshilfe für Berggebiete (IHV; SR 901.11)
- Kantonales Gesetz vom 16. Juni 1997 über Investitionshilfe für Berggebiete (KIHG; BSG 902.1)

### **Zusammenarbeit**

Planerische Grundlagen

- Gemeindereform im Kanton Bern. Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 5. Juli 2000
- Reform der dezentralen kantonalen Verwaltung - eine Vision für den Kanton Bern. Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat.

## Abkürzungsverzeichnis

### A

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| ADT   | Abbau, Deponie, Transporte         |
| AG    | Arbeitsgruppe                      |
| AGG   | Amt für Grundstücke und Gebäude    |
| AGI   | Amt für Geoinformation             |
| AGR   | Amt für Gemeinden und Raumordnung  |
| AK    | Amt für Kultur                     |
| AöV   | Amt für öffentlichen Verkehr       |
| ARE   | Bundesamt für Raumentwicklung      |
| ASR   | Amt für Sprachen und Rechtsdienste |
| ASTRA | Bundesamt für Strassen             |
| AUE   | Amt für Umwelt und Energie         |

### B

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| BAFU       | Bundesamt für Umwelt                                  |
| BAKOM      | Bundesamt für Kommunikation                           |
| BauG       | Baugesetz                                             |
| BauV       | Bauverordnung                                         |
| BAV        | Bundesamt für Verkehr                                 |
| BAZL       | Bundesamt für Zivilluftfahrt                          |
| beco       | Berner Wirtschaft (Amt der Volkswirtschaftsdirektion) |
| BE-VP 2000 | Bernische Verkehrspolitik 2000                        |
| BFE        | Bundesamt für Energie                                 |
| BLS        | Bern-Lötschberg-Simplonbahn                           |
| BSG        | Bernische systematische Gesetzessammlung              |
| BVE        | Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion                  |

### C

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| CTJ  | Conférence Transjurassienne                |
| CTSO | Conférence de Transport Suisse Occidentale |

### E

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| ERZ | Erziehungsdirektion         |
| ESP | Entwicklungsschwerpunkt     |
| ETH | Eidg. Technische Hochschule |

### F

|     |                      |
|-----|----------------------|
| FI  | Fischereiinspektorat |
| FIN | Finanzdirektion      |

### G

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| GS BVE | Generalsekretariat der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion    |
| GS FIN | Generalsekretariat der Finanzdirektion                         |
| GS JGK | Generalsekretariat der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion |
| GSA    | Gewässerschutzamt                                              |

### H

|      |                              |
|------|------------------------------|
| HGV  | Hochgeschwindigkeitsverkehr  |
| HIV  | Handels- und Industrieverein |
| HWSK | Hochwasserschutzkonzept      |

**I**

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| IHG          | Investitionshilfegesetz                                                  |
| Interreg III | Regionales Entwicklungsprogramm der EU                                   |
| ISOREHP      | Intégration de la Suisse Occidentale Réseau Européen à haute Performance |
| ISOS         | Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz                      |
| IVS          | Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz                       |

**J**

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| JGK | Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion |
| Jl  | Jagdinspektorat                         |

**K**

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| KAWA | Amt für Wald                              |
| KDP  | Kantonale Denkmalpflege                   |
| KLEK | Kantonales Landschaftsentwicklungskonzept |

**L**

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LA 21 | Lokale Agenda 21                                                            |
| LANAT | Amt für Landwirtschaft und Natur                                            |
| LKS   | Landschaftskonzept Schweiz                                                  |
| LKV   | Verordnung über die Erhaltung der Lebensgrundlagen und der Kulturlandschaft |
| LOBAG | Landwirtschaftliche Organisation Bern und angrenzender Gebiete              |
| LSV   | Lärmschutzverordnung                                                        |
| LV    | Liegenschaftsverwaltung                                                     |

**M**

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| MIV | Motorisierter Individual-Verkehr |
|-----|----------------------------------|

**N**

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| NEF | Neue Verwaltungsführung                          |
| NFA | Neuer Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen |
| NSI | Naturschutzinspektorat                           |
| NRP | Neue Regionalpolitik                             |

**O**

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| OLK | Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder |
| öV  | öffentlicher Verkehr                                  |

**R**

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| RA BVE | Rechtsamt der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion                    |
| RAUS   | Arbeitsgruppe räumliche Unterbringung aller staatlichen Institutionen |
| RESKO  | Ressourcenkonferenz                                                   |
| RGSK   | Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept                       |
| RPG    | Raumplanungsgesetz                                                    |
| RPV    | Raumplanungsverordnung des Bundes                                     |
| RRB    | Regierungsratsbeschluss                                               |
| RVK    | Regionale Verkehrskonferenzen                                         |

**S**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| SAZ  | Strategische Arbeitszonen                                  |
| SARZ | Strategie für Agglomerationen und regionale Zusammenarbeit |
| SBB  | Schweizerische Bundesbahnen                                |
| SBG  | Strassenbaugesetz                                          |

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| SECO     | Staatssekretariat für Wirtschaft                         |
| SR       | Systematische Rechtsammlung                              |
| SSP      | Strassensanierungsprogramm                               |
| SVSA     | Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt                    |
| <b>T</b> |                                                          |
| TBA      | Tiefbauamt des Kantons Bern                              |
| <b>U</b> |                                                          |
| USG      | Umweltschutzgesetz                                       |
| USP      | Unique Selling Position                                  |
| UVEK     | Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation |
| <b>V</b> |                                                          |
| VK       | Verkehrskonferenz                                        |
| VOKOS    | Sachplan Siedlungsentwässerung                           |
| VOL      | Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern               |
| <b>W</b> |                                                          |
| WBV      | Wasserbauverordnung des Bundes                           |
| WSL      | Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft  |
| WTO      | World Trade Organisation                                 |
| WWA      | Wasserwirtschaftsamt                                     |





## Stand der Massnahmenblätter

x Änderungen    ● aktuell gültiger Stand (RRB 1919 vom 14.11.2007)

| Gegenstand      |                                                                                                               | Revision 02 | Fortschreibung '04 | Anpassung '04 | Neue Massnahme '04 | Fortschreibung '06 | gestrichen '06 | Anpassung '06 | 2. Fortschreibung '06 | Neue Massnahme '06 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| A_01            | Baulandbedarf Wohnen bestimmen                                                                                | x           |                    |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| A_02            | Streusiedlungsgebiete                                                                                         | x           |                    | ●             |                    |                    |                |               |                       |                    |
| A_03            | Kriterien für Weilerzonen nach Art. 33 RPV                                                                    | x           |                    | ●             |                    |                    |                |               |                       |                    |
| A_04            | Vorgaben für die Erstellung von Golfplätzen                                                                   | ●           |                    |               |                    |                    |                |               |                       |                    |
| A_05            | Baulandbedarf Arbeiten bestimmen                                                                              |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |
| A_06            | Fruchtfolgeflächen schonen                                                                                    |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |
| B_01            | Verkehr, Siedlung und Lufthygiene abstimmen (Fahrleistungsmodell)                                             | x           |                    |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| B_02            | Strategie Gesamtmobilität                                                                                     | x           |                    |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| B_03            | Im internationalen und nationalen Schienenverkehr Prioritäten aus bernischer Sicht festlegen                  | x           |                    |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| B_04            | Im öffentlichen Regional-, Agglomerations- und Ortsverkehr Prioritäten setzen                                 | x           |                    |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| B_05            | Bei grossen Strassenbauvorhaben Prioritäten setzen (Kantonsstrassen)                                          | x           |                    |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| B_06            | Das Nationalstrassennetz fertigstellen                                                                        | x           | x                  |               |                    | x                  |                |               | ●                     |                    |
| B_07            | Neue Nationalstrassen und nationale Hauptstrassen bezeichnen                                                  | x           |                    |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| B_08            | Lärmschutz Strassenverkehr vollziehen                                                                         | x           |                    |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| B_09            | Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte                                                               |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |
| B_10            | Erschliessungsqualität mit dem öffentlichen Verkehr bestimmen                                                 |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |
| C_01            | Zentralitätsstruktur                                                                                          | x           |                    |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| C_02            | Regionale räumliche Schwerpunkte bezeichnen                                                                   | x           |                    |               |                    |                    |                |               | ●                     |                    |
| C_03            | Zentren- und Agglomerationspolitik umsetzen                                                                   | x           | x                  |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| C_04            | Kantonale Entwicklungsschwerpunkte (ESP) realisieren                                                          | x           | x                  |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| <del>C_05</del> | <del>Massnahmen für die Förderung des Tourismus umsetzen</del>                                                | x           |                    |               |                    |                    | ●              |               |                       |                    |
| <del>C_06</del> | <del>Umsetzung von regionalen Potenzialen fördern</del>                                                       | x           |                    |               |                    |                    | ●              |               |                       |                    |
| C_07            | Landwirtschaft regional differenziert fördern                                                                 | x           |                    |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| C_08            | Ortsplanung und Energieversorgung abstimmen                                                                   | x           |                    |               |                    | x                  |                |               | ●                     |                    |
| C_09            | Bedarfsgerechte Versorgung mit Energie-, Telekommunikations- und Postdienstleistungen anstreben               | x           | x                  |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| C_10            | Schätzung der Erschliessungskosten bei Einzonungen                                                            | ●           |                    |               |                    |                    |                |               |                       |                    |
| C_11            | Waldnutzung und Holzverarbeitungskapazität steigern                                                           | x           |                    |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| C_12            | Verjüngung, Wiederbewaldung und Pflege von Wäldern mit Schutzfunktion                                         | x           |                    |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| <del>C_13</del> | <del>Gezielte Nutzung von Meliorations- und Forststrassen durch den Velo- und Biketourismus ermöglichen</del> | x           |                    |               |                    |                    | ●              |               |                       |                    |
| C_14            | Abbaustandorte von kantonaler Bedeutung (Sachplan ADT)                                                        | ●           |                    |               |                    |                    |                |               |                       |                    |
| C_15            | Abfallentsorgungsanlagen von kantonaler Bedeutung (Sachplan Abfall)                                           |             |                    |               | x                  |                    |                | ●             |                       |                    |
| C_16            | Entwicklung der Universität und der Pädagogischen Hochschule Bern sicherstellen                               |             |                    |               | x                  | ●                  |                |               |                       |                    |
| C_17            | Entwicklung der Schulstrukturen                                                                               |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |
| C_18            | Kantonale Interessengebiete Energieversorgung sichern                                                         |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |

| Gegenstand |                                                                                                      | Revision 02 | Fortschreibung '04 | Anpassung '04 | Neue Massnahme '04 | Fortschreibung '06 | gestrichen '06 | Anpassung '06 | 2. Fortschreibung '06 | Neue Massnahme '06 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| C_19       | Öffentliche Wasserversorgung sichern                                                                 |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |
| D_01       | Landschaftsprägende Bauten                                                                           | x           |                    | ●             |                    |                    |                |               |                       |                    |
| D_02       | Umnutzung von Siedlungsbrachen fördern                                                               | ●           |                    |               |                    |                    |                |               |                       |                    |
| D_03       | Naturgefahren in der Ortsplanung berücksichtigen                                                     |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |
| E_01       | Qualität und Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft fördern             | x           |                    |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| E_02       | Besondere Verantwortung im Lebensraum- und Artenschutz wahrnehmen                                    | x           | x                  |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| E_03       | Überregionale Verbreitungshindernisse für Wildtiere abbauen                                          | x           |                    |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| E_04       | Waldreservate schaffen                                                                               | x           | x                  |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| E_05       | Gewässer erhalten und aufwerten                                                                      | x           |                    |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| E_06       | Pärke nach NHG und UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn                                      |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |
| F_01       | Umsetzung regional differenzierter Förderstrategien für den ländlichen Raum                          | x           |                    |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| F_02       | Koordination der Sektoralpolitiken und Auswirkungen auf die Regionen berücksichtigen                 | x           |                    |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| F_03       | Koordinationsabkommen Kanton - Planungsregionen abschliessen                                         | x           |                    |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| F_04       | <del>Regionalparks und weitere nachhaltige regionale Entwicklungsmodelle fördern</del>               | x           |                    |               |                    |                    | ●              |               |                       |                    |
| G_01       | Förderung der nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene                                             | x           | x                  |               |                    | ●                  |                |               |                       |                    |
| G_02       | <del>Kantonale Bauvorschriften harmonisieren</del>                                                   | x           |                    |               |                    |                    | ●              |               |                       |                    |
| H_01       | Die Bewirtschaftung des Richtplans und die Koordination des raumwirksamen Handelns sicherstellen     | ●           |                    |               |                    |                    |                |               |                       |                    |
| H_02       | <del>Umsetzungsstrategien Richtplan in der Erziehungsdirektion (ERZ) erarbeiten</del>                | x           |                    |               |                    |                    | ●              |               |                       |                    |
| H_03       | <del>Umsetzungsstrategien Richtplan in der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) erarbeiten</del> | x           |                    |               |                    |                    | ●              |               |                       |                    |
| I_01       | Raumbeobachtung aufbauen und betreiben                                                               | x           | ●                  |               |                    |                    |                |               |                       |                    |
| R_01       | Zusammenarbeit im Raum Biel - Seeland - Jurasüdfuss - Berner Jura fördern                            | x           |                    |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| R_02       | Das touristische Potential des Tourismus Trois Lacs fördern                                          | x           |                    |               |                    |                    |                | ●             |                       |                    |
| R_03       | Hochwasserschutz Chisebach und Zuflüsse realisieren                                                  | ●           |                    |               |                    |                    |                |               |                       |                    |
| R_04       | <del>UNESCO WeltNaturerbe Jungfrau Aletsch Bietschhorn umsetzen</del>                                | x           |                    |               |                    |                    | ●              |               |                       |                    |
| R_05       | Gewässerlebensraum Birs nachhaltig aufwerten                                                         |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |
| R_06       | Linkes Bielerseeufer sanieren                                                                        |             |                    |               |                    |                    |                |               |                       | ●                  |

## Bewirtschaftung des Richtplans

### Richtplanrevision 2002

RRB 0684 vom  
27. Februar 2002

- Der revidierte kantonale Richtplan wird vom Regierungsrat beschlossen.

Genehmigung durch den  
Bundesrat vom  
2. Juli 2003

- Die Strategie C24 wird geringfügig angepasst.
- Massnahme A\_02 wird mit Auflagen und zum Teil nur als Zwischenergebnis genehmigt.
- Massnahme B\_07 wird nur als Interessenbekundung zur Kenntnis genommen.
- Massnahme D\_01 wird nur als Zwischenergebnis genehmigt.

### Richtplananpassungen `04

RRB 1375 vom  
5. Mai 2004

- **Fortschreibung der Massnahmen** B\_06, C\_03, C\_04, C\_09, E\_02, E\_04, G\_01, I\_01.

RRB 0981 vom  
16. März 2005,  
Genehmigung durch das  
UVEK am 26. April 2006

- **Anpassung der Massnahmen** A\_02, A\_03, D\_01.
- **Neue Massnahmen** C\_15 und C\_16.

### Richtplananpassungen `06

RRB 2037 vom  
15. November 2006

- **Fortschreibung der Massnahmen** B\_01, B\_05, B\_08, C\_01, C\_03, C\_08, C\_09, C\_11, C\_12, C\_16, E\_01, E\_02, E\_04, E\_05, F\_02, F\_03 und G\_01.
- **Streichung der Massnahmen** C\_05, C\_06, C\_13, F\_04, G\_02, H\_02, H\_03 und R\_04

RRB 1919 vom  
14. November 2007

- **Anpassung der Strategien** Kapitel B, C4, D1, E1, F1 und F2.
- **Anpassung der Massnahmen** A\_01, B\_02, B\_03, B\_04, B\_07, C\_04, C\_07, C\_15, E\_03, F\_01, R\_01 und R\_02.
- **Neues Strategiekapitel** C7.
- **Neue Massnahmen** A\_05, A\_06, B\_09, B\_10, C\_17, C\_18, C\_19, D\_03, E\_06, R\_05 und R\_06.
- **Fortschreibung der Massnahmen** B\_06, C\_02 und C\_08.
- Der **Teil Strategien** wird neu nummeriert und der **Anhang** aktualisiert.

## Impressum

Herausgeber:

Regierungsrat des Kantons Bern, 2002; Stand 14. November 2007 (RRB 1919)

Satellitenbild:  
Karten:

Copyright ESA 1990-94 / Eurimage / Bundesamt für Landestopographie, NPOC  
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie (BA024119)

Bestelladresse:

Amt für Gemeinden und Raumordnung  
Nydegasse 11/13  
3011 Bern  
Tel. 031 633 77 36, Fax 031 633 77 31  
E-Mail: [print.agr@jgk.be.ch](mailto:print.agr@jgk.be.ch)  
<http://www.be.ch/richtplan>

Bestell-Nummer:

02.01 d

