

Richtplan des Kantons Schwyz

Anpassungen und Ergänzungen 2008

Vom Regierungsrat erlassen mit den Beschlüssen: Nr. 738 vom 11. Juni 2002,
Nr. 568 vom 30. April 2003 und Nr. 557 vom 24. April 2007.

Vom Kantonsrat am 28. Mai 2003 und 21. November 2007 zur Kenntnis genommen.

Vom Bund am 18. Dezember 2008 genehmigt.

Inhalt

Richtplan des Kantons Schwyz	5
A. Allgemeines.....	5
1. Grundsätze.....	5
2. Aufbau und Ablauf der Richtplanung	8
3. Nachführung der Grundlagen	9
B. Besiedlung	10
1. Grundsätze.....	10
2. Siedlungsentwicklung.....	11
3. Weitere Massnahmen	15
L. Landschaft	16
1. Grundsätze.....	16
2. Moorlandschaften nationaler Bedeutung.....	17
3. Weitere Massnahmen	18
V. Verkehr und Erschliessung	22
1. Grundsätze.....	22
2. Sachplan AlpTransit.....	23
3. Weitere Massnahmen	23
W. Weitere Raumnutzungen	25
R. Regionale Ergänzungen des kantonalen Richtplans.....	27
1. Region Höfe	27
2. Region March	51
3. Region Rigi-Mythen.....	81
Legende zu den Richtplankarten	93

Richtplan des Kantons Schwyz

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz,
gestützt auf §§ 5 bis 9 des Planungs- und Baugesetzes vom 14. Mai 1987¹
erwägt und beschliesst:

A. Allgemeines

1. Grundsätze

Ausgangslage In der gesamten Betrachtung aller messbaren Grössen zeigt sich, dass der Kanton Schwyz insgesamt zum Stand der durchschnittlichen Entwicklung der Schweiz aufgeschlossen hat, dass aber die strukturellen Anpassungen, als Folge äusserer Umstände, noch anhalten werden. Feststellbar sind ferner erhebliche regionale Ungleichgewichte innerhalb des Kantons, die sich möglicherweise zunehmend verschärfen. Chancen und Gefahren der weiteren Entwicklung zeichnen sich ab:

- Der äussere Kantonsteil ist einem erheblichen Siedlungsdruck der Agglomeration Zürich ausgesetzt. Die Zunahme der Verkehrsbelastungen, namentlich im Raum Pfäffikon bis Lachen und Seedamm, beeinträchtigen die Qualität der Siedlungen und behindern die Ansiedlung neuer Arbeitsstätten mit regionaler und überregionaler Bedeutung. Die bestehende Linienführung der Autobahn A3 in diesem Abschnitt erschwert zudem die weitere Siedlungsentwicklung und den Ausbau der dazu notwendigen Infrastruktur. In den Nachbarkantonen St. Gallen und Zürich sind Vorhaben des Verkehrs in Bearbeitung (Umfahrung Rapperswil/Jona, Gesamtverkehrskonzeption Wirtschaftsraum Zürich), welche für den Kanton Schwyz bedeutsam sind. Die Regionen Höfe und March verzeichnen eine anhaltende Mobilitätssteigerung und eine starke Zunahme der Wohnbevölkerung. Dies illustriert aber auch, dass diese Regionen gefordert sind, die für dieses Wachstum notwendigen Infrastrukturen bereitzustellen. Die grosse Herausforderung besteht darin, die künftige Entwicklung im Gleichgewicht zu halten und eine kurzsichtige und überhastete "Politik des unbegrenzten Wachstums" zu vermeiden.
- Für den inneren Kantonsteil ist die Ausgangslage zur Verknüpfung mit den nationalen und internationalen Verkehrsnetzen nach wie vor günstig. Der Bundesrat hat im Frühjahr 1999 die Linienführung der nördlichen Zulaufstrecke zum Gotthardbasistunnel entgegen der Haltung des Regierungsrates entschieden: Der Vollanschluss an die neue Eisenbahn-Alpentransversale in Arth-Goldau ist nicht mehr vorgesehen. Die Realisierung der Zulaufstrecken ist jedoch zeitlich zurückgestellt. Diese zeitliche Streckung ermöglicht eine Neubeurteilung, insbesondere auch laufender Vorhaben des Bundes (Autobahn: Morschacher- und Sisikonertunnel) und der Nachbarkantone, namentlich die Stadtbahn Zug, mit Optionen zur Verlängerung bis in den Kanton Uri. Die ab 2010 bevorstehende Schliessung der Lücke im Autobahnnetz (Autobahn A4, Knonaueramt) erhöht die Erreichbarkeit und lässt den inneren Kantonsteil näher an die Agglomeration Zürich rücken.
- Der Druck auf die Landschaft nimmt zu: Der Wandel der Land- und Forstwirtschaft, die zunehmende Beanspruchung durch Sportveranstaltungen, Freizeit- und Erholungssuchende und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen stehen im Widerstreit der Interessen.

¹ SRSZ 400.100

Die Ausgangslage für den Kanton Schwyz ist gesamthaft günstig: Die Leitvorstellungen des Bundesrates sehen mit dem Konzept der "Grundzüge der Raumordnung Schweiz" eine Stärkung der ländlichen Räume vor. Die Konkurrenzfähigkeit des Voralpenraumes soll durch den Ausbau der Infrastruktur sowie der Aus- und Weiterbildungsstätten in den regionalen Zentren gestärkt werden. Die Nähe zur Agglomeration Zürich ermöglicht eine gute Anbindung an die nationalen und internationalen Zentren. Der vorgesehene Ausbau nationaler Verkehrsvorhaben bietet die Möglichkeit zusätzlicher Verbesserungen. Es gilt, die Chancen zu nutzen. Die räumlichen Voraussetzungen dazu sind zu bereinigen.

Der Regierungsrat erachtet es daher als notwendig, in der nächsten Dekade der Raumordnungspolitik sich auf die Bereinigung der Raumordnung zu konzentrieren und schlägt dazu drei Schwerpunkte des Handelns vor: die Lösung überörtlicher Verkehrsfragen für die Teilräume Ausserschwyz und Innerschwyz als auch eine Bereinigung der verwirrenden Vielfalt an Schutzvorschriften im landschaftlichen Raum. Mit dem "Strategiekonzept Wirtschaft und Wohnen für den Kanton Schwyz" legte der Regierungsrat 2004 den Handlungsrahmen für seine Wirtschafts- und Raumordnungspolitik der nächsten Jahre fest.

Der Kantonsrat nahm im Oktober 2004 vom Strategiekonzept "Wirtschaft und Wohnen für den Kanton Schwyz" Kenntnis und verpflichtete den Regierungsrat, ihm in Vollziehung der erheblich erklärten Motion M 13/01 innerhalb von zwei Jahren eine Vorlage zur Änderung des Planungs- und Baugesetzes zu unterbreiten.

Festsetzung A-1.1 Bereinigung der Raumordnung (Grundsatz)

¹ Die Richtplanung befasst sich mit der Bereinigung der Raumordnung und der Realisierung der dafür notwendigen Massnahmen mit Blick auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraumes und zur nachhaltigen Entwicklung des Lebensraumes.

² Das Strategiekonzept "Wirtschaft und Wohnen für den Kanton Schwyz" stellt eine Grundlage zum kantonalen Richtplan im Sinne von Art. 6 des Raumplanungsgesetzes dar.

Festsetzung A-1.2 Vorgesehene Schwerpunkte

¹ Raum Ausserschwyz (Bezirke Höfe und Teile der March) unter Einbezug der Region Einsiedeln:

Die Geschwindigkeit und das Ausmass der bisherigen Entwicklung hat vermehrte Einengungen des Handlungs- und Gestaltungsspielraumes der Gemeinden zur Folge. Die Siedlungsentwicklung wird zunehmend von Problemen des überörtlichen Verkehrs beeinträchtigt. Die bisher vom Kanton und den Gemeinwesen angestrebten Einzelmassnahmen (Ortsumfahrungen, Luftreinhaltung, Lärmschutz) sind gesamthaft zu überprüfen, um die Standortvoraussetzungen und die Kosten der weiteren Siedlungsentwicklung konkurrenzfähig zu halten (Kostensenkung der Infrastruktur, auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und Wirtschaft ausgerichtete Siedlungsentwicklung, intakte Landschaft und Umwelt).

² Raum Innerschwyz (Verkehrs- und Transitkorridor Gotthard):

Der Bundesrat hat im Sachplan AlpTransit die Umfahrung von Arth-Goldau festgelegt. Die Studien zur Angebotsgestaltung des Grundangebots des öffentlichen Verkehrs sehen den Bahnhof Arth-Goldau weiterhin als Knoten mit Zugang zum nationalen und regionalen Bahnnetz vor. Vor dem Hintergrund des getroffenen Linienführungsentscheides des Bundesrates über die nördliche Zulaufstrecke gemäss Sachplan AlpTransit (Umfahrung Arth-Goldau) und zur Hebung der Eigenwirtschaftlichkeit des Grundangebots des öffentlichen Verkehrs ist das Zubringersystem (Strasse und Schiene) zum regionalen und nationalen Verkehrsnetz zu überprüfen. Die weitere Siedlungsentwicklung und das Zubringersystem sind aufeinander abzustimmen.

³ Massnahmen zur Förderung der Landschaft:

Die strukturellen Anpassungen der Land- und Forstwirtschaft sind noch nicht abgeschlossen. Der Tourismus erleidet wesentliche Umsatz- und Ertragseinbussen. Gleichzeitig verfügen wesentliche Teile der Landschaften des Kantons über einen kulturellen und landschaftlichen Wert von nationaler Bedeutung. Gleiches gilt für die Lebensräume der Natur (Tier- und Pflanzenwelt). Zur Förderung der vielfältigen Landschaft sind die kantonalen Massnahmen zu bereinigen und mit den Nachbarkantonen abzustimmen. In Zusammenarbeit mit dem Bund sind die bundesrechtlichen Inventare und Schutzvorschriften zu überprüfen, Zahl und Umfang der Vorschriften sind auf ein für die Bevölkerung nachvollziehbares Mass zu bereinigen.

Zwischenergebnis A-1.3 Weiteres Vorgehen

¹ Im Sinne des Schwerpunktes gemäss A-1.2 Abs. 1 liegen die Ergänzungen für die Regionen Höfe und March vor (siehe Teilergänzungen des kantonalen Richtplans, Regionen Höfe und March).

² Für die Region Rigi-Mythen hat der Regierungsrat das Justizdepartement beauftragt, die Planung soweit zu vertiefen, dass der Raum Felderboden für das vom Regierungsrat verfolgte Konzept der Verkehrsbündelung mit raumplanerischen Massnahmen möglichst präzise und zuverlässig gesichert werden kann. Die Arbeiten zur regionalen Ergänzung des kantonalen Richtplans für die Region Rigi-Mythen sind im Gange (siehe Teilergänzung des kantonalen Richtplans, Region Rigi-Mythen).

³ Regionale Naturpärke und Naturerlebnispärke: Das Volkswirtschaftsdepartement wird beauftragt, die notwendigen Abklärungen vorzunehmen und im Hinblick auf die Erarbeitung und Finanzierung einer Machbarkeitsstudie mit den beiden Regionalen Entwicklungsverbänden Kontakt aufzunehmen.

Hinweise Die Notwendigkeit zur Bereinigung der Raumordnung ergibt sich aus den in den Grundlagen dargelegten Entwicklungen und den damit verbundenen Chancen und Risiken. Die Grundzüge der Raumordnung Schweiz des Bundesrates legen die konzeptionellen Leitvorstellungen landesweit fest. Die Konzepte und Sachpläne des Bundes sehen namentlich die dazu erforderlichen nationalen Infrastrukturvorhaben des Verkehrs vor. Es obliegt dem Kanton und den betroffenen Gemeinden, sich zu den darin geäusserten Entwicklungsvorstellungen zu äussern und Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung zu beurteilen und entsprechende Massnahmen der Förderung zu ergreifen. Die Ziele und Grundsätze der Raumplanung gemäss Art. 1 und 3 RPG legen den Rahmen der Interessenabwägung fest.

Mit der Teilrevision des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz werden die gesetzlichen Grundlagen für regionale Naturpärke und Naturerlebnispärke geschaffen. Die Initiative zur Errichtung eines Parks und damit zur Förderung einer Region muss jedoch von den daran interessierten Kreisen ausgehen und von der regionalen Bevölkerung getragen werden. Den Kantonen obliegt es, diese regionalen Initiativen zu begleiten und zu unterstützen.

2. Aufbau und Ablauf der Richtplanung

Ausgangslage

Der Bundesrat hat am 20. Oktober 2004 den überarbeiteten kantonalen Richtplan unter Vorbehalt genehmigt (BBL 43/04 vom 2. November 2004). Die verlangten Ergänzungen des Richtplans gemäss Ziffer 3 des bundesrätlichen Genehmigungsbeschlusses entsprechen den Aufträgen des Richtplans, wie sie in den Kapiteln A (Allgemeines), B (Besiedlung), L (Landschaft), V (Verkehr) und W (Weitere Raumnutzungen) festgelegt sind. Im überarbeiteten Richtplan 2004 wurden operative Grundsätze und Massnahmen der künftigen Richtplanung festgelegt, in Ergänzung zu den rechtskräftigen Bestimmungen des kantonalen Rechts.

Festsetzung A-2.1 Inhalt

¹ Der Richtplan bestimmt die Zusammenarbeit in wichtigen Planungsfragen zwischen dem Bund, den Nachbarkantonen und zwischen dem Kanton, den Bezirken und Gemeinden. Er hält die in solchen Planungen erzielten Ergebnisse und Vereinbarungen fest.

² Im Richtplan darzustellen sind namentlich:

- Aufgaben des Bundesgesetzgebers und ihre Abstimmung mit kantonalen Planungen hinsichtlich Ziel und Auftrag;
- kantonale Vorhaben oder Vorhaben der Bezirke oder Gemeinden, die untereinander oder im Verhältnis zum Kanton aufeinander abzustimmen sind;
- die Haltung des Kantons zu Bundesvorhaben, namentlich Konzepte und Sachpläne des Bundes und Inventare des Natur-, Heimat- und Landschaftsschutzes.

Festsetzung A-2.2 Form

¹ Der Richtplan umfasst die Beschlüsse, gekennzeichnet als Vororientierungen, Zwischenergebnisse und Festsetzungen und die Richtplankarte im Massstab 1:50 000, ergänzt durch Detailkarten.

² Im Rahmen der periodischen Berichterstattung an das Bundesamt für Raumplanung werden die zwischenzeitlich erfolgten Nachführungen und Anpassungen in einem Ergänzungsbericht gesamthaft veröffentlicht. Nachführungen und Anpassungen werden zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens im Amtsblatt publiziert.

³ Vorbehalten bleiben ergänzende oder abweichende Publikationsformen nach Massgabe künftiger technischer Möglichkeiten.

Festsetzung A-2.3 Verfahren

¹ Das Amt für Raumplanung prüft zusammen mit den sachzuständigen Behörden die Abstimmungsbedürftigkeit neuer kantonalen Planungen vor Inangriffnahme der Arbeiten.

² Ist Koordinationsbedarf gegeben, unterbreitet das Justizdepartement in Zusammenarbeit mit den sachzuständigen Departementen die dazu notwendigen Nachführungen oder Anpassungen des Richtplans zum Entscheid an den Regierungsrat.

³ Die Planungskommission des Kantonsrates wird durch das Justizdepartement periodisch über den Stand der Richtplanung informiert. Umstrittene Vorhaben sind dem Regierungsrat vorgängig zu unterbreiten.

⁴ Die Verfahren im Rahmen der Schwerpunktprogramme richten sich nach den in diesen Programmen festgelegten Beschlüssen und Vereinbarungen.

Hinweise Das Bundesrecht bestimmt Mindestinhalt und Form, das kantonale Recht Zuständigkeit und Verfahren. Die gesetzlich festgelegten Anforderungen sind auf die kantonalen Verhältnisse zu übertragen und operativ zu konkretisieren.

3. Nachführung der Grundlagen

Ausgangslage Dem Grundlagenbericht ist zu entnehmen, dass verschiedene Planungen auf kantonaler Stufe abgeschlossen oder in Vorbereitung und in Arbeit sind. Die ausgewiesenen Lücken sind zu schliessen. Um den Aufwand der bundesrechtlich vorgeschriebenen periodischen Berichterstattung künftig zu vereinfachen, ist das Konzept der Nachführung zu erarbeiten.

Zwischenergebnis A-3.1 Massnahmen zur Vereinfachung der periodischen Berichterstattung

¹ Das Amt für Raumplanung erarbeitet zusammen mit den sachzuständigen kantonalen Stellen ein Konzept der künftigen Nachführung der Grundlagen. Das Justizdepartement erstattet dem Regierungsrat innert Jahresfrist nach Erlass des Richtplans Bericht und Antrag.

² Nach Einführung der kantonalen Massnahmen ist das Konzept in Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Planungsbehörden zu ergänzen.

³ Die zu treffenden Massnahmen werden im Richtplan festgesetzt.

Hinweise Das Bundesrecht verlangt eine periodische Berichterstattung (mindestens alle vier Jahre) über den Stand der Richtplanung und über wesentliche Änderungen in den Grundlagen (Art. 9 Abs. 1 RPV).

B. Besiedlung

1. Grundsätze

Ausgangslage Die Gesamtrevisionen der Ortsplanungen sind mehrheitlich abgeschlossen. Für 28 Gemeinden ist die Vorprüfung des Erschliessungsplanes abgeschlossen, 25 davon haben die öffentliche Planaufgabe hinter sich gebracht und 20 Gemeinden verfügen über eine rechtskräftige Erschliessungsplanung. Die kantonalen Bestimmungen dazu wurden im revidierten Planungs- und Baugesetz (PBG) vereinfacht und gestrafft; die Vollzugsverordnung zum PBG mit den Ausführungsbestimmungen dazu ist rechtskräftig.

Die im Rahmen der vorliegenden Richtplanüberarbeitung erstellte Bilanz zeigt eine erhebliche Dynamik der Entwicklungen und zunehmende Unterschiede der Entwicklungsgeschwindigkeiten zwischen den einzelnen Regionen. Diese Entwicklung führte zu Ungleichverteilungen der Baugebiete für Zwecke des Wohnens und Arbeitens. Die Wohnbautätigkeit und darin das Segment der Einfamilienhäuser überwiegen.

Die gegenwärtige Entwicklung kann nicht als ausgewogen bezeichnet werden. Auch wenn im Grundsatz festzustellen ist, dass über den ganzen Kanton betrachtet die Entwicklung lediglich zum gesamtschweizerischen Durchschnitt aufgeschlossen hat, zeichnen sich regional und lokal erhebliche Engpässe ab. Namentlich folgen der ausgedehnten Siedlungstätigkeit entsprechende Investitionen in den Bau und Unterhalt der Siedlungsinfrastruktur, einerseits die Erstellung neuer Bauten und Anlagen der Erschliessung (Strassen, Wasser- und Energieversorgungen und Abwasser- und Abfallentsorgung), andererseits Bauten und Anlagen für die Bildung und Freizeit (Kindergärten, Schulhäuser, Turnhallen, Vereinslokale usw.). Diesen Investitionen folgen jährlich wiederkehrende Kosten. Für die nähere Zukunft ist offen, ob die auf die heutige Nachfragespitze ausgerichteten Investitionen auch künftig benötigt werden. Zudem ist fraglich, ob die dazu gewählten Standorte auf die übergeordneten Verkehrsnetze abgestimmt sind. Die Standorte der öffentlichen Bauten und Anlagen und die Standorte verkehrsintensiver Nutzungen sind auf die übergeordneten Verkehrsnetze abzustimmen. Den Bau- und Betriebskosten ist besondere Beachtung zu schenken.

Im Rahmen der regionalen Ergänzungen zum kantonalen Richtplan beantragten die Gemeinden der March eine Nachführung der im kantonalen Siedlungsleitbild festgelegten Zentrumsgebiete. Siebnen-Wangen wurde neu als regionales Zentrum bezeichnet.

Festsetzung B-1.1 Grundsätze der Siedlungsentwicklung

¹ Der Kanton fördert eine angemessene Dezentralisierung der Besiedlung und der Wirtschaft in den einzelnen Regionen des Kantons (in Anwendung von Art. 1 Abs. 2 RPG, unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze von Art. 1 und 3 RPG). Er unterstützt die nachgeordneten Planungsbehörden in ihren Bemühungen zur überörtlichen Zusammenarbeit. Der Kanton koordiniert die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen und dem Bund.

² Die zu treffenden Massnahmen orientieren sich namentlich an folgenden Grundsätzen und Zielen:

a) Die Siedlungsentwicklung und das übergeordnete Verkehrsnetz sind aufeinander abzustimmen (Strasse und Schiene). Zur Förderung des regionalen Ausgleichs ist der Anschluss an die nationalen und internationalen Verkehrsnetze voranzutreiben. Der Kanton sucht die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen und dem Bund, um bestehende Lücken der nationalen und regionalen Verkehrsnetze zu schliessen.

b) Die natürlichen Lebensgrundlagen sind koordiniert zu schützen und zu pflegen.

c) Die bestehenden Siedlungen sind auf weitere Zunahmen der Wohn- und Arbeitsbevölkerung vorzubereiten. Ausgewiesene Lücken des Angebots der Ver- und Entsorgung sind systematisch zu schliessen (Erschliessung, Standorte für Wirtschaft, Bildung und Freizeit).

Zwischenergebnis B-1.2 Kantonale und regionale Zentren

¹ Die Dynamik der Entwicklung legt nahe, die im Siedlungsleitbild (S. 17) bezeichnete Zentrenordnung auf Antrag der nachfolgenden Gemeinden wie folgt nachzuführen:

- Lachen / Altendorf als regionales Zentrum
- Siebnen-Wangen als regionales Zentrum
- Küssnacht als regionales Zentrum
- Arth-Goldau als regionales Zentrum
- Buttikon (Schübelbach) als lokales Zentrum.

² Vorbehalten bleibt der Beschluss des Kantonsrates über die Notwendigkeit einer Revision des Siedlungsleitbildes vom 14. Mai 1992.

Hinweise Das Siedlungsleitbild 1992 legt die Grundzüge der anzustrebenden räumlichen Entwicklung fest und bezeichnet die Entwicklungsschwerpunkte und die Zentren (Grundlagen gemäss Art. 6 RPG). Ob Arbeitsplatzgebiete kantonalen Bedeutung im Richtplan festzulegen sind, wird im Rahmen der regionalen Ergänzungen zum kantonalen Richtplan festgelegt.

2. Siedlungsentwicklung

Ausgangslage Die künftige Entwicklung der Raumordnung im Kanton wird wesentlich von den Siedlungsverhältnissen der Nachbarkantone und den übergeordneten Verkehrsnetzen bestimmt. Das Raumordnungskonzept des Bundes legt dazu die landesweite konzeptionelle Vorstellung fest. Die Verkehrspolitik des Bundes und der Kantone ist im Umbruch. Zur Bereinigung der weiteren Siedlungsentwicklung im Kanton sind mit dem Bund und den Nachbarkantonen Gespräche erforderlich. Zur Vorbereitung solcher Gespräche ist der Zustand der Siedlungsgebiete zu überprüfen. Der Regierungsrat fordert daher die nachgeordneten Planungsbehörden auf, im Rahmen ihrer Ortsplanungsrevisionen ihre Beurteilungen vorzunehmen. Die periodische Berichterstattung über den Stand der Baulandreserven und der Erschliessung sind bundesrechtlich vorgeschrieben (Art. 47 RPV).

Am 7. Februar 1999 haben die Schweizer Stimmberechtigten über die Änderung des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 entschieden. Der Landwirtschaft soll ermöglicht werden, sich den veränderten Verhältnissen (Strukturwandel, mehr Markt) anzupassen. Das geänderte Gesetz und die zugehörige Verordnung sind vom Bundesrat auf den 1. September 2000 in Kraft gesetzt worden. Seit dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen sind verschiedene neue Gesichtspunkte aufgetaucht, welche aus der Sicht der rechtsanwendenden Behörden nach Präzisierungen und Ergänzungen verlangten.

Für die Siedlungsentwicklung ergeben sich zusammenfassend zwei Themen: Die Überprüfung der Bauzonen und die Prüfung kantonalen Massnahmen für die Neuerungen des Bundesrechts ausserhalb Bauzonen. Im Einzelnen ergeben sich dazu folgende Bemerkungen:

a) Überprüfung der Bauzonen und Stand der Erschliessung:

Im Rahmen der Grundlagenerhebung wurde der Stand der Erschliessung (Art. 47 RPV) für die Gemeinden der Regionen Höfe, March und Rigi-Mythen nachgeführt (Stichdatum: 31. Dezember 2005).

Im Vergleich zur flächendeckenden Erhebung im Jahre 1998 ergeben sich für die drei Regionen Höfe, March und Rigi-Mythen folgende Veränderungen bei den Bruttosiedlungsflächen (BSF):

	Region Höfe		Region March		Region Rigi-Mythen	
	BSF	Bauzonen - Reserven	BSF	Bauzonen - Reserven	BSF	Bauzonen - Reserven
Stand 1998	667 ha	130 ha	1036 ha	232 ha	1067 ha	198 ha
Stand 2005	677 ha	90 ha	1059 ha	186 ha	1099 ha	117 ha
Veränderung	+ 10 ha		+ 23 ha		+ 32 ha	

Die Bauzonenreserven umfassen die unüberbauten Wohn-, Misch- und Arbeitszonen sowie die Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen. Über das gesamte Kantonsgebiet nahm die Bruttosiedlungsfläche seit 1998 um 289 ha (+ 8%) von 3 818 ha auf 4 107 ha zu (Stand 2005).

Im Richtplan bezeichnet sind Zentrumsgebiete. Bekannt ist, dass in solchen Gebieten der Realisierung namentlich verkehrsintensiver Einrichtungen Grenzen gesetzt sind, da die vorhandenen Umweltvorbelastungen (Lärm, Luft usw.) lediglich geringen Spielraum offen lassen. Der Regierungsrat hat mit Blick auf die Verbesserung der Luftqualität eine Weisung zu den verkehrsintensiven Einrichtungen erlassen und diese per 1. Juli 2006 in Kraft gesetzt. Damit werden auch die Anforderungen gemäss Bundesgerichtsentscheid betreffend Ausbau des Seedammcenters erfüllt. Trotz vielfach zu hohen Vorbelastungen ist dem Ausbau bestehender Zentren aus raumordnungspolitischen Gründen Priorität einzuräumen, um insbesondere einer weiteren Zersiedlung und den damit verbundenen Nachteilen (namentlich Verkehr, Lärm- und Luftbelastung) Einhalt zu gebieten. In solchen Gebieten bedarf es einer umfassenden Interessenabwägung zwischen den raumplanerischen Zielen und Grundsätzen und den objektbezogenen Grenzwertanforderungen des Umweltschutzes. Beurteilungen zur Umweltverträglichkeit sind im Sinne einer Raumverträglichkeitsbeurteilung zu bilanzieren.

Die weiteren Belange, namentlich Ortsbildschutz und die öffentlichen Bauten und Anlagen, sind Gegenstand laufender Ortsplanungsrevisionen. Im Richtplan bezeichnet sind die rechtskräftigen ISOS-Inventare. Im Weiteren ist das kantonale Inventar geschützter und schützenswerter Bauten (KIGBO) zu erwähnen. Bei den öffentlichen Bauten und Anlagen ist als kantonales Vorhaben der neue Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg sowie die Pädagogische Hochschule Goldau als Richtplaninhalt festgehalten, um die künftige Angebotsgestaltung des Grundangebotes des öffentlichen Verkehrs entsprechend auszurichten.

b) Entwicklung ausserhalb Bauzonen, Änderung des Bundesrechts:

Einzelne Gemeinden beantragen, es seien im Richtplan zwischen den Gemeinden und einzelnen Ortsteilen Gebiete mit Bauverbot festzulegen, um ein weiteres Zusammenwachsen der Siedlungen zu unterbinden. Solche Siedlungstrenngürtel wurden bei der damaligen Er-

arbeitung des kantonalen Siedlungsleitbildes dem Kantonsrat unterbreitet, fanden jedoch keine Zustimmung.

Die erfolgte Inkraftsetzung der geänderten bundesrechtlichen Bestimmungen für Bauten und Anlagen ausserhalb Bauzonen sieht namentlich vier Änderungen vor, für die der Kanton im Rahmen der kantonalen Richtplanung die entsprechenden Grundlagen zu erarbeiten oder für die er die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen zu schaffen hat.

Im Einzelnen sind dies:

– *Festlegung von Speziallandwirtschaftszonen (Art. 16a Abs. 3 RPG):*

Das neue Bundesrecht sieht vor, landwirtschaftliche Bauten und Anlagen für die überwiegend oder ausschliesslich bodenunabhängige Bewirtschaftung zu ermöglichen. Bewilligungsvoraussetzung dazu ist nach Bundesrecht, dass entsprechende Nutzungszonen rechtskräftig vorliegen. Dabei ist im kantonalen Richtplan festzulegen, welche Gebiete sich für Zonen der Speziallandwirtschaft eignen (positive Festlegung) oder welche sich dafür nicht eignen (negative Festlegung). Der kantonale Richtplan bezeichnet – nebst den Moorlandschaften – diejenigen Gebiete, welche für die Speziallandwirtschaft ungeeignet sind. Die Abgrenzung folgt den im Richtplan 1986 festgelegten Grenzen für die Gebiete "Besonders schöne und wertvolle Landschaften".

– *Festlegung von Erhaltungs- und Weilerzonen (Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzone gemäss Art. 33 RPV):*

Das Bundesrecht erlaubt das Festlegen von Weiler- oder Erhaltungszone, sofern der Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Im Richtplan aus dem Jahre 1986 wurde auf die Festlegung dieser Grundlagen verzichtet. Im überarbeiteten Richtplan ist die Erarbeitung solcher Grundlagen vorzusehen.

– *Bauten in Streusiedlungsgebieten (Art. 24 Bst. a RPG i.V. mit Art. 39 Abs. 1 RPV):*

In Gebieten mit traditioneller Streubauweise, die im kantonalen Richtplan räumlich festgelegt sind und in denen die Dauerbesiedlung im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung gestärkt werden soll, können die Kantone unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone erteilen. Der Richtplan des Kantons Schwyz stellt im Moment für die Erteilung von Ausnahmegewilligungen für Bauten in Streusiedlungsgebieten keine genügende Grundlage dar. Die Umsetzung von Art. 39 Abs. 1 RPV (Bauten in Streusiedlungsgebieten) soll im Rahmen der der 3. Staffel zur regionalen Richtplanergänzung geprüft werden.

– *Kantonalrechtliche Ausnahmen: Umnutzung schützenswerter Bauten (Art. 24d Abs. 2 RPG):*

Die vollständige Nutzungsänderung von schützenswerten Bauten ist dann zulässig, wenn diese formell unter Schutz gestellt wurden und ihre dauernde Erhaltung nicht anders sichergestellt werden kann. Mit der Änderung der Vollzugsverordnung zum Planungs- und Baugesetz (neu § 37a VVzPBG) wurden im Kanton Schwyz die rechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung entsprechender Ausnahmegewilligungen geschaffen.

– *Kantonalrechtliche Ausnahmen: Umnutzung von als landschaftsprägend geschützten Bauten (Art. 39 Abs. 2 RPV):*

Die Umsetzung von Art. 39 Abs. 2 RPV (landschaftsprägende Bauten) wird im Rahmen der der 3. Staffel zur regionalen Richtplanergänzung geprüft (vgl. A-1.2 Abs. 3: Massnahmen zur Förderung der Landschaft).

Zwischenergebnis B-2.1 Überprüfen der Bauzonen

- ¹ Die kommunalen Planungsbehörden überprüfen im Rahmen ihrer Ortsplanungsrevisionen ihre Bauzonen und erstatten dem Regierungsrat Bericht namentlich zu folgenden Aspekten:
 - a) Die Standorte für öffentliche Bauten und Anlagen sind zu überprüfen. Zu beurteilen sind namentlich die Reserven und die Erreichbarkeit mit den öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln, die Einbindung in die Fuss- und Radwege und die Gefahrenstellen (insbesondere Schulwege). Der Sanierungsbedarf ist darzustellen und die zu treffenden Massnahmen sind aufzulisten.
 - b) Das Siedlungsflächenangebot für die Bedürfnisse der Wirtschaft ist zu überprüfen. Darzustellen ist das vorhandene Angebot und die Reserven, die bau- und planungsrechtliche Bau-reife und allfällige Mängel der Erschliessung und die Massnahmen zu ihrer Behebung.
 - c) Sofern Massnahmen vorgesehen sind, an die der Kanton Beiträge zu leisten hat, sind die dafür geschätzten Aufwendungen und der Zeitraum der denkbaren Realisierung anzugeben.
- ² Öffentliche Bauten und Anlagen des Kantons sind im Richtplan darzustellen, sofern sie für das weitere Handeln der Planungsbehörden eine wesentliche Raumwirksamkeit darstellen.
- ³ Zentrumsgebiete mit Umweltvorbelastungen: Kanton und Gemeinden stellen bei der raum-planerischen Interessenabwägung sicher, dass trotz vielfach zu hoher Vorbelastung dem Aus-bau bestehender Zentren Priorität eingeräumt wird. Die raumplanerischen Ziele und Grundsät-ze (gemäss RPG und PBG) und die Grenzwert-Anforderungen des Umweltschutzrechts sind umfassend abzuwägen und zu gewichten. Dabei sind die Auswirkungen eines Projektes in ei-nem grösseren räumlichen Rahmen zu beurteilen. Vorsorgliche Massnahmen zur Senkung der Gesamtbilanz der Emissionen sind in die Wege zu leiten.
- ⁴ Die Bereinigung der Bauzonen und das Festlegen der Kriterien für weitere Einzonungen erfolgen im Rahmen der regionalen Ergänzungen des kantonalen Richtplans.

Vororientierung B-2.2 Entwicklung ausserhalb Bauzonen

- ¹ Siedlungstrenngürtel: Die kommunalen Planungsbehörden bezeichnen im Rahmen ihrer Ortsplanungen die Siedlungstrenngürtel und stimmen sie gegenseitig aufeinander ab.
- ² Speziallandwirtschaftszonen (Art. 16a Abs. 3 RPG): Die im Richtplan bezeichneten Gebiete eignen sich nicht für Speziallandwirtschaftszonen. Der Regierungsrat wird Richtlinien zur Be-zeichnung kommunaler Zonen für die Speziallandwirtschaft im Richtplan festlegen müssen, wenn er die Ausscheidung solcher Zonen zulassen will.
- ³ Kleinsiedlungen ausserhalb Bauzonen (Art. 33 RPV): Das Justizdepartement wird beauf-tragt, in Zusammenarbeit mit den sachzuständigen Behörden die Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzone gemäss Art. 33 RPV zu bezeichnen und dem Regierungsrat innert zwei Jahren nach Erlass des kantonalen Richtplans zum Beschluss vorzulegen.
- ⁴ Bauten in Streusiedlungsgebieten: Die sachzuständigen Stellen prüfen, welche der im Richtplan bezeichneten Gebiete für die Anwendung von Art. 39 Abs. 1 RPV auszuschneiden sind. Das Justizdepartement erstattet dem Regierungsrat innert zwei Jahren nach Erlass des kantonalen Richtplans Bericht und Antrag.
- ⁵ Umnutzung landschaftsprägend geschützter Bauten (Art. 39 Abs. 2 RPV): Die Notwendig-keit zur Anpassung des kantonalen Raumplanungsrechtes ist im Rahmen der Richtplanergän-zung zu prüfen. Das Justizdepartement unterbreitet dem Regierungsrat zum gegebenen Zeit-punkt Bericht und Antrag.

Hinweise Die im Richtplan zu treffenden weiterführenden Festlegungen sind in Zusammenarbeit mit den zuständigen Planungsbehörden zu erarbeiten (Art. 7 RPG, § 6 PBG). Die Überprüfung der Siedlungsentwicklung dient der Standortbestimmung des Kantons im internationalen und regi-onalen Standortwettbewerb. Die Übersicht dient den Gemeinden, ihre Ortsplanungen zweck-mässig auf künftige Bedürfnisse auszurichten.

Betreffend die Entwicklung ausserhalb der Bauzone sieht sich die Landwirtschaft unverändert einem starken Strukturwandel ausgesetzt. Die Erfahrungen mit dem am 1. September 2000 in Kraft getretenen revidierten Raumplanungsrecht haben dabei deutlich gemacht, dass das geltende Recht seitens der Landwirtschaft – gerade vor dem Hintergrund des Strukturwandels – nach wie vor als zu einschränkend empfunden wird. So wurden namentlich auf den 1. Juli 2003 und den 1. September 2007 die Raumplanungsverordnung angepasst.

3. Weitere Massnahmen

Ausgangslage Nach den Ergebnissen der Schwerpunktarbeiten (Richtplan A-1.2 ff.) sind die weiteren Massnahmen festzulegen. Im Rahmen des vorliegenden Richtplans sind vorerst keine weiteren Massnahmen vorgesehen.

L. Landschaft

1. Grundsätze

Ausgangslage Die Anpassungen der Land- und Forstwirtschaft sind noch nicht abgeschlossen. Der Tourismus erleidet wesentliche Umsatz- und Ertragseinbussen. Gleichzeitig verfügen wesentliche Teile der Landschaften des Kantons über einen kulturellen und landschaftlichen Wert nationaler Bedeutung. Gleiches gilt für die Lebensräume der Natur (Tier- und Pflanzenwelt).

Bund, Kanton und Gemeinden haben erhebliche Anstrengungen zum Schutz und zur Pflege der Natur und Landschaft unternommen. Aus kantonaler Sicht zu erwähnen sind das kantonale Naturschutzkonzept aus dem Jahre 1976, die Pflanzenschutzreservate, die Richtlinien für den Natur-, Landschafts- und Denkmalschutz des Kantons Schwyz (1989), die mittlerweile rechtskräftigen kantonalen Naturschutzgebiete (acht Schutzverordnungen), das kantonale Inventar geschützter Bauten und Objekte (KIGBO) und das Konzept Waldreservate Kanton Schwyz (1999). Die Gemeinden haben seit der Inkraftsetzung der kantonalen Biotopschutzverordnung im Rahmen ihrer Ortsplanungen die kommunalen Schutz- und Pflegemassnahmen rechtskräftig festgelegt.

Die Zahl der bundesrechtlich vorgeschriebenen Planungen ist beachtlich. Zu nennen sind Bundesinventare gemäss Art. 18 b NHG, die den Kanton verpflichten, eigene Schutzpläne oder Schutzbestimmungen zu erlassen (Moorlandschaften, Hoch- und Flachmoore und Auen) und Inventare gemäss Art. 5 NHG, die bei der Erfüllung von Bundesaufgaben nach Art. 2 NHG zu beachten sind. Hinzu kommen Konzepte und Sachpläne nach Art. 13 RPG und bundesrechtlich vorgeschriebene Planungen für den Wald, Naturgefahren, Gewässer- und Grundwasserschutz.

In der Richtplangrundlagenkarte sind die Überlagerungen der verschiedenen Schutz- und Nutzperimeter ersichtlich. Der Vollzug ist für die Behörden nur noch mit hohem Aufwand zu bewerkstelligen, die Verständlichkeit für die Bevölkerung ist kaum mehr gegeben. Es ist Aufgabe des Kantons, die Interessenabwägung zwischen den verschiedenen Nutz- und Schutzinteressen in einheitliches kantonales Recht zu überführen.

Festsetzung L-1.1 Massnahmen im landschaftlichen Raum: Grundsatz

Die auf die Landschaft anwendbaren Vorschriften sind zu harmonisieren. Sind durch planerische Massnahmen kantonale Vorschriften vorgesehen, die für jedermann Gültigkeit erlangen, ist das Nutzungsplanverfahren gemäss kantonalem Planungs- und Baugesetz vorzusehen (§§ 10 und 11 PBG). Vorbehalten bleiben vertragliche Schutzmassnahmen für abgelegene Einzelobjekte.

Zwischenergebnis L-1.2 Generelles Arbeitsprogramm des Natur- und Landschaftsschutzes

¹ Der Kanton trifft für die vom Bundesrat erlassenen Inventare die notwendigen Schutzmassnahmen innert bundesrechtlicher Frist. Bis zum Abschluss dieser Massnahmen werden keine weiteren Inventare erhoben.

² Parallel zu den Arbeiten an den Programmvereinbarungen gemäss Neuordnung des Finanzausgleichs (NFA) werden die Rechtsgrundlagen des kantonalen Natur- und Landschaftsschutzes gesamthaft überprüft und - wo erforderlich - überarbeitet. Im Rahmen dieser Gesamtrevisionen ist anzustreben, Nutz- und Schutzmassnahmen von Lebensräumen in ihrer Gesamtheit zu regeln. Bei grösseren zusammenhängenden Naturparks sind ferner deren Benützung zu regeln und Möglichkeiten einer kostenneutralen Ausgestaltung der Finanzierung zu prüfen.

³ Nach Rechtskraft der kantonalen Rechtsgrundlagen sind die bestehenden kantonalen Schutzmassnahmen und die zugehörigen kantonalen Schutzverordnungen zu überarbeiten und nach Möglichkeit in einem Erlass zusammenzuführen.

Hinweise Die weiteren Grundsätze und Massnahmen sind im Rahmen des vorgesehenen Schwerpunktprogrammes zu erarbeiten (Richtplanbeschluss A-1.2) und werden im Richtplan nachgeführt. Im Übrigen sind die Ziele des Landschaftskonzeptes des Bundes (1997) zu berücksichtigen, namentlich bei delegierten Bundesaufgaben (betrifft Ausnahmegewilligungen ausserhalb Bauzonen), bei der Erfüllung von Bundesaufgaben (Art. 3 NHG) im Rahmen der Interessenabwägung und im kantonalen Richtplan nach Ermessen der Kantone.

2. Moorlandschaften nationaler Bedeutung

Ausgangslage Der Kanton Schwyz hat für sechs Moorlandschaften von nationaler Bedeutung im Umfang von rund 4 900 ha bis zum Jahre 2002 verbindliche Vorschriften zu erlassen. Die kantonalen Nutzungsplanungen für zwei dieser Moorlandschaften sind im Gange (Nr. 1 Rothenthurm, Nr. 25 Ibergeregge). Die Nutzungsplanung der Moorlandschaft von nationaler Bedeutung Nr. 351 Frauenwinkel wurde im Jahr 2002 abgeschlossen. Zusätzlich erfolgte im Jahr 2005 eine Erweiterung der Wasserzone südlich der Insel Ufnau. Die drei weiteren Moorlandschaften (Nr. 3 Schwantenau, Nr. 10 Breitried/Unteriberg, Nr. 235 Sägel/Lauerzersee) sind in ihren Kerngebieten bereits durch kantonale Verordnungen geschützt. Die im Bundesinventar festgelegten Perimeter sind verbindlich. Die Kantone legen den parzellenscharfen Grenzverlauf der Moorlandschaften fest. Sie treffen nach Anhörung der Betroffenen die Schutz- und Unterhaltsmassnahmen (Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 MLV).

Zwischenergebnis L-2.1 Moorlandschaft Nr. 1 Rothenthurm

¹ Die Moorlandschaft Nr. 1 erstreckt sich auch auf das Gebiet des Nachbarkantons Zug. Die Schutzmassnahmen sind für diesen Teil der Moorlandschaft vom Kanton Zug rechtskräftig erlassen. Auf dem Gebiet des Kantons Schwyz sind grosse Teile der Moorlandschaft Rothenthurm durch kantonale Naturschutzgebiete bereits rechtskräftig geschützt.

² Mit dem Bund bereinigt ist die Linienführung der Kantonsstrasse H8 zwischen der Dritten Altmatt und Biberbrugg.

³ Die Korrektur der Moorlandschaftsabgrenzung bei Rothenthurm ist erfolgt und wurde vom Bundesrat mit Beschluss vom 25. Februar 2004 genehmigt. Die neue Abgrenzung verläuft entlang der alten Letzi.

⁴ Im Kerngebiet der Moorlandschaft besteht seit 1962 ein Modellflugplatz (Gebiet Schlänggli, Hochmoor Nr. 303 Altmatt-Biberbrugg). Die vereinbarte Betriebsbewilligung ist Ende 1995 abgelaufen. In Zusammenarbeit mit dem Bund und den Standortgemeinden wird ein Ersatzstandort ausserhalb der Moorlandschaft gesucht. Im Nutzungsplan für die Moorlandschaft Rothenthurm kann deshalb nochmals eine beschränkte Frist zum Weiterbestand der Anlage gewährt werden. Nach der Aufgabe des Modellflugbetriebes ist die Flugplatzanlage zurückzubauen und das beeinträchtigte Hochmoor zu regenerieren.

Zwischenergebnis L-2.2 Moorlandschaften Lauerzer-, Sihl- und Zürichsee (Nr. 3 Schwantenau, Nr. 10 Breitried/Unteriberg, Nr. 235 Sägel/Lauerzersee)

¹ Diese Moorlandschaften sind zu wesentlichen Teilen durch die gleichnamigen kantonalen Naturschutzgebiete rechtskräftig geschützt. Die Abgrenzung und die ergänzenden Schutzbestimmungen sind in die bestehenden Schutzverordnungen und -pläne zu integrieren.

Zwischenergebnis L-2.3 Moorlandschaft Nr. 25 Ibergeregg

¹ Die Moorlandschaft Ibergeregg umfasst eine Fläche von 2 374 ha. Die Bereinigung zwischen den Interessen des Sports, des Tourismus, der Land- und Forstwirtschaft und den Schutzinteressen (namentlich Jagd, Natur- und Landschaftsschutz) ist unter Beizug der Betroffenen in Bearbeitung. Die im Richtplan bezeichneten Gebiete gelten zwischenzeitlich als Vorranggebiete des Natur- oder des Landschaftsschutzes (siehe auch Erschliessung Wintersport, V-3.2 Abs. 2).

² Im Rahmen des behördlichen Mitwirkungsverfahrens beantragt die Gemeinde Oberiberg, das Gebiet "Petersboden" aus dem Perimeter der Moorlandschaft zu entlassen, namentlich um ergänzende Bauten und Anlagen für die bestehende touristische Erschliessung realisieren zu können. Dieses Anliegen wird in Zusammenarbeit mit dem Bund und der Gemeinde Oberiberg geprüft und der Grenzverlauf soweit erforderlich bereinigt.

Hinweise Das Bundesrecht legt die Fristen für den Erlass kantonalen Schutzmassnahmen fest. Die Überarbeitung der kantonalen Schutzverordnungen ist im Gange, namentlich für die Moorlandschaft Frauenwinkel in Pfäffikon (Gemeinde Freienbach), für die Moorlandschaft der Ibergeregg und für die Moorlandschaft Rothenthurm. Der generelle Perimeter der Moorlandschaften wird durch den Bundesrat festgelegt. Korrekturen der Moorlandschaftsperimeter, soweit sie über den kantonalen Anordnungsspielraum hinausgehen, sind daher mit dem Bund vor Erlass kantonalen Schutzmassnahmen zu bereinigen.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens zum Sachplan Waffen- und Schiessplätze verlangte der Regierungsrat, dass die Verlegung des Modellflugplatzes im Bereich des Hochmoores Nr. 303 Altmatt-Biberbrugg in den Randbereich des Schiessplatzes Cholmattli (Rothenthurm-Altmatt) festzulegen sei. Dieses Begehren wurde im erläuternden Bericht zum Sachplan aufgenommen unter der Rubrik "Hinweise und Anregungen ohne Relevanz für die vorliegende Festsetzung" (S. 62).

3. Weitere Massnahmen

Ausgangslage Die in den Grundlagen aufgeführten Planungen sind in Bearbeitung, namentlich Kataster der belasteten Standorte, Karte der Gewässerschutzbereiche und Gefahrenkataster und Gefahrenkarte. Erlassen sind kantonale Anschlussgesetzgebungen zu geändertem Bundesrecht, namentlich Umwelt- und Gewässerschutz.

Im Rahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens wurden verschiedene Einzelbegehren gestellt, welche, soweit ein kantonaler Handlungsbedarf besteht, im Richtplan behördenverbindlich geregelt werden.

Zwischenergebnis L-3.1 Landwirtschaft

¹ Das aktuelle Inventar der Fruchtfolgeflächen (FFF; Stand 2005) umfasst total 3 633 ha, davon 1 778 ha der Eignungsklasse II (Acker- und Futterbau gut) und 1 855 ha der Eignungs-

klasse III (Futterbau gut; Ackerbau). Der Bundesrat hat 1992 im Sachplan Fruchtfolgeflächen festgelegt, dass der Kanton Schwyz 2 500 ha Fruchtfolgeflächen auszuweisen hat. Die inventarisierten Fruchtfolgeflächen liegen innerhalb rechtskräftiger Landwirtschaftszonen, teilweise auch innerhalb der rechtskräftigen kantonalen Naturschutzgebiete. Aufgrund von Einzonungen reduzierten sich die Fruchtfolgeflächen im Kanton Schwyz seit 1998 um insgesamt 11 ha (davon 8 ha der Eignungsklasse II und 3 ha Eignungsklasse III).

² Im März 2006 verabschiedete das Bundesamt für Raumentwicklung eine Vollzugshilfe zum Sachplan Fruchtfolgeflächen FFF. Die zuständigen Behörden sind gehalten, diese Vollzugshilfe bei raumwirksamen Aufgaben zu berücksichtigen.

³ Die Zuweisung von Fruchtfolgeflächen in die Bauzonen ist nur auf Grund einer sorgfältigen Interessenabwägung zulässig. An den Nachweis des erforderlichen überwiegenden Interesses sind strenge Anforderungen zu stellen. Ein überwiegendes Interesse können insbesondere Bestrebungen darstellen, eine angemessene und geordnete wirtschaftliche sowie siedlungsmässige Weiterentwicklung zu garantieren (insbesondere zur Sicherung bestehender und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, zum Erhalt der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit und zur Gewinnung von neuem Wohnraum bei nachgewiesener Verknappung).

Hinweise Der Sachplan FFF ist ein wichtiges Element zur Umsetzung der Strategie der nachhaltigen Entwicklung des Bundes sowie des quantitativen und qualitativen Bodenschutzes. Indirekt dient er auch der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Artenvielfalt, der ökologischen Ausgleichsflächen sowie der Sicherung von Erholungsräumen. Die Vollzugshilfe des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) vom März 2006 soll namentlich in den Kantonen ein möglichst grosses Mass an Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit gewährleisten.

Festsetzung L-3.2 Wald

Das Bundesgesetz über den Wald (WaG) sieht verschiedene kantonale Planungen vor, namentlich regionale Waldpläne in Verbindung mit Bewirtschaftungsplänen, Gefahrenkataster und Gefahrenkarten (Schutz vor Naturgefahren) und ermächtigt die Kantone, Waldreservate zu bezeichnen. Die Koordination der forstlichen Planungen, welche für jedermann Verbindlichkeit erlangen sollen, erfolgt im kantonalen Richtplan. Der Richtplan regelt insbesondere deren Berücksichtigung in kantonalen oder kommunalen Nutzungsplänen.

Zwischenergebnis L-3.3 Naturgefahren und Raumbedarf der Fliessgewässer

Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren sind dringend. Die sachzuständigen kantonalen Stellen (Kantonsforstamt, Baudepartement Dienststelle Wasserbau) erarbeiten die fachlichen Grundlagen. Der kantonale Richtplan regelt das weitere Vorgehen und die Berücksichtigung in den kantonalen oder kommunalen Nutzungsplänen. Die Federführung obliegt den für die Richt- und Nutzungsplanung zuständigen kantonalen Behörden.

² Der Bund verpflichtet die Kantone, den für die Fliessgewässer notwendigen Raum in der Richt- und Nutzungsplanung sowie bei ihren übrigen raumwirksamen Tätigkeiten zu berücksichtigen (Art. 21 Wasserbauverordnung, WBV). Die Ausscheidung des Raumbedarfs für Fliessgewässer dient der Sicherstellung des erforderlichen Raumes für den Hochwasserschutz, der ökologischen Funktion der Fliessgewässer sowie dem Gewässerunterhalt. Der Raumbedarf ist gemäss der Schlüsselkurve des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) gewässerbezogen festzulegen.

Hinweise Der Regierungsrat genehmigte im Februar 2004 die kantonale Naturgefahrenstrategie. Im Zentrum der kantonalen Naturgefahrenstrategie steht der Grundgedanke des integralen Risikomanagements. Darin haben alle Elemente der Intervention (Ereignisbewältigung), Regeneration (Wiederinstandstellung, -aufbau) und Prävention / Vorsorge gleichen Stellenwert. Im Rahmen der flächendeckenden Erarbeitung von integralen Naturgefahren wurden jene für die Pi-

lotgemeinden Reichenburg und Illgau im 2005 abgeschlossen. Erfolgt oder in Vorbereitung ist die Vergabe der Arbeiten zu den integralen Naturgefahrenkarten für Schwyz, Ingenbohl und Morschach sowie für die Gemeinden des Bezirks March. Infolge des Unwetters "Norbert" (August 2005) mussten einzelne Teilgefahrenkarten vorgezogen werden (namentlich in der Gemeinde Arth).

Bei 1 569 km Fliessgewässer des Kantons Schwyz wurde der Raumbedarf aus den ökomorphologischen Daten berechnet. In Bezug auf die gesamte Gewässerlänge fehlt bei mehr als der Hälfte dieser Gewässer der minimal notwendige Raum, um den Hochwasserschutz und die ökologischen Funktionen sicherstellen zu können. Auf der Basis der BAFU-Schlüsselkurve ergibt sich für die Gewässer im Kanton Schwyz ein theoretischer Raumbedarf für den Hochwasserschutz und die ökologischen Funktionen von rund 2 560 ha. Davon steht aber nur eine Fläche von 1 730 ha (68%) zur Verfügung. Das Raumdefizit beträgt ca. 830 ha, davon rund 155 ha im Siedlungsgebiet.

Zwischenergebnis L-3.4 Bundesinventare nationaler Bedeutung

¹ Das Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete ist seit dem 1. August 2001 in Kraft. Die Aufnahme eines zusätzlichen Objektes entlang der Kantonsstrasse zwischen Gersau und Kantonsgrenze (Objekt Rigi-Südlehne) ist nicht erfolgt. Die Anpassung des Perimeters an das rechtskräftige Naturschutzgebiet am Lauerzersee (Objekt Nr. 138 Aazopf) wurde vorgenommen. Das Objekt Stausee Rempfen (Nr. 154) wurde zurückgestellt.

² Das revidierte Inventar der Wasser- und Zugvogelreservate ist seit dem 1. August 2001 in Kraft. Das Reservat auf dem Obersee und – kantonsübergreifend – in der Linthebene ist erhalten (siehe auch V-3.1 Abs. 3: neue Wanderwegverbindung entlang Obersee).

Festsetzung L-3.5 Jagd und Fischerei

Die Jagdbanngebiete sind im Richtplan als Ausgangslage bezeichnet. Sofern weitere Planungen diese Gebiete tangieren, erfolgt die Koordination grundsätzlich im Richtplan.

Zwischenergebnis L-3.6 Weitere Inventare

Verschiedene Fachstellen des Bundes und des Kantons, in Zusammenarbeit mit Organisationen des Natur- und Landschaftsschutzes, sind am Erarbeiten weiterer Inventare. Im Sinne des übergeordneten raumordnungspolitischen Auftrages zur Bereinigung der Raumordnung ist eine Übersicht der laufenden oder vorgesehenen Arbeiten zu erstellen. Der Regierungsrat bestimmt anschliessend im Richtplan die weiteren Schritte. Betroffen sind namentlich Inventare über Birkhuhn, Auerhuhn, Schneehuhn, Feldhase, Wasservögel, ferner Wildtierkorridore und Wildruhezonen, Geotope und Gebiete zur Renaturierung und Revitalisierung der Fliessgewässer. Das Justizdepartement erstattet dem Regierungsrat innert Zweijahresfrist nach Erlass der Richtplanergänzungen 2006 Bericht und Antrag. Zu diesem Zweck bedienen die zuständigen Stellen das Justizdepartement mit den notwendigen Unterlagen.

Hinweise Im Sommer 2005 hat der Bund die Kartierungsarbeiten zum provisorischen Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden (TWW) abgeschlossen. Insgesamt wurden 53 Schlüsselobjekte mit einer Fläche von 195 ha kartiert. Die Vertragsverhandlungen mit den Grundeigentümern und Bewirtschaftern für die Umsetzung der TWW-Objekte werden gleichzeitig mit der ordentlichen Vernehmlassung zum Bundesinventar durchgeführt.

Die ökomorphologischen Aufnahmen der Fliessgewässer im Kanton Schwyz (Schlussbericht und Karten, Januar 2005) haben ein grosses strukturelles Defizit der Fliessgewässer aufgezeigt. Dazu gehören harte Längs- und Querverbauungen und eingedolte Strecken, welche die Durchgängigkeit für Fische und andere Lebewesen verunmöglichen. Das Fehlen eines natürli-

chen Uferbereichs kann zu mangelnder Beschattung, Erhöhung der Wassertemperaturen und einseitigen Lebensformen führen. Voraussetzung für Revitalisierungen ist die planerische Sicherung des entsprechenden Gewässerraumes. Die Plausibilität der vorhandenen Datenanalysen ist zu prüfen und insbesondere mit den Aspekten des Hochwasserschutzes, der Wassernutzung und der Landwirtschaft abzustimmen.

Zwischenergebnis L-3.7 Kantonale Natur- und Landschaftsschutzgebiete

¹ Die kantonalen Natur- und Landschaftsschutzgebiete und die Bundesinventarobjekte, für welche der Kanton noch weitere Schutzmassnahmen zu erlassen hat, sind im Richtplan bezeichnet. Vorhaben, welche diese Gebiete tangieren, sind im Rahmen des ordentlichen Baubewilligungsverfahrens über die jeweilige Standortgemeinde dem Kanton zur Beurteilung und Bewilligung einzureichen (§§ 75 ff. PBG, 38 ff. VVzPBG).

² Die altrechtlichen kantonalen Pflanzenschutzgebiete sind - nach Vollendung der kantonalen Schutzmassnahmen für die rechtskräftigen Bundesinventare nationaler Bedeutung und nach Vorliegen der zu überarbeitenden kantonalen Rechtsgrundlagen - zu überarbeiten und im Sinne des Richtplangeschäftes L-1.2 in die neu vorzusehenden Nutz- und Schutzbestimmungen zu integrieren.

Festsetzung L-3.8 Grossveranstaltungen

¹ Feststellbar ist ein zunehmendes Bedürfnis der Bevölkerung - namentlich aus dem grösseren Einzugsgebiet der Agglomerationen Zürich und Luzern - zur Teilnahme an Grossveranstaltungen des Sports und Tourismus auf Kantonsgebiet. Veranstaltungen, welche bundesrechtlich geschützte Landschaften und Biotope tangieren oder Wald, unterliegen der Bewilligungspflicht der zuständigen Behörden. Im Rahmen der weiteren Arbeiten gemäss Richtplangeschäft A-1.2 Abs. 3 (Massnahmen zur Förderung der Landschaft) sind geeignete Massnahmen zu evaluieren, um einerseits attraktive Veranstaltungen zu ermöglichen und andererseits die notwendigen Massnahmen zum Schutz der Flora und Fauna sicherzustellen.

Hinweise Gestützt auf die Ergebnisse des behördlichen und des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens ergeben sich Koordinationsaufgaben, welche im Richtplan als Massnahmen L-3.1 bis L-3.8 aufgenommen werden.

V. Verkehr und Erschliessung

1. Grundsätze

Ausgangslage Der Regierungsrat hat im Strategiekonzept "Wirtschaft und Wohnen für den Kanton Schwyz" darauf hingewiesen, dass eine gute Verknüpfung mit den nationalen und internationalen Verkehrsnetzen ein wichtiger Standortfaktor sei. Diesen gelte es zu erhalten. Insbesondere in den wachstumsbegünstigten Gebieten sei sicherzustellen, dass der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum Schritt hält. Namentlich ist zu berücksichtigen, dass mit der Bevölkerungszunahme und der Ausdehnung der Agglomeration Zürich auch der Pendlerverkehr gewachsen ist. Mit einer Ergänzung des öV-Angebotes (Verdichtung S-Bahnnetz, Ergänzung Busnetz) bestehen in den Gemeinden der Ausserschwyz wie auch entlang der Gotthardachse gute Voraussetzungen, um die Zunahme des Pendlerverkehrs mit öV-Massnahmen (Bahn und Bus) aufzufangen.

Der Regierungsrat hat daher festgelegt, für die Regionen Höfe, March und Rigi-Mythen die in Bearbeitung befindlichen Masterpläne zum Abschluss zu bringen. Damit verbunden ist eine umfassende Abwägung der massgebenden Verkehrs-, Umweltschutz- und Wirtschaftsinteressen.

Im Rahmen der Arbeiten zum Masterplan March wurden zudem verschiedene Arbeiten zum Langsamverkehr durchgeführt. Diese erfolgten unter Berücksichtigung bereits bestehender Analysen des Schülerverkehrs und einer Bestandesaufnahme des Freizeitverkehrs. Die Arbeiten wurden ergänzt und vertieft sowie die betroffenen Nutzer und Planungsträger in den Prozess eingebunden. Auf der Basis einer Schwachstellenanalyse wurden Massnahmen erarbeitet und in Form eines regionalen Radverkehrskonzeptes March dargestellt (August 2007). Für die Region Rigi-Mythen erfolgen die Arbeiten im Rahmen der zweiten Staffel der Richtplanergänzungen.

Die kantonale Verordnung zum Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (kVFWG, SRSZ 443.210) ist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten.

Vororientierung V-1.1 Bereinigen der Verkehrskonzeption

Nach Massgabe der Arbeitsergebnisse der beiden Schwerpunktthemen "überörtlicher Verkehr" (A-1.2 Abs. 1 und 2) werden die Unterlagen zum Verkehrskonzept und zu den Radrouten und Fuss- und Wanderwegen bereinigt. Dabei ist die Rolle des internationalen Transitverkehrs zu überdenken. Die bereinigten Unterlagen sind in den Grundlagen und im Richtplan darzustellen.

Hinweise Das Bundesrecht verlangt die Darstellung der Verkehrsentwicklung und der Grundsätze und Massnahmen zur Verkehrsentwicklung. Die Verkehrsleitsätze und das Verkehrskonzept aus den Jahren 1990/95 werden nicht in den Richtplan aufgenommen, da wesentliche verkehrspolitische Entscheide auf Bundesebene gefallen sind, für den Kanton Schwyz namentlich Entscheide zur NEAT. Nach Massgabe der Schwerpunkte gemäss Richtplangeschäft A-1.2 sind diese Grundlagen zu überarbeiten und gegebenenfalls im Richtplan darzustellen. Dies gilt ebenso für das Radverkehrskonzept, da die Revision der kantonalen Strassenverordnung vom Kantonsrat am 15. September 1999 beschlossen wurde und vom Regierungsrat auf den 1. Januar 2000 in Kraft gesetzt wurde.

2. Sachplan AlpTransit

Hinweise Der Abschnitt Sachplan AlpTransit wurde im Rahmen der regionalen Ergänzung Rigi-Mythen vollständig überarbeitet und ist im Koordinationsblatt R_{R-M}-3 "Gebündelte Linienführung Schiene / Strasse im Felderboden" dargestellt.

3. Weitere Massnahmen

Ausgangslage Im Rahmen des behördlichen Mitwirkungsverfahrens wurden verschiedene Einzelbegehren gestellt, welche, soweit ein kantonaler Handlungsbedarf besteht, als Vororientierung in den Richtplan aufgenommen werden. Als Vororientierung daher, weil einerseits wesentliche Entscheide über diese Vorhaben unlängst getroffen wurden, andererseits weil gegenwärtig noch unbestimmt ist, ob und wie weitere Festlegungen zu treffen sein werden. Dies betrifft namentlich folgende Vorhaben:

- Strassen und Wege:
 - Nationalstrasse A4, Neue Axenstrasse
 - Erschliessung "Ybrig" (Linienführung Ahornweidstrasse)
 - Fuss- und Wanderwege
- Bahnen:
 - Doppelspurausbau Hurden-Pfäffikon und Sattel-Ecce Homo
 - Erschliessung Wintersport, HochYbrig Plus, im Zusammenhang mit kantonalen Schutzmassnahmen für die Moorlandschaft Nr. 25 Ibergeregg
- Verkehrsbegehren der Gemeinden (Strasse und Bahn):
 - Raum Ausserschwyz: Autobahnanschlüsse, Ortsumfahrungen
 - Raum Innerschwyz: Ortsumfahrungen, Verkehrskonzept Gemeinde Schwyz
 - Angebotsverbesserungen im Grundangebot des öffentlichen Verkehrs
- Flugfelder und Helikopterlandeplatz:
 - Begehren zur Aufnahme bestehender Flugfelder und Helikopterlandeplätze

Für diese Massnahmen wird die Ausgangslage und bei künftigen Vorhaben der Stand der Arbeiten als Vororientierung im Richtplan festgehalten.

Vororientierung V-3.1 Strassen und Wege

¹ Nationalstrasse A4, Neue Axenstrasse: Im Jahre 1999 erteilten die Kantone Schwyz und Uri in Absprache mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) einer Ingenieurgemeinschaft den Auftrag, im Sinne einer Kreativphase die möglichen Lösungen zur Nationalstrasse A4 zwischen Brunnen und Sisikon Süd zusammenzustellen. Im Einvernehmen mit dem Kanton Uri und den zuständigen Bundesstellen wurde die Federführung durch den Kanton Schwyz gewährleistet. Das generelle Projekt der Variante "Etappierter Tunnel" ist zurzeit in Arbeit und wird anschliessend dem Bundesrat zur Genehmigung eingereicht.

² Betreffend die Erschliessung "Ybrig" favorisiert der Regierungsrat den Ersatz des Steinbachviaduktes mit dem bergseitigen Teilabbau der Hagelflüh. Im Rahmen der 3. Staffel zur Richtplanergänzung "Massnahmen zur Förderung der Landschaft" erfolgt die Koordination raumwirksamer Tätigkeiten, namentlich auch Festlegungen zum weiteren Vorgehen hinsichtlich der Verkehrserschliessung des Raumes "Sihlsee / Ybrig" und dem Ersatz des Steinbachviaduktes.

³ Fuss- und Wanderwege: Die kantonale Anschlussgesetzgebung zum Bundesgesetz über die Fuss- und Wanderwege ist erlassen. Das Kantonsforstamt ist zurzeit an der gesamthaften Überarbeitung des Wanderwegnetzes des Kantons mit seinen Haupt- und Nebenwanderwegen. Als Zwischenergebnis ist die neue Wanderwegverbindung am Obersee vorgesehen.

Vororientierung V-3.2 Bahnen

¹ Doppelspurausbau Hurden-Pfäffikon und Sattel – Ecce Homo: Gemäss Sachplan AlpTransit verbessert der Bund die Anbindung der Ostschweiz an die Gotthardlinie. Auf der Strecke zwischen St. Gallen und Arth-Goldau sind Doppelspurausbauten zwischen Hurden und Pfäffikon und – in einer späteren Phase – zwischen Sattel und Ecce Homo vorgesehen. Die fraglichen Linienabschnitte sind im Richtplan enthalten.

² Erschliessung Wintersport, HochYbrig Plus: Im Rahmen des behördlichen Mitwirkungsverfahrens sind zwei Anliegen zu Erschliessungsfragen im Wintersport eingegangen:

a) Verbindung Spirstock – Laucherenchappeli – Sternenegg – Ibergeregg: Die Pistenverbindung soll für den Wintersport in der gesamten Saison präpariert werden, um einen Zusammenschluss der Skigebiete sicherzustellen.

b) Verbindung der Skigebiete Hochstuckli – Brunni – Haggenegg: Nicht näher bekannt sind die Linienführungen allfälliger Pistenergänzungen.

Diese beiden Anliegen zur Verbindung bestehender Skigebiete werden im Richtplan als Vororientierung aufgenommen. Im Zusammenhang mit den Arbeiten des Schwerpunktthemas "Massnahmen zur Förderung der Landschaft (A-1.2 Abs. 3)" und den Arbeiten zur Nutzungsplanung der Moorlandschaft Nr. 25 Ibergeregg (L-2.3) werden die begleitenden Massnahmen im Richtplan festgelegt.

Vororientierung V-3.3 Verkehrsbegehren der Gemeinden, Strasse und Bahn

Im Rahmen der regionalen Ergänzungen zum kantonalen Richtplan werden die Verkehrsbegehren einer gesamthaften Überprüfung unterzogen. Das weitere Vorgehen wird in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden im Richtplan festgelegt (siehe regionale Ergänzungen Höfe, March und Rigi-Mythen).

Festsetzung V-3.4 Flugfelder/Helikopterlandeplatz

Die bestehenden Flugfelder und Helikopterlandeplätze werden als Ausgangslage im Richtplan eingetragen.

W. Weitere Raumnutzungen

Ausgangslage Im Rahmen des behördlichen und des nachfolgenden, öffentlichen Mitwirkungsverfahrens wurden verschiedene Einzelbegehren gestellt, welche in den Richtplan aufgenommen werden sollen. Es sind dies namentlich Begehren um Aufnahme der Abbaugelände und der Deponiestandorte, in Verbindung mit der Forderung, es sei eine kantonale Abbauplanung zu veranlassen und die Abfallplanung sei im Richtplan darzustellen.

Aus kantonaler Sicht besteht jedoch keine Veranlassung, eine generelle kantonale Abbauplanung vorzusehen, da insbesondere die kantonale Gesetzgebung über das Bergregal und die Nutzung des Untergrundes vom Kantonsrat verabschiedet wurde. In den Richtplan übernommen wird das im Richtplan 1986 als Richtplangeschäft Nr. 16.17 festgelegte unterirdische Abbaugelände Sisikon-Läntigen (Gemeinde Morschach) sowie neu das Begehren zur Erweiterung des Abbaugeländes Zingel in Seewen. Beide Abbaugelände dienen der Gewinnung von Hartgesteinen zur Herstellung hochwertiger Beläge und Bahnschotter. Beide Abbaugelände befinden sich in landschaftlich empfindlichen Lagen, wobei das unterirdische Abbaugelände Sisikon-Läntigen diesbezüglich als unproblematisch gilt. Mit dem Ziel, die Versorgung mit Hartgesteinen unter Wahrung der Anliegen des Landschaftsschutzes sicherzustellen, hat das Bundesamt für Raumentwicklung im Juli 2006 eine Planungshilfe erarbeitet.

Die kantonale Abfallplanung ist rechtskräftig verabschiedet. In den letzten Jahren wurde jedoch die überkantonale Koordination im Bereich Abfallwirtschaft immer wichtiger. Aufgrund dieser Situation wurde 1999 ein gemeinsames Projekt der Zentralschweizer Kantone und des Kantons Aargau zur koordinierten Nutzung der Abfallanlagen gestartet. Hierzu liegt ein Bericht vor, welchen die Zentralschweizer Umweltschutzdirektoren-Konferenz (ZUDK) im Dezember 2001 zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Für den Kanton Schwyz zeigt sich, dass der Deponieraum für Inertstoffe (insbesondere Aushub) in den Regionen Schwyz und Höfe knapp ist.

Die Plangenehmigung von elektrischen Leitungen untersteht dem Bund. Er regelt mit dem Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) die Ausbauvorhaben der Netzbetreiber auf Stufe Höchstspannung. Eine generelle Abstimmung und Koordination im kantonalen Richtplan ist nicht erforderlich.

Festsetzung W-1 Abbaugelände

Das Richtplangeschäft Nr. 16.17 des Richtplans 1986 bleibt unverändert in Kraft.

Hinweise Die geplante Erweiterung des Hartsteinbruchs Zingel in Seewen / Schwyz ist als separates Geschäft in der Teilergänzung des kantonalen Richtplans, Region Rigi-Mythen aufgeführt (siehe Koordinationsblatt R_{R-M}-4 "Hartsteinbruch Zingel").


Vororientierung W-2 Deponien

Die kantonale Abfallplanung ist in Kraft. Die zuständigen kantonalen Stellen überprüfen den Stand der kantonalen Abfallplanung, insbesondere hinsichtlich der Sicherstellung minimaler Transportwege und regional genügendem Deponievolumen im Inertstoffbereich. Das Justizdepartement erstattet dem Regierungsrat innert Jahresfrist nach Erlass des Richtplans Bericht und Antrag.

Hinweise In der Absicht, den notwendigen Deponieraum für unverschmutzten Aushub in der Region Küssnacht auf das Gebiet zwischen Haltikon und Fänn zu beschränken, erarbeitete das Justizdepartement zusammen mit dem Bezirk und den Deponiebetreibern eine Vereinbarung. Diese wurde im Juni 2005 unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung war zudem, das weitere Vorgehen hinsichtlich einer Sanierung der bestehenden Kehricht- und Abfalldeponien im "Chüelochto-bel" festzulegen.

R. Regionale Ergänzungen des kantonalen Richtplans

1. Region Höfe



In der Region Höfe basiert die Ergänzung zum kantonalen Richtplan auf der Vereinbarung zum "Masterplan Höfe", welche im Mai 2004 vom Regierungsrat und den Gemeinden Wollerau und Freienbach unterzeichnet wurde. Im September 2005 stimmte auch der Gemeinderat Feusisberg dieser Vereinbarung zu. Im "Masterplan Höfe" ist festgehalten, dass die erzielten Ergebnisse formell im kantonalen Richtplan zu ergänzen sind.

Gemeinsam mit den Vertretern der Gemeinden des Bezirks Höfe wurden im 2005 die Teilergänzungen zum kantonalen Richtplan erarbeitet. Am 16. August 2006 verabschiedete der Regierungsrat den Entwurf der Richtplanergänzung Höfe zur öffentlichen Auflage. Die Auflagefrist begann am 1. September 2006 und dauerte bis zum 31. Oktober 2006.

Der Regierungsrat hat die regionale Richtplanergänzung Höfe mit Beschluss Nr. 557 vom 24. April 2007 erlassen. Mit grossem Mehr nahm der Kantonsrat die regionalen Ergänzungen zum kantonalen Richtplan am 21. November 2007 zur Kenntnis.

Übersicht der Koordinationsblätter

		Priorität	Besiedlung	Landschaft	Verkehr	Weitere Raumnutzungen
Nr.	Regionale Ergänzungen					
R _H -1	Regionales Zentrum Pfäffikon	A	FS			
R _H -2	Entwicklung der Bauzonenflächen	A	ZE			
R _H -3	Verkehrsintensive Einrichtungen	A	FS			
R _H -4	Siedlungstrenngürtel	A	FS			
R _H -5	Raumbedarf Fliessgewässer	A		ZE		
R _H -6	Verlegung Autobahnanschluss Wollerau und Zubringer Fällmis	A			FS	
R _H -7	Umfahrung Süd klein, Wollerau	A			FS	
R _H -8	Umfahrung Süd gross, Wollerau	C			VO	
R _H -9	Sanierung Autobahnanschluss Pfäffikon	A			FS	
R _H -10	Umfahrung Pfäffikon	A			ZE	
R _H -11	Ausbau Autobahnanschluss Halten	B			FS	
R _H -12	Zubringer Freienbach – Anschluss Halten	C			ZE	
R _H -13	Öffentlicher Verkehr, Ausbau Bahnangebot	A			ZE	
R _H -14	Öffentlicher Verkehr, Ausbau Busangebot	A			ZE	
R _H -15	Langsamverkehr	A			ZE	
R _H -16	Inertstoffdeponien	A				ZE
R _H -17	Elektrische Übertragungsleitungen	B				ZE
R _H -18	Mobilfunkantennen	B				ZE

Legende:

VO: Vororientierung, **ZE:** Zwischenergebnis, **FS:** Festsetzung

A: Erste Priorität, **B:** Zweite Priorität, **C:** Dritte Priorität

Besiedlung		Regionales Zentrum Pfäffikon
Richtplangeschäft:	R_H-1	Hinweis: B-1.2
Federführung:	Gemeinde Freienbach	
Beteiligte:	Amt für Raumplanung; Amt für Umweltschutz; Tiefbauamt	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Aufgrund der attraktiven Lage am Zürichsee, der Nähe zu Zürich, der guten Verkehrsanbindungen sowohl an das Strassen- als auch an das Schienennetz und den niedrigen Steuerfusses hat die Gemeinde Freienbach ihre Einwohnerzahl seit dem Jahr 1960 mehr als verdoppelt. Die markante Siedlungsentwicklung von Freienbach, aber auch von den umliegenden Gemeinden, hat in den letzten Jahren zu Engpässen auf dem Strassennetz geführt. Die Belastungen durch den Verkehr beeinträchtigen in zunehmendem Mass die Siedlungs- und Wohnqualität.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die weitere Siedlungsentwicklung der Gemeinde gewährleistet und eine optimale Verkehrserschliessung sichergestellt werden kann, ohne dass sich die Folgen des Verkehrs negativ auf die Siedlungsqualität auswirken.

Grundsätze:

Die weitere Planung der Gemeinde Freienbach richtet sich darauf aus, dass die regionalen Zentrumsfunktionen von Pfäffikon gestärkt werden. Namentlich sollen

- die Siedlungsentwicklung auf die Haltepunkte des öffentlichen Verkehrs ausgerichtet werden;
- die Entwicklung entlang von zwei Achsen gefördert werden, einerseits vom See über das Dorfzentrum in Richtung Halten und andererseits vom Dorfzentrum entlang der Churerstrasse in Richtung Seedammcenter;
- das Gebiet im Umfeld der Churerstrasse zwischen Dorfzentrum und Schweizerhof städtebaulich aufgewertet und in einer angemessenen Dichte bebaut werden (Wohn- und Arbeitsraum an zentraler, gut erschlossener Lage);
- ein urbanes Zentrum im Bereich der Churerstrasse herausgebildet werden.

In Abstimmung mit den begonnenen Arbeiten zum kommunalen Mobilitätskonzept prüft das Tiefbauamt Massnahmen zur Verkehrsberuhigung auf den Kantonsstrassen in Pfäffikon und Freienbach sowie eine Busbevorzugung bzw. separate Busspuren auf den öV-Achsen.

Grundlagen:

- Masterplan Höfe, Mai 2004;
- Gemeinde Freienbach, Mobilitätskonzept 2006.

Besiedlung		Entwicklung der Bauzonenflächen
Richtplangeschäft:	R_H-2	Hinweis: B-2.1
Federführung:	Gemeinden	
Beteiligte:	Amt für Raumplanung	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Die Prognose der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden des Bezirks Höfe basiert auf den Berechnungen des Bundesamtes für Statistik (BFS). Gemäss dem mittleren Szenario nimmt die Bevölkerung bis 2046 auf rund 164'000 Personen zu und stabilisiert sich anschliessend.

Für die beiden massgebenden Planungshorizonte 2020 und 2040 ergeben sich folgende Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung:

Entwicklungsprognose für die Region Höfe:

Zeitraum	Kt. Schwyz ¹⁾	Region Höfe ²⁾
Bis 2020 (im Mittel)	0.8 % pro Jahr	1.0 % pro Jahr
2020-2040 (im Mittel)	0.3 % pro Jahr	0.4 % pro Jahr

¹⁾ Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Kantone, Kanton Schwyz, Bundesamt für Statistik, Ausgabe April 2007

²⁾ Abschätzung als Orientierungshilfe

Angeichts der zu erwartenden Bevölkerungszunahme sind in der Region Höfe weitere Bauzonen auszuscheiden. Hierbei gilt es jedoch vorab die inneren Nutzungsreserven zu ermitteln. Die aktuellen Bauzonenreserven für Wohn-, Misch- und Arbeitsplatzgebiete betragen in der Region Höfe 14%. Dieser Anteil liegt deutlich unter dem kantonalen Schnitt von 22% (Stand Ende 2005).

In der Richtplankarte sind die geeigneten Siedlungserweiterungsgebiete für den Planungshorizont 2040 bezeichnet. Diese Erweiterungsgebiete sind auf die Massnahmen zur Bewältigung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens abgestimmt (siehe R_H-6 ff.).

Rechtskräftige Bauzonen und geeignete Siedlungserweiterungsgebiete:

Rechtskräftige Bauzonen (Stand Dezember 2005)		Geeignete Siedlungserweiterungsgebiete	Total Bauzone und Siedlungserweiterungsgebiete
Summe	Davon nicht überbaut	Planungshorizont 2040	Planungshorizont 2040
625 ha	90 ha	57 ha	682 ha

Grundsätze:

In der Richtplankarte werden die geeigneten Siedlungserweiterungsgebiete bis 2040 ausgewiesen. Innerhalb dieser Gebiete legen die Gemeinden ihre Bauzonen auf den mutmasslichen Bedarf der nächsten 15 Jahre fest (Art. 15 RPG).

Im Rahmen der Zonenplanrevisionen prüfen die Gemeinden eine zweckmässige Verdichtung im bestehenden Baugebiet sowie eine angemessene Nutzungsdurchmischung.

Zu diesem Zweck erarbeitet der Kanton in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine Übersicht der inneren Reserven. Nach Vorliegen der Ergebnisse legt der Regierungsrat das weitere Vorgehen fest.



Innerhalb der im Richtplan ausgewiesenen Erweiterungsgebiete sind Einzonungen einstweilen unter folgenden Bedingungen möglich:

- Der Anteil der nicht überbauten Bauzonen (nüZ) und der geplanten Neueinzonungen soll in der jeweiligen Hauptnutzungskategorie (Wohnen, Mischgebiete, Arbeiten) zu keiner Zeit 25% der rechtskräftigen Nutzungszone übersteigen.

Schemabeispiel:

Legende:

Rechtskräftige Bauzone = 100 %



- Die Neueinzonungen orientieren sich in Lage und Dimension an den geeigneten Entwicklungsgebieten gemäss Richtplankarte. Die Darstellung in der Richtplankarte erfolgt in generalisierter Form und stellt keine parzellenscharfe Abgrenzung dar.
- Siedlungserweiterungsgebiete sind so auszuscheiden, dass sie möglichst in der Nähe von Bahnhöfen bzw. bestehenden Busachsen liegen.
- Den Gemeinden steht im Sinne von Art. 2 RPG der notwendige Ermessensspielraum zu. In diesem Sinne sind abweichende Gebietsausscheidungen im Rahmen der Nutzungsplanung möglich, sofern diese in Bezug auf die Lage im regionalen Strassenverkehrsnetz, der öV-Erschliessung und der zweckmässigen Zuordnung zum bestehenden Siedlungsgebiet gleichwertig sind.

Grundlagen:

- Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Kantone, Kanton Schwyz, Bundesamt für Statistik, Ausgabe April 2007;
- Statistik der Bauzonenflächen in den Gemeinden des Bezirks Höfe, R+K, März 2006.

Besiedlung	Verkehrsintensive Einrichtungen
Richtplangeschäft:	R_H-3
Federführung:	Amt für Umweltschutz
Beteiligte:	Gemeinden, Amt für Raumplanung, Tiefbauamt
Koordinationsstand:	Festsetzung
Priorität / Zeitraum:	A

Ausgangslage:

Verkehrsintensive Einrichtungen (VE) wie beispielsweise grosse Einkaufszentren, Fachmärkte oder Freizeiteinrichtungen haben erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt. VE induzieren Verkehr und können zu Verkehrsverlagerungen führen. Sie beanspruchen damit die Verkehrssysteme und -flächen und bringen Umweltbelastungen mit sich (Luft, Lärm).

Im Rahmen der Unterzeichnung des Masterplans Höfe haben sich die Gemeinden des Bezirks Höfe entschieden, bis auf weiteres auf die Ansiedlung zusätzlicher VE zu verzichten.

Der Regierungsrat hat mit Blick auf die Verbesserung der Luftqualität eine Weisung zu den VE erlassen und diese per 1. Juli 2006 in Kraft gesetzt.

Ferner verlangt das Umweltschutzgesetz für die Bewilligung von Einkaufszentren mit einer Verkaufsfläche von mehr als 5 000 m² bzw. bei Anlagen mit mehr als 300 Parkplätzen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).

Grundsätze:

Die Gemeinden Wollerau, Freienbach und Feusisberg verzichten bis auf weiteres auf die Ansiedlung zusätzlicher verkehrsintensiver Einrichtungen (VE). Davon ausgenommen bleiben Erweiterungen des bestehenden Seedammcenters und des Seedamm Plaza.

Der Verzicht auf weitere verkehrsintensive Einrichtungen soll die Leistungsfähigkeit des öffentlichen und privaten Verkehrs im Raum Höfe sicherstellen.

Für die verkehrsintensiven Einrichtungen, welche unter die UVP-Schwelle fallen, legen die Gemeinden in ihren Baureglementen Nutzungsbeschränkungen nach Zonen fest, soweit

- die Zahl von 80 Parkplätzen und / oder
- 2 000 m² Verkaufsfläche überschritten werden und von den Betreibern der Nachweis nicht beigebracht werden kann, dass die Konsum- und Freizeitanlage an weniger als 100 Tagen pro Jahr mehr als 1 500 Fahrten pro Tag erzeugt.

Die Erschliessung der verkehrsintensiven Einrichtungen mit dem öffentlichen Verkehr ist sicherzustellen. Es ist darauf hinzuwirken, dass sich die Betreiber der Anlagen an den öV-Erschliessungskosten beteiligen.

Grundlagen:

- Kantonale Weisung zu verkehrsintensiven Einrichtungen, Juni 2006.

Besiedlung		Siedlungstrenngürtel
Richtplangeschäft:	R_H-4	Hinweis: B-2.2
Federführung:	Gemeinden	
Beteiligte:	Amt für Raumplanung; Landwirtschaftsamt	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Im Hinblick auf eine langfristig ausgerichtete Siedlungsentwicklung werden im Richtplan Gebiete festgelegt, welche im Interesse des Orts- und Landschaftsbildes freizuhalten sind. Die Siedlungstrenngürtel dienen der grossräumigen Gliederung der Landschaft und tragen zur Vernetzung der Lebensräume bei.

Grundsätze:

Die Siedlungstrenngürtel werden gemäss Richtplankarte festgelegt.

Die Gemeinden berücksichtigen die Siedlungstrenngürtel bei der weiteren Planung der Siedlungsentwicklung.

Die Abgrenzungen der Siedlungstrenngürtel in der Richtplankarte sind nicht parzellenscharf. Das Siedlungsgebiet darf bis maximal eine Bautiefe über die Begrenzungslinie hinaus erweitert werden.

Landschaft		Raumbedarf Fliessgewässer
Richtplangeschäft:	RH-5	Hinweis: L-3.3
Federführung:	Amt für Umweltschutz; Dienststelle Wasserbau	
Beteiligte:	Bezirk Höfe; Gemeinden	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Die Ausscheidung des Raumbedarfs der Fliessgewässer dient:

- der Sicherstellung des erforderlichen Raumes für die Fliessgewässer im Zusammenhang mit der Gewährleistung des erforderlichen Gewässerunterhaltes,
- der Realisierung von Hochwasserschutzbauwerken für eine auf das Schadenpotenzial angepasste Hochwassersicherheit,
- der Sicherstellung der erforderlichen Abflusskorridore im Rahmen von ausserordentlichen Hochwasserereignissen sowie der Gewährleistung der wichtigsten ökologischen Funktionen der Fliessgewässer.

Im Kanton Schwyz sind die ökomorphologischen Aufnahmen der Fliessgewässer erfolgt. Die Daten liefern einen flächendeckenden Überblick zum strukturellen Zustand der Fliessgewässer im Kanton Schwyz.

Grundsätze:

Der Raumbedarf der Fliessgewässer ist gemäss der Schlüsselkurve des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) gewässerbezogen festzulegen und im Rahmen der Ortsplanungsrevisionen zu berücksichtigen. Innerhalb von Bauzonen wird die minimale Breite des zu sichernden Uferbereiches von der Kurve "Hochwasserschutz / ökologische Funktionen" definiert. Bei der Raumsicherung der Fliessgewässer ausserhalb der Bauzonen ist die Kurve "Biodiversität" massgebend.

Massnahmen:

- Verbesserung Hochwasserschutz, Sicherstellung der erforderlichen Abflusskorridore im Überlastfall, Schaffung von Retentionsvolumen; Sicherung des Zugangs zu den öffentlichen Gewässern, insbesondere auch im Katastrophenfall und für den Gewässerunterhalt;
- Verbesserung der ökologischen Funktion, Vernetzung von Lebensräumen, Raumsicherung für Revitalisierungen;
- Erhaltung und Aufwertung der Naherholungsgebiet für die Anwohner, Verbesserung der Strukturelemente in der Landschaft;
- Bessere Einhaltung der Abstandsvorschriften beim Düngerausstrag.

Grundlagen:

- Ökomorphologische Aufnahmen der Fliessgewässer im Kanton Schwyz, Schlussbericht und Karten, Januar 2005;
- Raumbedarf der Fliessgewässer im Kanton Schwyz, Schlussbericht und Karten, Januar 2006.

Verkehr		Verlegung Autobahnanschluss Wollerau / Zubringer Fällmis
Richtplangeschäft:	RH-6	Hinweis:
Federführung:	Bundesamt für Strassen (ASTRA); Baudepartement	
Beteiligte:	Gemeinde Freienbach; Gemeinde Wollerau	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	A (2010/11 Projektierung, 2014/15 Bau)	

Ausgangslage:

Der heutige Autobahnanschluss Wollerau liegt mitten im Siedlungsgebiet von Wollerau. Insbesondere der Zentrumskreisel ist häufig überlastet, da der Autobahnzubringer A3 sowie der Verkehr von und nach Schindellegi sowie Einsiedeln über den Zentrumskreisel führen. Hinzu kommt die Lärmbelastung durch die A3, welche das Siedlungsgebiet durchschneidet (Ergebnis Masterplan Höfe).

Grundsätze:


Der Anschluss an die Autobahn A3 in Wollerau soll in das Gebiet Öltrotte (Gemeinde Freienbach) verlegt werden. Zudem soll ein neues Zubringersystem mit Fällmistunnel zwischen Anschluss Öltrotte und Wilenstrasse erstellt werden.

Massnahmen:

- Verkehrstechnische Sanierung des Zentrums von Wollerau;
- Entlastung des Siedlungsgebietes;
- Abstimmung mit der Tunnelsanierung "Blatt";
- Koordination mit den weiteren Massnahmen in Wollerau (Überdachung Autobahn);
- Abstimmung mit dem Zubringer "Süd klein" und den Optionen "Süd gross" und "Anschluss Kafirank".

Grundlagen:

- Masterplan Höfe (2004);
- Verlegung Anschluss Wollerau, Beurteilung der Zweckmässigkeit, Schlussbericht, Juni 2005.

Situation:

Verkehr	Umfahrung Süd klein / Wollerau	
Richtplangeschäft:	R_H-7	Hinweis:
Federführung:	Gemeinde Wollerau	
Beteiligte:	Tiefbauamt	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	A (2007/08 Projektierung, 2009/10 Bau)	

Ausgangslage: Das Zentrum von Wollerau ist stark durch den Verkehr belastet. Durch die Verschiebung des Autobahnanschlusses wird das Zentrum entlastet. Die Verkehrsbeziehungen ab Fürti / Samstagernstrasse in Richtung Autobahn belasten zudem das Zentrum. Im Masterplan ist deshalb die Umfahrung Süd klein als zusätzliche Massnahme zur Verlegung des Autobahnanschlusses festgelegt.


Grundsätze: Zur weiteren Entlastung des Ortskerns von Wollerau realisiert die Gemeinde vorzeitig die Umfahrung "Süd klein" und weitere verkehrsberuhigenden Massnahmen im Zusammenhang mit der Verlegung des Autobahnanschlusses.

Nach Fertigstellung der Umfahrung "Süd klein" wird diese Strasse in die Hoheit des Kantons überführt und die heutige Durchfahrt in die Hoheit der Gemeinde entlassen.

Grundlagen:

- Masterplan Höfe (2004);
- Verlegung Anschluss Wollerau, Beurteilung der Zweckmässigkeit, Schlussbericht, Juni 2005.

Situation:



Verkehr		Umfahrung Süd gross / Wollerau
Richtplangeschäft:	R_H-8	Hinweis:
Federführung:	Gemeinde Wollerau	
Beteiligte:	Tiefbauamt; Gemeinden Freienbach und Feusisberg	
Koordinationsstand:	Vororientierung	
Priorität / Zeitraum:	C	

Ausgangslage:

Im Rahmen des Masterplans Höfe wurde verlangt, dass die Verlegung des Autobahnanschlusses in das Gebiet Öltrotte so zu gestalten ist, dass spätere Ergänzungen durch eine Umfahrung "Süd gross" realisierbar bleiben.

Grundsatz:

Im Sinne einer Plansicherungsmassnahme haben die Gemeinden Wollerau, Feusisberg und Freienbach in ihren Ortsplanungen den Raum für eine allfällige Umfahrung "Süd gross" freizuhalten.

Grundlagen:

- Masterplan Höfe (2004);
- Verlegung Anschluss Wollerau, Beurteilung der Zweckmässigkeit, Schlussbericht, Juni 2005.

Situation:

Verkehr	Sanierung Autobahnanschluss Pfäffikon	
Richtplangeschäft:	RH-9	Hinweis:
Federführung:	Bundesamt für Strassen (ASTRA); Baudepartement	
Beteiligte:	Gemeinde Freienbach	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	A (2005/07 Projektierung, 2008/10 Bau)	

Ausgangslage:

Der Autobahnanschluss Pfäffikon ist insbesondere durch die Lichtsignalanlage beim Knoten "Etzelpark" an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit gelangt. In Spitzenstunden ist mit Rückstau auf die A3 in Richtung Zürich und Chur zu rechnen. Mit den im Jahre 2004 umgesetzten Sofortmassnahmen (Verlängerung Ausfahrt aus Richtung Zürich) konnte die Funktionalität des Autobahnanschlusses nur vorübergehend verbessert werden.

Grundsatz:


Der Sekundärbereich des Autobahnanschlusses A3 in Pfäffikon (Knoten Etzelpark) ist, als Ausgangspunkt und in erster Priorität für den ganzen Masterplan, verkehrstechnisch zu sanieren.

Massnahmen:

- Verbesserung Abfluss des Verkehrs ab der A3;
- Verbesserung der Durchlässigkeit für den öV auf der Strecke Pfäffikon – Altendorf – Lachen;
- Voraussetzung für die Umfahrung Pfäffikon;
- Direktanbindung Seedammcenter an die A3.

Grundlagen:

- Masterplan Höfe, Mai 2004;
- Machbarkeitsstudie A3-Anschluss Pfäffikon und Umfahrung Pfäffikon, Schlussbericht, April 2005.

Situation:

Verkehr		Umfahrung Pfäffikon
Richtplangeschäft:	R_H-10	Hinweis:
Federführung:	Baudepartement	
Beteiligte:	Gemeinde Freienbach, Amt für Raumplanung, Amt für Umweltschutz	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A (2005/09 Projektierung, 2011/14 Bau)	

Ausgangslage:

Die Achse Churerstrasse – Kantonsstrasse weist eine hohe Verkehrsbelastung auf, was zu einer Überlastung der Knoten führt. Durch die daraus resultierenden Staulängen ergeben sich Fahrplanverspätungen für den öffentlichen Verkehr. Zudem bestehen Beeinträchtigungen für das durchquerte Siedlungsgebiet bezüglich Immissionen und Aufenthaltsqualität. Vermehrt werden auch untergeordnete Strassen als Schleichwege missbraucht.

**Grundsätze gemäss
aktuellem Planungs-
stand:**

Zur Entlastung von Pfäffikon soll in erster Priorität die Umfahrung Pfäffikon erstellt werden. Die Linienführung erfolgt oberirdisch, ausgenommen im Bereich des Bahnhofplatzes. Die Tieflegung in diesem Abschnitt dient der Neugestaltung des Bahnhofbereichs und der Zufahrt für den öffentlichen und privaten Verkehr, in Verbindung mit den Parkieranlagen (Park + Ride) und der Umfeldentwicklung.

Nach Fertigstellung der Umfahrung Pfäffikon wird der entlastete Teil der Churerstrasse in die Hoheit der Gemeinde entlassen.

Massnahmen:

- Entlastung der Churerstrasse vom Durchgangsverkehr und von Teilen des Ziel-/Quellverkehrs;
- Attraktivitätssteigerung für den Langsamverkehr und den öffentlichen Verkehr;
- Erhöhung der Aufenthalts- und Lebensqualität durch Aufwertung der Achsen und Gewährleistung der lokalen Erschliessung;
- Voraussetzung sind die Sanierungen des Autobahnanschlusses Pfäffikon und des Knotensystems Etzelpark/Schweizerhof;
- Abstimmung mit dem Kanton St. Gallen im Rahmen des Agglomerationsprogramms Obersee;
- Flankierende Massnahmen mit Umgestaltung der Churer-, Schindellegi - und Kantonsstrasse in Freienbach;
- Einhaltung der Lärmgrenzwerte entlang der offen geführten Umfahrungsstrasse;
- Teilweise Öffnung und Revitalisierung des Staldenbachs.


Grundlagen:

- Masterplan Höfe, Mai 2004;
- Machbarkeitsstudie A3-Anschluss Pfäffikon und Umfahrung Pfäffikon, Schlussbericht, April 2005.

Situation:

vgl. folgende Seite

Situation:



Verkehr		Ausbau Autobahnanschluss Halten
Richtplangeschäft:	R_H-11	Hinweis:
Federführung:	Bundesamt für Strassen (ASTRA); Baudepartement	
Beteiligte:	Gemeinde Freienbach	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	B	

Ausgangslage:

Eine der Hauptlastrichtungen des Verkehrs aus dem Raum Pfäffikon zeigt heute Richtung Zürich. Der bestehende Anschluss Halten ist jedoch ein Halbanschluss aus/nach Richtung Chur. Der heutige Verkehr insbesondere aus dem Industrie- und Gewerbegebiet Schwerzi und den Siedlungsgebieten Freienbach und Wilen ist somit gezwungen, sich auf die Anschlüsse Pfäffikon und Wollerau auszurichten, deren Anschlüsse ans Hauptstrassennetz bereits heute sehr stark ausgelastet sind. Der Masterplan Höfe hat den Vollanschluss Halten in 2. Priorität festgelegt.

Grundsatz:


Ausbau des Halbanschlusses Halten zu einem Vollanschluss (2. Priorität).

Massnahmen:

- Direktes und rasches Ableiten und Kanalisieren des Verkehrs auf dem übergeordneten Verkehrsnetz (Autobahn);
- Vermeiden von Umwegfahrten und Immissionen in den Siedlungsgebieten infolge Durchgangsverkehr;
- Voraussetzung ist, dass der Direktanschluss des Seedammcenters an die Autobahn A3 erfolgt ist;
- Zubringer Freienbach – Anschluss Halten (R_H-12).

Grundlagen:

- Masterplan Höfe, Mai 2004;
- Beurteilung der Zweckmässigkeit eines A3-Vollanschlusses Halten, Schlussbericht vom 23. Februar 2005.

Situation:

Verkehr		Zubringer Freienbach zum Autobahnanschluss Halten
Richtplangeschäft:	R_H-12	Hinweis:
Federführung:	Baudepartement	
Beteiligte:	Gemeinde Freienbach	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	C	

Ausgangslage: Der heutige Verkehr aus den Wohn- und Arbeitsplatzgebieten von Freienbach und Wilen ist gezwungen, sich auf die Autobahnanschlüsse Pfäffikon und Wollerau auszurichten. Deren Anschlüsse ans Hauptstrassennetz sind bereits heute sehr stark ausgelastet. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Autobahnanschlusses "Halten" hat der Masterplan Höfe das Zubringersystem Freienbach - Halten empfohlen.

Grundsatz: Bau eines Zubringers Freienbach, Wilenstrasse zum Autobahnanschluss Halten (A3). Der Zubringer könnte später durch eine Entlastung der Leutschenstrasse ergänzt werden, die aus einem Tunnel unter der Leutschen von der Seestrasse her zum neuen Zubringer besteht.


Massnahmen:

- Direktes und rasches Ableiten und Kanalisieren des Verkehrs auf dem übergeordneten Verkehrsnetz (Autobahn);
- Vermeiden von Umwegfahrten und Immissionen in den Siedlungsgebieten infolge Durchgangsverkehr;
- Voraussetzung ist, dass der Autobahnanschluss Halten (R_H-11) ausgebaut ist.

Grundlagen:

- Masterplan Höfe (2004);
- Beurteilung der Zweckmässigkeit eines A3-Vollanschlusses Halten, Schlussbericht vom 23. Februar 2005.

Situation:



Verkehr		Öffentlicher Verkehr Ausbau Bahnangebot
Richtplangeschäft:	R_H-13	Hinweis:
Federführung:	Baudepartement	
Beteiligte:	Südostbahn (SOB), SBB, Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Kantone Glarus und St. Gallen	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A (<i>Massnahmen beim Angebot bis 2010</i>)	

Ausgangslage:

Die regionalen Zentren und Einkaufsschwerpunkte sind untereinander nur beschränkt durch den öffentlichen Verkehr verbunden. Mit der geplanten Stärkung der Achse Rüti – Rapperswil-Jona – Freienbach durch den öffentlichen Verkehr, verbunden mit zusätzlichen S-Bahnverbindungen auf dem Seedamm oder einer allfälligen Stadtbahn, ergeben sich Engpässe aufgrund der Einspurstrecke auf dem Seedamm.

Grundsätze:

Im Rahmen des regionalen öV-Konzeptes Höfe überprüft das Tiefbauamt zusammen mit den zuständigen Bahnbetreibern in der Agglomeration Zürich Obersee die Engpässe im Bahnangebot und definiert

- in erster Priorität die erforderlichen Massnahmen beim Angebot
- und in zweiter Priorität die erforderlichen baulichen Anpassungen der Infrastruktur, einschliesslich der zusätzlich erforderlichen Bahnhaltstellen.

Massnahmen:

- Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs durch besseres Angebot und Beseitigung von Engpässen im öffentlichen Verkehr;
- Öffentlicher Verkehr Bus (R_H-14);
- öV-Massnahmen der Gemeinde Rapperswil-Jona (Agglomerationsprojekt Obersee).

Grundlagen:

- Studienauftrag "Erweiterung S-Bahn Obersee", SBB AG, SOB AG, ZVV, Kantone St. Gallen und Schwyz, November 2005.

Verkehr		Öffentlicher Verkehr Ausbau Busangebot
Richtplangeschäft:	R_H-14	Hinweis: V-3.2
Federführung:	Baudepartement	
Beteiligte:	Gemeinden, Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage: Für die im Kanton Zürich liegenden Gemeinden besteht mit der Busvision des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) eine mittel- bis langfristige Perspektive mit übergeordneten Vorgaben für die Planung des Feinverteilers. Mit der Ausdehnung der Busvision ZVV werden strategische Grundsätze für den öV-Feinverteiler festgelegt. Die Übernahme der Grundsätze der Busvision ZVV auf die Region Höfe soll geprüft werden.

Grundsätze: Im Rahmen des Grundangebotes 2008 – 2011 analysiert das Tiefbauamt zusammen mit den Gemeinden und in Abstimmung mit dem ZVV das bestehende Buskonzept und entwickelt es weiter. Folgende übergeordneten Punkte sind zu prüfen, bzw. zu konkretisieren:

- Liniennetz, namentlich Vernetzung öV Wollerau mit Feusisberg und Wilen / Fällmis (Planungsauftrag);
- Definition von Hauptumsteigeknoten;
- Lage der Haltestellen, neue Haltestellen (in Zusammenhang mit der Buspriorisierung und den Fussgängerquerungen);
- Fahrplanergänzungen und -verbesserungen;
- Buspriorisierung;
- Einheitliches Erscheinungsbild der Busse und Haltestellen.

Massnahmen:

- Einheitliche Grundlage und Betrachtung für das gesamte ZVV Gebiet. Definition einer langfristigen Strategie für den öV-Feinverteiler;
- Abstimmung der regionalen Buslinien auf das übergeordnete Angebot des Schienenverkehrs und Stärkung des öV-Rückgrates, Attraktivitätssteigerung des öV-Feinverteilers;
- Bessere Koordination zwischen Regionalverkehrslinien und Ortsbuslinien;
- Abstimmung mit Verbesserung Bahnangebot (R_H-13);
- Abstimmung mit Mobilitätskonzept Gemeinde Freienbach, 2006.

Grundlagen:

- ZVV Busvision, Langfristige Strategie für den Feinverteiler; Zürcher Verkehrsverbund, Januar 2003.

Verkehr		Langsamverkehr
Richtplangeschäft:	R_H-15	Hinweis:
Federführung:	Tiefbauamt	
Beteiligte:	Gemeinden; Kantonsforstamt	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage: Für das Gebiet des Masterplans Höfe liegt ein Inventarplan zum Verkehrsnetz Langsamverkehr vor.

Grundsätze: Im Rahmen der regionalen Ergänzung des kantonalen Richtplans ist ein Konzept der regional bedeutenden Radrouten- und Fussgängerverbindungen auszuarbeiten sowie die Konfliktpunkte mit den Routen des motorisierten Verkehrs (MiV, öV) darzustellen. Grundlage dazu bildet der vorerwähnte Inventarplan.

Grundlagen:

- Planunterlagen zu den Fuss- und Radwegen (für Wollerau datiert vom Februar 2003 und Freienbach datiert vom Dezember 2004);
- Kantonale Verordnung zum Bundesgesetz über die Fuss- und Wanderwege (Entwurf Wanderwegkonzept).

Weitere Raumnutzungen	Inertstoffdeponien
Richtplangeschäft:	RH-16
Federführung:	Amt für Umweltschutz
Beteiligte:	Gemeinden
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis
Priorität / Zeitraum:	A

Ausgangslage: Im Rahmen einer Deponieplanung untersuchte und bewertete das Amt für Umweltschutz mögliche Deponiestandorte im ganzen Kantonsgebiet. In der Deponieregion Höfe ist derzeit keine Deponie in Betrieb. Die noch vorhandenen Reserven können erst ab ca. 5 Jahren in Anspruch genommen werden. Die Reserven aus den geplanten Deponiestandorten, zu denen die Gemeinden ihre Zustimmung abgegeben haben, sind gemessen am Gesamtbedarf zu klein.

Grundsätze: Aufgrund der Tatsache, dass in der Region Höfe zu wenig Deponievolumen für unverschmutztes Aushubmaterial zur Verfügung steht, nehmen die Gemeinden des Bezirks Höfe zusammen mit dem Amt für Umweltschutz die Planungsarbeiten für neue Standorte in Angriff.

Grundlagen:

- Deponieplanung für unverschmutztes Aushubmaterial, Amt für Umweltschutz, August 2005.

Weitere Raumnutzungen		Elektrische Übertragungsleitungen
Richtplangeschäft:	RH-17	Hinweis:
Federführung:	Hochbauamt (Energiefachstelle), Amt für Raumplanung	
Beteiligte:	Gemeinden	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	B	

Ausgangslage:

Mit dem Aus- und Neubau von Starkstromleitungen auf den Spannungsebenen von 220-kV und 380-kV, welche durch die Elektrizitätswerke erstellt und betrieben werden, sowie mit den Leitungen der Spannungsebene von 132-kV, welche die Eisenbahnen für den Betrieb ihres Netzes verwenden, befasst sich der Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) des Bundes.

Die Region Höfe ist durch folgendes Leitungsbauvorhaben der Elektrizitätswerke (220/380-kV) und der Eisenbahnen (132/110-kV) betroffen:

- 380 / 220-kV Leitung Benken / Grynau-Mettlen (NOK)

Zudem zerschneidet die 110-kV-Leitung Freienbach-Wädenswil der NOK das Siedlungsgebiet.

Elektrische Übertragungsleitungen wie auch die damit verbundenen Unterwerke bzw. Umformerstationen erschweren Neueinzonungen, schränken Hochbauten ein und erschweren die land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Zudem beeinträchtigen sie das Landschaftsbild.

Grundsätze:

Die zuständigen Stellen des Kantons Schwyz setzen sich dafür ein, dass in und entlang der Siedlungen von Feusisberg und Wollerau die Betreiber verpflichtet werden, die elektrischen Übertragungsleitungen unterirdisch zu führen.

Die Gemeinden prüfen bei bestehenden Hochspannungsleitungen und Unterwerken, ob in unbebauten Bauzonen die Anlagengrenzwerte der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) eingehalten werden, und setzen sich für eine Reduktion der Belastung ein.

Weitere Raumnutzungen	Mobilfunkantennen
Richtplangeschäft:	RH-18
Federführung:	Gemeinden
Beteiligte:	Amt für Raumplanung, Amt für Umweltschutz
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis
Priorität / Zeitraum:	B

Ausgangslage:

Der Aufbau und Betrieb von Telekommunikationsnetzen für mobile Fernmeldedienste (z.B. GSM, UMTS) und für drahtlose Festnetzanschlüsse (WLL) hat den Bau von Antennenanlagen zur Folge. Die durch die Liberalisierung der Fernmeldemärkte ausgelöste Dynamik hat in der Praxis zu Vollzugsproblemen bei den Bau- und Planungsbehörden des Kanton und der Gemeinden geführt. Zu beachten ist, dass Mobilfunkantennen nach Möglichkeit in der Bauzone zu erstellen sind. Sie können jedoch ausserhalb Bauzonen bewilligt werden, wenn sie standortgebunden sind oder wenn der Standort ausserhalb der Bauzonen aus objektiven Gründen vorteilhafter ist als mögliche Standorte innerhalb der Bauzonen. Dies trifft in der Regel dann zu, wenn sie optimal in bestehende Infrastrukturanlagen (z.B. Hochspannungsmasten, bestehende Sendeanlagen) integriert werden können.

Grundsätze:

Bei der Erteilung von Baubewilligungen im Zusammenhang mit Mobilfunkantennen berücksichtigen die Gemeinden nebst den bundesrechtlichen Vorschriften zum Planungs- und Baurecht sowie zum Immissionsschutz folgende Grundsätze:


- Genügende Koordination mit bestehenden Anlagen und weiteren Mobilfunkanbietern (möglichst geringe Anzahl an neuen Anlagen, Mitbenützung bestehender Antennen);
- Genügende Einpassung ins Landschafts- und Ortsbild;
- Entfernung von Antennenanlagen, die für den Netzzusammenhang nicht mehr benötigt werden, auf Kosten der Konzessionärin.

Grundlagen:

- Merksätze zur Problematik von Mobilfunkanlagen und Raumplanung, Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), Dezember 2004.
- Berücksichtigung der Erfordernisse des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Walderhaltung (BUWAL-Merkblatt), Oktober 1998.

Karte Höfe

2. Region March



Der Entwurf zur Ergänzung des kantonalen Richtplans in der Region March wurde im Jahre 2005 gemeinsam mit den Vertretern des Bezirks und den führenden Gemeinden der March erarbeitet. Nach der Kenntnisnahme durch den Gesamtregierungsrat wurde die regionale Richtplanergänzung im Mai 2006 den Bezirks- und Gemeindebehörden zur Konsultation und Mitwirkung unterbreitet.

Am 16. August 2006 verabschiedete der Regierungsrat den Entwurf der Richtplanergänzung March zur öffentlichen Auflage. Die Auflagefrist begann am 1. September 2006 und dauerte bis zum 31. Oktober 2006. Während der Auflagefrist konnte sich jedermann zur Vorlage äussern und Anregungen sowie Einwendungen einreichen. Der Richtplanentwurf wurde gleichzeitig mit der öffentlichen Auflage dem Bund zur Vorprüfung und den Nachbarkantonen zur Anhörung zugestellt.

Der Regierungsrat hat die regionale Richtplanergänzung March mit Beschluss Nr. 557 vom 24. April 2007 erlassen. Mit grossem Mehr nahm der Kantonsrat die regionalen Ergänzungen zum kantonalen Richtplan am 21. November 2007 zur Kenntnis.

Übersicht der Koordinationsblätter

		Priorität	Besiedlung	Landschaft	Verkehr	Weitere Raumnutzungen
Nr.	Regionale Ergänzungen					
R _M -1	Regionalzentrum Siebnen-Wangen	A	FS			
R _M -2	Entwicklung der Bauzonenflächen	A	ZE			
R _M -3	Aufwertung Zentrumsgebiete, Strassenraumgestaltung	A	ZE			
R _M -4	Verkehrsintensive Einrichtungen	A	FS			
R _M -5	Regionales Arbeitsplatzgebiet "Rietli"	A	ZE			
R _M -6	Siedlungstrenngürtel	A	FS			
R _M -7	Siedlungsentwässerung	A	ZE			
R _M -8	Raumbedarf Fliessgewässer	A		ZE		
R _M -9	Naturgefahren	A		ZE		
R _M -10	Erholungsgebiet Hirschensee	B		ZE		
R _M -11	Sanierung Autobahnanschluss Lachen	A			FS	
R _M -12	Neubau Autobahnanschluss Wangen Ost	B			ZE	
R _M -13	Kernentlastung Lachen	A			FS	
R _M -14	Grosskreisel Siebnen	A			FS	
R _M -15	Verbesserung Bahnangebot	A			FS	
R _M -16	Öffentlicher Verkehr, Bus	A			ZE	
R _M -17	Park + Ride / Bike + Ride	B			ZE	
R _M -18	Langsamverkehr	A / B			ZE	
R _M -19	Schlackendeponie Tuggen	C				ZE
R _M -20	Elektrische Übertragungsleitungen	B				ZE
R _M -21	Mobilfunkantennen	B				ZE
R _M -22	Regionale Planungsträgerschaft					

Legende:

VO: Vororientierung, **ZE:** Zwischenergebnis, **FS:** Festsetzung

A: Erste Priorität, **B:** Zweite Priorität, **C:** Dritte Priorität

Besiedlung		Regionalzentrum Siebnen-Wangen
Richtplangeschäft:	R_M-1	Hinweis: B-1.2
Federführung:	Gemeinden Wangen, Schübelbach und Galgenen	
Beteiligte:	Amt für Raumplanung; Tiefbauamt	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Im Siedlungsleitbild 1992 sind Siebnen als regionales Subzentrum und Wangen als Dorf aufgeführt. Neu soll Siebnen-Wangen als regionales Zentrum festgelegt werden. Mit dem bestehenden Bahnhof verfügt das regionale Zentrum über eine entwicklungsfähige Anbindung an das übergeordnete öffentliche Verkehrsnetz. Damit die zentralörtlichen Aufgaben weiterhin erfüllt und das regionale Zentrum gestärkt werden können, ist die Zusammenarbeit unter den Gemeinden Wangen, Schübelbach und Galgenen zu intensivieren. Zudem ist auf eine bessere funktionale und verkehrsmässige Anbindung von Siebnen-Wangen an die Agglomerationen Zürich und Obersee hinzuwirken.

Grundsätze:

Die weitere Planung der Gemeinden Wangen, Schübelbach und Galgenen erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen kommunalen Richtplans und richtet sich darauf aus, dass die Zentrumsfunktionen von Siebnen-Wangen gestärkt werden.

Siebnen-Wangen soll mit attraktiven und leistungsfähigen Verbindungen in die Agglomerationen Zürich und Obersee eingebunden werden (öV-Drehscheibe March).

Die Anordnung und Erschliessung neuer Entwicklungsgebiete in unmittelbarer Umgebung des Bahnhofs Siebnen-Wangen hat so zu erfolgen, dass eine hohe Wohn- und Arbeitsplatzqualität erhalten bleibt.

Eine allfällige Ansiedlung publikumsintensiver Einrichtungen in Siebnen-Wangen kann erst erfolgen, wenn der neue Autobahnanschluss Wangen Ost einschliesslich Zubringer realisiert ist und die Voraussetzungen im Sinne des Richtplangeschäfts R_M-4 erfüllt sind.

Besiedlung		Entwicklung der Bauzonenflächen
Richtplangeschäft:	R_M-2	Hinweis: B-2.1
Federführung:	Gemeinden	
Beteiligte:	Amt für Raumplanung	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Die Prognose der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden des Bezirks March basiert auf den Berechnungen des Bundesamtes für Statistik (BFS). Gemäss dem mittleren Szenario nimmt die Bevölkerung bis 2046 auf rund 164'000 Personen zu und stabilisiert sich anschliessend.

Für die beiden massgebenden Planungshorizonte 2020 und 2040 ergeben sich folgende Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung:

Entwicklungsprognose für die Region March:

Zeitraum	Kt. Schwyz ¹⁾	Region March ²⁾
Bis 2020 (im Mittel)	0.8 % pro Jahr	1.0 % pro Jahr
2020-2040 (im Mittel)	0.3 % pro Jahr	0.4 % pro Jahr

¹⁾ Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Kantone, Kanton Schwyz, Bundesamt für Statistik, Ausgabe April 2007

²⁾ Abschätzung als Orientierungshilfe

Angesichts der zu erwartenden Bevölkerungszunahme sind in der Region March weitere Bauzonen auszuscheiden. Hierbei gilt es jedoch vorab die inneren Nutzungsreserven zu ermitteln. Die aktuellen Bauzonenreserven für Wohn-, Misch- und Arbeitsplatzgebiete betragen in der Region March 22% und entsprechen dem kantonalen Durchschnitt (Stand Ende 2005).

In der Richtplankarte sind die geeigneten Siedlungserweiterungsgebiete für den Planungshorizont 2040 bezeichnet. Diese Erweiterungsgebiete sind auf die Massnahmen zur Bewältigung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens abgestimmt (siehe R_M-11 ff.).

Rechtskräftige Bauzonen und geeignete Siedlungserweiterungsgebiete:

Rechtskräftige Bauzonen (Stand Dezember 2005)		Geeignete Siedlungserweiterungsgebiete	Total Bauzone und Siedlungserweiterungsgebiete
Summe	Davon nicht überbaut	Planungshorizont 2040	Planungshorizont 2040
855 ha	186 ha	160 ha	1015 ha

Grundsätze:

In der Richtplankarte werden die geeigneten Siedlungserweiterungsgebiete bis 2040 ausgewiesen. Innerhalb dieser Gebiete legen die Gemeinden ihre Bauzonen auf den mutmasslichen Bedarf der nächsten 15 Jahre fest (Art. 15 RPG).

Im Rahmen der Zonenplanrevisionen prüfen die Gemeinden eine zweckmässige Verdichtung im bestehenden Baugebiet sowie eine angemessene Nutzungsdurchmischung.

Zu diesem Zweck erarbeitet der Kanton in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine Übersicht der inneren Reserven. Nach Vorliegen der Ergebnisse legt der Regierungsrat das weitere Vorgehen fest.


Innerhalb der im Richtplan ausgewiesenen Erweiterungsgebiete sind Einzonungen einstweilen unter folgenden Bedingungen möglich:

- Der Anteil der nicht überbauten Bauzonen (nüZ) und der geplanten Neueinzonungen soll in der jeweiligen Hauptnutzungskategorie (Wohnen, Mischgebiete, Arbeiten) zu keiner Zeit 25% der rechtskräftigen Nutzungszone übersteigen.


Schemabeispiel:

Legende:

Rechtskräftige Bauzone = 100 %



Überbaut



Nicht überbaut (nüZ)



Max. mögliche Einzonung

- Die Neueinzonungen orientieren sich in Lage und Dimension an den geeigneten Entwicklungsgebieten gemäss Richtplankarte. Die Darstellung in der Richtplankarte erfolgt in generalisierter Form und stellt keine parzellenscharfe Abgrenzung dar.
- Siedlungserweiterungsgebiete sind so auszuscheiden, dass sie möglichst in der Nähe von Bahnhöfen bzw. bestehenden Busachsen liegen.
- Den Gemeinden steht im Sinne von Art. 2 RPG der notwendige Ermessensspielraum zu. In diesem Sinne sind abweichende Gebietsausscheidungen im Rahmen der Nutzungsplanung möglich, sofern diese in Bezug auf die Lage im regionalen Strassenverkehrsnetz, der öV-Erschliessung und der zweckmässigen Zuordnung zum bestehenden Siedlungsgebiet gleichwertig sind.

Grundlagen:

- Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Kantone, Kanton Schwyz, Bundesamt für Statistik, Ausgabe April 2007;
- Statistik der Bauzonenflächen in den Gemeinden des Bezirks March, R+K, Oktober 2005.

Besiedlung	Aufwertung Zentrumsgebiete, Strassenraumgestaltung	
Richtplangeschäft:	R_M-3	Hinweis: B-1.2, V-3.1
Federführung:	Gemeinden	
Beteiligte:	Bezirk; Amt für Raumplanung; Tiefbauamt; Amt für Umweltschutz	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A (<i>abgestimmt auf die weiteren Strassenprojekte</i>)	

Ausgangslage:

Aufgrund der Standortattraktivität ist von einer beträchtlichen Siedlungsentwicklung auszugehen, die auch ein entsprechendes Verkehrswachstum mit sich bringt. Zu dessen Bewältigung wird das Angebot sowohl im Strassenverkehr als auch beim öffentlichen Verkehr schrittweise erhöht. Um die dadurch erzielte Entlastung langfristig zu sichern und lenkend auf den Verkehr einzuwirken, sind flankierende Massnahmen auf den Ortsdurchfahrten erforderlich (Platzgestaltungen, Fussgängerinseln, Eingangstore am Siedlungsrand, Kreisell/Lichtsignalanlagen, Fahrbahnhaltestellen etc.). Diese Ansätze müssen insbesondere bei anstehenden Strassensanierungen berücksichtigt werden.

Gleichzeitig kann die Aufenthaltsqualität in den Ortskernen aufgewertet und damit deren Attraktivität gesteigert sowie die vielerorts nicht auf die steigenden Verkehrsmengen ausgerichtete Infrastruktur für den Langsamverkehr angepasst werden. Weitere Ziele sind die Sicherheit für den Langsamverkehr zu verbessern und die Dominanz des Autoverkehrs – durch Dämpfung der Geschwindigkeit und Versteigung des Verkehrsflusses – zu reduzieren.

Die Aufwertung der Zentrumsgebiete liegt in der planerischen Hoheit der Gemeinden. Soweit es die Strassenraumgestaltung von Kantonsstrassen betrifft, liegt die Zuständigkeit beim Baudepartement.

Grundsätze:

Gemeindeübergreifende, koordinierte Betriebs- und Gestaltungskonzepte:

- In erster Priorität für die Ortsdurchfahrten Altendorf, Lachen, Galgenen und Siebnen koordiniert mit der Sanierung des Autobahnanschlusses Lachen (R_M-11), der Kernentlastung Lachen (R_M-13) und des Grosskreisels Sieben (R_M-14). In reduziertem Ausmass besteht das Bedürfnis auch für Schübelbach, Wangen, Buttikon und Reichenburg.
- Längerfristig, d.h. bei Realisierung des Autobahnanschlusses Wangen Ost inklusive neue Zubringerstrasse (R_M-12) sind einerseits Massnahmen in den Ortschaften Schübelbach, Buttikon und Tuggen notwendig, um den Durchgangsverkehr auf die Autobahn zu lenken. Andererseits kann sich in Siebnen die Verkehrsorganisation praktisch nur auf den Quell-/Zielverkehr ausrichten, sodass weitergehende Massnahmen zur Aufwertung des Ortszentrums (z.B. Begegnungszone) zu prüfen sind.

Besiedlung		Verkehrsintensive Einrichtungen
Richtplangeschäft:	R_M-4	Hinweis:
Federführung:	Amt für Umweltschutz	
Beteiligte:	Gemeinden; Amt für Raumplanung; Tiefbauamt	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Verkehrsintensive Einrichtungen (VE) wie beispielsweise grosse Einkaufszentren, Fachmärkte oder Freizeiteinrichtungen haben erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Einerseits sind die wirtschaftlichen Interessen an der Errichtung solcher Bauten und Anlagen gross. VE induzieren andererseits Verkehr und können zu Verkehrsverlagerungen führen. Sie beanspruchen damit die Verkehrssysteme und -flächen und bringen Umweltbelastungen mit sich (Luft, Lärm).

Im Rahmen der Arbeiten zur regionalen Ergänzung des Richtplans haben sich die Gemeinden des Bezirks March entschieden, bis auf weiteres auf die Ansiedlung zusätzlicher VE zu verzichten.

Der Regierungsrat hat mit Blick auf die Verbesserung der Luftqualität eine Weisung zu den VE erlassen. Ferner verlangt das Umweltschutzgesetz für die Bewilligung von Einkaufszentren mit einer Verkaufsfläche von mehr als 5 000 m² bzw. bei Anlagen mit mehr als 300 Parkplätzen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).

Grundsätze:

Die Gemeinden der March verzichten bis auf weiteres auf die Ansiedlung weiterer verkehrsintensiver Einrichtungen. Davon ausgenommen bleiben die geplanten Standorte für ein in das Siedlungsgebiet integriertes Einkaufszentrum in Lachen (Obersee-Center) sowie für einen regionalen Fachmarkt in Galgenen.

Dieser Verzicht soll die Leistungsfähigkeit des öffentlichen und privaten Verkehrs im Raum March sicherstellen.

Für die verkehrsintensiven Einrichtungen, welche unter die UVP-Schwelle fallen, legen die Gemeinden in ihren Baureglementen Nutzungsbeschränkungen nach Zonen fest, soweit

- die Zahl von 80 Parkplätzen und / oder
- 2 000 m² Verkaufsfläche überschritten werden und von den Betreibern der Nachweis nicht beigebracht werden kann, dass die Konsum- und Freizeitanlage an weniger als 100 Tagen pro Jahr mehr als 1 500 Fahrten pro Tag erzeugt.

Die Erschliessung der verkehrsintensiven Einrichtungen mit dem öffentlichen Verkehr ist sicherzustellen. Es ist darauf hinzuwirken, dass sich die Betreiber der Anlagen an den öV-Erschliessungskosten beteiligen.

Grundlagen:

- Kantonale Weisung zu verkehrsintensiven Einrichtungen, Juni 2006.

Besiedlung	Regionales Arbeitsplatzgebiet "Rietli"	
Richtplangeschäft:	R_M-5	Hinweis:
Federführung:	Gemeinden Schübelbach und Reichenburg	
Beteiligte:	Amt für Raumplanung; Tiefbauamt	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A (<i>In Etappen bis 2010</i>)	

Ausgangslage:


Gemäss Siedlungsleitbild des Kantons Schwyz (1992) ist das Gebiet "Rietli" der einzige Standort in Ausserschwyz, welcher sich für ein regionales Arbeitsplatzgebiet eignet. Mit einer Einzonung des Gebietes "Rietli" sollen neue Arbeitsplätze in den Gemeinden Schübelbach und Reichenburg entstehen können. Aufgrund der Verkehrslage unmittelbar am Autobahnzubringer A3 und an der Bahnlinie Zürich-Sargans, bietet sich das Gebiet "Rietli" für eine Einzonung an. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 18 ha. Die Einzonung des gestaltungsplanpflichtigen Areals soll in zwei Etappen vorgenommen werden. Verkehrsintensive Einrichtung wie beispielsweise Einkaufszentren sind nicht zugelassen.

Grundsätze:

Das Gebiet "Rietli" wird als regionales Arbeitsplatzgebiet unter folgenden Rahmenbedingungen festgelegt:

- Im Rietli dürfen keine verkehrsintensiven Einrichtungen im Sinne der kantonalen Weisung zu den VE realisiert werden. Die Anbindung an das regionale Busnetz hat unter Berücksichtigung der in R_M-4 erwähnten Randbedingungen zu erfolgen.
- Die erforderlichen Retentionsräume sind in Absprache mit den zuständigen kantonalen Stellen zu dimensionieren und rechtlich sicherzustellen.

Unter obigen Voraussetzungen werden für das regionale Arbeitsplatzgebiet 18 ha Fruchtfolgeflächen (Klasse 3) entlassen.

Situation:

Besiedlung		Siedlungstrenngürtel
Richtplangeschäft:	R_M-6	Hinweis: B-2.2
Federführung:	Gemeinden Amt für Raumplanung; Landwirtschaftsamt Festsetzung	
Beteiligte:		
Koordinationsstand:		
Priorität / Zeitraum:		
	A	

Ausgangslage:

Im Hinblick auf eine langfristig ausgerichtete Siedlungsentwicklung werden im Richtplan Gebiete festgelegt, welche im Interesse des Orts- und Landschaftsbildes freizuhalten sind. Diese Siedlungstrenngürtel dienen der grossräumigen Gliederung der Landschaft und tragen zur Vernetzung der Lebensräume bei.

Grundsätze:

Die Siedlungstrenngürtel werden gemäss Richtplankarte festgelegt. Die Gemeinden berücksichtigen die Siedlungstrenngürtel und die Siedlungsbegrenzungslinien bei der weiteren Planung der Siedlungsentwicklung.

Die Abgrenzungen in der Richtplankarte sind nicht parzellenscharf. Das Siedlungsgebiet darf bis maximal eine Bautiefe über die Begrenzungslinie hinaus erweitert werden.

Die Festlegung des Siedlungstrenngürtels zwischen den Gemeinden Lachen und Galgenen erfolgte mit der Zusicherung der Gemeinde Galgenen, dass innerhalb des 15-jährigen Planungshorizonts im Gebiet "Gigersacker-Feldmoos" keine weiteren Bauzonen ausgetrennt werden.

Besiedlung		Siedlungsentwässerung
Richtplangeschäft:	R_M-7	Hinweis:
Federführung:	Gemeinden Bezirk March; Linthebene-Melioration; Amt für Umweltschutz; Meliorationsamt; Dienststelle Wasserbau	
Beteiligte:		
Koordinationsstand:		
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage: Für die weitere Siedlungsentwicklung in der Obermarch und die damit verbundene Siedlungsentwässerung fehlen die erforderlichen Abflusskapazitäten bei den Oberflächengewässern in der Linthebene. Zudem sind die Mischwasserentlastungen (Schmutz- und Regenwasser) aus den Siedlungsgebieten als problematisch zu beurteilen. Die Erarbeitung einer regionalen Entwässerungsplanung (REP) ist in Vorbereitung.

Grundsätze: Aufgrund der Dringlichkeit der Lösung oben genannter Engpässe und des Handlungsbedarfs ist die Erstellung des REP mit terminlichen Vorgaben des Abschlusses zu fördern. Das Amt für Umweltschutz wird den Termin im Rahmen der Vernehmlassung zum Pflichtenheft und zum Kostenteiler des REP mit den Gemeinden absprechen.

Bis eine regionale Entwässerungsplanung für die Gemeinden der Obermarch vorliegt, treffen die betroffenen Gemeinden einstweilen folgende Massnahmen:

- Verzicht auf Flächenversiegelungen und vorzugsweise Versickern von Regenwasser;
- Sicherung der Retentionsräume gemäss Richtplankarte (Zurückhalten von Regenwasser und gedrosseltes Ablassen);
- Schaffen von weiteren, dezentralen Retentionsräumen;
- Ausbau der Hanggewässer mit Kapazitätsproblemen und nach Möglichkeit Offenlegung der Eindolungen von Gewässer;
- Verbesserung der Abflussverhältnisse im Tuggenerkanal und im linken Hintergraben der Linth.

Grundlagen:

- Generelle Entwässerungsplanungen der Gemeinden;
- Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz Tuggenerkanal, Dezember 2004; Ergänzende Abklärungen vom August 2006;
- Kantonsübergreifendes Entwicklungskonzept für die Linthebene (EKL 2003), Teilprojekt 2, Siedlungsentwässerung.

Landschaft		Raumbedarf Fliessgewässer
Richtplangeschäft:	R_M-8	Hinweis: L-3.3
Federführung:	Amt für Umweltschutz; Dienststelle Wasserbau	
Beteiligte:	Bezirk March, Gemeinden	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Die Ausscheidung des Raumbedarfs der Fliessgewässer dient:

- der Sicherstellung des erforderlichen Raumes für die Fliessgewässer im Zusammenhang mit der Gewährleistung des erforderlichen Gewässerunterhaltes,
- der Realisierung von Hochwasserschutzbauwerken für eine auf das Schadenpotenzial angepasste Hochwassersicherheit,
- der Sicherstellung der erforderlichen Abflusskorridore im Rahmen von ausserordentlichen Hochwasserereignissen sowie der Gewährleistung der wichtigsten ökologischen Funktionen der Fliessgewässer.

Im Kanton Schwyz sind die ökomorphologischen Aufnahmen der Fliessgewässer erfolgt. Die Daten liefern einen flächendeckenden Überblick zum strukturellen Zustand der Fliessgewässer im Kanton Schwyz.

Grundsätze:

Der Raumbedarf der Fliessgewässer ist gemäss der Schlüsselkurve des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) gewässerbezogen festzulegen und im Rahmen der Ortsplanungsrevisionen zu berücksichtigen. Innerhalb von Bauzonen wird die minimale Breite des zu sichernden Uferbereiches von der Kurve "Hochwasserschutz / ökologische Funktionen" definiert. Bei der Raumsicherung der Fliessgewässer ausserhalb der Bauzonen ist die Kurve "Biodiversität" massgebend.

Massnahmen:

- Verbesserung Hochwasserschutz, Sicherstellung der erforderlichen Abflusskorridore im Überlastfall, Schaffung von Retentionsvolumen; Sicherung des Zugangs zu den öffentlichen Gewässern, insbesondere auch im Katastrophenfall und für den Gewässerunterhalt;
- Verbesserung der ökologischen Funktion; Vernetzung von Lebensräumen, Raumsicherung für Revitalisierungen;
- Erhaltung und Aufwertung der Naherholungsgebiete für die Anwohner; Verbesserung der Strukturelemente in der Landschaft;
- Bessere Einhaltung der Abstandsvorschriften beim Düngerausstrag.

Grundlagen:

- Ökomorphologische Aufnahmen der Fliessgewässer im Kanton Schwyz, Schlussbericht und Karten, Januar 2005;
- Raumbedarf der Fliessgewässer im Kanton Schwyz, Schlussbericht und Karten, Januar 2006.

Landschaft	Naturgefahren Region March	
Richtplangeschäft:	R_M-9	Hinweis: L-3.3
Federführung:	Kantonsforstamt; Dienststelle Wasserbau	
Beteiligte:	Gemeinden; Amt für Raumplanung	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Im Jahre 2004 genehmigte der Regierungsrat die kantonale Naturgefahrenstrategie. Darin wird das Kantonsforstamt, Jagd und Fischerei beziehungsweise der Fachbereich Naturgefahren unter anderem damit beauftragt, für den Kanton flächendeckend Naturgefahrenkarten zu erstellen und in interdepartementaler Zusammenarbeit für ein integrales Naturgefahrenmanagement besorgt zu sein.

Die Erarbeitung von Gefahrenkarten in der March erfolgt – mit Ausnahme der Pilotgemeinde Reichenburg – nach hydrologischen Einzugsgebieten. Das Kantonsforstamt, Jagd und Fischerei ist bemüht, die Grundlagen möglichst rasch zur Verfügung zu stellen, damit die Gefahrenkarten flächendeckend für die March erstellt werden können.

Grundsätze:

- Solange in den Gemeinden keine Gefahrenkarten vorliegen, sind Gebiete als potenzielle Gefahrengebiete zu behandeln, wenn auf Grund von Hinweisen oder anderen Grundlagen angenommen werden muss, dass eine Gefährdung durch Naturgefahren besteht.
- Neueinzonungen in solchen Gebieten sind einzelfallweise zu überprüfen, in Zusammenarbeit mit den entsprechenden kantonalen Fachstellen. Gegebenenfalls sind einzelne Neueinzonungsbegehren zurückzustellen, bis die entsprechende Gefahrenkarte vorliegt.

Landschaft		Erholungsgebiet Hirschensee
Richtplangeschäft:	R_M-10	Hinweis:
Federführung:	Gemeinde Reichenburg	
Beteiligte:	Amt für Umweltschutz; Tiefbauamt; Linthebene-Melioration	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	B	

Ausgangslage:

Im Sommerhalbjahr wandelt sich der Hirschensee von einem idyllischen Seelein zu einer grossen Badeanlage. Der gesamte Hirschensee sowie der zwischen Bahnlinie und See gelegene Badebereich liegen in der Grundwasserschutzzone, weshalb am Hirschensee ein Badeverbot besteht. Dieses Verbot wird häufig missachtet. Ein weiterer Missstand ist die Parkierung.

Mit dem Ziel, am Hirschensee einen rechtmässigen Zustand herzustellen, das Ufer und die Halbinsel vor Erholungssuchenden zu schützen und die Badeanlage an einem Ort zu konzentrieren, liess die Gemeinde Reichenburg ein Konzept erarbeiten (Stand: Mai 2004).

Für die Realisierung und Umsetzung des Konzeptes ist eine Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung von Reichenburg erforderlich.

Grundsätze:

- Schaffung einer Intensiverholungszone
- Entflechtung zwischen Badebetrieb und Schutzgebiet
- Geregelte Parkierung und Besucherlenkung
- Neuer Fuss- und Radweg

Verkehr		Sanierung Autobahnanschluss Lachen
Richtplangeschäft:	R_M-11	Hinweis: V-3.1
Federführung:	Bundesamt für Strassen (ASTRA); Baudepartement	
Beteiligte:	Gemeinden Lachen und Galgenen	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	A (bis 2010)	

Ausgangslage:

Der Autobahnanschluss Lachen ist zentral für das Verkehrssystem in der March. Hier wird ein Grossteil der Siedlungen an die Autobahn angeschlossen und gleichzeitig ist er das wichtigste östliche Eingangstor zu Lachen.


Der Ausbau des A3-Anschlusses Lachen muss in der bisher vorgesehenen Art als zweistreifiger Kreisel mit zwei Bypässen gebaut werden, um die erforderliche Leistungsfähigkeit bis über den Zeithorizont 2020 hinaus gewährleisten zu können. Um die Situation bis zu dessen Inbetriebnahme zu verbessern, sind jedenfalls Verbesserungen im öffentlichen Verkehr zu ergreifen.

Grundsätze:

- Ausbau A3-Anschluss Lachen
- Verdichtung öV-Angebot (siehe auch R_M-15 und R_M-16)

Massnahmen:

- Verbesserung der Funktionalität und Verkehrssicherheit des Autobahnanschlusses;
- Entlastung der Ortsdurchfahrt Altendorf und Lachen;
- Voraussetzung für die Entwicklung der Marchgemeinden.

Situation:

Verkehr		Neubau Autobahnanschluss Wangen Ost und Zubringer
Richtplangeschäft:	R_M-12	Hinweis: V-3.1
Federführung:	Bundesamt für Strassen (ASTRA); Baudepartement	
Beteiligte:	Gemeinden Tuggen, Wangen und Schübelbach	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	B	

Ausgangslage:


Mittelfristig wird durch das Verkehrswachstum am Anschluss Lachen, aber auch in den Ortsdurchfahrten Galgenen und Siebnen, die Leistungsfähigkeitsgrenze erreicht. Nur ein weiterer Autobahnanschluss in der March bringt eine Entlastung der Ortsdurchfahrten und des Anschlusses Lachen. Ein solcher ist in Wangen Ost zweckmässig, da er ungefähr in der Mitte zwischen den bestehenden Anschlüssen von Lachen und Reichenburg liegt und die Siedlungsgebiete Wangen, Siebnen und Schübelbach optimal erschliessen kann.

Dazu ist eine neue Zubringerstrasse von der Kantonsstrasse zwischen Siebnen und Schübelbach notwendig, um die Siedlungsgebiete nicht mit Mehrverkehr zu belasten. Dieser ist zusammen mit dem Anschluss zu realisieren, anderenfalls die bestehenden Strassen (v.a. Bahnhofstrasse zwischen Siebnen und Wangen) überlastet würden.

Grundsätze:

Das Baudepartement veranlasst die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für einen Anschluss Wangen Ost mit Zubringerstrasse von der Kantonsstrasse zwischen Siebnen und Schübelbach.

Zur Entlastung der Ortsdurchfahrten sind im Rahmen der Machbarkeitsstudie flankierende Massnahmen in Galgenen, Siebnen-Wangen und Tuggen zu prüfen (insbesondere geschwindigkeitsreduzierende Gestaltungselemente wie Eingangsportale, Kreisel, Fussgängerinseln, siehe auch Koordinationsblatt R_M-3).

Situation:

Verkehr		Kernentlastung Lachen
Richtplangeschäft:	R_M-13	Hinweis: V-3.1
Federführung:	Gemeinde Lachen Baudepartement Festsetzung A	
Beteiligte:		
Koordinationsstand:		
Priorität / Zeitraum:		

Ausgangslage:

Der Dorfkern von Lachen ist als Ortsbild von nationaler Bedeutung im ISOS (Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder der Schweiz) enthalten. Der Dorfkern von Lachen wird von der Hauptstrasse Nr. 3 durchfahren. Die starken Verkehrsbelastungen auf der Kantonsstrasse führen zusehends zu einem Attraktivitätsverlust des Dorfkerns von Lachen als Einkaufs- und Wohnort. Im Vordergrund steht die Neuordnung des übergeordneten Strassennetzes mit einer Kernentlastung Lachen.

Die Linienführung mit einer Länge von ca. 1.7 km erfolgt oberirdisch. Zudem wird eine Bündelung der beiden Verkehrsträger Bahn und Kernentlastungsstrasse erreicht.

Grundsatz:

- Neubau Kernentlastungsstrasse Lachen (St. Gallerstrasse – Oberdorfstrasse – Bahnhofareal – Sagenriet – Zürcherstrasse).


Massnahmen:

- Umlagerung des Verkehrs auf die Kernentlastungsstrasse und damit Befreiung des Dorfkerns vom Durchgangsverkehr und Verkehrsberuhigung insgesamt;
- Verbesserung der Sicherheit und Aufwertung für die schwächeren Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, Fussgänger);
- Verbesserung der Sicherheit auf dem Schulweg;
- Verringerung von Lärmimmissionen, da die Kernentlastungsstrasse in weiten Bereichen entlang der SBB-Geleise verläuft und somit zwei Lärmverursacher zusammengefasst werden können. Entlang dieser Achse befinden sich deutlich weniger lärmempfindliche (Wohn-) Räume als im Dorfkern;
- Deutliche Reduktion des Schleichverkehrs in den Wohnquartieren des Oberdorfes;
- Möglichkeit zur Schaffung von attraktiven Aussenräumen und Plätzen für die Öffentlichkeit;
- Aufwertung des Dorfkerns als Einkaufs-, Wohn- und Arbeitsort;
- Erneuerung des historischen Ortskerns.

Situation:

vgl. folgende Seite

Situation:



Verkehr	Grosskreisel Siebnen	
Richtplangeschäft:	R_M-14	Hinweis: V-3.1
Federführung:	Baudepartement; Justizdepartement	
Beteiligte:	Gemeinden Galgenen, Schübelbach und Wangen	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:


Zwecks Behebung prekärer Verkehrsverhältnisse sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Leistungsfähigkeit der Hauptstrasse Nr. 3 soll im Dorfkern von Siebnen ein Grosskreisel realisiert werden.

Die Verkehrsbelastung ist mit täglich ca. 13 000 Fahrzeugen (DTV) hoch. Das hohe Verkehrsaufkommen führt in Verbindung mit den engen Platzverhältnissen und den Verzweigungen speziell in den Spitzenstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Grosskreisel Siebnen soll im Zentrum des als Ortsbild von nationaler Bedeutung ausgeschiedenen Siebnen realisiert werden. Gemäss dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) kommt dem betroffenen Gebiet eine grosse Bedeutung zu.

Grundsätze:

Im Rahmen der Planung und Projektierung des Grosskreisel Siebnen ist den orstbildschützerischen Anliegen gebührend Rechnung zu tragen. Gebäudelücken haben sich auf das absolute Minimum zu beschränken. Die Strassenraumgestaltung hat auf die Schutzziele des ISOS-Inventarobjektes Siebnen Rücksicht zu nehmen.

Situation:

Verkehr		Verbesserung Bahnangebot
Richtplangeschäft:	R_M-15	Hinweis: V-3.2
Federführung:	Baudepartement Zürcher Verkehrsverbund (ZVV); Schweizerische Bundesbahnen (SBB); Kantone St. Gallen und Glarus	
Beteiligte:		
Koordinationsstand:		
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Als effektive Kurzfristmassnahme zur Entlastung des A3-Anschlusses Lachen ist ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt die S2 zum Halbstundentakt zu verdichten. Weiter sind die zusätzlichen Verdichtungszüge in den Pendlerzeiten (Tangentialzug) beizubehalten und gegebenenfalls auszubauen. Mit einem Halt des Glarner-Sprinters auch in Lachen kann das Verdichtungsangebot für die Orte mit grossem Potential in der March weiter ausgebaut und zusätzliche Busanschlüsse hergestellt werden.

Grundsätze:

Nach Massgabe der Grundsätze und Verfahren des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs sollen:

- die S2 zum Halbstundentakt über die ganze Strecke in der Region March verdichtet werden;
- der Tangentialzug (March - Zürich Enge - Zürich Altstetten) mit Halt in Lachen und in Siebnen-Wangen beibehalten werden;
- ein Halt des Glarner-Sprinters auch in Lachen evaluiert werden;
- mittel- und langfristig das Bahnangebot nach Bedarf und in Abstimmung mit dem ZVV und der SBB weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Massnahmen:

- Erhöhung Anteil OeV und Reduktion MIV;
- Entlastung des A3-Anschlusses Lachen;
- Förderung der Standortattraktivität für Wohnen und Arbeiten.

Realisierung / Umsetzung:

Eine Verdichtung der S2 hat ab dem Fahrplanwechsel 2008 zu erfolgen, die anderen Massnahmen sind im Rahmen der Erarbeitung des Grundangebots 2008-2011 zu prüfen.

Verkehr		Öffentlicher Verkehr Bus
Richtplangeschäft:	R_M-16	Hinweis: V-3.2
Federführung:	Baudepartement	
Beteiligte:	Gemeinden; Kanton St. Gallen; Busbetreiber	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Das Busangebot steht in direktem Zusammenhang mit dem Bahnangebot und der Entlastung des A3-Anschluss Lachen. Der integrale Busanschluss in Siebnen-Wangen macht nur zusammen mit dem Halbstundentakt S2 Sinn. Für den integralen Busanschluss an die S2 in Siebnen-Wangen ist die Linienführung des Marchbusses so zu ändern, dass die halbstündlichen Kurse über Galgenen in Siebnen via Bahnhof geführt werden. Entsprechend der Entwicklung der Stausituation ist der Bus zwischen Galgenen und Lachen mit Busbevorzugungsmassnahmen zu fördern. In den Hauptverkehrszeiten wird das Busangebot bedarfsgerecht zum Viertelstundentakt verdichtet. Ziel ist dabei die Erhöhung der Kapazität und Anschlüsse an zusätzliche Züge. Das Anschlussproblem in Uznach sowie Siebnen-Wangen ist z.B. mit dem Aufbau einer ergänzenden Buslinie Pfäffikon - Lachen - Wangen - Tuggen zu lösen. Für den Zeithorizont 2020 ist das Angebot der Buslinien in Abhängigkeit des Bahnangebotes zu erweitern und zu verdichten.

Grundsätze:

Nach Massgabe der Grundsätze und Verfahren des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs sollen:

- das Busangebot integral an die S2 in Siebnen-Wangen anschliessen;
- die Linienführung des Marchbusses so geändert werden, dass die halbstündlichen Kurse in Siebnen grundsätzlich via Bahnhof geführt werden (Anpassung Einmündung der Äusseren Bahnhofstrasse sowie Verlegung der Haltestelle Schulhaus erforderlich);
- die Anbindung des Arbeitsplatzgebietes "Rietli" im Sinne des Objektblattes R_M-5 erfolgen;
- eine Busbevorzugung zwischen Lachen und Galgenen entsprechend der Stautwicklung realisiert werden;
- die Anschlussprobleme in Uznach bzw. Siebnen-Wangen gelöst werden (z.B. mit dem Aufbau einer ergänzenden Buslinie Pfäffikon - Lachen - Wangen – Tuggen);
- Verdichtungskurse bedarfsgerecht zur Erhöhung der Kapazität und zur Sicherstellung von Anschlüssen an zusätzliche Züge realisiert werden.

Das Angebotskonzept gemäss nachfolgender Grafik gilt als verbindlicher Teil des Beschlusses.

Nutzen:

- Erhöhung Anteil öV und Reduktion des MIV.
- Entlastung des A3-Anschlusses Lachen.
- Förderung der Standortattraktivität für Wohnen und Arbeiten.

Projektstand:

- Ein erster Schritt zum Busanschluss in Siebnen-Wangen ist im Dezember 2004 zur Hauptverkehrszeit eingeführt worden.
- Die Konzeptskizze dient als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des Busangebotes in Abhängigkeit des Bahnangebotes (R_M-15).

**Realisierung /
Umsetzung:**

Die Anpassung des Busangebotes ist in Abhängigkeit des Ausbaus des Bahnangebotes (R_M-15) in die Erarbeitung des Grundangebotes 2008-2011 aufzunehmen und schrittweise ab Fahrplan 2008 einzuführen.


Konzeptskizze:

öV-Konzeptskizze March für 2020, E+B, November 2005.

Angebotskonzept öV

Mittelfristiger Horizont (2020)

Angebotsqualität Korridorweise



Verkehr		Park + Ride Bike + Ride
Richtplangeschäft:	R_M-17	Hinweis: V-3.2
Federführung:	Baudepartement	
Beteiligte:	Gemeinden; Schweizerische Bundesbahnen (SBB)	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	B (<i>in Etappen bis 2010</i>)	

Ausgangslage: Die Erreichbarkeit des öffentlichen Verkehrs muss für alle Verkehrsteilnehmer verbessert werden. Insbesondere für die nicht mit Bus erschlossenen Gebiete ist ein angemessenes Park + Ride-Angebot ausserhalb der Zentren für Personenwagen bereitzustellen. An allen Bahnhöfen sind ausreichend und zweckmässige Abstellplätze für Bike + Ride (Velo) bereitzustellen.

Grundsätze: Das Baudepartement erarbeitet zusammen mit den Gemeinden der March sowie der SBB ein Park + Ride / Bike + Ride-Konzept für PW und Velo und definiert die Massnahmen beim Angebot sowie die erforderlichen baulichen Anpassungen.

Nutzen: Das System leistet einen Beitrag zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs und zur Verminderung des Verkehrsaufkommens im motorisierten Individualverkehr.

Verkehr		Langsamverkehr Region March
Richtplangeschäft:	R_M-18	Hinweis:
Federführung:	Tiefbauamt	
Beteiligte:	Bezirk; Gemeinden; Linthebene-Melioration; Kantonsforstamt	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	A (<i>Wegweisung</i>), B (<i>bauliche Massnahmen</i>)	

Ausgangslage:


Basierend auf einer Bedarfsabklärung bei verschiedenen Beteiligten (Gemeinden, Bezirk und weitere) und auf einer Bestandesaufnahme der heutigen Radverkehrsinfrastruktur wurde ein Radverkehrskonzept für den Bezirk March erstellt. Das Netz beinhaltet die regional relevanten Verbindungen und umfasst drei Ebenen:

- Regionale Radrouten Veloland Schweiz, Routen 32 und 76 gemäss Konzept Veloland Schweiz;
- Regionale Radwanderrouen Kanton Schwyz, Ergänzung des touristischen Radnetzes von Veloland Schweiz durch eigene regionale Radwanderrouen;
- Sicherung der Schulwege von regionaler Bedeutung, Verbindungen Wohngebiete - Mittelpunktschulen und wichtige Routen in den Ortszentren.

Diese drei Ebenen wurden zu einem regionalen Gesamtnetz überlagert, welches für den Bezirk March das bestehende Netz gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 927 / 1993 ersetzt. Das neue Netz ist nachfolgend dargestellt:

Abbildung:

Basisradrouennetz March und angeschlossene Nutzungen.



Grundsätze:

Gemäss dem Konzept werden zwei Teilnetze realisiert: Ein touristisches Netz und die Schulwegsicherung.

Die Signalisation der touristischen Radrouten von Veloland Schweiz und der kantonalen Radwanderrouen wird durch das Tiefbauamt umgesetzt. Zur Sicherstellung eines attraktiven und sicheren Radwandernetzes sind darüber hinaus bauliche Massnahmen notwendig. Diese sind ebenfalls im Rahmen des Radverkehrskonzeptes bezeichnet worden. Die Zuständigkeit für die Planung und Finanzierung dieser Massnahmen wird durch die Vollzugsverordnung zur Strassenverordnung des Kantons Schwyz definiert. Das Tiefbauamt stellt die Koordination der Umsetzung im Sinne des Radverkehrskonzeptes sicher.

Die Schulwegsicherung ist Sache des Schulträgers. Für die Umsetzung und Finanzierung sind demnach Bezirk und Gemeinden zuständig. Zweckmässige Massnahmen sind ebenfalls im Radverkehrskonzept beschrieben. Das Tiefbauamt begleitet die Arbeit von Bezirk und Gemeinden fachlich und koordiniert diese.

Verbindungen, die sowohl als touristische Routen als auch als Schulwege dienen, sind bei der Umsetzung der Massnahmen prioritär zu behandeln. Der Kostenteiler für die Finanzierung dieser kombinierten Massnahmen ist aufgrund der Nutzenverteilung noch zu erarbeiten.

Grundlagen:

- Radverkehrskonzept March, Erarbeitung Basisnetz, Tiefbauamt des Kantons Schwyz, Stand: August 2007.

Weitere Raumnutzungen	Schlackendeponie Tuggen	
Richtplangeschäft:	R_M-19	Hinweis: W-2
Federführung:	Regionaler Zweckverband für die Kehrrichtbeseitigung im Linthgebiet (ZKL)	
Beteiligte:	Gemeinde Tuggen; Amt für Umweltschutz	
Koordinationsstand:	Vororientierung	
Priorität / Zeitraum:	C	

Ausgangslage:

Die Schlackendeponie Tuggen ist als Typ "Reaktordeponie" gemäss der kantonalen Abfallplanung vom April 1996 und der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) vorgesehen. In einer Reaktordeponie werden Abfälle gelagert, welche infolge der Zusammensetzung biologischen, biochemischen oder chemischen Reaktionen unterworfen sind. Zur Ablagerung gelangen vor allem Schlacken aus Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle. Sonderabfälle dürfen nicht deponiert werden.

Der Standort auf dem ehemaligen ZZ Wancor-Gelände eignet sich nebst der guten verkehrstechnischen Erschliessung vor allem aufgrund der geologischen Gegebenheiten.


Der Gemeinderat Tuggen beurteilt das Vorhaben kritisch.

Beschluss:

Der Standort für eine Schlackendeponie in Tuggen ist zu prüfen.

Nutzen:

Die Inbetriebnahme einer neuen Reaktordeponie im Einzugsgebiet der KVA Niederurnen wird gemäss heute aktuellen Annahmen in etwa 10 Jahren notwendig sein.

Situation:

Weitere Raumnutzungen		Elektrische Übertragungsleitungen
Richtplangeschäft:	R_M-20	Hinweis:
Federführung:	Hochbauamt (Energiefachstelle); Amt für Raumplanung	
Beteiligte:	Gemeinden	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	B	

Ausgangslage:

Mit dem Aus- und Neubau von Starkstromleitungen auf den Spannungsebenen von 220-kV und 380-kV, welche durch die Elektrizitätswerke erstellt und betrieben werden, sowie mit den Leitungen der Spannungsebene von 132-kV, welche die Eisenbahnen für den Betrieb ihres Netzes verwenden, befasst sich der Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) des Bundes.

Die Region March ist durch folgende Leitungsbauvorhaben der Elektrizitätswerke (220/380-kV) und der Eisenbahnen (132/110-kV) betroffen:

- 380 / 220-kV Leitung Benken / Grynau-Mettlen (NOK)

Ferner tangiert die 110-kV-Leitung Siebnen-Freienbach-Wädenswil der NOK das Siedlungsgebiet.

Elektrische Übertragungsleitungen wie auch die damit verbunden Unterwerke bzw. Umformerstationen erschweren Neueinzonungen, schränken Hochbauten ein und erschweren die land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Zudem beeinträchtigen sie das Landschaftsbild.

Grundsätze:

Die zuständigen Stellen des Kantons Schwyz setzen sich dafür ein, dass in und entlang der Siedlungen von Altendorf, Galgenen, Schübelbach und Tuggen die Betreiber verpflichtet werden, die Leitungen unterirdisch zu führen.

Die Gemeinden prüfen bei bestehenden Hochspannungsleitungen und Unterwerken, ob in unbebauten Bauzonen die Anlagengrenzwerte der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) eingehalten werden, und setzen sich für eine Reduktion der Belastung ein.

Weitere Raumnutzungen		Mobilfunkantennen
Richtplangeschäft:	R_M-21	Hinweis:
Federführung:	Gemeinden	
Beteiligte:	Amt für Raumplanung; Amt für Umweltschutz	
Koordinationsstand:	Zwischenergebnis	
Priorität / Zeitraum:	B	

Ausgangslage:

Der Aufbau und Betrieb von Telekommunikationsnetzen für mobile Fernmeldedienste (z.B. GSM, UMTS) und für drahtlose Festnetzanschlüsse (WLL) hat den Bau von Antennenanlagen zur Folge. Die durch die Liberalisierung der Fernmeldemärkte ausgelöste Dynamik hat in der Praxis zu Vollzugsproblemen bei den Bau- und Planungsbehörden des Kantons und der Gemeinden geführt. Zu beachten ist, dass Mobilfunkantennen nach Möglichkeit in der Bauzone zu erstellen sind. Sie können jedoch ausserhalb Bauzonen bewilligt werden, wenn sie standortgebunden sind oder wenn der Standort ausserhalb der Bauzonen aus objektiven Gründen vorteilhafter ist als mögliche Standorte innerhalb der Bauzonen. Dies trifft in der Regel dann zu, wenn sie optimal in bestehende Infrastrukturanlagen (z.B. Hochspannungsmasten, bestehende Sendeanlagen) integriert werden können.

Grundsätze:

Bei der Erteilung von Baubewilligungen im Zusammenhang mit Mobilfunkantennen berücksichtigen die Gemeinden nebst den bundesrechtlichen Vorschriften zum Planungs- und Baurecht sowie zum Immissionsschutz (NISV) folgende Grundsätze:

- Genügende Koordination mit bestehenden Anlagen und weiteren Mobilfunkanbietern (möglichst geringe Anzahl an neuen Anlagen, Mitbenützung bestehender Antennen);
- Genügende Einpassung ins Landschafts- und Ortsbild;
- Entfernung von Antennenanlagen, die für den Netzzusammenhang nicht mehr benötigt werden, auf Kosten der Konzessionärin.

Grundlagen:

- Merksätze zur Problematik von Mobilfunkanlagen und Raumplanung, Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), Dezember 2004;
- Berücksichtigung der Erfordernisse des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Walderhaltung (BUWAL-Merkblatt), Oktober 1998.

Allgemeines	Regionale Planungsträgerschaft
Richtplangeschäft: R_M-22	Hinweis:
Federführung: Beteiligte: Koordinationsstand: Priorität / Zeitraum:	Gemeinden des Bezirks March

Ausgangslage:

Die neun Gemeinden des Bezirks March haben im Jahre 2005 in regelmässigen Treffen gemeinsam die regionale Ergänzung March zum kantonalen Richtplan erarbeitet. Bestimmte Fragestellungen konnten dabei in Form von Festsetzungen abschliessend geklärt werden, andere sind weiter zu bearbeiten (Vororientierungen, Zwischenergebnisse).


Grundsätze:

Im Vordergrund stehen die folgenden Möglichkeiten der Zusammenarbeit:

- Freiwillige Zusammenarbeit mit regelmässigen "Kupplungen" (mindestens einmal im Jahr).
- Kommunale Richtplanung mehrerer Gemeinden (gemäss Beispiel Lachen / Altendorf). Das Verfahren wäre im zu revidierenden kantonalen Planungs- und Baugesetz zu regeln.
- Entwicklungsgesellschaft Regionalzentrum Siebnen-Wangen.

Karte March

3. Region Rigi-Mythen



Der Regierungsrat bezog hinsichtlich der Neat-Zulaufstrecken im Kanton Schwyz mit seinem Grundsatzbeschluss Nr. 516 vom 13. April 2005 Position und legte die weiteren Schritte fest. Namentlich wurde das Justizdepartement beauftragt, die Planung soweit zu vertiefen, dass der Raum Felderboden für das vom Regierungsrat verfolgte Konzept der Verkehrsbündelung mit raumplanerischen Massnahmen möglichst präzise und zuverlässig gesichert werden kann.

Am 16. August 2006 verabschiedete der Regierungsrat den Entwurf der Richtplanergänzung Rigi-Mythen (1. Teil) zur öffentlichen Auflage. Die Auflagefrist begann am 1. September 2006 und dauerte bis zum 31. Oktober 2006. Während der Auflagefrist konnte sich jedermann zur Vorlage äussern und Anregungen sowie Einwendungen einreichen. Der Richtplanentwurf wurde gleichzeitig mit der öffentlichen Auflage dem Bund zur Vorprüfung und den Nachbarkantonen zur Anhörung zugestellt.

Der Regierungsrat hat die regionale Richtplanergänzung Rigi-Mythen (1. Teil) mit Beschluss Nr. 557 vom 24. April 2007 erlassen. Mit grossem Mehr nahm der Kantonsrat die regionalen Ergänzungen zum kantonalen Richtplan am 21. November 2007 zur Kenntnis.

Übersicht der Koordinationsblätter

		Priorität	Besiedlung	Landschaft	Verkehr	Weitere Raumnutzungen
Nr.	Regionale Ergänzungen					
R _{R-M} -1	Entwicklungssachse Urmiberg	A	ZE			
R _{R-M} -2	Erschliessungsanlagen Tourismusgebiete	A		VO		
R _{R-M} -3	Gebündelte Linienführung Schiene / Strasse im Felderboden	A			FS	
R _{R-M} -4	Hartsteinbruch Zingel / Seewen	A				FS

Legende:

VO: Vororientierung, **ZE:** Zwischenergebnis, **FS:** Festsetzung

A: Erste Priorität, **B:** Zweite Priorität, **C:** Dritte Priorität

Besiedlung		Entwicklungssachse Urmiberg
Richtplangeschäft:	R_{R-M}-1	Hinweis:
Federführung:	Kanton Bezirk Schwyz; Gemeinden Schwyz und Ingenbohl Zwischenergebnis A	
Beteiligte:		
Koordinationsstand:		
Priorität / Zeitraum:		

Ausgangslage:

Zwischen den Gemeinden Ingenbohl und Schwyz erstreckt sich eine industrielle Zone mit Brachen von rund 81 ha. Diese zusammenhängende Fläche enthält, nebst unbebauten Zonen u.a. nicht mehr benötigte Lagerhäuser der SBB, eine Zementfabrik, Silos, einen Steinbruch sowie nicht mehr benötigte Zeughäuser der Armee.

Die heutige Nutzung dieser Gebiete widerspricht einerseits den Vorstellungen einer nachhaltigen Bodennutzung und Gesamtordnung. Andererseits bestehen Kapazitätsprobleme auf der Seewen- bzw. Seewernstrasse. Zudem handelt es sich um ein potenziell hochwassergefährdetes Gebiet (Rückstau der Muota bei Hochwasser, Überflutung der Seewern).

Mit dem Ziel, zukunftsfähige Nutzungskonzeptionen für bestehende und mögliche neue Industriebrachen zu entwerfen, erarbeiten die Gemeinden Schwyz und Ingenbohl zusammen mit dem Bezirk und dem Kanton einen Entwicklungsplan für die Achse zwischen Seewen und Brunnen. Dieser bildet die Grundlage für die entsprechenden Änderungen der kommunalen Nutzungsplanungen.

Grundsätze:

Die betroffenen Gemeinwesen erarbeiten zusammen mit dem Kanton eine Planungskonzeption für den Perimeter der "Entwicklungssachse Urmiberg".


Im Sinne einer vorsorglichen Massnahme berücksichtigen die zuständigen Behörden bei ihren weiteren Planungen folgende Grundsätze:

- Bei Vorhaben, die nicht hinreichend erschlossen sind oder die eine künftige Linienführung der neuen Seewenstrasse behindern würden, erlassen die zuständigen Behörden (Gemeinde oder Kanton) in gegenseitiger Absprache für das betroffene Gebiet eine Planungszone.
- Bei sämtlichen Baugesuchen innerhalb des Perimeters "Entwicklungssachse Urmiberg" ist der Kanton anzuhören. Namentlich sind die Aspekte des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen und ist die kantonale Fachstelle zur Stellungnahme einzuladen.

Situation:

vgl. folgende Seite

Planungsperimeter:



Landschaft		Erschliessungsanlagen Tourismusgebiete
Richtplangeschäft:	R_{R-M}-2	Hinweis: V-3.2
Federführung:	Volkswirtschaftsdepartement	
Beteiligte:	Tiefbauamt; Regionaler Entwicklungsverband Rigi-Mythen	
Koordinationsstand:	Vororientierung	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

In der Region Rigi-Mythen steht seit Anfang der 90er Jahre die Modernisierung und Kapazitätssteigerung der bestehenden touristischen Transportanlagen im Vordergrund. Zum einen waren die Anlagen veraltet und mussten erneuert werden, zum anderen erhöhen sich von Kundenseite her die Ansprüche an Komfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Anlagen.

Im Kanton Schwyz bietet das Gesetz über die Wirtschaftsförderung die Grundlage für die Ausrichtung von Investitionshilfedarlehen des Bundes an touristische Infrastrukturen. Ergänzend liess die Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz (ZVDK) strategische Grundsätze und Richtlinien betreffend die Investitionshilfe-Förderpolitik für Bergbahnen in der Zentralschweiz erarbeiten. An ihrer Sitzung vom 10. Mai 2004 nahm die ZVDK von dieser Studie zustimmend Kenntnis. Die Vorgaben des Strategiepapiers wurden vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) am 26. Mai 2004 für verbindlich erklärt.

Als erstes Projekt wurde die neue Gondelbahn Sattel-Hochstuckli nach den erarbeiteten Kriterien beurteilt. Zurzeit wird die Erschliessung des Stoos gesamthaft überprüft. Hierzu liegt eine Variantenstudie des regionalen Entwicklungsverbandes Rigi-Mythen vor. Zudem ist eine Projektstudie hinsichtlich des Ersatzes der stillgelegten Pendelbahn Rickenbach-Huserenberg-Rotenflue in Arbeit.

Grundsätze:

Für die Beurteilung von Gesuchen betreffend den Neu- und Ausbau touristischer Transportanlagen gelten nachfolgende Grundsätze:

- Neue Anlagen sollen in der Regel nur noch in bereits erschlossenen Gebieten zugelassen werden, sofern eine genügende Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz sichergestellt werden kann.
- Kapazitätssteigerungen durch die Erneuerung, den Ersatz oder eine Parallelführung bei bestehenden Transportanlagen sind zulässig, soweit das zusätzliche Verkehrsaufkommen und die Nutzungsintensivierung der Erholungsräume keine unzumutbaren Belastungen des übergeordneten Verkehrsnetzes sowie von Siedlung und Landschaft mit sich bringen.

Grundlagen:

- "Investitionshilfe-Förderpolitik für Bergbahnen in der Zentralschweiz", Schlussbericht, Mai 2004;
- Erschliessung Stoos, Variantenvergleich und Empfehlungen, Gemeinde Morschach und Regionalverband Rigi-Mythen, Januar 2006.

Verkehr		Gebündelte Linienführung Schiene / Strasse im Felderboden
Richtplangeschäft:	R_{R-M}-3	Hinweis: V-2.1, V-3.1
Federführung:	Bund; Kanton	
Beteiligte:	Bund; Kanton; Gemeinden	
Koordinationsstand:	Festsetzung	
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Gemäss Sachplan AlpTransit vom 15. März 1999 ist die Linienführung der Zulaufstrecken zum Gotthard-Basistunnel wie folgt festgelegt (Sachplan AlpTransit vom 15.3.1999, S. 100 ff.):

3.111 Rigi Nord (Arth-Goldau), Festsetzung:

"Wichtige Projektelemente einer späteren Phase sind:

- Linienführung des Urmibergtunnels (Westumfahrung Arth-Goldau) mit Portalen in Harmettlen (Nord, Anschluss Arth-Goldau West) und in Schränggigen/Felderboden (Süd)
- Zwischenangriff Buosigen und Materialablagerungen Summerau
- Installationsplätze in Harmettlen/Engelrüti, Buosigen, Schränggigen"

3.112 Rigi Süd/Axen Nord (Felderboden), Festsetzung:

"Wichtige Projektelemente einer späteren Phase sind:

- Linienführung des Urmibergtunnels (Westumfahrung Arth-Goldau) mit Portalen in Harmettlen (Nord, Anschluss Arth-Goldau West) und in Schränggigen/Felderboden (Süd)
- Querung des Felderbodens bei Ingenbohl in offener Linienführung auf einem Viadukt/Damm. Die vom Kanton Schwyz beantragte, unterirdische Querung des Felderbodens wird im Rahmen der Genehmigung des Vorprojektes und der zugehörigen Anpassung des Sachplanes zu gegebener Zeit nochmals überprüft.
- Linienführung des Axentunnels mit Nordportal in Ingenbohl
- Entwässerungsstollen Brunnen und Lüftungsstollen Dorni/Sisikon
- Installationsplätze Schränggigen, Felderboden und Ingenbohl
- Materialablagerungen Steinbruch Nägeli, Steinbruch Zingel, Steinbruch Schönenbuch"

Weiter legt der Sachplan fest, dass die Neat als Netzlösung gesamthaft realisiert werde (Gotthard- und Lötschberg-Basislinie, Festsetzung im Sachplan 1.1, S. 13) wobei der Abschnitt "Neubaustrecke Arth-Goldau–Altdorf/Erstfeld" als wichtiges Projektelement "... einer späteren Phase (Realisierungszeitpunkt ungewiss)" als Festsetzung enthalten ist (Sachplan, S. 15).

Um Handlungsspielraum für die regionalen Interessen zu bewahren, entschloss sich der Regierungsrat im Jahre 2000, eine räumliche Koordination aller Vorhaben im Zusammenhang mit der Linienführung für Neat und Nationalstrassen in die Wege zu leiten. Die Abklärungen haben ergeben, dass mit der Bündelung der nationalen Verkehrsinfrastrukturen im Felderboden (Neat, A4) sowie dem Bau eines Urmibergtunnels Vorteile verbunden sind. Der Bau von Zulaufstrecken entlastet die Siedlungen entlang der heutigen Linie von Eisen-

bahnlärm und Störfallrisiken. Die Bündelung der Verkehrsträger trägt im Vergleich zu einer unabhängigen Linienführung von Bahn und Nationalstrasse zu einem geringeren Landschaftsverbrauch bei. Zulaufstrecken beheben absehbare Kapazitätsengpässe zwischen Immensee und Altdorf und unterstützen somit die Funktion der Neat als leistungsfähige Transitachse, ohne das Angebot im Personenverkehr (Regional- und Fernverkehr) zu gefährden (gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 516 vom 13. April 2005).

Das eidgenössische Parlament stimmte 2005 in beiden Räten dem Kredit für die weiteren Abklärungen betreffend Kapazitätsanalyse der Eisenbahn Nord-Süd-Korridore durch die Alpen zu. In diesem Kredit sind auch die Kosten für das Vorprojekt "Uri Berg lang-Axen" enthalten. Für den Kanton Schwyz liegt die Zustimmung des Bundes vor, die kombinierte Linienführung im Felderboden in das genannte Vorprojekt zu integrieren.

Leitlinien:

Für die Vertretung der kantonalen Interessen in der Diskussion um die Linienführung der Neat-Zulaufstrecke und der Nationalstrasse im Felderboden hat sich der Regierungsrat folgende Leitlinien gegeben:

- Der Regierungsrat hält an seiner Forderung nach einer langfristigen Realisierung des durchgehenden Halbstundentaktes auf der Strecke Erstfeld – Arth-Goldau – Zug, Zürich und Luzern fest. Mit dem Bau von neuen Neat-Zulaufstrecken auf dem Gebiet des Kantons Schwyz kann das für den Regionalverkehr gewünschte Angebot auch bei zunehmendem Güterfernverkehr nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels bestellt und bereitgestellt werden. Eine Verlagerung auf die Strasse lehnt der Regierungsrat wegen Qualitätsverlusten und einer Verlängerung der Reisezeit in die Zentren ab.
- Der Regierungsrat fordert eine umweltverträgliche, namentlich den Grundwasserschutz berücksichtigende Zulaufstrecke zum Gotthard-Basistunnel: Immensee bis Axen – inklusive Urmibergtunnel. Ob die neue Zulaufstrecke auf dem Niveau der heutigen A4 oder tiefer gelegt wird, ist erst nach weiteren Abklärungen zu entscheiden. Dem nachhaltigen Schutz des Grundwassers ist hohe Priorität einzuräumen.
- Der Regierungsrat will den Bahnknotenpunkt Arth-Goldau über Verbindungsspangen im Felderboden ins Neat-System einbinden und dabei insbesondere im Bereich Personenverkehr stärken. Zusätzlich sind Massnahmen zu prüfen, die mittel- bis langfristig zu einer Verbesserung der Kapazitäten des Bahnhofes Arth-Goldau auf der "Rigi-Seite" führen.
- Der Urmibergtunnel soll als reiner Güterverkehrstunnel konzipiert und raschmöglichst erstellt werden.
- Der Regierungsrat will die Neat-Zulaufstrecke zum Gotthard-Basistunnel im Raume Felderboden (Schwyz – Ingenbohl – Brunnen) mit der A4 in einem möglichst schmalen Korridor bündeln. Dieser darf nicht südlicher als die heutige Nationalstrasse angelegt werden. Aus Gründen der Betriebssicherheit ist im Felderbo-

den auf jeden Fall eine Nothaltestelle vorzusehen.

- Der Regierungsrat wird dem Bund beantragen, den Bau des Morschachertunnels erst in Aussicht zu nehmen, wenn die Verkehrsbündelung von Neat und A4 im Felderboden gesichert ist.

Grundlagen:

- Sachplan AlpTransit des Bundes vom 15. März 1999;
- Planungsstudie Felderboden: Variantenvergleich Zulaufstrecken AlpTransit, N4 und neue Axenstrasse, Schlussbericht, Dezember 2004;
- NEAT-Zulaufstrecken: Grundsatzbeschluss des Regierungsrates (RRB Nr. 516 vom 13. April 2005);
- Bundesbeschluss über die Finanzierung der Trassensicherung für die zurückgestellten NEAT-Strecken vom 1. Juni 2005;
- Bundesbeschluss über einen Kredit für eine Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achsen des schweizerischen Schienennetzes vom 6. Juni 2005.

Weitere Raumnutzungen		Hartsteinbruch Zingel / Seewen
Richtplangeschäft:	R_{R-M}-4	Hinweis: W-1
Federführung:	Gemeinde Schwyz Amt für Raumplanung; Amt für Umweltschutz; Kantonsforstamt	
Beteiligte:		
Koordinationsstand:		
Priorität / Zeitraum:	A	

Ausgangslage:

Der Hartsteinbruch im Zingel in Seewen ist seit 1902 in Betrieb. Die aktuell bewilligten Abbaureserven reichen voraussichtlich noch bis ins Jahr 2007. Die KIBAG KIES Seewen plant nun eine Erweiterung des Steinbruchs Richtung Westen, wodurch in den nächsten 20 Jahren ein Kieselkalkvolumen von rund 2.6 Mio. m³ abgebaut werden kann.

Da die geplante Erweiterung in einer Landschaft von nationaler Bedeutung liegt (BLN-Gebiet Nr. 1606, Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi), muss ihre Auswirkung auf das Landschaftsbild sorgfältig analysiert werden. BLN-Gebiete sollen grundsätzlich ungeschmälert erhalten werden. Von diesem Grundsatz darf nur abgewichen werden, wenn ihr bestimmte gleich- oder höherwertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen. Dementsprechend besteht erheblicher Abstimmungsbedarf.


Der Forschungsauftrag des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) "Konfliktanalyse bezüglich Vermeidung eines Versorgungsnotstandes der schweizerischen Bauwirtschaft mit felsgebrochenen Hartgesteinen zur Herstellung hochwertiger Beläge und Bahnschotter" kommt zum Schluss, dass der Abbau von Hartgesteinen in der Schweiz von nationalem Interesse ist und bezüglich der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung (Art. 6 NHG) ein gleich- oder höherwertiges Interesse von ebenfalls nationaler Bedeutung darstellt.

Grundsatz:

Gemäss der erwähnten ASTRA-Studie vom September 2004 gilt der Abbau von Hartgesteinen als von nationaler Bedeutung. Daher erachtet der Regierungsrat die Erweiterung des oberirdischen Abbaus im Hartsteinbruch Zingel / Seewen als möglich, sofern ein unterirdischer Abbau erwiesenermassen unwirtschaftlich ist. Die landschaftlichen Auswirkungen durch die Erweiterung des Steinbruchs sollen jedenfalls auf ein Minimum reduziert werden.

Grundlagen:

- Konfliktanalyse bezüglich Vermeidung eines Versorgungsnotstandes der schweizerischen Bauwirtschaft mit felsgebrochenen Hartgesteinen zur Herstellung hochwertiger Beläge und Bahnschotter, Forschungsauftrag ASTRA, September 2004;
- Hartsteinbrüche, Planungshilfe für die Standortplanung, Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), Juli 2006.



Regierungsrat des Kantons Schwyz



Richtplanergnzung Region Rigi-Mythen (1. Teil)

1 : 50 000


Vom Regierungsrat mit Beschluss
Nr. 557 vom 24. April 2007 erlassen.

Vom Kantonsrat am 21. November 2007
zur Kenntnis genommen.

Vom Bund am 18. Dezember 2008
genehmigt.

Stand: 21. November 2007 / ARP

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes fr
Landestopographie (BA 4619), BFS, GEOSTAT/BAFU



Legende zu den Richtplankarten

Ausgangslage	Richtplaninhalt	Verweis auf Richtplantext
		A. Allgemeines
		Grundsätze
		Entwicklungssachse Urmiberg
		B. Besiedlung
		Kantonale und regionale Zentren
		Kantonal: Schwyz, Seewen, Ibach
		Regional: Freienbach (Pfäffikon), Lachen/Altendorf, Siebnen-Wangen, Einsiedeln, Goldau, Küssnacht
		Siedlungsentwicklung
		Wohn- und Mischzonen / Entwicklungsgebiete W+M
		Arbeitszonen / Entwicklungsgebiete A
		Zentrumszonen / Aufwertungsgebiete
		Sonstige Bauzonen
		Umzonungsgebiete
		Ortsbildschutz (nationaler Bedeutung)
		Arbeitsplatzschwerpunkte
		Verkehrsintensive Einrichtungen
		Siedlungstrenngürtel

Ausgangslage	Richtplaninhalt	Verweis auf Richtplantext
L. Landschaft und natürliche Lebensgrundlagen		
Bundesinventare nationaler Bedeutung		
		Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN-Gebiet)
		Moorlandschaften
		Hoch- und Flachmoore
		Auengebiete
		Amphibienlaichgebiete
		Wasser- und Zugvogelreservate
		Jagdbanngebiete
		Wildtierkorridore
Kantonale Natur- und Landschaftsschutzgebiete		
		Kantonale Naturschutzgebiete und Vertragsobjekte
		Begrenzungslinie Wasserzone
		Kantonaler Nutzungsplan Ibergeregg (Perimeter)
Weitere Massnahmen		
		Rechtskräftige Landwirtschaftszonen
		Regionale Erholungs- und Freizeitanlagen
		Zentralpark Felderboden
		Naturgefahren, Retentionsräume Hochwasser
		Entlastungsstollen - Ausbau Seewern
		Naturgefahren (Vorbehalte betreffend Siedlungsentwicklung bzw. regionalem Entwässerungsplan / REP)

Ausgangslage	Richtplaninhalt	Verweis auf Richtplantext
V. Verkehr und Erschliessung		
Sachplan Alptransit		
		Gebündelte Linienführung der Hauptverkehrsträger im Felderboden
Strassen und Wege		
		Nationalstrassen (Voll- / Halbanschluss)
		Hauptstrassen (gestrichelt = unterirdische Linienführung)
		Umklassierung (von Kantons- zu Gemeindestrasse oder von Gemeinde- zu Kantonsstrasse)
		Fuss- und Wanderwege
Bahnen		
		Bahnlinien / Bahnhöfe und Bahnstationen
		Bergbahnen, Seilbahnen
		Park + Ride-Anlage
		Flugfelder / Helikopterlandeplatz
W. Weitere Raumnutzungen		
		Durchgangsplatz Fahrende
		Abbaugelände
		Deponiegebiete
Orientierend		
		Richtplangeschäft (Koordinationsblatt) mit Raumbezug

