

Synthèse: le plan directeur en bref

Le plan directeur: un instrument de pilotage du Conseil-exécutif

Le plan directeur est l'un des instruments de pilotage du Conseil-exécutif, par le biais duquel la dimension spatiale est introduite dans les décisions stratégiques du gouvernement. Il est coordonné avec la planification politique générale, le programme gouvernemental de législature et la planification financière.

Le plan directeur est un instrument à part entière. Il fixe un cadre aux plans sectoriels, stratégies et conceptions consolidés du canton, sans pour autant les remplacer. Le contenu de ces derniers doit toutefois figurer dans le plan directeur lorsqu'il requiert une coordination avec la Confédération ou les cantons voisins. En raison de son caractère stratégique, le plan directeur ne saurait être exhaustif, ni du point de vue thématique, ni du point de vue spatial. Il énonce plus d'orientations générales (règles du jeu, principes) que de considérations concrètes s'appliquant à des espaces bien précis. Il fixe des priorités dans le cas des mesures qui permettent d'atteindre les plus grands effets et pour lesquelles il existe une marge de manœuvre.

Le plan directeur: un ensemble cohérent d'objectifs et de mesures

Le plan directeur se subdivise en quatre parties principales:

- Le mandat politique en matière d'aménagement du territoire est énoncé en cinq principes directeurs et deux représentations dynamiques qui définissent la structure spatiale visée et fixent le cadre des décisions, procédures et plans ayant trait à l'espace.
- L'orientation fondamentale de la politique cantonale de l'organisation du territoire est déterminée sous forme d'objectifs principaux (six objectifs matériels et trois objectifs organisationnels).
- Les objectifs sont précisés, thème par thème, dans la partie du plan directeur énonçant les différentes stratégies.
- Les mesures concrètes qui en découlent sont présentées dans la dernière partie du plan directeur, qui indique également les priorités de mise en œuvre.

Le plan directeur: un instrument servant à la fixation de priorités

Le plan directeur énonce des objectifs et des mesures auxquels le développement spatial souhaité confère, de l'avis des spécialistes, un caractère prioritaire. Le Conseil-exécutif a affiné le choix en fonction de considérations politiques: il a ainsi sélectionné huit mesures devant être réalisées en priorité (cf. table des matières des fiches de mesures). Ces mesures visent

- une concentration des efforts là où il existe un potentiel économique prometteur,
- le renforcement des zones rurales ainsi que
- la gestion efficace du plan directeur, d'entente avec les régions.

Le plan directeur: une orientation générale

Le plan directeur indique l'orientation générale que doivent suivre tous les intervenants, à savoir les services fédéraux, les cantons voisins, les services cantonaux, les régions, les communes ainsi que les particuliers, lors de la pesée des intérêts en présence et de la prise de décisions ayant une incidence sur l'organisation du territoire bernois. Il précise en outre où se situent les principaux intérêts et besoins en la matière. Lorsque cela est possible, il émet enfin des considérations concrètes de nature spatiale et les représente sur des cartes thématiques.

Le plan directeur: un instrument dynamique

Loin d'être un instrument rigide, le plan directeur est susceptible d'être modifié et complété, surtout en ce qui concerne les mesures concrètes. Un controlling est donc prévu à tous les niveaux énonçant des objectifs. De plus, des processus de gestion sont clairement définis.

Table des matières

Synthèse: le plan directeur en bref	1
Table des matières	3
Réflexions sur l'aménagement	5

Introduction

Les objectifs du Conseil-exécutif concernant le plan directeur	7
Possibilités d'action dans le domaine de l'aménagement du territoire cantonal	9
L'utilité du plan directeur cantonal	9
La structure du plan directeur cantonal	11
Répercussions juridiques du plan directeur cantonal	12
Mise à jour et remaniement du plan directeur	14

Principes directeurs

Les cinq principes directeurs de la politique en matière d'organisation du territoire	1
Le canton de Berne possède des atouts: à lui de les jouer!	2
Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative	3
Nous misons sur notre capacité d'innovation et sur la coopération avec nos partenaires	4
Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs	5
Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales	6
Deux représentations dynamiques de l'organisation du territoire	7

Objectifs principaux

Les neuf objectifs principaux de l'organisation du territoire dans le canton de Berne	1
Six objectifs principaux de nature matérielle	1
Trois objectifs principaux de nature organisationnelle	4

Stratégies

Kapitel A: Assurer une utilisation mesurée du sol	
Milieu bâti	1
Construction dans l'espace rural	2
Kapitel B: Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti	
Urbanisation	1
Transports en général	1
Financement et choix pertinent des moyens de transport	2
Trafic d'agglomération	3
Transports combinés de voyageurs	3
Trafic lié aux loisirs et au tourisme	4

Répercussions des transports	4
Trafic privé	5
Routes nationales	6
Routes cantonales	6
Déplacements à pied et à vélo	7
Transports publics	8
Transports ferroviaires internationaux et nationaux	8
Transports publics d'agglomération et régionaux	9
Transports aériens	10
Transports de marchandises	11
Kapitel C: Créer des conditions propices au développement économique	
Réseau de centres	1
Pôles de développement économique	3
Tourisme	5
Agriculture et sylviculture	6
Approvisionnement et élimination	9
Energie, télécommunications et poste	11
Infrastructures dans les domaines de la formation, de la santé et de l'action sociale	13
Kapitel D: Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée	
Plans d'aménagement local	1
Qualité du milieu bâti et espace public	2
Monuments culturels et espace public	3
Kapitel E: Préserver et valoriser la nature et le paysage	
Aménagement du paysage	1
Protection des biotopes et des espèces	3
Kapitel F: Reconnaître et promouvoir les atouts des régions	
Mise en oeuvre de stratégies différenciées pour les régions	1
Répartition des tâches et coopération entre le canton et les régions	2
Intégration des projets régionaux dans le plan directeur cantonal	3
Responsabilité de l'accomplissement des tâches et du financement	4
Kapitel G: Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité	
Développement de partenariats	1
Recours à des instruments novateurs	2
Kapitel H: Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur	
Harmonisation des instruments dans les domaines politique, financier et spatial	1
Kapitel I: Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling	
Controlling et observation du territoire	1
Définition périodique de la gestion	3

Mesures

Annexe

Réflexions sur l'aménagement

de Hans Saner, philosophe, Bâle

Le plan directeur cantonal énonce les principes directeurs de la politique en matière d'organisation du territoire, en fixe les objectifs principaux et expose les stratégies devant permettre d'atteindre les buts fixés. Il entend préserver ce qui est digne d'être maintenu et a fait ses preuves, corriger ce qui ne donne pas satisfaction et déceler de manière précoce ce qui requiert une intervention. Pour ce faire, il mise aussi bien sur le renforcement des atouts des différents espaces géographiques et centres urbains que sur la correction des tendances non souhaitables. Le propos du plan directeur est de saisir les chances qui s'offriront et d'amoindrir les risques. Ce document se fonde certes sur le passé et le présent mais, à l'instar de toute planification, il est orienté vers l'avenir.

Il se heurte donc à l'écueil inhérent à toute planification: un plan contient un projet devant être concrétisé ultérieurement. Il est l'expression de la volonté bien définie d'individus ou de groupes qui entendent influencer une évolution. Cette volonté n'est toutefois qu'un seul des facteurs déterminant les changements qui se produiront réellement, et elle est en tout temps susceptible d'entrer en contradiction avec d'autres facteurs, qu'ils soient le fait de hasards imprévisibles ou la manifestation d'intérêts ignorés par le plan. En tout état de cause, le hasard et la liberté humaine sont les dernières limites de toute planification; ils font que, malgré toutes les extrapolations, il nous est impossible de connaître l'avenir.

Puisque la situation peut et va sans doute évoluer tout différemment de ce qui est prévu, n'est-il pas vain, en fin de compte, de dresser des plans? Pourtant: si nous savions ce que l'avenir nous réserve, nous n'aurions pas à nous préoccuper de planifier quoi que ce soit, et si nous étions certains que tous sont d'accord avec nos principes, nous n'aurions pas besoin de les ancrer dans un plan. Ainsi, loin d'ôter sa raison d'être à la planification, les incertitudes quant à l'avenir et la présence d'intérêts contraires la rendent justement nécessaire. Mais il s'agit de planifier en toute connaissance de cause: le résultat pourra être différent et il est impossible d'emporter l'adhésion de tous. Cette constatation nous amène à formuler une double certitude:

Puisque tout peut évoluer différemment de ce qui est prévu, le plan doit être dynamique, sans cesse remis sur le métier. Il s'agit d'examiner régulièrement s'il est encore d'actualité, de se demander si ses objectifs sont toujours fondés. Sans cette dynamique, le plan serait déconnecté de la réalité. Le plan doit en outre être conçu comme un instrument de communication afin de convaincre ceux qui défendent des intérêts divergents ou poursuivent d'autres buts. La meilleure approche, à cet égard, est d'intégrer ces personnes au processus de planification et de débattre avec elles de ce qui est prévu. Ainsi, le plan directeur ne sera pas perçu comme un instrument autoritaire, mais comme l'aboutissement d'un processus démocratique. Une telle approche est décisive car elle permet, sans contrainte, de rallier les individus, tout différents qu'ils soient, à une cause commune. Elle est à la base de l'acceptation du plan. Un plan directeur doit donc être rédigé de telle sorte que tout un chacun puisse le lire. Il convient d'éviter le jargon des aménagistes et d'opter pour un langage communément accessible, l'aune étant le bon sens des citoyens et citoyennes. Sinon, le plan se heurtera à l'opposition de ceux qui pensent autrement et veulent autre chose.

Enfin, un plan directeur ne peut être accepté par chacun que s'il respecte une certaine éthique: la volonté de satisfaire durablement tous les besoins fondamentaux des espaces de vie les plus divers que compte le canton. Or, cette condition n'est remplie que si toutes les formes de vie - y compris celles de la faune et de la flore - ont la possibilité de s'épanouir sur le territoire cantonal. Il n'en reste pas moins que les humains ont à cet égard un statut particulier, en raison de leur prétention légitime à se sentir bien dans le cadre de vie qui est ou doit devenir leur patrie.

Les objectifs du Conseil-exécutif concernant le plan directeur

Avec le plan directeur cantonal, le Conseil-exécutif poursuit quatre objectifs:

- Disposer d'un instrument de pilotage efficace dans le domaine de l'organisation du territoire.
- Renforcer la contribution de l'aménagement du territoire au développement durable.
- Exposer clairement les intérêts cantonaux et les défendre.
- S'acquitter des mandats légaux de la Confédération et du canton.

Disposer d'un instrument de pilotage efficace

Compléter les instruments stratégiques de pilotage

En raison notamment des consignes du droit fédéral, le plan directeur est l'un des instruments stratégiques de pilotage du Conseil-exécutif. Complétant la planification politique générale fixée dans le programme gouvernemental de législature et le plan intégré «mission-financement», il pose, dans le domaine spatial, les jalons de l'action du gouvernement dont il définit également la liberté de décision. Les objectifs de la politique en matière d'organisation du territoire doivent être pris en compte lors de décisions stratégiques ayant des répercussions sur l'espace. De plus, il importe de mieux coordonner au niveau gouvernemental les projets qui ont une incidence spatiale. Ainsi, l'action du canton de Berne sera perçue comme étant plus cohérente, de l'intérieur comme de l'extérieur. Les liens tissés avec la planification financière accroîtront en outre l'efficacité de la politique suivie en matière d'organisation du territoire, raison pour laquelle la partie du plan directeur consacrée aux mesures précise également les aspects financiers chaque fois que possible.

Fixer des priorités par le biais du plan directeur

Le plan directeur sert à la fixation de priorités. Il énonce des objectifs et des mesures auxquels le développement spatial souhaité confère, de l'avis des spécialistes, un caractère prioritaire. Le Conseil-exécutif a affiné le choix en fonction de considérations politiques: il a ainsi sélectionné huit mesures devant être réalisées en priorité. Ces mesures visent à diriger les efforts là où il existe un potentiel économique prometteur, à renforcer les zones rurales ainsi qu'à gérer efficacement le plan directeur, d'entente avec les régions.

Mesurer les résultats et les performances du plan directeur

Afin qu'il puisse remplir ses fonctions à long terme, le plan directeur va faire l'objet d'un controlling permettant de déterminer à quel point les objectifs sont atteints et les mesures concrétisées. Puisqu'il révèle très tôt les lacunes dans la mise en œuvre des mesures, le controlling contribue de manière décisive à garantir l'orientation des activités vers les résultats et en fonction des coûts. Le contenu et la conception du plan directeur sont par ailleurs compatibles avec les principes de la nouvelle gestion publique (NOG): les tâches sont susceptibles d'être accomplies au niveau le plus adéquat et les prestations peuvent faire l'objet d'une appréciation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'administration.

Coordonner et établir des liens

Le plan directeur tient compte des plans sectoriels et conceptions existants, et garantit une coordination – en débordant si nécessaire le cadre de l'aménagement du territoire au sens strict – dans les domaines qui ont des répercussions sur l'espace. En même temps, de nouveaux mandats destinés à la résolution de problèmes importants sont décernés, tandis qu'une coopération et une coordination accrues avec des partenaires de l'extérieur sont encouragées. Il est donc impératif que le plan directeur soit toujours d'actualité, de sorte qu'il sera remanié et adapté à intervalles réguliers selon un calendrier qui doit encore être défini de manière différenciée pour chacune des parties qui le composent.

S'assurer ensemble du succès du plan directeur

Le plan directeur est le fruit d'une coopération intensive avec des partenaires actifs dans le domaine de l'organisation du territoire au sein de l'administration et à l'extérieur de cette dernière. Les processus qui ont ainsi été déclenchés ou accélérés, la constatation de certaines divergences d'intérêts, la coopération qui s'est instaurée à différents niveaux, les propositions

de solutions coordonnées aux problèmes décelés en commun serviront de base à une mise en œuvre du plan directeur axée sur l'efficacité. Les processus lancés doivent être exploités et développés de manière ciblée dans la perspective de la réalisation. En tout état de cause, le canton entend continuer à jouer un rôle actif au sein des réseaux de coopération qui se sont mis en place, mais il a également l'intention de déléguer des tâches de manière à ce qu'elles soient accomplies au niveau le plus adéquat.

Renforcer la contribution de l'aménagement du territoire au développement durable

Encourager le développement durable

Dans le plan directeur, le Conseil-exécutif formule des objectifs et des mesures encourageant le développement durable dans le canton de Berne, conformément aux mandats énoncés dans les constitutions tant fédérale que cantonale. Le développement durable doit permettre à la génération actuelle de satisfaire ses besoins sans compromettre les possibilités des générations futures à cet égard. Le Conseil-exécutif vise donc un développement spatial garantissant à la fois la performance économique, la préservation du milieu naturel et la solidarité sociale.

Exposer les intérêts cantonaux

Le plan directeur énonce les intérêts cantonaux en matière d'organisation du territoire et constitue le fondement d'une coopération empreinte de confiance entre le canton, les régions d'aménagement et les régions de montagne, les communes et d'autres partenaires.

L'intérêt cantonal est en jeu, notamment, dans les cas suivants:

Orienter les interventions vers les objectifs

- lorsque des projets, tâches ou activités ayant des répercussions sur l'organisation du territoire peuvent contribuer de manière décisive à la réalisation des objectifs stratégiques du canton;

Assumer des tâches de coordination

- lorsqu'il y a lieu de coordonner la coopération, que ce soit à l'intérieur de l'administration ou du canton, ou alors de part et d'autre des frontières cantonales, lorsque des mesures à incidence spatiale doivent être exécutées sur mandat de la Confédération, ou lorsque des bases d'aménagement existantes dont la validité n'est pas suffisante doivent devenir contraignantes pour les autorités;

Déceler les conflits et pondérer les intérêts

- lorsque la réalisation de projets se heurte à des conflits d'intérêts et qu'une pondération de ces intérêts est nécessaire;

Promouvoir les atouts régionaux

- lorsque des projets régionaux à incidence spatiale soutiennent les objectifs cantonaux en matière d'organisation du territoire, mais que les régions concernées ne parviennent pas à les mener seules à terme;

Garantir l'efficacité de la mise en œuvre

- lorsque des mesures mobilisant relativement peu de ressources peuvent contribuer avec une grande efficacité à la concrétisation des objectifs poursuivis par le canton en matière d'organisation du territoire.

S'acquitter des mandats légaux de la Confédération et du canton

Indiquer clairement la direction à suivre

Selon la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, le plan directeur est le principal instrument de l'aménagement cantonal (art. 6 à 12). Le présent plan directeur remplace celui de 1984. Les mandats légaux conférés par la Confédération et le canton sont mis en œuvre de telle sorte que tous les partenaires sachent clairement quelle direction suivre dans leurs activités et leurs projets ayant des répercussions sur l'organisation du territoire.

Soutenir la pesée des intérêts

Le plan directeur est un instrument important pour la pesée des intérêts (art. 3 OAT), qui indique les résultats actuels de la pondération. Il crée les conditions d'une appréciation

soigneuse des divers intérêts en présence - en précisant clairement quels sont ceux du canton - ainsi que de leur intégration dans la stratégie générale de développement spatial suivie par le canton de Berne. Ainsi, la pondération des intérêts entre les différents espaces géographiques et domaines peut avoir lieu, et la conciliation des points de vue défendus par la Confédération, le canton, les régions et les communes intervient au niveau adéquat, dans une relation de partenariat.

Possibilités d'action dans le domaine de l'aménagement du territoire cantonal

Dans le domaine de l'aménagement du territoire, il existe trois instruments permettant de tenir compte des intérêts cantonaux et d'influencer les incidences spatiales des divers processus de développement.

Communiquer clairement les objectifs cantonaux

- Le canton communique clairement ses intérêts et ses objectifs, et donne des impulsions en vue de leur concrétisation. Il joue un rôle actif dans les divers processus en mettant à disposition les ressources humaines nécessaires et en faisant preuve de constance dans la poursuite de ses objectifs.

Fixer des limites générales

- Pour que les objectifs puissent être atteints, il faut d'une part que des limites fixent clairement ce qui est admissible, et d'autre part qu'une marge de manœuvre soit concédée grâce à la suppression des obstacles inutiles. A ce niveau, le rôle du canton consiste à influencer les actes législatifs qui concernent l'aménagement du territoire.

Mettre des ressources financières à disposition

- La réalisation de toute une série d'objectifs dépend de la disponibilité des ressources financières nécessaires. L'utilisation de ces dernières doit tenir compte des priorités fixées. Il y a lieu de veiller à ce que le financement des mesures soit davantage le fruit de partenariats.

Les trois instruments précités sont utilisés en fonction des besoins afin d'encourager l'implantation judicieuse des différentes activités ou de freiner les tendances non souhaitables compte tenu du développement visé par le canton, l'objectif étant «une bonne affectation au bon endroit à long terme». Une coordination active doit en outre permettre, de cas en cas, l'intégration optimale des projets importants dans le processus de développement.

L'utilité du plan directeur cantonal

Conseil-exécutif: piloter le développement spatial

Le Conseil-exécutif se sert du plan directeur - l'un de ses instruments stratégiques de pilotage - pour diriger le développement spatial du canton de Berne. Il a ainsi la possibilité de déterminer des priorités dans le domaine de l'organisation du territoire, ainsi que de mesurer les effets et les prestations à l'aune des objectifs initialement fixés.

Par le biais du plan directeur, le Conseil-exécutif pose les jalons de la politique en matière d'organisation du territoire. Or, pour que la direction déterminée au niveau politique soit suivie dans la pratique lors des activités ayant des répercussions spatiales, le canton a besoin de coopérer avec différents partenaires. Il s'agit de rechercher avec les intervenants des solutions qui présentent une utilité optimale pour tous.

Administration cantonale: connaître la direction à suivre

Le plan directeur indique de manière contraignante aux différents services cantonaux la direction à suivre en matière d'organisation du territoire. Il désigne les principaux domaines dans lesquels les activités ont des incidences spatiales et garantit les interconnexions au niveau stratégique, la réalisation des plans sectoriels restant de la compétence des services concernés. La coordination des plans qui ont des répercussions sur l'organisation du territoire dans le plan

directeur doit simplifier autant que possible les processus de planification sectorielle. Enfin, le plan directeur soutient en cas de besoin les différents services qui sont appelés à réagir face à des tendances indésirables du point de vue cantonal.

Régions d'aménagement et régions de montagne: faire part des besoins

Pour les régions d'aménagement et les régions de montagne, le plan directeur est un instrument collectant et coordonnant leurs souhaits et leurs besoins en matière de développement spatial. Les propositions qui, du point de vue du canton, revêtent un intérêt supérieur passent du niveau régional au niveau cantonal par leur intégration dans le plan directeur.

Les régions d'aménagement et les régions de montagne sont les principales partenaires du canton s'agissant de la mise en œuvre concrète des mesures régionales. Le canton est favorable à un renforcement de la coopération pour l'accomplissement de tâches communes ou semblables.

Communes: connaître les intérêts du canton

Le plan directeur indique aux communes quels sont les principaux intérêts du canton en matière d'organisation du territoire. Les communes se voient accorder une liberté décisionnelle aussi grande que possible dans ce domaine. Etant donné que le plan directeur a été conçu comme un instrument de pilotage, on ne saurait y intégrer toutes les décisions à incidence spatiale prises par le canton, de sorte que les plans sectoriels, stratégies et conceptions consolidés restent valables.

Grand Conseil: s'informer par le biais du plan directeur

La loi cantonale sur les constructions (LC) ne prévoit d'intervention directe du Grand Conseil ni lors de l'élaboration, ni lors de l'actualisation du plan directeur. Il n'en reste pas moins que le parlement est régulièrement informé de la planification directrice par le rapport sur l'aménagement du territoire qui doit lui être soumis une fois par législature en application de l'article 100 LC, ainsi que dans le cadre du controlling du plan directeur.

Autres autorités situées en amont ou en aval: respecter le plan directeur lors de la prise de décisions

Le plan directeur lie les autorités dans l'exercice de leur pouvoir décisionnel en matière d'aménagement du territoire. Cela vaut non seulement pour les autorités cantonales et communales, mais aussi - après l'approbation du plan directeur par le Conseil fédéral - pour les autorités fédérales et celles des cantons voisins. Les éléments contenus dans le plan directeur n'ont que le degré de précision requis, aux plans géographique et matériel, par l'accomplissement des tâches relevant des instances d'aménagement supérieures (accomplissement des tâches au niveau adéquat). Ainsi, les instances inférieures d'aménagement restent libres d'agir comme elles l'entendent dans le cadre de la marge de manœuvre qui leur a été conférée.

Investisseurs et particuliers: profiter de la transparence

Le plan directeur est une source d'information pour les investisseurs et les particuliers. Il ne lie pas directement les propriétaires fonciers, mais permet de tirer des conclusions sur le développement spatial à venir, ce qui peut influencer les décisions en matière d'implantation. Le plan directeur expose la situation de manière à créer la transparence et à garantir une stabilité et une sécurité à long terme, répondant ainsi à l'attente des investisseurs privés par exemple.

Milieux économiques et organisations de protection de l'environnement: suivre la pesée des intérêts

Le plan directeur renseigne les milieux économiques et les organisations de protection de l'environnement sur le développement spatial visé ainsi que sur l'avancement des processus de coordination et de pesée des intérêts. Il crée des conditions permettant de rendre les procédures transparentes en cas de conflits d'intérêts.

La structure du plan directeur cantonal

Le plan directeur se subdivise en cinq parties: l'introduction, les principes directeurs, les objectifs, les stratégies et les mesures.

Partie	Contenus
Introduction	Introduction / explications
Principes directeurs Grandes lignes du développement spatial visé	Principes directeurs Représentations dynamiques
Objectifs principaux	9 objectifs principaux 
Stratégies	Thèmes structurés selon les objectifs principaux Situation initiale, défis, objectifs
Mesures	Fiches de mesures

Partie consacrée aux principes directeurs: fixer le cadre général

Les cinq principes directeurs du développement spatial du canton de Berne, complétés par deux représentations dynamiques, fixent le cadre général de la politique bernoise en matière d'organisation du territoire. Énonçant les grandes lignes du développement spatial visé, ils constituent le mandat politique décerné aux services en charge de l'aménagement. Les principes directeurs, qui se fondent sur le mandat légal de l'aménagement du territoire, ont été élaborés compte tenu des défis économiques, sociaux et écologiques que le canton de Berne doit relever. Le cadre général ainsi fixé doit rester valable pour une période d'au moins dix ans.

Quant aux deux représentations dynamiques, elles indiquent le développement souhaité avec des références spatiales concrètes. La mise en œuvre des principes directeurs dans l'espace est expliquée et visualisée à partir de deux défis fondamentaux.

Objectifs principaux: préciser la contribution de l'aménagement du territoire

La contribution de l'aménagement du territoire à la concrétisation des représentations dynamiques et principes directeurs est précisée sous la forme de neuf objectifs principaux qui suivent la structure des objectifs fondamentaux de l'organisation du territoire (et sont donc compatibles avec les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse). Divisés en six objectifs matériels et trois objectifs organisationnels, ils décrivent les principaux champs d'action de la politique en matière d'organisation du territoire et des services en charge de l'aménagement.

Les objectifs ont une durée de validité supérieure à une législature, mais inférieure à celle des principes directeurs.

Stratégies: formuler les objectifs pour les différents domaines

Les stratégies indiquent comment les objectifs principaux seront poursuivis dans les différents domaines. Les objectifs propres à chaque domaine et les interventions nécessaires sont précisés en fonction des défis et problèmes spécifiques. Pour la partie consacrée aux stratégies, la durée de validité recherchée est d'au moins quatre ans. Ainsi, les travaux de révision et de mise à jour auront lieu au rythme des législatures.

Partie consacrée aux mesures: fixer les mesures prioritaires

La partie consacrée aux mesures énonce les mesures prioritaires et fixe de manière contraignante le financement, les compétences et la marche à suivre pour la mise en œuvre. Les différentes fiches de mesures sont classées en fonction des objectifs principaux. Ces fiches, qui constituent le noyau du plan directeur sous l'angle de la réalisation, décrivent les différents projets. Elles sont toutes établies selon un canevas identique et sont complétées si nécessaire au verso par des précisions, des informations détaillées ou des représentations cartographiques.

La partie consacrée aux mesures sera intégralement mise à jour tous les deux ans, sur la base des résultats du controlling. En cas de besoin, des fiches de mesures pourront également être modifiées ou ajoutées dans l'intervalle. Il convient toutefois de chercher à respecter le rythme biennal afin de simplifier les processus d'approbation (et de participation).

Les fiches de mesures sont contenues dans la banque de données du plan directeur qui peut être interrogée sur Internet et offre des possibilités de recherche étendues (www.be.ch/plandirecteur).

Représenter les éléments concrets sur des cartes thématiques

Les possibilités de concrétiser le contenu du plan directeur dans l'espace sont très différenciées. Certaines mesures concernent des emplacements précis et peuvent donc faire l'objet de cartes thématiques au verso des fiches. D'autres mesures ou objectifs se réfèrent à des axes ou espaces géographiques qui peuvent être tout au plus esquissés. Enfin, une troisième catégorie de mesures et d'objectifs énoncent les «règles du jeu» applicables dans un domaine précis, ce qui exclut toute visualisation.

Réunir les informations à caractère spatial dans le système d'information sur le plan directeur

Les utilisateurs souhaitent pouvoir combiner les contenus géographiquement concrets du plan directeur avec ceux d'autres planifications et études de base concernant l'espace qui ont été élaborées à tous les niveaux de l'aménagement. En conséquence, un système d'information sur le plan directeur est peu à peu mis en place sur Internet (à l'adresse www.be.ch/plandirecteur). Il devrait se révéler très utile en raison de sa flexibilité et des nombreuses possibilités de combinaison des données qu'il offre.

Répercussions juridiques du plan directeur cantonal

Remplir le mandat légal

Le présent document constitue le plan directeur cantonal au sens des articles 6ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ainsi que des articles 103ss de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0). Dans ce document, le Conseil-exécutif du canton de Berne détermine le cours que doit suivre l'aménagement du territoire cantonal ces prochaines années (art. 8 LAT).

Elaboré avec la participation des intéressés (organes des communes et des régions, des associations et des différentes Directions), le plan directeur est le résultat de diverses études de base et de leur harmonisation dans la perspective du développement souhaité.

Innover

Le plan directeur cantonal a un caractère novateur. C'est ainsi que pour la première fois, une coordination est établie avec les deux autres instruments de planification stratégique existant au niveau cantonal, soit le programme gouvernemental de législature et le plan financier. Le présent document se concentre en outre sur l'essentiel: dans la mesure où l'intérêt cantonal

ne commande pas l'édiction de consignes, il appartient aux responsables de l'aménagement des niveaux inférieurs de déterminer les objectifs du développement spatial de leur territoire dans le respect du cadre fixé par le plan directeur cantonal.

Le plan directeur ne répète pas inutilement le contenu des plans sectoriels, stratégies et conceptions cantonales existants. Ces documents conservent donc leur validité et continuent de déployer leurs effets en application de l'article 57 LC. Leur portée juridique ne se trouve toutefois pas non plus accrue du fait de l'édiction du plan directeur. Les éléments essentiels de ces plans sectoriels, stratégies et conceptions ont été harmonisés avec le contenu du plan directeur et ancrés dans ce dernier. Tous les aspects qui deviendront contraignants pour la Confédération et les cantons voisins avec l'approbation du plan directeur par le Conseil fédéral sont mis en évidence par un fond gris dans le texte ou sont consignés dans les fiches de mesures.

Rendre le contenu du plan directeur obligatoire pour les autorités

En vertu des articles 9 LAT et 57 LC, le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités, ce qui signifie que les organes communaux et régionaux ainsi que les services cantonaux sont tenus de respecter les consignes qu'il contient. L'approbation par le Conseil fédéral rend contraignants pour les services fédéraux et les cantons voisins les éléments du plan directeur caractérisés comme tels.

Le plan directeur indique de quelle manière les autorités appelées à prendre des décisions ayant des répercussions sur l'organisation du territoire peuvent faire usage de la liberté décisionnelle que leur confère la loi. Il est possible de déroger au plan directeur lorsque la situation a changé au point que ce dernier doit être adapté, ou lorsque la pesée des intérêts devant précéder la mise en œuvre concrète (p. ex. au moyen de plans d'affectation) révèle qu'il convient de donner la priorité aux intérêts de particuliers par exemple.

Indiquer clairement la portée de la force obligatoire pour les autorités

La portée de la force obligatoire pour les autorités se limite aux cas où des décisions ayant des répercussions sur l'organisation du territoire doivent être prises par les organes mentionnés ci-dessus. A cet égard, les compétences normales des différents services et organismes, à quel niveau que ce soit, ne subissent aucun changement. Par ailleurs, le plan directeur contient non seulement des éléments contraignants, mais aussi des explications. Seuls ont force obligatoire pour les autorités les objectifs mis en évidence par un fond gris dans le texte du plan directeur ainsi que les éléments de coordination réglée et de coordination en cours de même que les informations préalables figurant sur les fiches de mesures (recto et verso). Leur effet dépend du contenu et de la densité de l'énoncé.

Les aspects des plans sectoriels et conceptions du canton de Berne qui ne sont pas mentionnés dans le présent plan directeur au sens de la LAT ou auxquels il n'est pas expressément renvoyé n'ont aucune force obligatoire pour les autorités fédérales et celles des cantons voisins.

Observer les consignes dans le cas des plans d'affectation

Les plans d'affectation doivent tenir compte des consignes figurant dans le plan directeur. Ils ne sauraient donc déroger aux éléments contraignants de ce dernier, sauf dans les cas suivants:

- Un plan d'affectation peut s'écarter du plan directeur lorsque des motifs objectifs le justifient, que les dérogations sont de portée mineure et qu'on ne saurait raisonnablement exiger une adaptation préalable du plan directeur, ou lorsque le contenu de ce dernier se révèle inapplicable.
- Des dérogations sont également possibles lorsque des intérêts devant être nouvellement pris en compte l'emportent dans la procédure d'édiction du plan d'affectation (le plan directeur succombe dans la pesée des intérêts), lorsque des solutions nouvelles ou

meilleures justifient une adaptation du plan directeur (le plan directeur est transgressé) ou lorsque le plan directeur s'avère contraire au droit dans la procédure d'édiction du plan d'affectation (le plan directeur perd son caractère contraignant).

Mise à jour et remaniement du plan directeur

Le plan directeur cantonal est un instrument qui, bien que flexible, se caractérise également par sa constance et sa fiabilité. La durée de validité de ses différentes parties a déjà été mentionnée dans l'exposé de la structure du document, et c'est sur cette base que sont organisés la mise à jour et le remaniement du plan directeur. L'ensemble du processus est sous-tendu par le controlling, qui est décrit de manière détaillée dans l'objectif principal «Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling». En conséquence, seuls les aspects formels dictés par le droit fédéral sont évoqués ici.

La législation fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit trois formes de modification du plan directeur: le remaniement, l'adaptation et la mise à jour.

Remanier en profondeur
dans dix ans

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire impose le remaniement du plan directeur tous les dix ans. Par remaniement, on entend le réexamen approfondi de toutes les parties du document, jusqu'aux principes directeurs, à l'occasion d'une procédure ordinaire. Les modifications fondamentales des objectifs principaux doivent également être traitées comme un remaniement du plan directeur.

Procéder à des
adaptations régulières

L'adaptation comprend le réexamen et la modification de la partie consacrée aux stratégies, ainsi que l'inscription de nouveaux éléments (en particulier de mesures) dans les catégories «coordination en cours» et «coordination réglée» du plan directeur. Une adaptation générale a lieu tous les quatre ans, au moment de la présentation du rapport sur l'aménagement du territoire (qui tient également lieu de rapport sur l'état des travaux relatifs au plan directeur à l'intention de la Confédération). Lorsqu'il s'agit d'inscrire un nouvel élément ou de procéder à une modification urgente, une adaptation est envisageable dans l'intervalle. Si plusieurs adaptations de cette nature sont nécessaires, elles seront si possible groupées de manière à ce que les procédures intermédiaires interviennent tous les deux ans.

Mettre à jour sans
procédure de participation

Par mise à jour, on entend l'intégration de nouvelles mesures dans la catégorie «information préalable» ou un changement de catégorie dans la procédure de coordination. L'adjonction de nouveaux contenus dans la catégorie «information préalable» – et de ce fait dans la liste de mesures non évaluées – ne requiert aucun arrêté du Conseil-exécutif; elle est réglée au chapitre I2. Quant aux changements de catégorie, ils peuvent être approuvés par le Conseil-exécutif sans procédure de participation. Une approbation des services fédéraux compétents est nécessaire si la mise à jour lie la Confédération ou des cantons voisins.

Demander au fur et à
mesure l'inscription de
nouveaux thèmes

Les services cantonaux et les Directions ou encore des partenaires externes tels que les régions d'aménagement et les régions de montagne peuvent demander l'inscription de nouveaux thèmes dans le plan directeur. La sélection sera opérée de manière stricte, en fonction des répercussions de ces thèmes sur l'organisation du territoire et de leur importance du point de vue cantonal. Des critères contraignants sont clairement définis à cet égard (cf. chapitres F3 et I2). Les demandes peuvent intervenir en tout temps: leur objet viendra compléter la liste de mesures non évaluées qui est tenue à cette fin. La décision d'inclure une mesure dans le plan directeur incombe au Conseil-exécutif. Les différentes étapes sont décrites au chapitre I2.

Les cinq principes directeurs de la politique en matière d'organisation du territoire

Les cinq principes directeurs de la politique du canton de Berne en matière d'organisation du territoire énoncent le mandat politique décerné aux responsables de l'aménagement. Les principes directeurs en soi ne se réfèrent pas spécifiquement à l'espace, mais le chapeau et le développement indiquent de quelle manière l'aménagement du territoire peut contribuer à leur réalisation. Avec les deux représentations dynamiques, les principes directeurs renseignent sur les grandes lignes du développement spatial visé.

- | | |
|-----------------------------|---|
| Principe directeur 1 | Le canton de Berne possède des atouts: à lui de les jouer! |
| Principe directeur 2 | Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative |
| Principe directeur 3 | Nous misons sur notre capacité d'innovation et sur la coopération avec nos partenaires |
| Principe directeur 4 | Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs |
| Principe directeur 5 | Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales |

Principe directeur 1

Le canton de Berne possède des atouts: à lui de les jouer!

Le canton de Berne, avec les caractéristiques qui lui sont propres, est une composante à part entière de la Suisse et de l'Europe, et le centre de l'Espace Mittelland. Fort de ses atouts, il les joue à bon escient. Il est ouvert aux nouveautés et envisage son développement selon des idées prospectives.

Nous sommes conscients de nos atouts, ...

Le canton de Berne est, de par sa taille, le deuxième canton de Suisse. Son chef-lieu, ville universitaire qui est la capitale politique du pays, est très bien relié aux régions qui l'entourent, au reste de la Suisse et à l'Europe. Ainsi, le canton réunit toutes les conditions pour s'imposer comme le centre de l'Espace Mittelland. Le tissu économique bernois est notamment composé de petites et moyennes entreprises novatrices, capables de soutenir la concurrence à l'échelle mondiale, qui sont actives dans diverses branches et implantées dans les régions. Les particularités de ce tissu économique, la présence de nombreuses PME ainsi que l'effet stabilisateur du secteur public empêchent le canton de Berne de subir de plein fouet les variations conjoncturelles. Son taux de chômage est relativement peu élevé. Enfin, la charge fiscale qui pèse sur les personnes morales est inférieure à la moyenne.

Le canton de Berne est une Suisse en miniature: ses paysages d'une extraordinaire diversité remplissent une fonction écologique essentielle et sont un capital inestimable pour la détente et le tourisme. La richesse de sa vie culturelle, les ponts qu'il jette grâce à son bilinguisme et le caractère relativement intact de son paysage contribuent à donner de lui l'image d'un canton où la qualité de la vie est élevée. Il s'agit de jouer davantage tous ces atouts, et en particulier ceux qui sont véritablement spécifiques au canton. Il convient d'en tenir compte lors de la prise de décisions, et de veiller à ce que le public en prenne conscience.

... prenons nos points faibles au sérieux et les corrigeons partout où cela est possible ...

Le canton de Berne a cependant aussi de toute évidence des points faibles qui doivent être pris au sérieux. Revenu, croissance, imposition des personnes physiques, finances cantonales: les indicateurs économiques sont au-dessous de la moyenne suisse. Le canton est souvent présenté comme «peu dynamique», «lent et bureaucrate», ou encore «égocentrique». Face à la multitude des problèmes et des interdépendances, il peine à se concentrer sur l'essentiel et à se prévaloir de ses points forts. Il importe donc de remédier à cette situation en faisant preuve d'esprit d'ouverture, en se donnant de nouvelles perspectives et en sachant innover. A cet égard, il s'agira d'accorder une attention particulière aux besoins de l'économie publique ainsi qu'au renforcement de la compétitivité de l'économie bernoise.

... et nous employons à résoudre les problèmes essentiels par une politique conséquente et axée sur le long terme.

Associé aux autres planifications cantonales, le nouveau plan directeur doit poser des jalons pour que le canton de Berne soit un lieu privilégié d'habitation et d'implantation riche en perspectives et en particularités. Les responsables cantonaux de l'aménagement du territoire doivent impérativement s'engager là où des points forts existent ou peuvent être créés, où des intérêts cantonaux sont en jeu et où des intervenants et des milieux intéressés sont disposés à aborder ouvertement les problèmes dans un esprit prospectif. Le succès des mesures prises devra en particulier faire l'objet d'un contrôle permanent.

**Principe
directeur 2****Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative**

Le canton de Berne vise la compétitivité économique et l'équilibre des finances, de même qu'un environnement sain et une société solidaire, et entend assumer ses responsabilités culturelles. L'aménagement du territoire prend une part active à la coordination de ces objectifs dans la perspective d'un développement durable du canton en tant que cadre de vie et espace économique.

Nous avons pour objectif le développement durable, ...

Toute l'action du canton vise un développement durable, soit un développement couronné de succès au plan économique, profitable à la société dans son ensemble et respectueux de l'environnement. Il appartient à toutes les Directions et à tous les services administratifs du canton d'orienter leur travail en conséquence. La croissance économique constitue - tout comme l'équilibre des finances cantonales - une condition au développement durable.

... pondérons les différents intérêts ...

Les conflits entre le développement, la conservation et l'abandon sont inévitables, de sorte que l'une des tâches essentielles de l'aménagement du territoire est la coordination des actions à incidence spatiale de tous les secteurs de l'administration. A cette fin, les responsables de l'aménagement doivent pouvoir s'appuyer sur des objectifs généraux consolidés. En cas de conflit, il leur appartient d'exposer les besoins des différentes parties concernées, de faire en sorte que les intérêts en présence soient pondérés dans les limites des prescriptions légales et, en fin de compte, de fournir les bases décisionnelles.

... et orientons la politique de l'organisation du territoire en conséquence.

Les responsables de l'aménagement du territoire ont par ailleurs eux-mêmes pour mandat d'agir en faveur du développement durable et de défendre les intérêts définis par la loi. Pour ce faire, il leur incombe de se fixer des objectifs et des priorités en fonction des intérêts cantonaux, et de s'y tenir absolument dans la phase de réalisation également. Parmi les outils disponibles à cet égard, on trouve la communication et la collaboration avec les intervenants et les parties concernées.

Il convient d'éviter dans tous les domaines que, sous la pression des exigences de compétitivité, des avantages à court terme soient concédés au détriment des objectifs de développement durable.

Principe directeur 3

Nous misons sur notre capacité d'innovation et sur la coopération avec nos partenaires

Le canton de Berne s'entoure de partenaires lorsqu'une approche conjointe est nécessaire ou souhaitable. Une bonne stratégie de communication lui permet de franchir les frontières géographiques et organisationnelles. Il fait part de ses intérêts en matière d'organisation du territoire et tient compte des besoins de ses partenaires, envers lesquels il adopte une attitude loyale.

Au vu de l'importance croissante des réseaux, ...

A l'heure des réseaux économiques et technologiques, les frontières ne cessent de perdre de leur importance. Les milieux politiques et économiques de même que la société en général sont en réseau, et les interactions avec l'environnement sont nombreuses. Il s'agit de franchir les frontières aussi bien géographiques qu'organisationnelles, à l'intérieur comme à l'extérieur du canton, tant il est vrai que souvent, les solutions novatrices ne se révèlent efficaces qu'à condition qu'une coopération s'instaure entre divers acteurs. A cette fin, une capacité et une volonté de communiquer sont requises, de même qu'une utilisation pondérée du pouvoir et une grande fiabilité notamment dans la mise en œuvre des décisions.

nous nous engageons davantage dans des relations de partenariat ...

En matière d'organisation du territoire, le canton de Berne entend s'engager davantage dans des relations de partenariat. De telles relations se révèlent fructueuses là où une démarche solitaire n'aboutirait pas à une solution satisfaisante, où des intérêts divers doivent être pondérés, où des économies peuvent être réalisées et où des impulsions ciblées de développement doivent être données par le biais d'investissements communs.

Une coopération est envisageable avec les partenaires les plus divers: des communes à la Confédération en passant par les cantons (par exemple ceux de l'Espace Mittelland ou de l'Arc jurassien), ou encore des institutions aux particuliers en passant par les entreprises. Chaque question exige une nouvelle définition de la coopération. S'il est bon que les structures de certaines organisations soient remises en question et remaniées, la coopération ne doit pas en souffrir. L'aménagement du territoire se doit de réagir avec souplesse et de manifester ses besoins lors de toute restructuration.

... et accomplissons le travail qui relève de notre compétence.

Une relation de partenariat contribue notamment à une réglementation univoque de la répartition des tâches entre le canton, les régions, les communes et les autres intervenants. Il importe à cet égard que le canton manifeste clairement ses intérêts. De plus, le déroulement des processus doit être judicieusement coordonné.

Principe directeur 4

Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

L'affectation des ressources cantonales se fonde sur des critères d'efficacité. Le canton met l'accent sur les domaines dans lesquels il possède des atouts et une liberté décisionnelle, ou dans lesquels il peut créer de telles conditions. Ce faisant, il tient compte des répercussions de son activité sur le territoire.

Nous fixons des priorités, ...

L'époque est révolue où le canton pouvait généreusement répartir des subventions et investir également dans des infrastructures ne profitant qu'à quelques-uns. A l'heure actuelle, il n'est plus guère possible d'exploiter et d'entretenir l'intégralité des infrastructures de haut niveau qui existent sur tout le territoire. L'assainissement des finances cantonales exigera au contraire de plus en plus que des priorités soient fixées dans tous les domaines.

Le canton se concentre sur les domaines dans lesquels il a des atouts à jouer et expose clairement vis-à-vis des tiers à quelles conditions il (co)finance quels projets. Ainsi, le principe selon lequel chaque collectivité assume les tâches qu'elle est seule ou le mieux à même d'accomplir est respecté. Il importe en outre que les flux financiers entre la Confédération, le canton et les communes soient précisément réglés par la péréquation financière et la compensation des charges, et que les objectifs de la politique en matière d'aménagement du territoire soient respectés.

... tenons compte des arguments aux plans technique et spatial ...

Les décisions portant sur des investissements ou l'octroi de subventions impliquent notamment l'examen préalable de la compatibilité des projets avec les objectifs du plan directeur. A cet égard, la préférence est donnée aux projets qui renforcent le réseau de centres, la compétitivité économique, les atouts des régions, la protection des bases naturelles de la vie de même que l'interconnexion et la préservation des éléments paysagers. Les ressources sont affectées dans le souci d'atteindre au mieux les objectifs et d'obtenir un maximum d'effets, ce dont un controlling permanent (avec un contrôle des résultats et une observation du territoire) permet de s'assurer.

... et orientons les politiques sectorielles en fonction des objectifs communs.

S'il s'avère que certaines branches ou régions ont besoin d'un soutien pour des raisons de politique économique ou pour garantir l'équilibre interrégional, ce soutien doit être accordé de manière ciblée à charge des ressources destinées à la politique régionale ou aux diverses branches de la politique sectorielle, comme l'agriculture ou les infrastructures. Les mesures prises à cet égard doivent elles aussi concorder avec les objectifs de l'organisation du territoire.

Principe directeur 5

Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Le canton de Berne veille à ce que les entités qui le composent conservent leurs atouts propres; il fixe des priorités en conséquence, en se fondant notamment sur un réseau de centres bien défini. Il vise des structures régionales garantissant la viabilité et le développement des régions.

Forts du constat que la diversité régionale est un atout de notre canton, ...

Le canton de Berne est extrêmement diversifié. Chacune des entités qui le composent a ses propres qualités et caractéristiques tant culturelles que paysagères. Il s'agit là indéniablement d'un atout important pour la qualité de vie et d'un capital pour le tourisme.

Le canton de Berne entend davantage jouer les atouts de ses différentes composantes. Les efforts que font les régions pour se profiler en tant que telles - sous le «label» bernois, mais aussi, lorsque cela est judicieux, de manière transfrontalière - doivent être encouragés. Il importe que l'idée s'impose selon laquelle chaque partie du canton est en étroite relation avec les autres, et qu'un développement économique et culturel n'est possible que grâce aux interactions. Si cette approche est couronnée de succès, l'image du canton dans son ensemble en tant que «cadre de vie et espace économique d'une grande diversité et à l'environnement intact» n'en sera que renforcée.

... nous définissons nos prestations en faveur des divers espaces géographiques selon leur profil spécifique ...

Le canton de Berne est décidé à encourager une telle évolution en définissant son engagement et ses prestations en faveur des divers espaces géographiques compte tenu de leurs spécificités propres. Ainsi, il doit agir en fonction de priorités déterminées sur la base des atouts et des points faibles de chaque région, et non plus offrir partout les mêmes prestations au titre de l'équilibre régional. Ses efforts sont soutenus par la définition claire d'un réseau de centres.

... et travaillons en étroite collaboration avec les régions d'aménagement.

Les régions d'aménagement et les régions de montagne restent des partenaires incontournables pour la mise en œuvre de la politique en matière d'organisation du territoire. Elles sont responsables de leur propre développement et jouent à cet égard le rôle d'intermédiaires. Le canton convient périodiquement avec elles des priorités à respecter et des tâches à accomplir. Pour être en mesure de relever les défis, les régions doivent se montrer actives et dynamiques et, au besoin, optimiser leurs structures, ce qui peut également les amener à reconsidérer leurs délimitations sans parti pris.

Deux représentations dynamiques de l'organisation du territoire

Les deux représentations dynamiques de la politique en matière d'organisation du territoire indiquent le développement spatial visé par la mise en œuvre des cinq principes directeurs dans le canton de Berne. Elles servent de référence lorsqu'il s'agit de décider quels processus doivent être soutenus et à quels endroits.

Promouvoir les centres et les autouts régionaux spécifiques

L'idée qui sous-tend les deux représentations dynamiques est celle de la renonciation à l'octroi d'un soutien identique sur l'ensemble du territoire au profit d'une concentration des efforts dans les centres réunissant les conditions d'un développement économique couronné de succès, de la promotion ciblée d'atouts régionaux spécifiques et de l'affectation efficace des ressources limitées dont dispose le canton. Le but poursuivi par une telle approche est le développement durable du canton de Berne.

Les représentations dynamiques montrent la direction à suivre pour le développement du territoire bernois.

Première représentation dynamique

Les niveaux national et international:

Le canton de Berne est partie prenante aux processus nationaux et internationaux

La première représentation dynamique fait ressortir les interactions qui exercent une influence sur le canton de Berne et dont ce dernier entend également tirer parti.


Concentrer les potentiels économiques dans les centres

Le canton de Berne est au cœur de différents espaces économiques, à l'échelle aussi bien nationale que continentale, et doit en profiter lorsque sa position peut s'en trouver renforcée. Ainsi, il lui incombe de s'affirmer davantage face à ses concurrents suisses et européens. A cette fin, il importe de mieux concentrer les potentiels économiques, ce qui aura pour effet de les renforcer et de dégager davantage de synergies.

Le réseau de centres constitue la base essentielle d'une telle évolution. Dans ce réseau, l'agglomération bernoise assume la fonction de moteur économique d'importance nationale, fonction qu'il s'agit de préserver à l'intérieur de l'espace Zurich - Bâle - Lausanne/Genève. Bienne et Thoune sont des centres cantonaux, tandis que Langenthal, Berthoud et Interlaken sont les principaux centres régionaux d'importance cantonale.

S'intégrer dans le réseau de villes suisses

La position des centres urbains précités sur les axes de développement aux niveaux national et international montre bien qu'ils sont une composante du réseau de villes suisses (selon les «Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse»). Dans le canton de Berne, les axes de développement d'importance supérieure sont ceux du Plateau et du pied sud du Jura, qui coupent perpendiculairement l'axe cantonal nord-sud. D'autres pôles régionaux attrayants complètent le réseau de centres le long de ces axes.



Première représentation dynamique: les niveaux national et international
Le canton de Berne est partie prenante aux processus nationaux et internationaux

-  Axes de développement supérieurs
-  Centre d'importance nationale
-  Centres cantonaux
-  Centres régionaux d'importance cantonale
(politique économique → C1)

Seconde représentation dynamique

Le niveau cantonal:

Faire converger les potentiels économiques, permettre les développements souhaitables et ménager certaines unités paysagères

La seconde représentation dynamique illustre les développements concrets vers lesquels tend le canton de Berne.

Chercher à affecter efficacement les ressources en tenant compte des diversités régionales

Il s'agit de concentrer les potentiels économiques, aux plans cantonal et régional, afin de garantir une affectation efficace des ressources tout en tenant compte des diversités régionales. Huit centres régionaux d'importance cantonale ont été désignés dans ce but selon des considérations de politique régionale: Moutier, St-Imier, Lyss, Schwarzenburg, Langnau, Gessenay-Gstaad, Frutigen et Meiringen. Ces centres ont une position d'autant plus forte et des infrastructures d'autant plus développées qu'ils sont en nombre restreint, de sorte qu'ils seront en mesure de garantir à long terme aux régions rurales du canton un approvisionnement de base et les prestations qui leur sont nécessaires.

Faire converger les potentiels vers les centres et les axes

Les axes de développement principaux au niveau cantonal correspondent aux trois axes supérieurs. Ils sont complétés par des axes secondaires afin de garantir le développement équilibré du canton. En faisant converger les potentiels vers les centres et les axes, on vise également à mieux structurer l'occupation du territoire.

Relier les centres et les différents espaces


Des réseaux de transports et de télécommunications performants relient les centres entre eux et avec le reste du territoire cantonal, et sont en même temps une condition essentielle à la poursuite des objectifs de développement. Par ailleurs, ils permettent au réseau de centres du canton de s'affirmer comme l'une des composantes de l'Espace Mittelland, de la Suisse et de l'Europe.

Renforcer les zones rurales

Le renforcement différencié des divers espaces, en collaboration avec les régions, profitera également aux zones rurales du canton. Le développement de l'espace rural ne doit en aucun cas être entravé: il s'agit au contraire de soutenir les processus et les impulsions tendant à affermir la position de ce dernier.

Viser un développement écologique

Le canton de Berne se doit également de tendre vers un développement écologique par la conservation d'unités paysagères aussi intactes que possible. Outre la mise en œuvre conséquente du projet cantonal d'aménagement du paysage, il importe de soutenir une agriculture assurant l'entretien des paysages cultivés, ainsi que d'encourager la stabilisation démographique dans les régions susceptibles d'être confrontées au problème de l'exode rural.



Seconde représentation dynamique: le niveau cantonal

Faire converger les potentiels économiques, permettre les développements souhaitables et ménager certaines unités paysagères



Axes de développement principaux au niveau cantonal



Axes de développement secondaires au niveau cantonal



Axes de liaison



Centre d'importance nationale



Centres cantonaux



Centres régionaux d'importance cantonale (politique économique → C1)




Centres régionaux d'importance cantonale (politique régionale → C1)

Les neuf objectifs principaux de l'organisation du territoire dans le canton de Berne

Les neuf objectifs principaux de l'organisation du territoire dans le canton de Berne indiquent la contribution de l'aménagement du territoire à la mise en œuvre des principes directeurs et des représentations dynamiques. Ils ont été définis en fonction des principes qui sous-tendent l'aménagement du territoire, de sorte qu'ils sont compatibles avec les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse.

La concrétisation du plan directeur se fonde sur les neuf objectifs principaux: c'est en fonction de leur structure que sont précisés les interventions nécessaires et les objectifs pour les différents thèmes abordés dans la partie stratégique, et que sont définies les mesures concrètes dans la partie qui leur est consacrée. Une distinction est opérée entre six objectifs matériels et trois objectifs organisationnels.

Six objectifs principaux de nature matérielle



A

Stabiliser la consommation de terrains

Assurer une utilisation mesurée du sol

La consommation de terrains doit être stabilisée. Il convient de mieux utiliser le milieu déjà bâti et les réserves de terrains constructibles, et de limiter le classement de nouveaux périmètres en zone à bâtir.

Diriger le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du tissu bâti

Le développement de l'urbanisation doit être dirigé vers l'intérieur du tissu bâti. Il importe d'encourager l'équipement et la construction des zones à bâtir existantes ainsi que de soutenir les mesures visant une densification modérée et l'assainissement des périmètres déjà construits.

Délimiter le milieu bâti par rapport au milieu non bâti

La séparation entre le milieu bâti et le milieu non bâti doit être maintenue à long terme. Dans la mesure du possible, les zones affectées aux sports, aux loisirs, aux achats, aux services, à l'agriculture intensive et autres jouxteront les zones à bâtir. Dans l'espace rural, il s'agira de veiller à ce que le patrimoine immobilier puisse être judicieusement utilisé et préservé, et à ce que des agrandissements modérés soient possibles le cas échéant.

B

Observer les principes du développement durable dans les domaines des transports et de l'urbanisation

Favoriser le développement dans les centres et le long des axes de développement

Utiliser le bon moyen de transport au bon endroit

Diminuer les coûts induits par les transports

C

Coordonner les instruments

Affecter les ressources de manière ciblée compte tenu d'un réseau de centres clairement défini

Soutenir l'agriculture et la sylviculture dans le processus de mutation structurelle

Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti

Le canton de Berne dispose d'un bon réseau de communications garantissant la desserte de son territoire et les liaisons nécessaires avec les cantons voisins. Dans le domaine des transports et de l'urbanisation, il poursuit une politique de développement spatial qui vise à préserver les ressources naturelles à long terme, à réduire les effets négatifs sur l'être humain et l'environnement, à répondre aux besoins de base de la société et de l'économie en matière de mobilité, ainsi qu'à augmenter la rentabilité et la vérité des coûts des transports.

Le développement de pôles d'habitation et d'activités doit prioritairement être encouragé en des emplacements centraux et bien équipés, de même qu'en des endroits où une desserte par les transports publics peut être garantie à moindre coût. La mise au point de réseaux de communications performants et susceptibles de limiter au maximum les nuisances (comme la pollution de l'air et le bruit) revêt à cet égard une importance particulière. Il convient par conséquent de confiner l'implantation des affectations générant un trafic important dans les périmètres bien desservis, la priorité étant accordée aux emplacements dotés d'un raccordement au réseau de transports publics qui réponde aux besoins de l'affectation projetée.

Les transports publics doivent être encouragés en particulier aux endroits densément peuplés, là où il est possible d'atteindre un maximum d'effets en termes de réduction des coûts et de protection de l'environnement. La desserte par différents moyens de transport qui se concurrencent doit être évitée. L'optimisation des chaînes de mobilité revêt une importance prépondérante, et la stratégie suivie à cet égard doit englober les voies de communication réservées aux piétons et aux cyclistes. S'agissant du trafic d'agglomération, du trafic lié aux loisirs et du transport de marchandises, des solutions qui garantissent la mobilité nécessaire tout en limitant les nuisances sont recherchées.

Un réseau de communications efficace et fonctionnel à un coût raisonnable et dont les répercussions négatives sur la santé et l'environnement sont aussi faibles que possible relève d'un intérêt supérieur tant pour l'économie publique que pour le développement du canton de Berne en tant que site d'implantation. Il convient donc de diminuer au maximum les coûts d'exploitation et les coûts induits des transports tout en garantissant une desserte répondant aux besoins des agglomérations, des centres et des pôles de développement économique (PDE).

Créer des conditions propices au développement économique

L'organisation du territoire soutient le développement économique du canton de Berne en coordonnant entre eux les instruments dont elle dispose dans les domaines suivants: réseau de centres, mise à disposition de sites d'implantation, tourisme, agriculture, sylviculture, approvisionnement, épuration des eaux usées, traitement des déchets.

Un réseau de centres est défini selon des critères unitaires afin de permettre l'affectation ciblée des ressources et la fixation de priorités. La compétitivité des centres urbains et des communes suburbaines doit être renforcée afin que ces sites d'implantation puissent s'affirmer à l'échelle nationale et au niveau international. La valorisation de pôles de développement est particulièrement encouragée aux emplacements présentant un intérêt pour le canton. Quant aux centres régionaux, ils assument pour leurs alentours d'importantes fonctions sous l'angle de la politique générale et de la politique régionale.

Il convient de soutenir l'agriculture et la sylviculture, qui sont en pleine mutation structurelle. Dans les régions de montagne et les territoires à habitat dispersé confrontés au problème de l'exode rural, une stabilisation démographique doit être recherchée. Les bases naturelles de la vie que sont le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage doivent être préservées au plan qualitatif

Respecter les valeurs cibles en matière d'approvisionnement et d'élimination

et n'être utilisées que dans la mesure où leur capacité naturelle de régénération ne s'en trouve pas amoindrie.

Dans les domaines de l'approvisionnement, de l'épuration des eaux usées et du traitement des déchets ainsi que dans les branches du service public concernées par la libéralisation (énergie, télécommunications, poste), des valeurs cibles raisonnables en matière de sécurité et de protection de l'environnement doivent être respectées, et un service universel répondant aux besoins doit être garanti sur l'ensemble du territoire cantonal.

D

Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Accroître la qualité des lieux d'habitation et du cadre de vie

La qualité des lieux d'habitation et du cadre de vie que sont les villes et les agglomérations est accrue. Les formes d'urbanisme et les délimitations des différentes zones répondant à des exigences élevées aux plans architectural, environnemental et énergétique sont encouragées. Les sites et les monuments historiques sont protégés en tant que valeurs culturelles.

Encourager l'identification avec l'espace

L'identification avec l'espace est encouragée: les besoins de la population - notamment ceux des femmes, des enfants et des personnes âgées - sont pris en considération dans l'agencement du milieu bâti. Les espaces sont clairement organisés en fonction de leur définition.

E

Préserver et valoriser la nature et le paysage

Préserver la diversité et les propriétés des espaces naturels

La grande variété des espaces naturels et les spécificités régionales des paysages cultivés traditionnels doivent être préservées pour les générations futures. Les espaces vitaux des espèces menacées ainsi que les biotopes rares et précieux doivent être maintenus aux plans quantitatif et qualitatif, et si possible valorisés. Il convient de laisser libre cours à la dynamique de la nature partout où cela est possible.

Créer les conditions permettant l'interconnexion des espaces vitaux

Les conditions d'une interconnexion suffisante des espaces vitaux doivent être créées le long des cours d'eau et autour des lacs de même que, en particulier, dans les secteurs d'agriculture intensive et dans les espaces densément construits.

Préserver les espaces verts et mettre des espaces de détente à disposition

Dans les secteurs densément construits, il y a lieu de préserver les grands espaces verts d'un seul tenant et de mettre à la disposition de la population des espaces de détente autorisant des utilisations variées. Il importe de faire en sorte que l'homme et la nature cohabitent harmonieusement. Il convient également de prêter attention à la protection esthétique du paysage sur l'ensemble du territoire cantonal.

F

Reconnaître et promouvoir les atouts des régions


Soutenir le développement des régions

Les espaces géographiques et les régions doivent se développer et se profiler. A cet égard, le canton encourage leurs atouts et leurs intentions dans le cadre des objectifs d'ordre supérieur. Il transfère à cette fin des tâches, des responsabilités et des compétences aux régions.

Encourager le partenariat entre le canton et les régions

Le partenariat entre le canton et les régions doit être encouragé. La répartition des tâches, les engagements réciproques, les responsabilités, les règles du jeu de la coopération et du contrôle ainsi que les modalités de financement doivent être fixés en commun de manière univoque et constamment adaptés.

Trois objectifs principaux de nature organisationnelle



G

Surmonter les frontières géographiques, organisationnelles ou sectorielles

Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

Les frontières géographiques, organisationnelles ou sectorielles qui entravent l'exploitation de synergies doivent être surmontées ou supprimées. Une bonne communication doit permettre d'aller au-delà des frontières administratives entre les communes, les régions et les cantons ainsi que des frontières institutionnelles entre les différents services et autorités. La réunion temporaire ou durable de petites entités organisationnelles pour accomplir conjointement des tâches semblables est encouragée.

Coopération avec les cantons voisins

Les plans sectoriels font l'objet d'une coordination avec ceux des cantons voisins. La coopération du canton avec les organisations partenaires de l'Espace Mittelland est encouragée.

H

Le plan directeur comme instrument stratégique de pilotage

Harmoniser le programme de législature, le plan intégré «mission-financement» et le plan directeur

Il convient de veiller à la concordance, au niveau adéquat, du programme gouvernemental de législature, du plan intégré «mission-financement» et du plan directeur, qui définissent les grandes lignes de la politique gouvernementale et la marge de manœuvre du Conseil-exécutif. Les objectifs de la politique en matière d'organisation du territoire et les répercussions spatiales sont pris en considération lors des décisions stratégiques, et les projets qui ont une influence sur le territoire sont harmonisés au niveau gouvernemental. De plus, les activités à incidence spatiale du canton de Berne se signalent par une cohérence accrue, tant vis-à-vis des tiers qu'au niveau interne.

I

Examiner les effets du plan directeur au moyen d'un controlling

Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling

Des «règles du jeu» univoques s'appliquent à la gestion du plan directeur, dont les effets sont systématiquement examinés et comparés aux objectifs fixés dans le cadre du controlling. C'est sur la base des résultats de ce controlling que les objectifs de tous les niveaux et les mesures sont périodiquement actualisés et adaptés aux changements intervenus et aux tendances qui se dessinent.

Stratégies

Les stratégies concrétisent les objectifs principaux: pour chaque thème, des objectifs sont formulés compte tenu des défis que doit relever le canton. C'est sur cette base que les interventions concrètes sont précisées dans les fiches de mesures, afin d'orienter le développement de manière optimale dans la direction souhaitée.

Peu d'objectifs thématiques, mais une ferme volonté de les réaliser

Les objectifs principaux couvrent un large spectre. Il s'agit de fixer des priorités étant donné que le canton ne dispose que de ressources humaines et financières limitées. C'est ainsi qu'un certain nombre d'objectifs thématiques ont été sélectionnés compte tenu des intérêts du canton, objectifs qui devront être poursuivis ces prochaines années de manière ciblée et avec constance. En conséquence, la partie consacrée aux stratégies n'est exhaustive ni du point de vue thématique, ni du point de vue spatial.

Le plan directeur est un instrument dynamique. Sa partie énonçant les stratégies doit être révisée tous les quatre ans de fond en comble. Des adaptations sont par ailleurs également possibles dans l'intervalle, lorsqu'un intérêt cantonal particulier les commande.

Fond gris: caractère contraignant

Les objectifs thématiques énoncés dans la présente partie ont valeur d'éléments de coordination réglée et sont contraignants pour les autorités. Mis en évidence par un fond gris, ils indiquent ce qui doit être entrepris dans chaque domaine.

Tenir compte des plans sectoriels, des conceptions et des études de base existants

En tant qu'instrument de pilotage, le plan directeur doit essentiellement servir à la fixation de priorités. Il ne s'agit donc pas d'une plate-forme universelle coordonnant toutes les questions ayant trait à l'espace. Les plans sectoriels, stratégies, conceptions et études de base consolidés – dont les plus importants sont énumérés ci-dessous à titre d'information - ne perdent rien de leur caractère contraignant et doivent être observés aussi bien par les instances cantonales que par celles des niveaux d'aménagement inférieurs. Dans la présente partie consacrée aux stratégies, les instruments applicables sont d'ailleurs précisés pour chaque thème, dans l'énoncé des objectifs. Ceux de leurs aspects qui deviennent contraignants pour la Confédération et les cantons voisins sont expressément mentionnés dans les objectifs ou les fiches de mesures.

Plans sectoriels, conceptions et stratégies au sens des articles 57 et 99 de la loi sur les constructions

- Schéma directeur cantonal des transports aériens, TTE, juin 1997
- Plan de mesures de protection de l'air 2000/2015, Conseil-exécutif, 2001 (actualisé en 2007)
- Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP), Conseil-exécutif, 1998
- Plans forestiers régionaux
- Concept des installations sportives du canton de Berne, INS, 1994
- Plan sectoriel sur les sites marécageux, Conseil-exécutif, 2000
- Plans directeurs cantonaux des eaux approuvés par le Conseil-exécutif: Suze (1998), Worblen (2000), Gürbe (2000)
- Plan sectoriel déchets du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2003
- Plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transport (EDT), Conseil-exécutif, 1998
- Plans directeurs des rives des lacs et des rivières, TTE, 1985
- Plan directeur cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre, Conseil-exécutif, 2002
- Plan directeur cantonal sur le trafic cycliste, Conseil-exécutif, 2004

Conceptions, stratégies et arrêtés du Conseil-exécutif ayant force obligatoire pour les autorités cantonales

- Politique des transports dans le canton de Berne (BE-VP 2000), ACE 1887 du 7 juin 2000
- Rapport de synthèse 2007, projets d'agglomération "transports et urbanisation" dans le canton de Berne, JCE/TTE, ACE 2082 du 12 décembre 2007 (résumé en français)
- Réseau de routes cantonales (fondé sur le projet de nouvelle classification des routes publiques, Conseil-exécutif, 1990)
- Ordonnance du 19 décembre 1979 concernant les routes d'approvisionnement à maintenir constamment ouvertes aux transports exceptionnels (teneur du 17 juin 1981)
- Option vélo: conception directrice cantonale pour l'encouragement du trafic cycliste, ACE 2400 du 15 septembre 1999
- Projet SuisseMobile, ACE 0723 du 25 avril 2007
- Stratégie de croissance, version 2007, rapport du Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil, 4 avril 2007
- Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural, rapport du Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil, 19 octobre 2005
- Programme de mise en œuvre 2008 – 2011 par le canton de Berne de la Nouvelle politique régionale de la Confédération, Conseil-exécutif
- Stratégie OAN 2010, Direction de l'économie publique, 2007
- Programme de politique du tourisme du canton de Berne, ODECO, Conseil-exécutif, 2001
- ESP - Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte: Fünfter Zwischenbericht - Kenntnisnahme und Beschluss weiteres Vorgehen (5e rapport intermédiaire concernant les pôles de développement économique), ACE 2123 du 30 juin 2004 et ACE 0760 du 23 février 2005
- Programmes de développement de la deuxième génération des dix régions de montagne
- Leitbild Naturschutz des Kantons Bern, ACE 4493 du 28 novembre 1990 concernant le Guide de protection de la nature du canton de Berne
- Plan sectoriel d'assainissement (VOKOS), Conseil-exécutif, 2004
- Stratégie énergétique du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2006
- Troisième rapport sur l'énergie du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2002
- Réserves naturelles cantonales, Conseil-exécutif, mise à jour régulière
- Zones régionales de protection de la faune sauvage selon l'ordonnance sur la protection de la faune sauvage
- Förderung Regionaler Naturpärke von nationaler Bedeutung (promotion des parcs régionaux d'importance nationale), ACE 0796 du 12 avril 2006

Etudes de base et inventaires cantonaux

Il convient de tenir compte des études de base et inventaires cantonaux suivants:

- Altlasten- und Verdachtsflächenkataster des Kantons Bern (inventaire des sites contaminés ou potentiellement contaminés du canton de Berne), rapport final, TTE, 1995, régulièrement complété
- Inventaire indicatif dressé par le Service archéologique du canton de Berne (SAB), 1981
- Carte indicative des dangers du canton de Berne, OFOR (en l'absence de carte des dangers)
- Cartes de la protection des eaux du canton de Berne, OEHE
- Inventaires des terrains secs et des zones humides d'importance régionale, ONAT, régulièrement complétés
- Carte des risques d'inondation du canton de Berne, OPC (en l'absence de carte des dangers)
- Recensements architecturaux, en cours d'élaboration, clôture en 2004
- Inventaire des surfaces d'assèchement
- Cadastre des risques chimiques liés au transport de marchandises dangereuses
- Konzept zum Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere im Kanton Bern (stratégie cantonale visant la suppression à long terme des obstacles aux déplacements de la faune), OACOT, OAN, OCEE, OPC, 2007

A**Assurer une utilisation mesurée du sol****A1****Milieu bâti**

Situation initiale

La Confédération, le canton et les communes doivent assurer une utilisation mesurée du sol. Il y a donc lieu de limiter les réserves de terrains à bâtir en fonction des besoins prévisibles pour les quinze prochaines années. La taille de la zone à bâtir correspond à celle des terrains qui sont déjà largement construits et des terrains qui se révéleront probablement nécessaires et seront équipés pendant cette période de quinze ans. Une fois approuvée, une zone à bâtir doit être équipée par la commune. Les propriétaires fonciers ont droit à l'équipement dès l'expiration du délai fixé dans le programme d'équipement, mais au plus tard quinze ans après le classement en zone à bâtir. Lors de la délimitation de réserves de terrains à bâtir, il importe donc de tenir compte des répercussions financières pour la commune. La conciliation des diverses intentions avec les possibilités financières a lieu dans le programme d'équipement. Il convient d'examiner dans tous les cas la possibilité de procéder par étapes.

La plupart des communes bernoises disposent de plans d'aménagement actuels, mais il n'en reste pas moins que des adaptations sont en permanence nécessaires. Lors des révisions, qu'elles soient partielles ou totales, il importe de continuer à promouvoir l'utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement financièrement avantageux et respectueux de l'environnement. Les instruments permettant de déterminer les besoins en terrains à bâtir doivent donc être définis en conséquence.

Tendre vers le développement ciblé des centres urbains

Défis

L'extension des surfaces construites place le canton de Berne face à un défi de taille, tout comme la distribution spatiale de l'offre de zones à bâtir et de la demande. Souvent en effet, la première ne coïncide pas, géographiquement, avec la seconde. Il en résulte une raréfaction, une hausse des prix et une thésaurisation des terrains à bâtir là où la demande est la plus importante (agglomérations et centres régionaux). En tout état de cause, le but est de favoriser particulièrement les pôles d'habitation et d'activités dans les centres et le long des axes de développement. Il importe donc d'ouvrir autant que possible l'éventail des possibilités et de saisir les chances qui s'offrent là où l'urbanisation doit être encouragée, de manière à contrer la tendance à la dispersion qui caractérise l'occupation du territoire et qui touche les communes périurbaines habitées par une forte proportion de navetteurs.

Mettre en œuvre les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire lors du remaniement des plans

D'une manière générale, les dimensions des zones à bâtir approuvées dans le canton de Berne sont conformes à la LAT. Lorsque des plans sont complétés ou mis à jour, il s'agit de traiter avant tout des thèmes tels que la délimitation du milieu bâti, la séparation entre les zones à bâtir et les terrains non constructibles, de même que les besoins communaux en terrains à bâtir pour les quinze prochaines années. Les plans communaux doivent concrétiser les réflexions régionales sur l'évolution du milieu bâti ainsi que les principes généraux d'aménagement tels que l'utilisation mesurée du sol ou le développement de l'urbanisation à l'intérieur du tissu bâti.

Les classements en zone à bâtir sont possibles dans le respect des consignes cantonales, des réflexions sur le réseau de centres et des considérations de politique régionale. Il est admis de classer plus de terrains que ne le nécessite la couverture des besoins calculés selon les règles ordinaires, mais seulement en des emplacements bien centrés.

Tenir compte de l'importance du site pour l'implantation de zones d'activités

Pour évaluer les besoins en zones à bâtir destinées aux entreprises, il convient de tenir compte de l'importance du site à l'échelle tant cantonale que régionale.

- Les pôles cantonaux sont fixés dans le plan directeur (pôles de développement économique PDE → **C2**).
- Les plans directeurs régionaux désignent les zones d'activités d'importance régionale compte tenu des pôles cantonaux.
- Les communes qui ne possèdent aucune zone d'activités d'importance cantonale ou régionale créent de telles zones avant tout pour le développement de l'économie locale.

Couvrir l'essentiel de la demande avec les zones d'activités d'importance régionale

Les zones d'activités d'importance régionale suffisent à couvrir l'essentiel des besoins au sein de la région en complément aux pôles de développement cantonaux. Les emplacements sont sélectionnés en fonction des critères suivants: desserte par les transports tant publics que privés, développement du tissu économique et de l'emploi ainsi qu'évolution de la demande et des besoins de la clientèle aux niveaux communal et régional, éloignement par rapport aux pôles d'habitation.

La désignation de zones d'activités locales tient avant tout compte du développement des entreprises existantes (demande de terrains, évolution de l'emploi). Ces zones ne sauraient concurrencer les zones d'activités d'importance régionale ni les pôles de développement cantonaux (PDE et ZSA).

Préserver les surfaces d'assolement

Les surfaces agricoles fertiles, et en particulier les surfaces d'assolement, sont un bien irremplaçable qu'il convient de préserver. Les interventions visant une utilisation mesurée du sol et une canalisation de l'extension du milieu bâti contribuent de manière essentielle à conserver autant de ces précieuses surfaces agricoles que possible pour les générations futures.

Objectifs

A11

Le développement du milieu bâti doit être influencé de telle sorte qu'il se focalise sur les localités caractérisées par une bonne centralité et une desserte de qualité, compte tenu également des objectifs de politique régionale. La dimension admissible des zones à bâtir est déterminée en fonction de l'évolution démographique prévue et de l'augmentation des besoins de la population résidente, mais aussi des infrastructures et équipements disponibles. Dans les centres urbains d'importance nationale et cantonale, les centres régionaux d'importance cantonale et les pôles régionaux (devant être déterminés par les régions), les besoins en terrains à bâtir sont réputés plus importants que dans le reste du canton.

→ **A21, B33, B34, C11, D11, D12, D21**

A12

Le développement des zones d'activités doit être influencé de telle sorte qu'il se concentre dans les pôles cantonaux (PDE) et dans les pôles régionaux (devant être définis par les régions). Ailleurs, la taille des zones d'activités est avant tout déterminée par les besoins locaux.

→ **B33, B34, C21, D11**

A2

Construction dans l'espace rural

Situation initiale

Le secteur agricole traverse indéniablement une période de changements structurels fondamentaux. Cette constatation vaut tout particulièrement pour l'agriculture bernoise aux structures très diversifiées: bon nombre d'exploitants se voient contraints d'abandonner leur activité agricole, ou tout au moins de la réduire à une activité accessoire, voire à un hobby. Il en résulte que le rural de certaines fermes n'est plus ou plus guère utilisé.

A l'échelle suisse, quelque 520 000 bâtiments ont été érigés en dehors de la zone à bâtir, dont près d'un quart (environ 120 000) sont sis dans le canton de Berne. Ces bâtiments représentent à eux seuls un quart du parc immobilier bernois.

Les structures de l'espace rural varient fortement d'une région à l'autre, et les différences reposent notamment sur la diversité des formes traditionnelles d'occupation du territoire: habitat dispersé dans les Alpes et les Préalpes, fermes isolées dispersées dans le Jura bernois, fermes isolées avec hameaux sur le Plateau. La multiplicité de ces structures, qui est un élément important du paysage cultivé bernois, a pour corollaire une multiplicité équivalente des possibilités de transformation et de préservation des bâtiments et installations qui ne sont plus utilisés par l'agriculture.

Défis

Rendre possible un développement approprié du milieu bâti dans l'espace rural

Le canton entend autoriser un développement approprié de l'espace rural. A cette fin, il convient en particulier d'exploiter les possibilités de développement du parc immobilier offertes par la loi et l'ordonnance sur l'aménagement du territoire en dehors du tissu bâti compact et fermé, dans le but de préserver les structures (habitat et emplois).

Tenir compte des particularités locales

L'article 16 de la loi sur l'aménagement du territoire exige que les plans d'aménagement tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. La question du développement en dehors des zones à bâtir se pose en termes différents suivant les régions.

C'est ainsi que le Plateau, avec ses surfaces plates et cultivables, est soumis aux pressions d'une extension croissante du milieu bâti (péri-urbanisation) et d'une intensification de la production agricole.

Le Jura bernois, les Préalpes et les vallées alpines possèdent un paysage cultivé dont l'attrait doit être préservé tant pour la population qui y réside que pour le tourisme. A cet égard, la structure actuelle du milieu bâti est une composante essentielle de l'identité régionale et, partant, du tissu économique et culturel des régions rurales. Des possibilités de développement attrayantes et adaptées aux conditions locales doivent être trouvées pour les régions et les communes structurellement faibles et peu peuplées, afin de leur donner les moyens de s'affirmer dans le monde économique actuel.

Délimiter des territoires à habitat dispersé pour diminuer les risques d'un exode rural

Le concept de la politique de promotion structurelle dans l'agriculture bernoise désigne les communes dans lesquelles la colonisation traditionnellement décentralisée est menacée en raison des changements structurels et qui doivent donc bénéficier d'un soutien. Dans les régions concernées, la délimitation de territoires à habitat traditionnellement dispersé doit permettre de renforcer l'habitat permanent.

Si les nouvelles affectations autorisées par la LAT et l'OAT offrent des chances dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé notamment, elles n'en recèlent pas moins certains risques. Dans de tels territoires en effet, il est admis de changer l'affectation de constructions existantes au profit d'entreprises artisanales. Cependant, une extension ultérieure des entreprises en question ne pourra en aucun cas être autorisée au moyen d'une autre dérogation. Une telle mesure requerrait impérativement un changement de zone; or, cette possibilité est exclue car elle aboutirait à la création de zones à bâtir isolées, qui sont prohibées par la législation fédérale. En conséquence, l'agrandissement des entreprises qui ont bénéficié des nouvelles possibilités d'affectation est juridiquement exclu.

Coordonner les installations d'infrastructure avec la Confédération, les régions et les communes

L'espace rural comporte de nombreuses constructions et installations d'infrastructure: voies de communication, lignes de transport, installations militaires, etc. sises en dehors de la zone à bâtir, ce qui exige une coordination avec la Confédération, les régions et les communes. Les possibilités de changement d'affectation de bâtiments qui ont cessé d'être utilisés pour les infrastructures sont régies par l'article 24 LAT.

Objectifs

Le canton ne dispose que de possibilités d'intervention limitées – qu'il exploite pleinement - en ce qui concerne la construction dans l'espace rural; ce domaine est en effet réglementé par la loi et l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, qui définissent en particulier

- les constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole,
- les exceptions prévues hors de la zone à bâtir,
- le changement d'affectation de constructions et d'installations hors de la zone à bâtir,
- les exceptions de droit cantonal qui sont possibles hors de la zone à bâtir.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

A21

Le canton de Berne crée les conditions nécessaires à l'exploitation des possibilités élargies d'affectation des constructions et installations sises en dehors de la zone à bâtir qu'offrent la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et son ordonnance d'application (OAT). A cette fin, des mesures ciblées - adaptées aux spécificités cantonales – sont mises en œuvre dans le domaine des petites entités urbanisées, de l'habitat dispersé et de la préservation des paysages cultivés traditionnels.

A22

Dans les territoires à habitat dispersé caractérisés par des formes traditionnelles d'occupation du territoire telles que les fermes isolées, les groupes de fermes et les hameaux, un développement judicieux du milieu bâti doit être rendu possible en application du principe de l'utilisation mesurée du sol.

B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti

Les interdépendances entre les transports et le milieu bâti sont nombreuses. Il importe donc, dans un souci d'efficacité, de coordonner les stratégies en la matière. Or, à l'heure actuelle, les instruments de planification et de financement dans le domaine de la mobilité font l'objet d'une refonte totale. A cela s'ajoute que de nouvelles bases ont vu le jour avec les six projets d'agglomération et le rapport de synthèse y relatif. Il s'agira donc de réexaminer et d'actualiser les stratégies et les mesures ayant trait à la mobilité à la lumière de ces nouvelles bases. Une telle démarche devra toutefois être étroitement liée au développement des nouveaux instruments, de sorte que le plan directeur ne sera adapté en conséquence qu'en 2008.

B0 Urbanisation

Défis

La qualité d'un site dépend dans une large mesure de la présence d'un système de mobilité performant et respectueux de l'environnement. Pour être à la fois adéquate et avantageuse, l'offre en matière de transports doit faire appel dans chaque cas aux moyens de transport les mieux adaptés à la situation concrète.

L'affectation des ressources financières – limitées – sera d'autant plus efficace que l'urbanisation se concentrera sur les périmètres bénéficiant d'une bonne infrastructure de transports. Cette focalisation, à son tour, est un gage d'économicité de l'exploitation.

Objectifs

B01 L'urbanisation se concentre sur des périmètres bénéficiant d'une bonne desserte. Les investissements en faveur de nouvelles infrastructures de transports sont harmonisés avec les objectifs de développement du milieu bâti. Le canton édicte des consignes pour l'aménagement local précisant les exigences par rapport à la qualité de la desserte par les transports publics et les modalités de canalisation de l'urbanisation.

→ A11

B1 Transports en général

Situation initiale

Une observation générale du trafic et du développement du milieu bâti révèle la nécessité d'intervenir avant tout dans les domaines suivants:

- Le canton planifie et finance l'offre et les infrastructures de manière coordonnée pour tous les moyens de transport. Les instruments de planification et de financement sont simplifiés et adaptés aux besoins.
- Il y a lieu, par ordre d'importance décroissant, d'éviter de créer du trafic, de transférer le trafic et de rendre le trafic supportable.
- Les ressources financières doivent être affectées de manière optimale, et il s'agit de promouvoir "le bon moyen de transport au bon endroit".
- La fonctionnalité du trafic doit être garantie. Les agglomérations notamment sont à la limite de la saturation, tant en ce qui concerne le trafic individuel que les transports publics. Seule une optimisation du réseau de communications est en mesure de garantir à long terme la desserte de ces périmètres dont le rôle est prépondérant sous l'angle de l'urbanisation.
- L'opportunité des projets de nouvelles infrastructures destinées aux transports d'une certaine importance fait l'objet d'un examen. En tous les cas, la priorité doit être donnée à l'exploitation plus efficace des installations existantes et à l'encouragement des formes de mobilité ménageant les ressources; la construction de nouvelles infrastructures ou l'extension des infrastructures existantes n'interviennent qu'en second lieu.

- Il s'agit de minimiser les effets négatifs des transports. Les lieux servant de cadre de vie ou de travail doivent être de qualité. C'est ainsi que des mesures telles que la réduction de la pollution de l'air et des nuisances acoustiques ou encore l'augmentation de la sécurité sont nécessaires là où il est prévu d'encourager l'évolution du milieu bâti.

Financement et choix pertinent des moyens de transport

Défis

Rendre les flux financiers transparents, affecter les ressources de manière ciblée

Les coûts supportés par les pouvoirs publics pour le produit «mobilité» sont peu transparents, tant les flux financiers entre la Confédération, le canton et les communes sont enchevêtrés. Il appartient au canton de remédier à cette situation et de veiller à ce que les ressources financières destinées aussi bien à la couverture des frais d'exploitation qu'aux nouveaux investissements soient affectées compte tenu des objectifs poursuivis en matière d'urbanisation et de façon à garantir le bon fonctionnement du réseau de communications dans son ensemble.

Promouvoir «le bon moyen de transport au bon endroit»

La gestion des transports en général doit être avant tout influencée par le souci de promouvoir «le bon moyen de transport au bon endroit». Il ne serait en effet pas judicieux de tendre vers une qualité de desserte maximale de l'ensemble du territoire cantonal aussi bien par les transports individuels motorisés que par les transports publics. De plus, une telle option serait impossible à financer. Il s'agit au contraire de promouvoir dans chaque cas le moyen de transport qui présente le plus d'avantages et le moins d'inconvénients pour la population et l'économie. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de permettre la collaboration de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine des transports publics et dans celui du trafic privé.

Objectifs

B11 Le canton crée la transparence s'agissant du financement des transports en général et en tire des conséquences pour élaborer un modèle orienté vers les objectifs et prenant en considération toutes les sources de financement. Il remanie la palette des instruments de planification et de financement dans les domaines des transports et de l'urbanisation: d'une part il développe des instruments de planification à long terme pour la route et les transports publics, et d'autre part il encourage l'élaboration de conceptions régionales des transports et de l'urbanisation.

→ **B13**

B12 Le canton garantit une desserte différenciée en fonction de l'importance des périmètres considérés, et respecte à cet égard les objectifs d'aménagement (renforcement du réseau de centres, garantie de la mobilité). Il veille dans tous les cas à ce que les transports publics et les transports privés se complètent mutuellement. Dans le domaine du trafic privé, le canton axe sa planification sur l'offre et réagit aux problèmes de saturation par des mesures d'exploitation avant tout. Quant aux transports publics, ils sont exploités en fonction de la demande, des possibilités et des ressources disponibles.

→ **A11, B14, B15, B21, B22, B33, B34, C11**

B12a Afin de garantir l'affectation efficace des ressources, le canton définit des mesures d'aménagement du territoire tenant compte des critères de qualité de la desserte par les transports publics.

→ **A11**

Préserver la fonctionnalité du réseau de communications dans les agglomérations

Trafic d'agglomération

Défis

Dans les centres urbains et les communes suburbaines, le défi de couvrir efficacement les besoins en mobilité de la population et de l'économie tout en limitant les répercussions négatives sur la santé publique est de taille. Dans l'agglomération bernoise, les principaux axes routiers et le réseau de routes nationales, mais aussi le réseau ferroviaire (gare de Berne et voies d'accès) sont proches de la saturation. A cet égard, le potentiel de conflits entre les transports publics routiers, le trafic privé et le trafic lent (piétons et cyclistes) est élevé. L'extension des infrastructures se heurte toutefois à des limites de nature écologique, économique et spatiale. Les projets d'agglomération "transports et urbanisation" constituent les bases nécessaires au cofinancement, par la Confédération, des mesures destinées au trafic d'agglomération.

A l'avenir, les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation prévues par le projet de mise en œuvre de la stratégie en faveur des agglomérations et de la coopération régionale joueront le rôle de projets d'agglomération.

Objectifs

B13 Le canton s'emploie à obtenir de la Confédération une participation optimale aux projets destinés à améliorer le trafic d'agglomération. Il organise la désignation d'organismes responsables à l'échelle régionale et les soutient dans la mise en œuvre et le développement ultérieur des projets d'agglomération "transports et urbanisation". Dans ce contexte, il est l'interlocuteur de la Confédération. Par ailleurs, la réalisation des projets prioritaires d'importance cantonale a lieu sous sa conduite.

B14 L'objectif des projets d'agglomération "transports et urbanisation" est la préservation de la fonctionnalité du réseau de communications dans les agglomérations ainsi que l'harmonisation des transports et de l'urbanisation. Ces projets tiennent compte de l'intégration du trafic d'agglomération dans le système de transport aux niveaux régional, cantonal et national, encouragent les moyens de transport les mieux adaptés aux agglomérations (peu gourmands en place et en énergie, produisant un minimum de nuisances, rapides sur des trajets courts, etc.) et créent des conditions optimales pour leur utilisation. Les résultats des projets d'agglomération "transports et urbanisation", de même que ceux de la synthèse à laquelle procède le canton, sont pris en compte dans les instruments de planification et d'aménagement cantonaux.

→ **B22, B23, B33, B34**

Transports combinés de voyageurs

Défis

Optimiser les chaînes de mobilité

La voiture est le mode de transport le plus fréquemment utilisé, même dans les agglomérations bien desservies par les transports publics. L'une des raisons de cette prédominance réside dans les lacunes qui caractérisent encore les chaînes de mobilité (liaisons de porte à porte): obstacles parsemant les itinéraires réservés aux piétons et aux cyclistes à l'intérieur des localités, insuffisance des possibilités de stationnement pour bicyclettes aux alentours des gares et des autres stations des transports publics, lenteur et dangerosité des changements de moyens de transport, manque d'attrait des arrêts et des stations, ou encore mauvaises correspondances.

Une coordination des mesures prises par tous les intervenants aux niveaux cantonal et régional est nécessaire; elle doit avoir pour objectif de considérer et d'optimiser chaque chaîne de mobilité dans son intégralité. A cet égard, il s'agira d'utiliser aussi, à bon escient, les possibilités offertes par la gestion de la mobilité et la télématique des transports.

Objectifs

- B15** Le canton crée la transparence s'agissant des maillons faibles des chaînes de mobilité et améliore la coordination entre les mesures de chacun des intervenants. Il encourage l'optimisation des correspondances ainsi que le renforcement des communautés tarifaires et, de manière plus générale, favorise le choix de solutions appropriées pour les points d'intersection entre les différents moyens de transport, notamment entre les déplacements à pied ou à vélo et les transports publics (parcs de dissuasion, emplacements à vélos, stations-service pour bicyclettes dans les gares des villes et des localités d'une certaine importance). Le canton définit des critères pour la promotion de la mobilité intermodale (parcs de dissuasion, emplacements à vélos).
→ B24, B25, B34

Trafic lié aux loisirs et au tourisme

Défis

Exploiter pleinement les possibilités d'harmoniser développement durable et trafic lié aux loisirs

Plus de 50 pour cent des déplacements concernent les loisirs ou le tourisme, et cette tendance va en augmentant. A cet égard, le mode de transport dominant est la voiture, même pour les trajets courts, voire très courts. Il n'en reste pas moins que les possibilités d'intervention des pouvoirs publics sont restreintes. Elles portent notamment sur le choix des emplacements et la qualité de la desserte des installations destinées aux loisirs ou au tourisme, ou encore sur l'intégration des régions touristiques importantes dans le réseau des transports publics.

Objectifs

- B16** Les installations de loisirs ainsi que les emplacements accueillant de grandes manifestations qui génèrent une importante fréquentation doivent, lorsque cela est à la fois possible et judicieux, être planifiés et équipés de telle sorte qu'ils puissent être aisément accessibles avec les moyens de transport publics, à pied ou à vélo. Le canton fixe des principes applicables à la desserte des installations destinées aux loisirs et au tourisme.
→ B14, B15, B18, B31, D12, E13

Répercussions des transports

Défis

Réduire les répercussions négatives des transports, atténuer les conflits d'intérêts

Il existe d'étroites corrélations entre le volume du trafic, l'organisation du territoire et l'environnement: les communications ont souvent des répercussions négatives sur la santé, l'espace et l'environnement, tandis que, pour leur part, l'organisation du territoire et les mesures de protection de l'environnement conditionnent le trafic. Dans les agglomérations surtout, la densité élevée du trafic et la concentration démographique induisent de nombreux conflits (accidents, effets de coupure, dépassement des valeurs limites de nuisance) et génèrent des risques importants. Des solutions satisfaisantes aux plans fonctionnel et architectural doivent donc être trouvées pour atténuer les conflits dans les régions densément bâties. L'implantation d'affectations générant une importante fréquentation dans les agglomérations oblige à relever un défi de taille lors de la planification des transports: celui de concilier les objectifs de la protection de l'air et ceux de l'aménagement du territoire. En effet, la pollution atmosphérique dans les territoires densément bâtis et les prescriptions à respecter en matière de protection de l'air incitent à construire "en pleine campagne" au détriment du développement des emplacements centraux et bien desservis. Or, le choix de sites moins bien desservis en bordure des agglomérations ou à la campagne génère un accroissement du volume de trafic ainsi que des coûts plus élevés et porte davantage atteinte à l'environnement. Il va en outre à l'encontre d'un principe essentiel de la LAT selon lequel la dispersion des constructions doit être évitée. Il s'agit là d'un conflit d'intérêts qui ne saurait être résolu en présence de projets concrets seulement, mais qui doit être traité à l'échelle cantonale.

Objectifs

- B17** Les communes tiennent compte, dans leurs plans d'aménagement local, des risques inhérents à la proximité d'entreprises ou de voies de communications recelant des dangers potentiels accrus (selon le cadastre des risques chimiques qui concerne les transports tant routiers que ferroviaires).
- B18** Il convient d'harmoniser les objectifs de l'urbanisation d'une part et ceux de la protection de l'air et du climat qui sont énoncés dans le plan de mesures de protection de l'air 2000/2015 d'autre part. A l'aide d'un système de pondération des trajets, une marge de manœuvre est créée pour l'implantation d'affectations générant une importante fréquentation en des emplacements stratégiques à l'échelle cantonale, grâce à la réservation de crédits de trajets. En dehors de ces emplacements par contre, les projets de ce type sont traités de manière restrictive. Le système de pondération des trajets est maintenu et consolidé, et un controlling renseigne sur ses effets.
- B19** Les emplacements stratégiques à l'échelle cantonale qui se prêtent à l'implantation d'affectations générant une importante fréquentation sont
- les pôles de développement cantonaux (pour autant que de tels projets n'en soient pas explicitement exclus);
 - les emplacements retenus par une planification cantonale des infrastructures d'ordre supérieur (p. ex. dans le domaine de la santé ou de la formation), après coordination avec le réseau de centres;
 - les emplacements situés en dehors des pôles de développement cantonaux dans les centres et agglomérations des niveaux 1 à 3 du réseau de centres. Dans le cas des agglomérations de Berne, Bienne et Thoun, une planification régionale est requise pour le choix des emplacements destinés aux implantations générant une importante fréquentation. Ces emplacements, d'importance régionale, sont désignés dans des plans directeurs régionaux.
- **C11, C21, C22, C24**

B2

Situation initiale

Trafic privé

Dans le domaine de la construction et de la transformation des routes, le canton applique le principe de la planification axée sur l'offre. Il réagit aux problèmes de saturation et augmente les capacités en prenant avant tout des mesures au niveau du trafic, si possible dans l'espace routier disponible (→ **B12**). Il applique le principe de la fluidification du trafic et tient compte, dans les processus de planification, de tous les moyens de déplacement (voiture, vélo, transports publics routiers, marche à pied). Les nouvelles infrastructures de grande envergure font l'objet d'une appréciation générale englobant tous les moyens de transport. Les plans sont coordonnés avec ceux de la Confédération et des cantons voisins.

Les résultats des projets d'agglomération "transports et urbanisation", de même que ceux de la synthèse cantonale, servent de bases à de tels plans et à la mise à jour du programme de construction des routes. Ce dernier doit par ailleurs être remplacé par de nouveaux instruments à l'occasion de la révision totale de la loi sur la construction et l'entretien des routes (cf. chapitre "routes cantonales"):

Dans le domaine du trafic privé, les questions suivantes se posent notamment en ce qui concerne les routes nationales et les routes cantonales de même que le trafic lent:

- Selon quels critères les priorités temporelles et spatiales sont-elles fixées?
- Quelles sont les stratégies découlant d'une approche globale qui permettent de réagir aux conflits toujours plus exacerbés entre les besoins d'espace des différents usagers de la route (trafic individuel motorisé, déplacements à pied et à vélo, transports publics routiers)?
- Comment garantir les ressources financières nécessaires à l'infrastructure des transports (construction, exploitation, entretien)?

Routes nationales

Défis

Fixer des priorités temporelles pour les projets de routes nationales

Le réseau de routes nationales est défini par la Confédération qui, suite à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT), possède l'intégralité des routes nationales. Par conséquent, la construction et le financement des tronçons décidés ne relèvent désormais plus que du niveau fédéral. Le canton fixe quant à lui des priorités s'agissant du calendrier de réalisation des tronçons de routes nationales projetés et promeut activement ses intérêts quant au développement du réseau de routes nationales, en veillant à ce que les réflexions englobent l'ensemble des moyens de transports.

Préserver la fonctionnalité des routes nationales

Divers tronçons du réseau des routes nationales sont à la limite de la saturation pendant plusieurs heures par jour. De ce fait, les routes nationales n'offrent plus une sécurité aussi élevée que par le passé et assument moins bien leur fonction de canalisation du trafic de transit suprarégional.

Objectifs

B21

La fonction des routes nationales en tant que routes de desserte des pôles économiques du canton est maintenue. Le canton fixe les priorités temporelles de l'achèvement des projets de routes nationales décidés par la Confédération. Par ailleurs, il fait valoir à temps ses intérêts et ses objectifs – lesquels découlent d'une approche englobant l'ensemble des transports lors de la détermination des extensions du réseau de routes d'importance nationale.

→ **B12, B14**

Routes cantonales

Défis

Le programme de construction des routes cantonales (PCR) est le principal instrument d'organisation en la matière. Ce document indique quels sont les projets de construction qui seront réalisés à court et à moyen terme, selon un "système de classification par niveaux". Le programme de construction des routes est destiné à être remplacé, une fois la loi sur la construction et l'entretien des routes entièrement révisée, par un instrument de planification à long terme (plan du réseau routier) et par un arrêté sur le financement (crédit-cadre d'investissement routier). Les contenus du plan du réseau routier qui concernent le plan directeur y seront intégrés en temps utile.

D'ici à l'introduction du plan du réseau routier et du crédit-cadre d'investissement routier, les ressources financières affectées à la construction des routes continueront à être réparties selon le système de classification par niveaux:

- Niveau 1: projets de tous les niveaux en cours de réalisation
- Niveau 2: projets destinés au maintien de la valeur et de la fonctionnalité du patrimoine routier existant
- Niveau 3: projets destinés à rendre le trafic plus supportable (sécurité et réduction des immissions)
- Niveau 4: projets de développement prévus par les projets d'agglomération "transports et urbanisation"
- Niveau 5: projets de développement destinés à la promotion de l'espace rural et autres projets de nouvelles constructions d'un coût supérieur à un million de francs

En raison de leur coût élevé et du fait que leur réalisation mobilise des ressources humaines et financières parfois pendant des années, il convient d'examiner systématiquement les projets les plus importants sous les angles du rapport coût-utilité, du développement durable ainsi que de leur contribution à la réalisation des objectifs cantonaux en matière de développement

spatial et de réseau de communications. L'utilité des projets pour l'économie publique doit être sérieusement analysée (les investissements y compris les coûts induits pour une exploitation et un entretien répondant aux exigences actuelles ont-ils à cet égard l'utilité souhaitée?) et il convient de fixer des priorités claires. Il y a en outre lieu d'examiner par exemple au moyen d'études d'espaces routiers si de petits et moyens projets réalisés à temps ou des solutions moins coûteuses ne présentent pas les mêmes avantages pour l'économie publique.

Objectifs

B22 Le canton fixe les critères applicables à la classification des routes dans le futur plan du réseau routier. Il lui incombe en outre de définir pour l'ensemble de son territoire un système de hiérarchisation des priorités s'agissant des projets de construction de routes. La base, à cet égard, est le modèle de classification par niveaux décrit ci-dessus, compte tenu des priorités définies dans la synthèse cantonale des projets d'agglomération. L'opportunité des projets portant sur de nouvelles infrastructures d'une certaine importance destinées aux transports fait par ailleurs l'objet d'un examen.

→ **A11, A12, B12, B14, B19, C11**

B23 Le canton applique avant tout dans les agglomérations et sur les axes qui les desservent le modèle qui lui est propre, et qui préconise la coexistence plutôt que la domination dans le trafic routier. La gestion des transports et le principe de la fluidification du trafic permettent d'optimiser la perméabilité du réseau de communications dont la surface reste inchangée pour tous les moyens de transport, une attention particulière étant accordée aux transports publics qui utilisent la route. Il s'agit à cet égard de désamorcer les conflits et d'améliorer la qualité du milieu bâti.

→ **B14, B34, D23**

Déplacements à pied et à vélo

Défis

Accroître la proportion des déplacements à pied et à vélo

Près de la moitié de tous les déplacements et un tiers des trajets effectués en voiture font moins de trois kilomètres. On estime que des mesures d'encouragement ciblées permettraient d'accroître la part du trafic cycliste de 50 pour cent et celle des trajets accomplis à pied de 20 pour cent dans les périmètres densément construits. Il serait donc avant tout possible de décharger efficacement les routes souvent très sollicitées par la circulation automobile et les transports publics dans les agglomérations et les grandes localités. Par ailleurs, le trafic cycliste recèle également un important potentiel s'agissant des déplacements liés aux loisirs et au tourisme.

Créer des réseaux attrayants

Les infrastructures destinées au trafic lent doivent être à la fois attrayantes et sûres pour inciter les usagers à se déplacer à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture. Cette remarque vaut pour les trajets accomplis par les écoliers et les autres navetteurs ainsi que pour les déplacements de la vie quotidienne, mais aussi pour le trafic lié aux loisirs et au tourisme. Les itinéraires doivent garantir la sécurité, offrir de bonnes interconnexions, permettre d'atteindre toutes les destinations importantes et comprendre des points d'intersection attrayants avec les autres moyens de transport (transports combinés de voyageurs). Par ailleurs, des emplacements à vélos doivent être disponibles en nombre suffisant dans les principaux lieux de destination tels que les arrêts des transports publics, les installations de loisirs et les magasins.

Objectifs

Le canton a fixé dans sa conception directrice «Option vélo» les objectifs et les principes de la promotion du trafic cycliste.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

B24 Dans la perspective d'une optimisation des chaînes de mobilité, le canton encourage les déplacements à pied et à vélo surtout à l'intérieur des agglomérations, des centres et des pôles de développement cantonaux, de même que dans le domaine du trafic lié aux loisirs et au tourisme. Il définit des principes à cet égard.

B25 Les communes encouragent les déplacements à pied et à vélo par des mesures d'aménagement, d'organisation, d'agencement et de construction, dans les limites des compétences fixées. Elles créent des emplacements à vélos pratiques à proximité des bâtiments et places publics, et veillent à ce que de tels équipements soient également prévus près des installations de loisirs, des magasins, des arrêts des transports publics ainsi que des habitations. Enfin, elles accordent une attention particulière à la sécurité des enfants et adolescents qui se rendent à l'école à pied ou à vélo.

→ **B14, B15**

B3

Transports publics

Situation initiale

L'offre de transports publics est axée sur la demande et fonction des potentiels (→ **B12**), ce principe valant pour les transports de personnes comme pour les transports de marchandises. La loi sur les transports publics et l'ordonnance sur l'offre de transports publics indiquent, dans le domaine des transports de personnes, quelle doit être l'importance de la demande pour que le canton soit tenu d'offrir une desserte par les transports publics. Lors de la planification des transports publics, le canton tient compte des projets d'agglomération "transports et urbanisation", de même que des résultats de la synthèse à laquelle il a procédé. Par ailleurs, il s'emploie à ce que les plans de la Confédération prennent aussi ces documents en considération.

Dans le domaine des transports publics, les questions fondamentales sont

- le raccordement du canton de Berne au réseau supérieur (réseau international à grande vitesse, futur développement de l'infrastructure ferroviaire (ZEB), financement d'infrastructures dans les agglomérations / fonds d'infrastructure), ainsi que
- le financement et le maintien de la fonctionnalité des transports publics d'agglomération et régionaux.

Transports ferroviaires internationaux et nationaux

Défis

Raccorder le canton de Berne au réseau européen à grande vitesse

Un réseau ferroviaire continental à grande vitesse est en train de se mettre en place en Europe. Sa réalisation doit permettre d'augmenter la compétitivité des chemins de fer et leur part dans le volume global des transports. Pour la Suisse, le raccordement à ce réseau est une préoccupation économique de premier ordre, et les améliorations prévues dans le domaine des transports ferroviaires (AlpTransit, raccordements au TGV, Rail 2000) en sont les conditions indispensables. Il appartient au canton de Berne de faire valoir, avec les autres cantons de l'Espace Mittelland, son intérêt à une intégration optimale au réseau européen auprès de la Confédération lorsque celle-ci est amenée à prendre des décisions relatives aux transports.

Formuler les besoins du canton concernant le développement de Rail 2000

La 1^{re} étape de Rail 2000 a sensiblement amélioré l'offre de transports publics de personnes. Il incombe au canton de formuler clairement, vis-à-vis de la Confédération, ses objectifs et ses besoins dans le cadre du "futur développement de l'infrastructure ferroviaire" (ZEB), de la mise en œuvre de la loi sur le raccordement aux LGV ainsi que de la convention de prestations passée entre la Confédération et les CFF, de même que ses intentions en ce qui concerne les extensions de l'offre.

Objectifs

- B31** En ce qui concerne le réseau international à grande vitesse, le canton porte une attention toute particulière
- aux liaisons pour le trafic d'affaires permettant d'effectuer l'aller et le retour le même jour lorsque la distance ne dépasse pas 500 km environ, pour un temps de parcours global de 6 à 8 heures au plus,
 - aux liaisons directes avec les aéroports internationaux ainsi qu'avec les destinations du trafic de loisirs et de tourisme,
 - aux liaisons nocturnes qui sont attrayantes pour les déplacements de longue distance liés aux affaires et au tourisme.
- **B42**
- B32** Le canton fait valoir ses intérêts s'agissant de la définition du réseau national dans le cadre des planifications en relation avec la réforme des chemins de fer 2. Il veille à être raccordé de manière optimale au réseau ferroviaire national. A cet égard, les aspects suivants revêtent pour lui un intérêt particulier:
- "variante réseau" (Lötschberg et St-Gothard) pour le trafic transalpin des voyageurs et amélioration de la desserte de l'Oberland bernois suite à l'ouverture du tunnel de base du Lötschberg,
 - extension des voies d'accès à Berne, renforcement du nœud de communications de Berne et coordination optimale avec le trafic régional,
 - systèmes de correspondances groupées à Berne, à Bienne et à Interlaken est.

Transports publics d'agglomération et régionaux

Défis

Réserver des capacités pour les transports régionaux et apporter des améliorations

S'agissant des réseaux de transports publics d'agglomération et régionaux, des problèmes de capacité se posent essentiellement aux points où s'effectuent les transbordements vers les moyens de transport à longue distance. C'est ainsi qu'à la gare de Berne, les améliorations apportées au niveau du trafic sur de longues distances tendent à utiliser pleinement les capacités des voies dotées d'un quai; il existe donc un risque que le trafic national des voyageurs entrave le renforcement de l'offre des transports régionaux et du RER, et que les correspondances avec le trafic sur de longues distances ne puissent pas être garanties de manière optimale. En tout état de cause, il importe de réserver des capacités pour les transports régionaux et même d'apporter des améliorations à cet égard.

Tenir compte des transports publics lors de la planification des routes

Les transports publics d'agglomération utilisent pour la plupart la route. Il convient donc de tenir compte de leurs besoins (stabilité des horaires, garantie des correspondances) lors de la planification des routes (→ **B23**).

Objectifs

- B33** Lorsqu'il prend des décisions en matière d'investissement en faveur des transports publics de personnes, le canton fixe les priorités compte tenu des objectifs de l'urbanisation. Il se prononce sur les investissements et les questions relatives à l'offre sur la base des résultats des projets d'agglomération "transports et urbanisation", de même que de ceux de la synthèse qu'il a opérée. Il met l'accent sur le maintien et l'extension ciblée des transports publics d'agglomération et régionaux.
- B34** Le canton renforce l'attrait des transports publics en assurant une correspondance optimale entre les trains directs, les trains régionaux, les bus et les trams tant au plan géographique qu'en ce qui concerne les horaires.
- **B13, B14, B15, B22, B23**

B35 Le canton examine l'opportunité d'introduire pour les transports publics un instrument de planification à long terme qui, du point de vue organisationnel, se fonde sur la palette d'instruments existant dans le domaine du trafic individuel motorisé. La coordination entre tous les moyens de transport est quant à elle garantie par la nouvelle stratégie de mobilité globale.

B4

Transports aériens

Situation initiale

Le domaine des transports aériens relève de la compétence fédérale. Le canton est entendu par la Confédération lors des procédures d'octroi de concessions ainsi que d'autorisations pour des projets de construction et d'exploitation d'installations. La politique du canton de Berne dans le domaine de l'aviation est définie dans le schéma directeur cantonal des transports aériens.

Mettre en œuvre le schéma directeur cantonal des transports aériens

Défis

Les transports aériens font partie du réseau général de communications, d'où l'importance d'une coordination judicieuse avec les autres moyens de transport qui tienne compte des aspects tant économiques qu'écologiques et sociaux. Le canton est favorable aux transports aériens publics à destination de centres européens pour autant que ces destinations ne fassent pas l'objet de liaisons ferroviaires d'un attrait comparable (→ **B31**). Les vols d'intérêt public (p. ex. vols de ligne, vols de sauvetage ou d'approvisionnement, vols officiels) ont la priorité sur les vols de loisirs privés. Pour le canton, la concentration des vols sur un nombre limité d'emplacements appropriés est prioritaire sous les angles de l'écologie, de l'exploitation et de l'économie régionale. La coopération et la répartition du travail entre les exploitants d'installations est encouragée. Les nuisances doivent être restreintes au moyen de valeurs indicatives et l'exploitation intégrale de la marge définie par les valeurs limites n'est tolérée que si elle est dans l'intérêt public.

Permettre une offre de vols de ligne optimale à Berne-Belp

Dans le domaine du trafic de ligne, qui relève des transports publics, seul entre en considération l'aéroport de Berne-Belp en sa qualité d'aéroport régional de l'Espace Mittelland. L'offre, axée sur la demande, y est le fait de plusieurs compagnies aériennes privées. A cet égard, le canton s'engage en faveur d'une coopération et d'une coordination à l'intérieur de l'Espace Mittelland. Il convient par ailleurs de se préoccuper à temps des conflits provoqués par le voisinage de l'aéroport avec le milieu bâti.

Régler l'ouverture des aérodromes militaires à l'aviation civile

L'utilisation des aérodromes militaires par l'aviation civile doit servir l'intérêt public et respecter le principe de précaution. Le canton vise une réduction des nuisances acoustiques en cas de passage d'une affectation militaire à une affectation civile.

Préserver et optimiser les infrastructures destinées aux hélicoptères

Le canton considère que les infrastructures destinées aux hélicoptères sont suffisantes. Il s'agit de préserver et d'optimiser, dans les héliports existants, les conditions offertes aux vols d'intérêt public comme les vols de sauvetage ou de transport de matériel dans les régions de montagne. Dans l'intérêt de la population et de l'environnement, le canton adopte une politique restrictive en matière d'autorisation des vols d'intérêt uniquement privé, en particulier au-dessus de paysages protégés ou sensibles.

Limiter l'utilisation des places d'atterrissage en montagne

Les places d'atterrissage en montagne remplissent une fonction importante dans le cadre de la formation des pilotes et des exercices en montagne. D'autres affectations ne sont pas souhaitées. Dans les secteurs figurant dans l'IFP (Blümlisalp, Gumm, Kanderfirn, Rosenegg-West et Staldenhorn), l'affectation doit être fixée de manière restrictive. Le cas échéant, il convient de supprimer des emplacements ou, au besoin et si possible, de les remplacer par d'autres, plus appropriés.

Objectifs

Le schéma directeur cantonal des transports aériens énonce les objectifs poursuivis dans le domaine de l'aviation.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

B41 Le canton est favorable aux vols d'intérêt public, mais adopte une politique restrictive vis-à-vis des vols répondant à des besoins uniquement privés. Il s'engage en faveur de la fixation de priorités en matière d'affectation compte tenu de la spécificité des installations, ainsi que d'une répartition des tâches entre les aérodromes. Il estime que les héliports et champs d'aviation existants suffisent à garantir l'intérêt public. S'agissant des terrains d'atterrissage et des places d'atterrissage en montagne, il s'agit de tendre vers une limitation de leur nombre aussi bien que de leur exploitation.

B42 En vue d'une meilleure utilisation du potentiel économique, le canton s'engage en faveur du maintien et d'un renforcement modéré des transports aériens de ligne au départ de l'aéroport de Berne-Belp et à destination de centres européens, pour autant que ces destinations ne fassent pas l'objet de liaisons ferroviaires d'un attrait comparable. Le canton encourage la desserte de l'aéroport par les moyens de transport tant publics qu'individuels.

→ B31

B5

Transports de marchandises

Situation initiale

Les prescriptions fédérales ne laissent au canton que peu de possibilités d'exercer une influence sur les transports de marchandises. Il n'en reste pas moins que ce thème est important en raison du volume de marchandises transportées et de sa croissance prévisible.

Améliorer les conditions générales

Défis

Le canton de Berne se doit d'agir à trois niveaux afin d'améliorer les conditions régissant le trafic combiné ainsi que les transports de marchandises par le rail:

- garantie, par des mesures d'aménagement, du raccordement des grandes zones industrielles et artisanales situées à proximité du réseau ferroviaire à ce même réseau;
- subventions aux investissements en faveur de terminaux de marchandises ou de centres de transit pour le trafic combiné ainsi que d'autres infrastructures nécessaires au trafic combiné;
- défense des intérêts cantonaux dans le cadre de la mise en place du système national de trafic combiné, système qu'il s'agit en outre de compléter par des lignes d'alimentation (raccordement).

Objectif

B51 Le canton fait en sorte que l'accès des régions au réseau de transport de marchandises soit attrayant et à ce que le système soit performant. Les emplacements des installations du trafic combiné (terminaux) doivent être désignés par la Confédération, les cantons, les associations régionales d'aménagement et les exploitants privés compte tenu des besoins de l'économie et du développement du milieu bâti.

C**Créer des conditions propices au développement économique****C1****Réseau de centres**

Situation initiale

L'application du principe de la «décentralisation concentrée» a permis de renforcer les centres et les nœuds de communications du canton de Berne, sans toutefois parvenir à empêcher le tissu bâti de s'étendre surtout là où la qualité de la desserte par les transports publics est insuffisante. Le développement a donc eu lieu de manière essentiellement décentralisée. Or, l'implantation décentralisée de logements et d'entreprises, qui se caractérise souvent par la dispersion des constructions, induit des coûts d'infrastructure par habitant en moyenne bien supérieurs à ceux des formes d'urbanisation dense qui sont typiques des agglomérations.

Importance de l'existence
de centres et
d'agglomérations forts

Défis

Pour le canton, il importe à plusieurs égards de disposer de centres et d'agglomérations forts:

- Les centres sont les pôles de l'économie et de la vie en société. Ils sont une condition permettant au canton de se positionner et de s'affirmer comme un site d'implantation compétitif aux plans international et national. Ce sont eux qui, avec les communes suburbaines ou les communes environnantes, sont les moteurs du développement économique.
- Pour la population et l'économie, les centres jouent le rôle important de points d'approvisionnement attrayants et multifonctionnels ainsi que de pôles de prestations publiques.
- Les centres attrayants concentrent de nombreuses affectations et sont des nœuds de communications. Ils permettent de contrer la tendance à l'éclatement entre les lieux d'habitation, de travail et de loisirs, ainsi que de canaliser les flux de déplacements et de promouvoir l'utilisation des transports publics.
- Les centres jouent également un rôle important en permettant à la population de s'identifier à eux, mais aussi parce qu'ils véhiculent une image de marque dans la concurrence que se livrent les sites d'implantation et les lieux touristiques.

Ancrer le réseau de
centres en tant
qu'instrument de pilotage
dans le plan directeur

L'ancrage du réseau de centres en tant qu'instrument de pilotage dans le plan directeur vise quatre objectifs:

- Renforcement des centres et de leurs agglomérations en tant que pôles économiques (objectif de politique économique): l'attrait du canton de Berne en tant qu'espace économique et la poursuite de la croissance dépendent de l'aptitude des centres cantonaux à continuer de soutenir la concurrence aux plans intercantonal et international.
- Affectation ciblée des ressources cantonales (objectif de politique financière): le réseau de centres est l'un des critères devant être pris en considération lors de la fixation de priorités s'agissant de la répartition des infrastructures et offres cantonales ainsi que dans l'accomplissement d'autres tâches ayant des répercussions sur l'organisation du territoire.
- Octroi d'une marge de manœuvre aux centres et aux axes de développement, arrêt du processus de décentralisation (objectif relevant de l'aménagement du territoire): le réseau de centres sert de canevas à la configuration géographiquement différenciée des mesures et des instruments d'aménagement, le développement devant être particulièrement encouragé dans les centres et le long des axes de développement.
- Préservation de pôles d'approvisionnement et de lieux d'identification dans toutes les parties du canton (objectif de politique générale et de politique régionale): les mouvements de concentration dans le domaine économique placent les régions périphériques du canton de Berne et leurs centres locaux face à de nouveaux défis. Un «retrait» massif et sans compensation étant impensable pour des raisons de politique générale et de politique régionale, il est indispensable que le canton intervienne en faveur des centres régionaux d'importance cantonale et impose sa direction.

Opérer une distinction entre le pilotage relevant de la politique économique d'une part et de la politique régionale d'autre part

La répartition des centres entre différents niveaux hiérarchiques se fonde sur des analyses structurelles de même que sur les fonctions des centres qui sont importantes du point de vue cantonal. On distingue deux types de pilotage:

- Pilotage relevant de la politique économique: les ressources cantonales doivent renforcer l'attrait des centres qui sont concurrentiels et bénéficient du plus grand potentiel de croissance.
- Pilotage relevant de la politique régionale: d'autres centres régionaux d'importance cantonale et, au besoin, des pôles d'importance régionale reçoivent un soutien pour des raisons de politique générale et de politique régionale. Une limitation de leur nombre doit permettre d'affecter les ressources cantonales - restreintes - de manière ciblée.

Décider de cas en cas en présence de centres «interchangeables»

La notion de centres «interchangeables» tient compte de la présence de centres «doubles». Du point de vue cantonal, le choix d'un emplacement ou d'un autre à l'intérieur d'un espace précis peut être tout à fait indifférent, l'important étant que le projet ou l'installation projetée soient réalisés dans l'espace en question. Dans de tels cas, les considérations financières prévaudront dans le choix de l'emplacement.

Définir de cas en cas les pôles du niveau 4

Les trois premiers niveaux forment le noyau de l'instrument de pilotage stratégique, raison pour laquelle les centres qui en font partie sont nommément désignés. D'autres pôles peuvent être définis, au niveau 4, pour des domaines précis (p. ex. dans les plans directeurs régionaux, les programmes de développement ou des instruments cantonaux de politique sectorielle comme le programme de politique du tourisme). Un pilotage approprié de la part du Conseil-exécutif doit être garanti à ce niveau également.

Apporter des compléments dictés par la politique régionale

Des pôles d'importance régionale sont désignés par exemple pour des raisons de politique régionale. C'est ainsi que dans les régions de montagne et les régions d'aménagement, des pôles géographiques et des secteurs à privilégier peuvent être déterminants s'agissant des décisions d'investissement, des projets et des initiatives qui relèvent de la politique régionale. Ces pôles et ces secteurs doivent être définis par les régions, d'entente avec le canton. A cet égard, le principe de la décentralisation concentrée au niveau régional conserve toute sa validité.

Objectifs

C11 Le réseau de centres du canton de Berne est le suivant:

Niveaux	Pilotage relevant de la politique économique	Pilotage relevant de la politique régionale
1 Centre d'importance nationale	Berne	
2 Centres cantonaux	Bienne, Thoune	
3 Centres régionaux d'importance cantonale	Langenthal, Berthoud, Interlaken	Moutier, Saint-Imier, Lyss, Schwarzenburg, Langnau, Meiringen, Frutigen, Gessenay-Gstaad
4 Pôles d'importance régionale		Pôles revêtant de l'importance pour certaines politiques sectorielles

Du point de vue cantonal, les centres suivants sont «interchangeables» dans le cas du pilotage relevant de la politique régionale: Meiringen / Brienz, Lyss / Aarberg, Gessenay-Gstaad / Zweisimmen, Saint-Imier / Tramelan et Berthoud / Langenthal.

La délimitation précise des centres des niveaux 1 à 3 selon les critères du pilotage relevant de la politique économique est opérée dans la partie consacrée aux mesures. Quant aux centres désignés comme tels pour le pilotage relevant la politique régionale, ils se limitent au périmètre d'un seul tenant bâti de manière relativement dense à l'intérieur de la localité principale.

C12 Le Conseil-exécutif tient compte du réseau de centres dans ses décisions ayant des répercussions sur l'organisation du territoire. L'attribution de ressources cantonales peut varier en fonction du niveau hiérarchique.

→ B18, B19

C2

Pôles de développement économique

Situation initiale

A l'échelle nationale et compte tenu de la taille du canton, les performances de l'économie bernoise sont inférieures à la moyenne. Dans le cas du produit intérieur brut et du revenu par habitant notamment, le retard est parfois considérable s'agissant aussi bien de la croissance que du niveau atteint. Une faible immigration, la tendance au vieillissement démographique et la précarité des finances cantonales sont autant de freins à l'innovation et à la croissance. L'atout que représente le taux d'imposition des entreprises, qui est avantageux à l'échelle suisse, perd de son efficacité en raison de la forte imposition générale. Le canton s'emploie donc à améliorer les conditions susceptibles de renforcer la dynamique économique sur la base des points forts existants.

Améliorer les conditions du développement économique

Défis

Les responsables de l'aménagement du territoire peuvent, de différentes manières, soutenir directement les efforts tendant à améliorer les conditions du développement économique dans le canton de Berne:

- Ils s'efforcent activement, d'entente avec les communes concernées et d'autres partenaires, de préparer en termes d'aménagement des périmètres particulièrement bien équipés et desservis afin que des projets de construction puissent y être concrétisés dans les meilleurs délais.
- Ils s'engagent en faveur d'une gestion résolue et axée sur les résultats des projets d'aménagement et de réalisation complexes et coûteux. Dans des cas particuliers, le canton prend la direction de tels projets en ayant recours à l'instrument d'aménagement qu'est le plan de quartier cantonal.
- S'agissant des sites d'importance cantonale, ils coordonnent activement les projets d'investissement des pouvoirs publics dans les domaines de la construction des routes, des transports publics, de la promotion des sites et du stationnement; si nécessaire, ils pondèrent les différents intérêts dans une démarche prospective. Les modalités de coopération ainsi que les prestations et les attentes du canton sont périodiquement fixées dans des conventions de coopération passées avec les communes concernées.
- Les responsables de l'aménagement du territoire s'efforcent d'assouplir de manière ciblée les prescriptions applicables aux zones d'activités et aux zones d'habitation, ainsi que d'accroître la sécurité des plans pour les propriétaires fonciers et les investisseurs au moyen de procédures simples et rapides.
- D'entente avec la Promotion économique, ils conseillent les investisseurs intéressés et leur offrent un suivi lors de l'évaluation des emplacements et des processus d'aménagement.

Concilier les objectifs poursuivis dans des domaines essentiels au moyen d'une stratégie coordonnée

Avec les pôles de développement cantonaux (pôles de développement économique PDE et zones stratégiques d'activités ZSA), le canton de Berne a opté pour une stratégie coordonnée dont le but est de concilier les objectifs poursuivis dans les domaines de l'aménagement du territoire, des transports, de l'économie et de l'environnement. Il s'agit de préparer, en termes

d'aménagement, des périmètres très bien desservis par les transports tant publics que privés afin que des entreprises puissent s'y implanter ou s'y agrandir dans les meilleurs délais. Les pôles de développement se situent dans les localités faisant partie du réseau de centres ou en d'autres endroits du territoire cantonal sélectionnés sur la base de différents critères, dont celui du respect du plan de mesures de protection de l'air.

Faire concorder les exigences de l'aménagement et celles de la protection de l'environnement

La situation optimale des pôles de développement économique en permet une utilisation accrue bien que l'environnement y subisse déjà des atteintes, notamment en raison du trafic. Il n'en reste pas moins préférable, du point de vue de la protection de l'environnement, de concentrer les emplois et les activités de loisirs en des endroits bien desservis (trafic privé et transports publics) plutôt qu'en dehors des pôles d'urbanisation: d'une manière générale en effet, une concentration peut à long terme se traduire par un allègement pour la région dans son ensemble. Les communes concernées doivent cependant relever, à leur niveau, des défis supplémentaires en matière de précaution.

Objectifs

L'ACE 1316 du 12 avril 2000 fixe les consignes applicables aux pôles de développement cantonaux: le canton de Berne soutient le développement et le marketing des sites qui présentent un intérêt pour lui sous le label de «pôles de développement économique (PDE) et zones stratégiques d'activités (ZSA)». La JCE passe avec les organisations œuvrant à la réalisation de projets des conventions de coopération précisant les prestations fournies de part et d'autre ainsi que les étapes devant être réalisées. Chaque année, le canton réserve pour les projets de PDE quelque dix millions de francs du montant total consacré aux investissements.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- C21** Le canton détermine et gère (au moyen d'un controlling) des pôles de développement cantonaux, c'est-à-dire des sites d'intérêt cantonal se prêtant à l'implantation ou au renforcement d'activités économiques. Des pôles de développement économique (PDE) peuvent être désignés dans les domaines de l'emploi (industrie/artisanat, services), des achats (grands centres commerciaux), des loisirs (grandes installations de loisirs) ainsi que du logement. Par ailleurs, des zones stratégiques d'activités (ZSA) peuvent être définies en plusieurs endroits appropriés, en vue de la réalisation rapide de grands projets des milieux économiques.
- C22** Les pôles de développement cantonaux se situent dans les localités faisant partie du réseau de centres ou en d'autres endroits du territoire cantonal qui se prêtent à cette affectation particulière compte tenu notamment du plan de mesures de protection de l'air.
- C23** Le canton s'engage spécialement en faveur des projets d'aménagement ou de réalisation particulièrement complexes ou coûteux en y consacrant des ressources ou en ayant recours à l'instrument du plan de quartier cantonal.
- C24** A l'échelle locale, il est possible de dépasser provisoirement les limites fixées en matière de capacités routières ainsi que de pollution atmosphérique dans les périmètres des pôles de développement cantonaux. Les communes concernées, qui sont le mieux placées pour cela, doivent veiller à ce que les mesures de précaution nécessaires soient mises en œuvre à temps.

→ B18, B19

C3

Tourisme

Situation initiale

Le tourisme est l'un des piliers de l'économie bernoise. Il influe sur la structure du tissu économique et sur celle du milieu bâti, notamment dans l'Oberland bernois; de plus, il est une composante essentielle de l'image du canton telle qu'elle est perçue de l'extérieur comme de l'intérieur. En tout état de cause, un franc sur douze environ est généré par le tourisme, de même qu'un emploi sur dix.

La mondialisation, la rapidité avec laquelle les besoins des hôtes évoluent, la présence de concurrents offrant des prestations plus avantageuses ou encore l'importance croissante des nouvelles technologies de l'information amènent la branche touristique à relever de nouveaux défis. A cela s'ajoute que les changements climatiques prévus pourraient rendre impossible l'exploitation rentable des domaines skiables situés en dessous de 1500 à 1800 mètres d'altitude. Il convient de se préoccuper de la branche touristique et de créer de bonnes conditions lui permettant de poursuivre son développement, tout en veillant à traiter avec ménagement le capital irremplaçable que constituent la nature et le paysage.

Le programme de politique du tourisme du canton de Berne, qui est harmonisé avec le plan directeur, énonce les principes et les objectifs de la politique cantonale en matière de tourisme. Selon ce document, il importe d'améliorer les conditions générales dictées par l'économie de marché en faveur du tourisme, d'encourager les idées novatrices ainsi que de garantir une harmonisation avec les domaines plus généraux et ceux qui sont connexes. Du point de vue de l'aménagement du territoire, les aspects à prendre en compte à cet égard sont les transports, le paysage, l'urbanisation et les dangers naturels, ainsi que les stratégies de promotion des régions et de l'agriculture.

Défis

Les principaux défis que doit relever l'aménagement du territoire concernent

- la garantie d'une desserte - tant intérieure qu'extérieure - attrayante des régions touristiques par les moyens de transport publics et privés;
- la protection et la préservation des paysages naturels et des paysages cultivés;
- la nécessité, pour certaines régions, de s'adapter avec rapidité et souplesse aux nouvelles tendances touristiques;
- le désamorçage des conflits potentiels entre les différents acteurs et
- l'importance particulière du tourisme pour le renforcement des structures régionales et le maintien d'une occupation décentralisée du territoire.

Tenir compte des défis spécifiques pour l'aménagement du territoire

Interconnecter et regrouper les différentes politiques sectorielles

L'aménagement du territoire peut contribuer de la sorte à mettre en œuvre les stratégies et les objectifs des champs d'action «améliorer l'attrait du site économique» et «éliminer les risques de conflits» du programme de politique du tourisme. Le rapport sur la politique des transports dans le canton de Berne décerne en outre des mandats prioritaires devant permettre d'intégrer le canton de Berne aux réseaux ferroviaires et aériens tant nationaux qu'internationaux ainsi que de renforcer l'attrait du trafic lent et des chaînes de transport. De même, l'élaboration de mesures doit se poursuivre et se développer dans le domaine du trafic lié aux loisirs. Quant aux emplacements destinés aux grandes installations de loisirs, ils doivent remplir les conditions énoncées dans les objectifs ayant trait au thème des pôles de développement économique.

Accroître l'efficacité économique par la création de «destinations»

Le programme de politique du tourisme souligne en particulier la nécessité d'accroître l'efficacité de l'économie touristique. Le canton exige donc des organisations touristiques qu'elles regroupent – lorsque cela est judicieux sous l'angle économique et du point de vue des clients – les entités gérées jusqu'ici au niveau local (marketing, comptabilité, politique du personnel, etc.) en organisations ou entreprises suprarégionales responsables d'une destination.

Propre à réduire les coûts de transaction et à accroître la compétitivité, la stratégie fondée sur les destinations a également pour objectif de promouvoir les régions dans leur ensemble, avec tous les buts touristiques qui présentent de l'intérêt. Il s'agit de rendre les régions plus attrayantes pour les hôtes, afin de les inciter à y séjourner plus longtemps. L'allongement de la durée des séjours accroîtra les revenus de l'hôtellerie - la branche principale du tourisme - et, partant, la rendra plus attrayante sur les marchés financiers.

Définir des pôles touristiques

L'une des mesures clés énoncées dans le programme de politique du tourisme est le mandat décerné aux destinations touristiques de définir des pôles en fonction de la clientèle et des formes de tourisme principalement visées. Les modalités du soutien des efforts allant dans ce sens par les pouvoirs publics doivent être définies d'entente avec les partenaires régionaux et les services cantonaux compétents. Les différents partenaires font part de leurs besoins et de leurs désirs en temps opportun et de manière appropriée dès le stade de la définition des pôles touristiques.

Préserver la qualité de l'environnement en tant qu'atout essentiel

La qualité de l'environnement, l'image et l'ambiance d'une région comptent parmi les atouts essentiels d'une stratégie touristique couronnée de succès. La préservation des sites et des paysages naturels ou cultivés revêt donc une importance fondamentale. Dans les régions rurales, les formes de tourisme appropriées font partie intégrante de la stratégie visant à renforcer les structures régionales ainsi qu'à garantir l'occupation décentralisée du territoire, d'où la nécessité d'une coordination avec les politiques sectorielles en question.

Mettre la LRLR en œuvre

Un réseau de chemins continu et attrayant le long des rives constitue une infrastructure importante pour le tourisme journalier et les activités de détente. Maintenant que la loi sur les rives des lacs et des rivières (LRLR) a été modifiée, il s'agit de saisir les chances d'accélérer la mise en œuvre et de poursuivre les réalisations concrètes.

Objectifs

Les objectifs à poursuivre dans le domaine du tourisme sont énoncés dans le programme de politique du tourisme du canton de Berne.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

C31 Il convient de définir des réserves naturelles et des zones protégées dans lesquelles les affectations touristiques sont interdites ou soumises à des restrictions. Les unités paysagères peu ou non desservies doivent rester intactes à long terme. Lorsqu'il existe un potentiel touristique suffisant - et à condition que des mesures de compensation appropriées soient prises - le canton soutient la création de zones destinées à la pratique intensive d'activités de détente.
→ E12, E21

C32 Les plans de protection des rives au sens de la LRLR doivent être achevés rapidement et il convient d'encourager leur mise en œuvre.

C4

Agriculture et sylviculture

Situation initiale

Le canton de Berne, qui regroupe un cinquième de toutes les exploitations de Suisse, est le plus grand canton agricole. La politique agricole relève avant tout de la Confédération; quant au canton, il lui appartient de la mettre en œuvre de manière différenciée selon les régions en complétant les mesures fédérales et d'affecter ses propres ressources de manière aussi ciblée que possible, afin d'obtenir un maximum d'efficacité.

Dans les régions rurales, l'agriculture et la sylviculture de même que les secteurs situés directement en amont ou en aval contribuent de manière décisive à l'entretien des paysages

cultivés ainsi qu'à l'occupation décentralisée du territoire. Dans plus de 190 communes bernoises, l'agriculture, ou le secteur primaire, offre plus de 30 pour cent des emplois. Ainsi, en admettant que de chaque emploi agricole dépend un autre emploi, plus de la moitié du marché du travail est directement liée à l'agriculture et à la sylviculture dans les communes rurales et les communes de montagne concernées.

Tant l'agriculture que la sylviculture sont, de par leur mandat, "multifonctionnelles" en ce sens qu'elles ont une fonction non seulement économique et productive, mais aussi sociale. A cela s'ajoute que de grandes surfaces de forêts bernoises protègent des maisons d'habitation, des installations et des voies de communication contre les dangers naturels.

Défis

Suivre les changements structurels dans l'agriculture et les rendre socialement supportables

Les changements structurels dans l'agriculture, qui sont largement influencés par la libéralisation des marchés agricoles, engendrent de fortes pressions et imposent des adaptations: sur les surfaces rationnellement exploitables du Plateau, on vise une amélioration sensible de la productivité, tandis que dans les régions périphériques moins favorisées par la topographie et le climat, l'intention est d'encourager, en recourant de manière géographiquement différenciée aux divers instruments politiques ayant une incidence sur l'espace, une agriculture et une économie régionale qui apportent une contribution décisive à l'entretien du paysage cultivé et qui pérennisent l'habitat dispersé.

Ecarter les risques encourus par l'environnement et par la population des régions de montagne

Sur les surfaces rationnellement exploitables, le danger est celui d'une intensification de l'agriculture qui pourrait aboutir par endroits à une diminution de la biodiversité et de la fertilité du sol ainsi qu'à un accroissement du risque d'érosion. Dans les régions de collines et de montagne, le développement forestier et les changements structurels peuvent donner naissance à des phénomènes indésirables pour les régions rurales: l'augmentation de la surface des forêts accompagnée d'une sous-utilisation de ces dernières d'une part, et l'extensification de l'exploitation agricole se traduisant par la suppression d'emplois décentralisés et la disparition de paysages cultivés jusque-là intacts d'autre part.

Elaborer des solutions pour l'espace rural

Le défi est donc de taille: élaborer des solutions différenciées selon les régions qui tiennent compte à long terme des principes du développement durable, soit la performance économique, la solidarité sociale et le respect de l'environnement. Les approches globales doivent être encouragées au vu des liens étroits que l'agriculture et la sylviculture entretiennent avec les autres secteurs de l'économie publique.

Maintenir les infrastructures de base importantes

La Confédération et le canton ont accordé un soutien financier substantiel aux infrastructures de base des régions rurales (crédits d'améliorations foncières, crédits forestiers, crédits LIM, etc.), soit à des ouvrages tels que des chemins agricoles et forestiers, des installations de drainage ou encore des réseaux d'approvisionnement en eau. Or, les changements structurels auront pour conséquence que ces installations ne seront plus exclusivement utilisées pour l'agriculture. Pourtant, la préservation de l'habitat dispersé et l'entretien de la grande variété de paysages cultivés traditionnels de montagne impliquent la nécessité de maintenir et de renouveler de telles infrastructures de base. A cet égard, la législation agricole fédérale (PA 2007) prévoit que la Confédération accorde des contributions en faveur de la préservation de la valeur et de la substance des bâtiments et des installations, c'est-à-dire de la "remise en état périodique", pour des chemins, des téléphériques, des assainissements agricoles, des installations d'irrigation, des adductions d'eau (région de montagne et des collines et région d'estivage), ainsi que pour des murs de pierres sèches de terrasses affectées à l'exploitation agricole.

Optimiser et harmoniser les instruments de promotion de l'espace rural

La Confédération et le canton disposent de divers instruments de promotion ayant des répercussions directes ou indirectes sur le développement de l'espace rural. Etant donné toutefois que ces instruments ont été développés dans le cadre de politiques sectorielles (tourisme,

Trouver une solution à l'augmentation de la surface de forêt et des réserves de bois

promotion économique, agriculture, sylviculture, infrastructures, protection, politique régionale, etc.) et faute de coordination suffisante, ils se révèlent parfois contre-productifs au moment de leur mise en œuvre. Or, pour que l'espace rural puisse rester un lieu d'habitation, un espace économique et un cadre de vie attrayant, il convient d'optimiser et d'harmoniser les instruments de promotion.

A l'échelle suisse tout comme à l'échelle européenne, les forêts bernoises comprennent des réserves de bois supérieures à la moyenne. Celles qui possèdent d'importantes réserves sont souvent fermées et d'aspect sombre, faute d'un rajeunissement. Par endroits, elles risquent de ce fait de ne plus remplir à long terme leurs différentes fonctions, notamment dans le cas des forêts protectrices. Une part substantielle de la croissance du volume de bois – jusqu'à un quart – n'est pas utilisée, surtout dans les régions où une grande partie des forêts sont en mains privées. Un renversement de tendance se dessine cependant, grâce à l'émergence en Suisse de nouvelles capacités de transformation du bois ainsi qu'à une augmentation de la demande en bois de chauffage.

Objectifs

La stratégie bernoise 2010 "Agriculture et nature" (stratégie OAN 2010), qui complète les instruments fédéraux en la matière, constitue le document de référence pour la conduite de la politique agricole cantonale. Elle indique comment le canton entend exploiter la marge de manœuvre que lui laisse la Confédération et sur quels éléments il souhaite mettre l'accent à titre complémentaire. Elle formule notamment les objectifs principaux suivants: renforcement de la compétitivité de l'agriculture bernoise, maintien à long terme des bases vitales et des associations vitales, et conservation du paysage cultivé traditionnel. Dans le domaine de la sylviculture, les objectifs et mesures contraignants du canton sont définis par les plans forestiers régionaux régulièrement complétés.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- C41** Dans la région prioritaire A (→ fiche de mesure C_07), l'agriculture, qu'elle soit exercée à titre principal ou en combinaison avec d'autres activités, doit être à la fois compétitive et multifonctionnelle. Elle doit par ailleurs recourir à des méthodes de production qui ne mettent pas en danger la capacité naturelle de régénération des sols, qui préservent les autres bases naturelles de la vie (air, eau, substances, paysage) et biocénoses (diversité des espèces, diversité des races d'animaux de rente et des variétés de plantes utiles), et qui soutiennent activement la compensation écologique.
→ **E11, E21, E22**
- C42** Dans les régions prioritaires B et C, les conditions générales doivent permettre à la population active dans l'agriculture et la sylviculture de vivre de la fourniture de prestations et de la vente de produits de haute qualité écologique ainsi que de l'entretien d'un paysage cultivé diversifié et proche de l'état naturel, en complétant ses revenus par ceux d'une activité accessoire non agricole.
→ **E21**
- C43** Un équilibre doit être instauré à relativement long terme entre la croissance et l'utilisation de la matière première qu'est le bois par une augmentation de la consommation différenciée selon les régions. Par ailleurs, une grande stabilité des forêts protectrices doit être atteinte dans les régions de montagne afin de préserver le milieu bâti et ses infrastructures des dangers naturels.
→ **C65, D13, E23**

C5

Approvisionnement et élimination

Situation initiale

Pour la société, l'économie et l'environnement, le bon fonctionnement et la sûreté des installations d'approvisionnement et d'élimination sont essentiels. Les objectifs fondamentaux sont une construction, une exploitation et un entretien des installations aussi respectueux de l'environnement que possible, la transparence des coûts et la perception d'émoluments en application du principe du pollueur-payeur, de même qu'une sécurité optimale de l'approvisionnement dans toutes les régions.

Les domaines de l'approvisionnement en eau ainsi que du traitement des déchets et de l'épuration des eaux usées sont financés non par les recettes fiscales, mais par des émoluments. Le maintien de la valeur des infrastructures pose donc un problème avant tout dans les communes rurales (territoires à habitat dispersé) car il est très coûteux et peut nécessiter la perception d'émoluments élevés malgré certaines mesures de compensation financière.

Mettre en œuvre les conceptions de manière optimale

Défis

Les gravières, les installations de captage d'eau, les décharges, les stations d'épuration des eaux usées et les usines d'incinération des déchets ont des répercussions directes sur l'environnement, la nature et le paysage. L'une des tâches essentielles du canton est la mise en œuvre optimale des conceptions existantes en cas d'assainissement ou de réalisation d'installations d'approvisionnement ou d'élimination, ainsi que l'adaptation de tels documents, le cas échéant, à l'évolution de la situation.

Harmoniser l'aménagement du territoire et les infrastructures également dans le but de réduire les coûts

Les coûts de construction et d'exploitation des installations d'infrastructure dépendent également du type d'occupation du territoire: il est évident que l'approvisionnement et l'évacuation engendrent des coûts plus élevés dans les territoires à habitat dispersé que dans les zones où le milieu bâti est compact. Or, tant le canton que les communes ont intérêt à ce que les coûts des infrastructures soient aussi bas que possible, d'où la nécessité d'harmoniser la planification et le financement de nouvelles installations d'infrastructure avec l'aménagement du territoire.

Mettre en œuvre les prescriptions sur la protection des eaux et du sol

Malgré les grands efforts entrepris dans le domaine de la protection de l'environnement par des moyens techniques, il reste beaucoup à faire en matière de protection des eaux et du sol. La contamination par des métaux lourds, la mise en danger de la nappe phréatique, une agriculture trop intensive dans les bassins d'alimentation de captages d'eau potable et la diminution de la fertilité des terres agricoles posent de graves problèmes, surtout à long terme. Les causes en sont très diverses, et n'ont d'ailleurs pas encore été entièrement recensées. Elles doivent être avant tout recherchées non seulement dans l'approvisionnement et l'élimination, mais aussi dans l'agriculture, les transports et d'autres utilisations du sol (p. ex. installations de tir, jardins familiaux).

Objectifs

Le plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transport (EDT) est un document de base qui contient les éléments suivants:

- Les buts, les grandes lignes et les orientations fondamentales de la politique cantonale de coordination, ainsi que les stratégies applicables à l'extraction et aux décharges.
- La répartition des tâches entre le canton, les régions et les communes: les procédures d'aménagement concernant les sites d'extraction et de décharges ressortissent aux régions (plans directeurs) et aux communes (plans d'affectation), tandis que le canton énonce des consignes, et fixe des exigences applicables aux conceptions de gestion des matériaux qui sont requises en cas de grands projets.
- Le caractère contraignant des plans régionaux d'extraction et de décharges: dans le cas des sites faisant l'objet d'un tel plan approuvé par le canton, le besoin, la nécessité d'une implantation à l'endroit prévu, l'harmonisation en matière d'aménagement et la pesée

des intérêts sont considérés comme établis. Les autorités fédérales compétentes sont entendues lors de la procédure d'approbation.

Le plan directeur de gestion des déchets contient les éléments contraignants suivants:

- L'objectif de la gestion cantonale des déchets ainsi que des principes régissant la couverture des coûts, le fonds pour la gestion des déchets, la surveillance et le contrôle ainsi que la coopération entre les communes, les zones d'apport et les installations d'élimination.
- Un plan directeur fixant, dans le domaine des déchets urbains, les objectifs à atteindre s'agissant des zones d'apport (avec l'indication des communes composant chacune d'elles) et de leur rattachement à une installation cantonale de traitement des déchets dont la capacité est également précisée.
- Des mesures concrètes formulées à l'intention des zones d'apport et des communes dans les domaines des déchets de chantier, des boues d'épuration ainsi que des déchets spéciaux et des déchets particuliers.

Jusqu'en 2006, aucune nouvelle installation (usine d'incinération des ordures ménagères, décharge bioactive, décharge pour résidus stabilisés) ni aucun agrandissement important d'installations existantes n'est prévu, à l'exception de l'usine d'incinération de Thoune.

Le plan directeur d'assainissement (VOKOS) contient les éléments contraignants suivants:

- Les priorités cantonales concernant les stations d'épuration de plus de 1000 équivalents-habitants, les mesures importantes au plan cantonal dans le bassin versant de ces stations d'épuration (plan général d'évacuation des eaux) ainsi que les principales mesures de protection des eaux devant être prises dans l'agriculture.
- Des principes applicables à la fixation des taxes ainsi qu'au financement communal, et la présentation de l'instrument du fonds d'assainissement de même que du financement du plan de mesures.

L'inventaire des sites contaminés ou potentiellement contaminés du canton de Berne désigne les sites devant faire l'objet d'examens plus approfondis en fonction d'un certain ordre de priorités et qui ont notamment une influence sur l'élaboration des plans d'affectation. Il est prévu de transférer cet inventaire dans le cadastre des sites pollués prescrit par le droit fédéral.

Les cartes de la protection des eaux indiquent les secteurs de protection des eaux, les aires d'alimentation, les zones et périmètres de protection des eaux souterraines et les zones de protection des sources. Des restrictions d'utilisation propres à chaque secteur doivent être respectées.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

C51

Lors de la réalisation de grands projets, la gestion des matériaux obéit aux principes et aux objectifs énoncés dans le plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transport (EDT). Les conceptions de gestion des matériaux doivent être harmonisées avec les plans des régions directement ou indirectement concernées. Elles doivent en particulier mentionner les autres options étudiées, préciser comment les intérêts ont été pesés et motiver les éventuels écarts par rapport aux objectifs et aux principes du plan sectoriel EDT. Par grands projets, on entend des projets de construction nationaux ou de grands projets cantonaux qui ont d'importantes répercussions sur les domaines de l'extraction de matériaux, de la mise en décharge et du transport dans une ou plusieurs régions, comme les projets de nouveaux tronçons ou de renforcement de tronçons ferroviaires ou autoroutiers, ou encore les projets d'usines électriques.

- C52** Le canton désigne des sites d'extraction d'importance cantonale. De la sorte, il garantit l'approvisionnement dans la mesure où les plans des communes et des régions comportent des lacunes qui sont manifestement imputables à l'insuccès des efforts de planification de ces entités.
- C53** Les coûts d'infrastructure et d'exploitation des installations communales ou régionales d'approvisionnement ou d'élimination doivent être minimisés grâce à une coordination spatiale optimale au stade des procédures d'aménagement déjà. Les installations visées sont avant tout celles qui sont rendues nécessaires par la création de zones à bâtir ou l'agrandissement important de zones à bâtir existantes.
- C54** La protection du sol et de la nappe phréatique doit être garantie par le biais de mesures durablement efficaces. Un usage aussi optimal que possible doit être fait des instruments offerts par les plans directeurs et les plans d'affectation.
- **C41**

C6

Energie, télécommunications et poste

situation initiale

Alors que le traitement des déchets, l'épuration des eaux usées et l'approvisionnement en eau sont des tâches publiques, la fourniture de prestations dans le domaine des télécommunications est désormais privatisée, et une ouverture progressive des marchés de l'électricité et du gaz est prévue jusqu'en 2007. A cet égard, les conditions générales sont définies par la Confédération (notamment en ce qui concerne le service universel). Si la marge de manœuvre du canton et des communes se limite pour l'essentiel à l'octroi des permis de construire dans le domaine des télécommunications, elle est un peu plus étendue s'agissant de l'approvisionnement en énergie.

Garantir le service public

Défis

L'ouverture du marché des télécommunications, la libéralisation prévue de l'approvisionnement en électricité et en gaz ainsi que la restructuration du réseau postal soulèvent de nouvelles questions: Jusqu'à quel point le service universel est-il assuré sur l'ensemble du territoire cantonal? Les habitants de certaines régions devront-ils à l'avenir payer plus cher pour les mêmes prestations ou accepter une baisse qualitative? Les répercussions de l'évolution rapide des télécommunications et du marché de l'énergie sur le service public sont très difficiles à évaluer. En tout état de cause, un démantèlement du service universel – notamment dans le cas de la poste – amoindrirait l'attrait des communes rurales.

Examiner de manière suivie le service universel dans le domaine des télécommunications

Dans le domaine des télécommunications, le contenu, l'étendue, la qualité et le prix du service universel subissent de profondes mutations dues à l'évolution technologique. Il est donc nécessaire que la question du service universel soit réglée dans l'ordonnance fédérale sur les services de télécommunication, même si cela comporte également des risques non négligeables. Il y a lieu, selon le canton, d'adapter systématiquement le catalogue des prestations du service universel en fonction des avancées technologiques et des besoins.

Promouvoir les énergies indigènes renouvelables

Le canton encourage les énergies indigènes renouvelables et s'engage en faveur d'une utilisation rationnelle de l'énergie. La consommation totale doit se stabiliser, voire diminuer si possible. Il existe à cet égard un potentiel important auprès des pouvoirs publics et des ménages. Il n'en reste pas moins que de tels objectifs sont fortement influencés par des facteurs extérieurs tels que l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz ou encore le prix des énergies fossiles.

Harmoniser
l'approvisionnement en
énergie et l'utilisation de
l'espace

Une harmonisation de l'urbanisation et de l'utilisation de l'espace avec l'approvisionnement en énergie peut contribuer à la réalisation des objectifs précités. Pourtant, rares sont à ce jour les communes qui disposent des instruments de mise en œuvre nécessaires à cette fin dans le domaine de l'aménagement du territoire.

Réduire les nuisances
dus au rayonnement non
ionisant

Les espaces urbanisés sont intégralement soumis au rayonnement non ionisant (rayonnement de lignes électriques et d'antennes). De telles nuisances sont également présentes en dehors du milieu bâti, par exemple à proximité des lignes électriques et des antennes. En tout état de cause, la protection contre le rayonnement non ionisant est malaisée du fait de la multiplicité des sources ainsi que de l'importance croissante de la téléphonie mobile. Les valeurs limites admissibles sont fixées dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) dont la mise en œuvre incombe au canton et qui ne lui confère à cet égard aucune marge de décision.

La construction et l'assainissement de lignes de transport électriques constituent un défi de taille s'agissant de la mise en œuvre des prescriptions de protection des sites et des paysages. Dans le cas de l'assainissement et du renouvellement de centrales hydroélectriques, les normes sur le débit résiduel jouent un rôle important. En tout état de cause, les études de base sont prêtes et la mise en œuvre, échelonnée jusqu'en 2007, est organisée conformément aux consignes fédérales.

Exploiter la marge de
manœuvre dans
le choix des
emplacements

Il est impossible d'éviter totalement que les installations relevant des domaines de l'énergie et des télécommunications ne portent atteinte à l'environnement, à la nature et au paysage. Il convient toutefois d'utiliser la marge de manœuvre existante pour choisir les emplacements des nouvelles installations de telle sorte que les nuisances soient aussi faibles que possible, voire pour diminuer ces dernières lors de l'assainissement d'installations.

Objectifs

Les rapports sur la politique énergétique énoncent les objectifs poursuivis par le canton dans le domaine de l'approvisionnement en énergie. Les principes directeurs de la politique énergétique visent notamment

- la promotion d'un approvisionnement en énergie économique, diversifié, suffisant et respectueux de l'environnement,
- la stabilisation à moyen terme de la consommation totale d'énergie,
- la diversification et la décentralisation de la production d'énergie ainsi que l'augmentation de la part des énergies locales renouvelables.

La carte des ressources en énergies indigènes attire l'attention sur le potentiel d'énergies renouvelables existant (utilisation de la chaleur de la nappe phréatique ainsi que des cours d'eau et des lacs, emplacements se prêtant à la production d'électricité éolienne, utilisation du bois, récupération de la chaleur des stations d'épuration des eaux usées et des usines d'incinération des ordures ménagères, zones d'approvisionnement en gaz naturel) et constitue donc une étude de base importante pour l'aménagement local et la planification énergétique.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

C61

Dans les territoires habités en permanence et équipés, le canton s'emploie à ce que les fournisseurs de prestations garantissent un service répondant aux besoins dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la poste. Il s'agit de tenir compte, à cet égard, non seulement des besoins de l'économie d'entreprise, mais aussi de facteurs tels que les distances géographiques, les besoins du tourisme, l'évolution probable de la demande ou le risque d'un amoindrissement de l'attrait des sites d'implantation.

- C62** Le canton s'emploie, en cas de risque de démantèlement du service public dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la poste, à ce que les communes et les régions soient prises en compte par les entreprises publiques ayant reçu un mandat de service universel et les services fédéraux concernés.
- C63** Le canton veille à ce que le mandat de service universel dans le domaine des télécommunications soit adapté régulièrement et avec souplesse en fonction de l'avancée technologique et des besoins de toutes les régions.
- C64** Le développement spatial et l'approvisionnement en énergie doivent être harmonisés dans les plans d'aménagement local afin de diminuer la consommation d'énergie à long terme et de promouvoir les énergies indigènes renouvelables.
- C65** Le canton vise une utilisation rationnelle de l'énergie ainsi qu'un accroissement aussi important que possible de la part des énergies indigènes renouvelables dans la consommation totale d'énergie. Il s'emploie activement à mettre en place des conditions optimales pour que ces énergies puissent soutenir la concurrence une fois le marché libéralisé. Les infrastructures doivent être planifiées et réalisées dans le souci de ménager le paysage et l'environnement.
→ **C43**
- C66** Les nouveaux projets d'une certaine envergure concernant des lignes de transport électriques doivent être planifiés avant tout dans les couloirs existants. Les tracés doivent tenir compte des objets protégés aux plans cantonal, régional et communal. Dans le domaine de l'approvisionnement en gaz, les nouveaux projets d'une certaine importance en dehors des zones déjà raccordées au réseau ne peuvent être autorisés qu'à condition que les énergies renouvelables spécifiques à l'emplacement considéré aient déjà été prises en considération dans une démarche de coordination.
- C67** Dans le domaine des télécommunications, le canton doit utiliser la marge de manœuvre dont il dispose pour réduire autant que possible les atteintes portées aux humains, aux paysages et aux sites.
→ **D31**

C7

Infrastructures dans les domaines de la formation, de la santé et de l'action sociale

Situation initiale

Les infrastructures cantonales ou bénéficiant d'un soutien cantonal dans les domaines de la formation, de la santé et de l'action sociale ont des répercussions à la fois directes et indirectes sur l'espace. Il convient donc d'en tenir compte lors du pilotage sous les angles technique et financier.

Stratégie de la formation: aspects spatiaux

Défis

La formation et la recherche déterminent de manière prépondérante la force novatrice de l'économie. Elles requièrent des infrastructures dont les caractéristiques varient en fonction des besoins des différentes institutions de formation. Par ailleurs, un changement structurel fondamental se dessine, dont l'une des causes réside dans le recul du nombre d'élèves de l'école obligatoire et, en partie, du cycle secondaire II. La stratégie de la formation, dont le Grand Conseil a pris connaissance en avril 2005 et qui doit être actualisée à un rythme quadriennal, accorde une attention particulière à cette question. Plusieurs projets ont été définis en vue de la mise en œuvre de la stratégie. Dans ce contexte, le réseau de centres doit servir de base chaque fois que cela sera opportun.

Soins hospitaliers: aspects spatiaux

Les soins hospitaliers doivent être accessibles à tous, conformes aux besoins, de qualité et économiques. Le système de soins prévoit la décentralisation concentrée des prestations hospitalières de base d'une part, et la centralisation des prestations de la médecine de pointe à l'Hôpital de l'île (hôpital universitaire) d'autre part.

La planification des soins au sens de la loi sur les soins hospitaliers (art. 4) fixe les objectifs à atteindre, détermine les besoins à couvrir et les coûts des prestations à fournir, et concrétise les structures de soins devant assurer ces prestations. Si la définition des prestations à fournir à la population bernoise ne relève en rien des stratégies d'aménagement du territoire, il n'en va pas de même de la concrétisation des structures (offres de prestations, infrastructures hospitalières et sites des hôpitaux).

Politique en faveur des personnes âgées et des handicapés: aspects

La politique cantonale du 3e âge a pour objectif prioritaire de développer l'autonomie des personnes âgées. Les projections démographiques, qui indiquent une augmentation sensible du nombre de personnes âgées, lui confèrent une importance prépondérante. Les aînés doivent pouvoir demeurer le plus longtemps possible dans leur cadre de vie, d'où la nécessité de veiller à ce que les installations d'infrastructure soient en particulier accessibles en fauteuil roulant. La politique du 3e âge mise sur la décentralisation. Il appartient aux communes de déterminer la demande locale en appartements adaptés aux besoins des personnes âgées ainsi qu'en matière de prise en charge tant institutionnelle qu'ambulatoire, et de coordonner les mesures qui auront été définies en conséquence (planification communale du 3e âge). Pour garantir la prise en charge et les soins médicaux des malades chroniques, il s'agit de veiller à la mise en réseau des offres locales en la matière, aussi bien ambulatoires qu'institutionnelles, avec celles des hôpitaux (régionaux).

Afin que les personnes âgées à mobilité réduite puissent continuer à participer à la vie sociale, il importe que les offres locales de soins et de prise en charge comme les foyers pour personnes âgées, les foyers médicalisés et les services d'aide et de soins à domicile soient situés en des lieux centraux et aisément accessibles par les transports publics. La réalisation des objectifs de la politique du 3e âge implique le développement et la promotion de nouvelles formes d'habitation (résidences pour personnes âgées, logements avec prestations de soins et d'assistance) à proximité des centres, afin que les aînés puissent emménager dans des logements plus petits et mieux adaptés à leurs besoins. Une telle démarche est d'ailleurs de nature à encourager les efforts de densification de l'habitat. En tout état de cause, les exigences découlant de la politique du 3e âge doivent bénéficier d'un traitement prioritaire dans les stratégies ayant trait à l'organisation du territoire et lors de la prise de décisions concrètes.

L'orientation décentralisée de la prise en charge a en particulier des répercussions sur le développement économique des régions rurales, où les institutions destinées à l'accueil de personnes âgées comptent souvent parmi les principaux employeurs. Elles offrent en effet toute une palette d'emplois intéressants, qualifiés et sûrs; de plus, elles passent d'importantes commandes à leurs fournisseurs.

A l'avenir, la planification des offres de logements, de formations et d'emplois destinées aux personnes handicapées doit mettre davantage l'accent sur l'intégration. De ce fait, les aspects spatiaux gagnent en importance. En effet, l'implantation des offres en des lieux centraux ainsi qu'un agencement de l'espace public tenant compte des besoins des handicapés sont de nature à favoriser l'intégration de ces derniers. De par leurs compétences en matière d'aménagement local, les communes jouent un rôle central s'agissant de l'accessibilité des bâtiments – d'infrastructure notamment – en fauteuil roulant. Une promotion efficace de l'intégration implique de veiller d'une manière générale à ce que l'agencement tienne compte des besoins des personnes handicapées, et pas seulement lors de la planification des offres de logements, de formations et d'emplois qui leur sont spécialement destinées.

Objectifs

La stratégie de la formation définit de manière cohérente et systématique les objectifs stratégiques et les mesures à prendre. Elle détermine clairement les priorités pour chaque niveau du système de formation, tout en précisant les mesures envisagées et les différents projets.

La loi sur les soins hospitaliers (LSH) fixe les contenus et méthodes de la planification des soins (art. 4), les principes régissant les soins (art. 3) et le système de soins aigus somatiques (art. 10 et 12).

Le Grand Conseil a fixé les objectifs à atteindre dans son rapport d'avril 2005 intitulé "Politique du 3e âge dans le canton de Berne", et a chargé la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP) de leur mise en œuvre. Dans le contexte de la RPT, cette Direction a par ailleurs reçu le mandat d'élaborer une stratégie cantonale en faveur des personnes handicapées et de la mettre en œuvre.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- C71** La mise en œuvre de la stratégie de la formation doit prendre en compte les différents niveaux du réseau de centres de manière appropriée. (→ **C11**)
- C72** Le choix des infrastructures hospitalières et des sites des hôpitaux, s'agissant aussi bien des prestations de base que de la médecine de pointe, doit prendre en compte les différents niveaux du réseau de centres de manière appropriée. (→ **C11**)
- C73** Des appartements adaptés aux besoins des personnes âgées ainsi que des offres résidentielles, semi-hospitalières et ambulatoires s'adressant aux personnes âgées ou tributaires de soins doivent être disponibles en nombre suffisant à proximité des quartiers d'habitation et des centres des localités. Afin de favoriser l'intégration des personnes handicapées, les offres qui leur sont destinées doivent être judicieusement coordonnées entre elles sur le plan spatial.

D**Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée****D1****Plans d'aménagement local**

Situation initiale

Presque toutes les communes bernoises se sont dotées de plans d'aménagement local de la deuxième génération. On accorde de plus en plus d'importance à un développement spatial financièrement avantageux et respectueux de l'environnement. Il convient de mettre en œuvre dans les plans communaux les réflexions supracommunales et régionales concernant le développement et la délimitation du milieu bâti ainsi que les principes généraux de l'aménagement (utilisation mesurée du sol, développement de l'urbanisation à l'intérieur du tissu bâti, qualité des constructions, etc.).

Opter pour une approche interdisciplinaire

Défis

La conciliation des besoins de l'économie et des impératifs de la protection de l'environnement dans les plans d'affectation ayant force obligatoire pour les propriétaires fonciers est un défi permanent. L'approche interdisciplinaire revêt une importance croissante pour la résolution des questions complexes qui se posent dans un espace déjà densément construit. Par ailleurs, si la question de la protection de l'environnement n'est pas prise en compte dès le stade des procédures d'aménagement, cette lacune ne pourra plus être comblée au cours des étapes ultérieures de concrétisation des plans.

Harmoniser la politique financière et le développement communal

Les exigences par rapport à la politique financière des pouvoirs publics ne cessent de croître. Il importe donc de veiller à instaurer une concordance avec les procédures d'aménagement au niveau communal déjà, par exemple en fixant les dimensions des zones à bâtir compte tenu des infrastructures existantes (bâtiments scolaires, équipement de base, etc.).

Améliorer la qualité de l'habitat aux endroits centraux

Le tissu bâti se développe désormais surtout dans les communes périphériques, au détriment des périmètres centraux bien desservis par les transports publics. Il s'agit donc de veiller à ce que des emplacements attrayants pour le logement soient équipés dans les centres urbains; de même, la qualité de l'habitat doit être renforcée, tant il est vrai qu'il s'agit là d'un facteur d'implantation important pour le canton de Berne, les régions et les communes. Les procédures de révision partielle ou totale des plans d'affectation doivent accorder une importance accrue aux aspects qualitatifs, en plus de la détermination quantitative des besoins. Les critères à prendre en compte sont les immissions, la vue, l'ensoleillement, l'infrastructure et le raccordement aux voies de communication.

Accroître la disponibilité des zones à bâtir

Pour que le tissu bâti se développe dans la direction voulue, les terrains opportunément classés en zone à bâtir - d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif - doivent être également disponibles pour la construction. Or, il arrive souvent que des rapports de propriété difficiles constituent des obstacles à cet égard. Il appartient aux communes de faire en sorte que les terrains classés soient offerts sur le marché, et divers instruments leur permettent d'agir dans ce sens: enquêtes périodiques auprès des propriétaires fonciers, répercussion des coûts de l'équipement sur les parcelles qui en bénéficient (même si elles ne sont pas construites), rectifications de limites et remaniements parcellaires, droit d'emption de la commune en cas de changement de zone. On peut également ajouter à cette liste l'équipement des parcelles au bon moment par la commune.

Contrer les dangers naturels de plus en plus nombreux

Malgré les efforts consentis depuis des décennies et la construction d'ouvrages de protection dont le coût se monte à plusieurs millions de francs, il n'y a pas de protection absolue contre les dangers naturels. Si des mesures ne sont pas prises au stade de l'aménagement du territoire déjà, les risques potentiels seront de plus en plus importants dans les régions

concernées (pour un nombre croissant de personnes et pour des biens toujours plus nombreux et plus sensibles). Et ces risques pourraient encore augmenter avec la tendance à des conditions météorologiques et à des événements naturels toujours plus extrêmes.

Objectifs

Il existe diverses études de base cantonales contenant des prescriptions contraignantes consacrées notamment au thème de la sécurité dont il convient de tenir compte dans les procédures d'aménagement local: cadastre des risques, cartes des dangers, carte synoptique des dangers, carte des risques d'inondation, cadastre de bruit, cadastre des avalanches, inventaire des sites contaminés ou potentiellement contaminés.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|--|
| D11 | Les principes de l'aménagement du territoire, les impératifs de la protection de l'environnement, les besoins de l'économie et la planification financière doivent être conciliés au niveau de l'aménagement local. Il convient d'appliquer les prescriptions relatives au calcul des besoins en terrains à bâtir, et d'accorder une attention particulière à la qualité des zones à bâtir, à la disponibilité des terrains ainsi qu'aux infrastructures et à l'équipement existants.
→ C53, C64 |
| D12 | Les équipements destinés à la détente et aux loisirs quotidiens doivent être intégrés dans le tissu bâti.
→ B16, E13 |
| D13 | Lors de la délimitation de zones à bâtir et dans le cadre d'autres activités ayant des répercussions sur l'organisation du territoire, il convient de tenir compte des dangers naturels (avalanches, crues, mouvements de terrain) ainsi que d'autres dangers tels que les risques d'accidents majeurs et les risques chimiques liés aux transports tant routiers que ferroviaires.
→ A11 |
| D14 | Les cartes des dangers doivent être achevées dans les meilleurs délais. (2011) |

D2

Qualité du milieu bâti et espace public

Situation initiale

Les changements qui caractérisent la société et l'économie font naître de nouvelles exigences - à concrétiser dans les plans d'affectation - s'agissant des conditions offertes aux entreprises, des activités de loisirs et de la qualité de l'habitat.

Il n'y a guère eu, à ce jour, de réflexion sur les questions d'ordre qualitatif touchant au parc immobilier qui n'est pas placé sous protection. Une telle réflexion doit s'engager dans un premier temps au sujet de l'espace public.

Améliorer la qualité du milieu bâti

Défis

Il importe d'améliorer la qualité du développement du milieu bâti:

- L'espace public, qui est un lieu de rencontres et d'échanges, assume tour à tour les fonctions les plus diverses: ses utilisateurs s'y déplacent, y séjournent, y passent du temps libre, d'où la nécessité de l'agencer en fonction de leurs besoins.
- Les quartiers d'habitation doivent satisfaire à de nouvelles exigences en matière de qualité de l'équipement, d'agencement des espaces extérieurs et de formes d'habitat.
- Les anciennes aires industrielles à l'abandon doivent être réaffectées afin que soit respecté le principe de l'utilisation mesurée du sol. A cet égard, une attention particulière doit être accordée à la préservation et à la réhabilitation appropriée des structures existantes.

Accroître la qualité au moyen d'injonctions concernant l'agencement

Les injonctions concernant l'agencement (article sur l'esthétique) combinées à un système d'incitations, en lieu et place d'interdictions d'enlaidir, encouragent la créativité et, partant, la qualité. Ainsi, la suppression des prescriptions restrictives au profit d'une liberté accrue est un gage de qualité dans le domaine de la construction à condition que les précautions nécessaires aient été prises.

Préserver la spécificité des espaces

La spécificité d'espaces ou de constructions et d'installations est le fruit de l'interaction soigneusement ordonnée de leurs différentes composantes. Quant aux espaces récemment construits, leur manque d'harmonie est souvent le résultat de manifestations d'un individualisme exacerbé.

Préserver et renforcer l'attrait du milieu bâti

L'attrait du milieu bâti existant doit également être préservé ou renforcé par des mesures de renouvellement telles que la densification ou la réhabilitation de friches urbaines. Le canton encourage les mesures favorisant le renouvellement du tissu bâti et s'efforce en particulier d'offrir des lieux d'habitation attrayants et bien centrés. A cet égard, le renouvellement doit tenir compte de la structure et du caractère de l'urbanisation. Il convient en outre de chercher à préserver et à valoriser les espaces verts et les autres espaces à la disposition du public. En tout état de cause, un agencement attrayant des espaces extérieurs et un bon mélange des affectations animent l'espace public tout en renforçant le sentiment de sécurité des utilisateurs.

Objectifs

- | | |
|------------|---|
| D21 | Le milieu bâti doit être délimité, et il convient d'encourager son renouvellement et sa densification. Il s'agit de réhabiliter à cette fin les friches urbaines situées en des emplacements centraux. |
| D22 | Le canton sensibilise et conseille les différents intervenants au sujet de la nécessité de traiter respectueusement les constructions et installations existantes ainsi que d'agencer judicieusement les espaces extérieurs publics. Il se sert de son propre patrimoine immobilier pour montrer l'exemple dans le domaine architectural. |
| D23 | L'espace public est agencé de telle sorte que tous - femmes, hommes, enfants, handicapés - puissent l'utiliser pleinement et en toute sécurité. |

D3

Monuments culturels et espace public

Situation initiale

Le canton de Berne possède de nombreux sites d'importance historique et culturelle tels que des voies de communication, des lieux et des monuments historiques, ainsi que d'importants secteurs archéologiques. Près de 3,5 pour cent du patrimoine immobilier sont des monuments dignes de protection, tandis que 3,5 pour cent sont des monuments dignes de conservation situés dans le périmètre de protection d'un site ou faisant partie d'un ensemble bâti inventorié; 3,5 pour cent enfin sont des monuments isolément dignes de conservation relevant de la compétence de la commune.

Les bases légales existantes suffisent à l'accomplissement des tâches par les services cantonaux spécialisés dans la protection du patrimoine. Les mesures de protection des biens culturels susceptibles d'être prises relèvent tant de la conservation que de la documentation.

Les travaux de construction d'une certaine envergure mettent régulièrement au jour de nouveaux sites ou de nouvelles traces archéologiques qui font partie intégrante de notre patrimoine historique et culturel et doivent être sauvegardés conformément aux dispositions légales.

Encourager une approche consciente des enjeux dans le domaine des biens culturels

Traiter avec soin les bâtiments existants et agencer judicieusement l'espace public

Défis

Il est dans l'intérêt public de traiter respectueusement et de préserver les biens culturels connus ou non encore découverts. Les mesures de protection - qu'il s'agisse de conservation ou de documentation - ne suffisent toutefois pas à la préservation du patrimoine, d'où l'importance de promouvoir une approche consciente des enjeux ainsi qu'une réflexion sur l'environnement des biens culturels et le cadre de nos activités quotidiennes.

Chaque hameau, village, quartier ou ville s'est forgé son caractère propre au fil de l'histoire. Pour préserver ou améliorer la qualité du milieu bâti, qui influe directement sur la qualité de vie de la population qui y habite ou y travaille, il importe de traiter avec soin les bâtiments et installations existants ainsi que d'agencer judicieusement l'espace public.

Objectifs

L'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), l'inventaire des voies de communication historiques de Suisse (IVS), le recensement architectural cantonal ainsi que l'inventaire indicatif dressé par le Service archéologique contiennent les principales bases dans les domaines de l'archéologie, des monuments historiques, des sites dignes de protection ainsi que des voies de communication historiques. Si des projets touchent des objets protégés, il convient de faire d'emblée appel aux services fédéraux ou cantonaux compétents.

D31

L'objectif suivant revêt une importance particulière pour l'organisation du territoire: Les objets culturels tels que les sites, les voies de communication et les bâtiments historiques ainsi que les sites archéologiques sont traités avec soin. Le canton les protège tout en sensibilisant et en conseillant les différents intervenants dans le but de promouvoir une réflexion sur l'environnement des biens culturels.

→ C67

E**Préserver et valoriser la nature et le paysage****E1****Aménagement du paysage****Situation initiale**

Le canton de Berne se caractérise par une grande diversité naturelle, paysagère et biologique. La responsabilité de préserver et de promouvoir cette diversité incombe à la fois aux communes, aux régions, au canton et à la Confédération. A cet égard, une coopération fondée sur une relation de partenariat est recherchée avec les propriétaires fonciers et les exploitants. A l'intérieur de l'administration cantonale, nombreux sont les services chargés de tâches d'exécution importantes pour la nature et le paysage; or, ces services sont répartis entre différents offices et Directions, d'où l'importance de bien coordonner leur action.

Préserver la diversité des paysages cultivés qui sont restés proches de l'état naturel

Défis

On ne trouve plus de vastes paysages cultivés d'un seul tenant qui soient proches de l'état naturel que dans les Alpes, dans les Préalpes à une altitude assez élevée et dans le Jura bernois occidental. De tels paysages et espaces naturels vont subir de profonds changements en raison des mutations structurelles qui caractérisent l'agriculture. C'est ainsi notamment que l'abandon des terrains dont l'exploitation n'est plus rentable peut entraîner la disparition regrettable de paysages cultivés traditionnels. Pour le canton, le défi est de taille: il s'agit de garantir à long terme – en collaboration avec les régions, les communes et les organismes responsables – l'entretien des divers paysages cultivés au moyen de solutions misant sur le développement durable (comme la création de parcs naturels régionaux ou de réserves de biosphère).

Trouver un compromis entre protection et utilisation

Les espaces naturels se transforment de plus en plus en aires de loisirs et de sport. Dans les Alpes, les vagues «fun» et «activity» recèlent des dangers pour la nature et le paysage (p. ex. nuisances résultant de la pratique de sports extrêmes en des endroits jusqu'ici épargnés, etc.). Sur le Plateau, l'absence presque totale de paysages proches de l'état naturel soumet les quelques secteurs de nature intacte restants à une forte pression de la part des personnes en quête de détente, en particulier dans les agglomérations. Le canton doit s'employer à instaurer un rapport équilibré entre des zones intensément utilisées à des fins touristiques d'une part, et de grandes réserves naturelles et zones protégées d'autre part.

Préserver et valoriser les cours et plans d'eau

Les cours et plans d'eau sont des biotopes importants non seulement pour de nombreuses espèces animales et végétales, mais aussi pour les humains, en tant que lieux de détente. Pourtant, le Plateau et les vallées intensément utilisées des Préalpes, des Alpes et du Jura bernois ne comptent plus que de rares tronçons de cours d'eau proches de l'état naturel. Bien que les ruisseaux, les rivières et les lacs ainsi que leurs rives soient protégés, tous les cours et plans d'eau ne disposent pas de l'espace qui leur est nécessaire. A cela s'ajoute qu'en divers endroits du canton, une valorisation des cours d'eau s'impose de toute urgence. Le fonds de régénération des eaux met certes des ressources financières à disposition, mais ce sont souvent les terrains qui font défaut. Le canton doit accorder une importance prépondérante à la préservation, à la valorisation et à l'interconnexion des cours d'eau (conformément au projet cantonal d'aménagement du paysage PCAP).

Déceler à temps les nouvelles tendances

La nature et le paysage subissent l'influence de divers processus et tendances, comme l'engouement pour les sports extrêmes, les changements structurels dans l'agriculture, ou encore le réchauffement du climat. Les réactions au cas par cas mobilisent des ressources précieuses et déploient peu d'effets à long terme du fait qu'elles interviennent souvent trop tard. Il importe donc de développer dans le cadre de l'observation du territoire une méthode permettant de déceler de manière précoce les processus qui touchent à la nature et au paysage et de mieux en apprécier les répercussions. Ce n'est qu'à cette condition que les services spécialisés compétents seront à même de définir à temps des stratégies et de prendre les mesures qui s'imposent.

Objectifs

Le guide de protection de la nature, le projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP) ainsi que le plan sectoriel cantonal sur les sites marécageux énoncent, avec les inventaires tant fédéraux que cantonaux et les prescriptions relatives aux réserves naturelles cantonales, les objectifs devant être atteints dans le domaine de l'aménagement du paysage cantonal. S'agissant des eaux et des forêts, les objectifs et mesures du canton ont été fixés de manière contraignante dans les plans directeurs des eaux et dans les plans forestiers régionaux qui sont complétés chaque fois que nécessaire. Par ailleurs, les cartes de protection des eaux constituent une base importante pour l'aménagement local et les projets de construction.

Le projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP) complète la conception «Paysage suisse». Il énonce des principes contraignants au sujet de l'action du canton, de l'approche à adopter dans le domaine du paysage et de la nature, ainsi que de certains éléments paysagers précis. Par la désignation de secteurs cantonaux de préservation et de valorisation ainsi que d'un système d'interconnexion, le canton indique les zones dans lesquelles il entend s'engager tout particulièrement en faveur de l'aménagement du paysage et affecter efficacement les ressources financières limitées dont il dispose. Par ailleurs, des objectifs et des mesures sont définis dans certains domaines précis, et les enjeux particuliers à chaque région sont décrits du point de vue de l'aménagement du paysage cantonal. Enfin, d'importantes études de base relatives à la préservation, à l'interconnexion et à la valorisation des cours d'eau de même qu'aux corridors migratoires et aux obstacles aux déplacements de la faune sont présentées.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- E11** Le canton encourage l'aménagement différencié du paysage dans les secteurs qui s'y prêtent. Il fonde son action sur les principes de la protection de la nature, à savoir la préservation, l'entretien et la revalorisation.
→ **E21**
- E12** Une grande retenue est de mise s'agissant de l'équipement en chemins et installations touristiques des unités paysagères peu ou non desservies d'une valeur écologique ou d'une beauté particulière, si tant est qu'un tel équipement entre en ligne de compte.
- E13** Dans les villes et les agglomérations, l'offre de possibilités de détente dans la nature doit être étendue afin de diminuer la pression exercée sur les espaces vitaux encore intacts.
→ **D12**
- E14** Il convient de prévoir suffisamment d'espace pour les cours d'eau lors de l'élaboration des plans directeurs et des plans d'affectation ainsi que lors d'autres activités à incidence spatiale, de manière à garantir le fonctionnement de l'écosystème, la protection contre les crues ainsi que la protection et la valorisation d'espaces vitaux typiques des cours d'eaux (comme les forêts alluviales ou la végétation riveraine).
→ **C41, E21**
- E15** Le canton soutient les initiatives visant la création de parcs au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage ainsi que d'autres modèles de développement durable (p. ex. réserves de biosphère, Patrimoine mondial naturel de l'UNESCO).

E2

Protection des biotopes et des espèces

Situation initiale

De par la grande diversité naturelle, paysagère et biologique qui règne sur son territoire, le canton de Berne assume une responsabilité particulière dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces. Il est d'ailleurs l'un des cantons les plus concernés par les inventaires des sites d'importance nationale (sites marécageux, zones alluviales, etc.). En conséquence, nombreuses sont les mesures qui doivent être prises pour protéger les habitats ainsi que les espèces animales et végétales menacés.

Faire face à l'insuffisance des ressources humaines et financières

Défis

L'absence d'inventaires sur les espaces vitaux d'importance cantonale (p. ex. zones alluviales, prairies grasses riches en espèces) ainsi que de relevés systématiques de la présence dans le canton de Berne d'espèces animales et végétales menacées sont autant d'obstacles à une mise en œuvre efficace. Garantir l'élaboration des études de base requises, la protection des espaces vitaux d'importance régionale ou nationale ainsi que la mise en œuvre des programmes de protection des espèces représente un défi de taille pour le canton.

Soutenir les communes dans l'accomplissement de leur mandat légal

En vertu de la loi cantonale sur la protection de la nature, les communes sont responsables d'exécuter la législation sur la protection de la nature à l'échelon local. Cette responsabilité implique des tâches exigeantes allant de la sauvegarde des biotopes précieux à la protection d'espèces et aux mesures de remplacement écologiques dans la procédure d'octroi du permis de construire, en passant par la conclusion de contrats tendant à la valorisation écologique du paysage. Cependant, les communes - et surtout les plus petites d'entre elles - se heurtent aux limites de leurs capacités. A cela s'ajoute que diverses communes n'ont que partiellement mis en œuvre leur plan d'aménagement du paysage, voire ne disposent pas d'un tel plan répondant aux exigences actuelles. Le canton soutient donc les collectivités de droit communal en mettant à leur disposition des études de base et un service de conseil.

Valoriser de manière ciblée les paysages appauvris et relier les biotopes

Sur le Plateau intensément exploité, il n'existe que peu d'éléments proches de l'état naturel, éléments par ailleurs de petite taille et pour la plupart isolés. Le processus d'écologisation de l'agriculture au moyen de prescriptions sur les prestations écologiques requises et du versement de contributions en faveur des surfaces de compensation écologique a été lancé avec succès. Une réponse doit encore être apportée à la question de savoir dans quelle mesure cette stratégie contribue à valoriser le paysage et à promouvoir la biodiversité. La préservation de la diversité des espèces et de la variété des paysages implique que les régions et les communes déterminent elles aussi des périmètres devant faire l'objet d'une écologisation plus poussée, ce qui aura en même temps des effets positifs dans les domaines de la protection des eaux et de la lutte contre l'érosion. Il appartient au canton de créer des conditions organisationnelles et de prévoir des ressources financières afin de pouvoir continuer à encourager les surfaces de compensation écologique en collaboration avec les communes et les organismes responsables.

Préserver et encourager la diversité des espèces en forêt

La forêt est l'un des espaces vitaux ayant conservé le plus de caractéristiques originelles et, partant, l'un des plus proches de l'état naturel. Elle recouvre 30 pour cent du territoire cantonal et abrite une grande diversité d'espèces animales et végétales. Il n'en reste pas moins que cette diversité est menacée bien que la surface des forêts ne cesse de s'accroître. La politique cantonale doit viser la préservation des forêts à long terme et l'encouragement de la richesse des espèces.

Préserver et accroître les possibilités de déplacement de la faune

Au cours des dernières décennies, la densification du réseau de communications ainsi que l'extension du milieu bâti ont contribué au morcellement généralisé du paysage et de ses biotopes. Cette évolution a eu lieu au détriment des grands mammifères surtout, mais aussi

d'autres animaux sauvages comme les petits mammifères, les batraciens et les reptiles, dont l'environnement est cloisonné dans les régions densément peuplées. L'amélioration de cette situation, c'est-à-dire la suppression des obstacles aux déplacements de la faune, représente un défi considérable.

Objectifs

Le guide de protection de la nature et le projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP) énoncent, avec les inventaires tant fédéraux que cantonaux et les prescriptions relatives aux réserves naturelles cantonales, les objectifs devant être atteints dans le domaine de la protection des espèces et des biotopes.

Le guide de protection de la nature énonce des lignes directrices devant servir de fil conducteur et de base aux activités dans le domaine de la protection de la nature. Il fixe des objectifs et des mesures concernant la protection des biotopes aquatiques ainsi que des biotopes dans l'agriculture, en forêt, en montagne et dans les localités, et définit les tâches des services cantonaux dans le domaine de la protection de la nature. Le classeur sur la protection de la nature dans le canton de Berne est un outil de mise en œuvre précieux lors de l'élaboration des plans communaux d'aménagement du paysage puisqu'il présente les inventaires à prendre en considération et indique à chaque commune individuellement les études de base dont elle doit tenir compte.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|--|
| E21 | Les habitats d'espèces menacées ainsi que les biotopes rares et précieux doivent être préservés au plan qualitatif, valorisés et reliés entre eux de telle sorte que la survie à long terme des espèces et de leurs biocénoses soit garantie. Le canton de Berne s'engage activement dans la protection et la préservation des espèces et des biotopes, pour lesquels il assume à l'échelle suisse une responsabilité particulière.
→ C41, C42 |
| E22 | La valorisation écologique du paysage et la création de liaisons entre les biotopes doivent être poursuivies par le biais de mesures volontaires.
→ C41 |
| E23 | La diversité des espèces en forêt doit être encouragée (notamment par le biais de réserves forestières).
→ C42 |
| E24 | Les corridors migratoires d'importance suprarégionale (selon le PCAP) doivent être préservés à long terme afin qu'ils puissent continuer à permettre les échanges et les interconnexions. Lorsqu'ils sont interrompus ou ont totalement disparu, il convient de s'employer à les rétablir.
→ B21 |

F**Reconnaître et promouvoir les atouts des régions****F1****Mise en oeuvre de stratégies différenciées pour les régions**

Situation initiale

Les régions sont de plus en plus confrontées à des problèmes d'ordre économique. Cette tendance persistante est particulièrement marquée dans les régions rurales en raison des changements structurels profonds que connaît l'agriculture, qui occupe parfois plus de 30 pour cent de la population active. Les adaptations structurelles qui interviennent dans des tâches sectorielles de la Confédération et du canton (comme la formation ou la santé) ou qui sont une conséquence de la déréglementation et de la libéralisation de certaines branches du service public représentent elles aussi un nouveau défi.

Encourager les potentiels de manière différenciée

Défis

La nouvelle péréquation financière (RPT) entre la Confédération et les cantons ainsi que la péréquation financière et la répartition des tâches entre les communes visent à réduire les disparités régionales s'agissant du service universel et des infrastructures de base. Quant à la politique régionale classique, essentiellement focalisée sur les infrastructures, elle a depuis longtemps perdu de son importance. La réorientation se confirmera, dès 2008, avec la Nouvelle politique régionale de la Confédération, qui met l'accent sur la promotion de la compétitivité et de l'innovation tout en misant sur la création de valeur ajoutée dans les régions. La "stratégie de promotion différenciée de l'espace rural" que le Grand Conseil a traitée lors de sa session de janvier 2006 constitue un pilier important de la mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale dans le canton de Berne.

Le programme cantonal de mise en œuvre, qui se fondera dans une large mesure sur les programmes de promotion régionaux, sera élaboré d'ici à la mi-2007. Il fixera les priorités ainsi que le cadre financier, la participation financière du canton devant égaler celle de la Confédération. Avant la fin de 2007, cette dernière conclura avec le canton de Berne une convention sur le programme cantonal de mise en œuvre pour la période allant de 2008 à 2011.

La politique régionale fait partie intégrante de la politique économique

La politique régionale est une composante de la politique économique cantonale. Il s'agit de mieux exploiter les potentiels spécifiques aux différentes régions et d'atténuer les disparités en matière de développement grâce à une amélioration des conditions générales et à un recours ciblé aux instruments de politique régionale.

Renforcer l'espace rural

La Nouvelle politique régionale doit profiter en premier lieu aux zones rurales, raison pour laquelle les projets dont les effets sont essentiellement bénéfiques à ces zones sont traités en priorité par le programme cantonal de mise en œuvre. Les projets novateurs, qui créent une valeur ajoutée dans les centres régionaux et l'espace rural, contribuent au développement du canton dans son ensemble.

Coordonner les domaines importants du point de vue de l'économie régionale

Les mesures de politique sectorielle ont sur les régions des répercussions plusieurs fois supérieures à celles des mesures ponctuelles directes de politique régionale. En conséquence, l'efficacité de la politique régionale dépend de la qualité de sa coordination au niveau cantonal avec les politiques sectorielles – notamment dans les domaines de l'agriculture, de la formation et de la santé – ainsi que de l'harmonisation des politiques sectorielles entre elles.

Tenir compte des particularités du Jura bernois

Il s'agit, dans l'application de la stratégie différenciée, d'accorder une attention particulière au bilinguisme cantonal. En effet, la partie francophone du canton de Berne a une structure économique qui lui est propre. La concentration de nombreuses entreprises exportatrices actives dans les domaines des techniques de précision, de la micromécanique, de la micro-électronique et de l'horlogerie, de même

que l'absence de centres d'une certaine importance, génèrent des exigences particulières s'agissant des zones d'activités et des infrastructures de nature industrielle, ainsi qu'en matière de desserte par les transports. De plus, les relations étroites que le Jura bernois entretient avec les cantons voisins francophones et, de manière plus générale, son orientation vers la Suisse romande représentent un potentiel qu'il convient d'exploiter

Objectifs

- F11** La politique régionale du canton recherche l'intérêt général de ce dernier par une promotion des régions différenciée et misant sur des incitations.
- F12** Dans le domaine de la politique régionale, le canton se limite à fixer des principes généraux applicables à la promotion; pour le reste, il se fonde sur les programmes de développement, les plans directeurs régionaux et les priorités des régions.
- F13** En encourageant les potentiels des régions, le canton accorde une attention particulière au bilinguisme. Il tient compte des potentiels propres à la partie francophone tels que son degré d'industrialisation élevé et l'importance de sa production destinée à l'exportation.

F2

Répartition des tâches et coopération entre le canton et les régions

Situation initiale

Dans le canton de Berne, caractérisé par sa grande taille et son hétérogénéité, les régions d'aménagement et les régions de montagne accomplissent un travail de fond et de suivi très précieux. Elles jouent le rôle de lien entre le canton et les communes, en pondérant et en coordonnant les différentes démarches. Par ailleurs, les attaches locales et régionales de l'économie et de la population favorisent l'acceptation politique des mesures d'aménagement et d'organisation du territoire ainsi que du développement durable de l'espace. Depuis les débuts des plans d'aménagement régionaux, la donne et les interconnexions ont considérablement évolué en ce qui concerne aussi bien l'économie que l'espace. Il en résulte que le découpage originel des régions ne tient plus compte dans tous les domaines des interconnexions spatiales et fonctionnelles effectives.

Déléguer des responsabilités et des compétences aux régions

Défis

Les régions d'aménagement et les régions de montagne sont actuellement les principales actrices de la concrétisation et de la mise en œuvre des mesures de politique régionale de la Confédération et du canton. La régionalisation doit permettre une meilleure exploitation des potentiels spécifiquement locaux et régionaux. Il importe donc d'entretenir, de renforcer et d'étendre le partenariat entre le canton et les régions, de même que de dépasser les frontières territoriales et administratives. Le développement des structures et des processus régionaux doit désormais s'axer autour du modèle de la conférence régionale.

Les interconnexions transfrontalières, qu'elles soient fonctionnelles ou spatiales, ne cessent de gagner en importance. Les régions élargissent leur horizon géographique d'aménagement. Il leur appartient donc de mettre en place de manière adéquate, là où elles n'existent pas encore, les plates-formes nécessaires à la communication et à la coopération. De même, les responsables de l'aménagement du territoire doivent davantage appréhender leurs tâches en collaboration avec leurs homologues voisins, même si cela implique de dépasser les frontières cantonales. Parallèlement à ces démarches toutefois, les régions devront continuer à veiller à ne pas négliger le besoin élémentaire d'identification avec leur cadre de vie et d'activités qu'éprouvent la population de même que les entreprises et les autorités locales.

Objectifs

- F21** Le canton reconnaît les régions en tant que partenaires dans le domaine de l'aménagement et les conforte dans ce rôle. Il leur délègue des responsabilités et les compétences qui en découlent en matière d'aménagement et de politique de l'organisation du territoire. Il élargit la marge de manœuvre offerte aux régions autant que ses propres intérêts le lui permettent.
- F22** Les régions jouent activement un rôle de médiatrices, que ce soit entre elles ou entre le canton et les communes qui les composent. Elles concluent des conventions ou des contrats formels lorsque les circonstances l'exigent. En outre, elles participent au développement du modèle de la conférence régionale.
- F23** Les régions agissent en application du principe de la géométrie variable, c'est-à-dire dans le cadre le plus approprié pour chaque cas d'espèce. Elles intensifient leur coopération et mettent au point des plans et stratégies communs dans le respect des bases cantonales.
- F24** Les structures et les périmètres des régions d'aménagement et des régions de montagne doivent être réexaminés et optimisés sur la base du modèle de la conférence régionale en cours de concrétisation.

F3

Intégration des projets régionaux dans le plan directeur cantonal

Situation initiale

Les atouts et points faibles propres aux régions se reflètent dans les objectifs, stratégies et mesures des programmes de développement et plans directeurs régionaux. Le canton salue les initiatives régionales et suprarégionales, et les soutient pour autant qu'elles soient dans son intérêt. Il ne peut toutefois affecter qu'à titre tout à fait exceptionnel des ressources extraordinaires à cette fin: une telle intervention est réservée aux projets, plans ou autres mesures qui contribuent au développement cantonal souhaité.

Orienter les objectifs en fonction des atouts

Défis

Les régions élargissent systématiquement leurs perspectives et orientent leurs objectifs en matière d'aménagement et de développement de même que les mesures qui en découlent en fonction de leurs atouts et des bases cantonales existantes (conceptions, plans sectoriels, plan directeur).

Encourager les intentions, les objectifs et les stratégies de mise en œuvre communs

Dans le cadre d'une coordination et d'une coopération transfrontalières, les régions formulent des intentions, des objectifs et des stratégies de mise en œuvre communs ou en tout cas harmonisés dans les domaines de l'aménagement et du développement. Pour que ceux-ci soient reconnus par le canton comme étant dignes de soutien, ils doivent avoir été politiquement consolidés au sein des instances régionales, de manière à ce que la volonté de mise en œuvre concrète soit évidente.

Gérer la liste des mesures régionales

Les projets et plans régionaux ou suprarégionaux sont inscrits dans le plan directeur cantonal s'ils contribuent de manière essentielle, de par leur importance et leurs effets, au développement spatial souhaité par le canton, qu'ils se distinguent par un contenu ou une organisation novateurs, ou encore qu'ils reposent sur une base ou une organisation suprarégionale. Les régions peuvent demander à tout moment leur intégration dans une liste de mesures non encore évaluées par le canton. L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire gère cette liste, conseille en cas de besoin les régions dans la formulation de leur demande et décide si les exigences sont respectées.

Tous les deux ans, dans le cadre du rapport de controlling, la liste des mesures régionales est soumise au Conseil-exécutif avec les mesures cantonales à prendre dans l'immédiat. Le gouvernement décide ensuite quelles mesures seront mises en œuvre de manière prioritaire et inscrites dans le budget ainsi que dans le plan intégré «mission-financement».

Objectifs

- F31** Le canton pose des exigences contraignantes par rapport aux projets régionaux devant être intégrés dans la liste de mesures non encore évaluées (et, en temps utile, dans le plan directeur). Entrent en ligne de compte les projets d'une ou de plusieurs régions qui
- apportent une contribution essentielle, du point de vue matériel ou de la politique d'organisation du territoire, à la réalisation des objectifs cantonaux de développement spatial;
 - apportent une contribution essentielle, du point de vue matériel ou de la politique d'organisation du territoire, à la réalisation des objectifs régionaux de développement spatial, mais que la ou les régions ne parviennent pas à faire progresser seules;
 - ont besoin d'un soutien particulier du canton dans le processus d'aménagement, d'une coordination ou de l'engagement contraignant de services fédéraux.
- F32** Si la demande d'inscription vise un soutien exceptionnel du canton, le projet doit figurer en tant qu'élément de coordination réglée dans un plan directeur régional ou avoir fait l'objet d'une décision récente de plusieurs régions.

F4

Responsabilité de l'accomplissement des tâches et du financement

Situation initiale

Le canton de Berne accorde aux régions un soutien non seulement sur le plan technique, mais aussi par le biais d'importantes subventions, notamment pour l'élaboration de leurs plans directeurs. Cette pratique se fonde sur l'ordonnance sur le financement de l'aménagement. Il s'agit d'accorder à cet égard une attention particulière à la fourniture de prestations de base par les régions, c'est-à-dire de prestations générales destinées à l'information, à la coordination, à l'animation, à l'observation du territoire, aux activités de conseil, aux relations publiques, au marketing, etc.

Encourager et soutenir les régions

Défis

Le canton a besoin de partenaires performants pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans supérieurs. Or, la proximité immédiate des instances régionales par rapport aux événements locaux et régionaux, leur diversité et leur ancrage dans les communes aux plans personnel et politique constituent autant d'avantages à cet égard. Le canton entend donc promouvoir et soutenir financièrement de manière ciblée la collaboration des régions au développement spatial d'ordre supérieur. D'une manière générale, le canton affecte avant tout ses ressources - limitées - aux projets régionaux particulièrement dignes de soutien.

Approfondir la coopération au moyen de conventions de coordination

Les bons contacts qu'entretient le canton avec les régions d'aménagement et les régions de montagne doivent être encore approfondis dans la perspective de la mise en œuvre ciblée des mesures énoncées dans le plan directeur cantonal. Tous les quatre ans, selon le rythme du programme gouvernemental de législature ainsi que de la planification des tâches régionales (p. ex. programmes d'action pluriannuels des régions de montagne), les prestations tant ordinaires qu'extraordinaires des régions en faveur du canton ainsi que les attentes de ce dernier par rapport aux régions devront faire l'objet d'entretiens de coordination. Les résultats seront consignés dans une convention de coordination contraignante. De plus, le stade de mise en œuvre et la gestion des fiches de mesures régionales figurant dans le plan directeur cantonal seront impérativement à l'ordre du jour des entretiens. Enfin, un bilan intermédiaire sera systématiquement dressé après deux ans dans le cadre du controlling du plan directeur.

Objectifs

F41 Les régions concluent avec le canton des conventions de coordination dans lesquelles sont fixées les attentes mutuelles et les indemnités. Les projets communs qui contribuent à la réalisation des objectifs cantonaux sont réputés d'intérêt cantonal.

F42 Le canton soutient financièrement les régions. Il accorde en particulier des subventions aux projets suprarégionaux, aux projets particulièrement novateurs ou à ceux dont la réalisation se heurte à des difficultés particulières (p. ex. lorsqu'elle doit avoir lieu de part et d'autre des frontières cantonales ou linguistiques).

G Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

G1 Développement de partenariats

Situation initiale

L'aménagement et l'organisation du territoire bernois sont essentiellement tournés vers l'intérieur, tandis que les liens avec les régions et cantons voisins restent assez distendus. Malgré une ouverture sensible, l'accomplissement et la répartition des tâches sont toujours fortement influencés par les pouvoirs publics. Les objectifs politiques et économiques de l'Espace Mittelland et de l'Arc jurassien gagnent certes en importance, mais ne traduisent que dans une faible mesure une volonté de développer une stratégie susceptible de concurrencer les pôles économiques zurichoïses, bâlois et lémaniques.

Caractérisés par le maillage serré de leurs frontières topographiques, climatiques, culturelles, linguistiques, confessionnelles, mentales, politiques et relevant du domaine de l'aménagement, le canton et les régions sont bien préparés et expérimentés pour tester et explorer de nouvelles modalités de coopération.

Défis

La coopération doit aller de soi

La coopération par-delà les limites spatiales et organisationnelles doit s'imposer comme une évidence. Il s'agit de chercher résolument à lever toutes les barrières, qu'elles soient de nature organisationnelle ou institutionnelle, dans tous les domaines et à tous les niveaux – cantonal, régional ou encore communal.

L'Espace Mittelland doit s'affirmer par lui-même

L'Espace Mittelland s'ouvre au reste de la Suisse et à l'Europe. Situé entre des régions et pôles de développement européens, il doit s'affirmer par lui-même. La coordination des étapes nécessaires, aux plans stratégique et de l'aménagement, en vue du positionnement de l'Espace Mittelland comme cadre de vie et pôle d'activités attractif et bien desservi entre les régions zurichoise, bâloise et lémanique peut avoir lieu sous la houlette du canton de Berne. Il convient à cet égard d'empoigner la question de la définition du développement visé.

Défendre les intérêts au sein de l'Arc jurassien

Pour la partie francophone du canton, la coopération au sein de l'Arc jurassien revêt une grande importance. Par ailleurs, cette coopération renforce également le rôle de lien que le canton entend jouer entre les régions linguistiques. Les intérêts de la partie septentrionale du canton doivent être défendus avec détermination au sein des organes de l'Arc jurassien, et en particulier de la Conférence Transjurassienne (CTJ).

Saisir les chances offertes par le programme Interreg

En matière de partenariats stratégiques, le canton ne doit toutefois pas se focaliser sur l'Espace Mittelland et l'Arc jurassien, mais rechercher également d'autres formes de coopération flexibles et dirigées vers un but précis. Il convient par exemple de saisir les chances offertes par l'initiative Interreg de l'Union européenne, surtout en ce qui concerne la coopération transnationale et la coopération interrégionale (Interreg III B et Interreg III C).

Objectifs

G11 La coopération est renforcée à tous les niveaux par-delà les limites spatiales et organisationnelles. Des solutions permettant de lever les barrières qui entravent le travail quotidien sont résolument recherchées.

G12 Le canton lance et conduit le débat sur le rôle et le statut de l'Espace Mittelland en Suisse et en Europe d'entente avec les régions et les cantons concernés. Il participe activement aux programmes Interreg de l'Union européenne. Se fondant sur les expériences réalisées dans ce contexte, il se prépare à assumer son rôle dans la nouvelle Europe des régions.

G2

Recours à des instruments novateurs

Situation initiale

Malgré une libéralisation et une privatisation croissantes, la mise en œuvre de mesures relevant de l'organisation du territoire est le plus souvent placée sous la direction des pouvoirs publics. Le canton, les régions et les communes ont toutefois déjà accumulé de nombreuses expériences sur la manière dont la planification, la mise en œuvre, mais aussi le controlling peuvent être délégués à des organisations et institutions appropriées, par exemple dans le domaine de la protection de la nature et du paysage, ou encore dans le cadre du programme de pôles de développement économique. Une telle délégation permet d'accroître l'efficacité et la transparence du déroulement des projets et, souvent, de réaliser des économies. En tout état de cause, il n'est plus envisageable de confiner certains projets complexes ou requérant un important travail de coordination à la seule administration.

Déléguer
l'accomplissement des
tâches au prestataire le
mieux qualifié

Défi

L'accomplissement des tâches et la mise en œuvre des mesures dans le domaine de l'organisation du territoire doivent être délégués au prestataire qui dispose à cet égard des meilleurs atouts. Les chances et les potentiels que recèle une étroite coopération entre acteurs publics d'une part et privés d'autre part doivent être exploités de manière plus conséquente (partenariats «privé-public»). Des conventions de coopération doivent être conclues avec les partenaires dans le souci d'accroître la transparence et d'allouer les ressources cantonales en tenant davantage compte des prestations, conformément au principe de la concurrence.

Objectifs

G21 L'accomplissement des tâches et la mise en œuvre des stratégies et des mesures dans le domaine de l'organisation du territoire sont délégués, dans les limites des prescriptions légales, aux institutions et organisations publiques ou privées qui sont en mesure de garantir un travail optimal et le respect des délais.

G22 Le canton de Berne recourt à des instruments et à des formes de coopération qui stimulent les performances et créent la transparence tels que les partenariats «privé-public», les conventions de coopération, les conventions de coordination ou encore les concours servant de base à l'attribution de subventions d'investissement ou d'autres prestations financières.

H **Harmoniser le programme de législature, le plan intégré «mission-financement» et le plan directeur**

H1 **Harmonisation des instruments dans les domaines politique, financier et spatial**

Situation initiale

De nombreux services administratifs relevant de toutes les Directions orientent le développement spatial du canton lorsqu'ils traitent d'affaires qui ont, directement ou indirectement, des incidences sur le territoire. Cependant, les bases qui permettraient d'apprécier les conséquences de leurs interventions par rapport au développement spatial souhaité font défaut.

Mettre à disposition des bases décisionnelles représentant le point de vue spatial

Défis

Le plan directeur offre des bases de décision représentant le point de vue de l'aménagement pour les affaires ayant des répercussions spatiales. Il permet de répondre à la question de savoir dans quelle mesure l'affaire traitée va dans le sens du développement de l'espace visé par le canton et d'intégrer cette dimension dans la prise de décisions stratégiques du gouvernement. Par ailleurs, les compétences techniques et formelles des Directions et services s'agissant aussi bien d'affaires précises que de planifications spécialisées ne sont en rien modifiées.

Tenir compte des différents horizons temporels des instruments stratégiques

Le plan directeur pose les jalons de l'activité du gouvernement et définit la liberté de décision de ce dernier dans les domaines ayant des répercussions sur l'espace. Une coordination est nécessaire entre le programme gouvernemental de législature et le plan intégré «mission-financement» d'une part, et les contenus stratégiques et éléments fondamentaux du plan directeur d'autre part. Il convient à cet égard de tenir compte des différents horizons temporels: le plan directeur – en particulier ses principes directeurs et ses objectifs principaux, et jusqu'à un certain point également ses stratégies – conservent leur validité à long terme, tandis que les mesures surtout sont conçues comme un instrument de pilotage dynamique du Conseil-exécutif. Quant au programme gouvernemental de législature et au plan intégré «mission-financement», ils portent sur une durée de quatre ans.

Le plan intégré «mission-financement» ne peut tenir compte que des éléments du plan directeur qui ont des conséquences financières pendant la période sur laquelle il porte, même si les répercussions de certaines mesures s'étendent sur plusieurs périodes. Il convient en outre d'observer que l'inscription de mesures dans le plan directeur ou dans le plan intégré «mission-financement» n'a pas d'effets contraignants. Les mesures (ou les dépenses qu'elles entraînent) doivent être examinées individuellement, au moment de la prise de décision, afin de déterminer si elles sont nécessaires et si leur financement peut être garanti.

Poursuivre cinq objectifs par la prise en compte du plan directeur

La prise en compte systématique du plan directeur dans les processus décisionnels des services, des Directions et, surtout, du Conseil-exécutif, doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:

- la prise de décisions stratégiques axées sur le développement spatial recherché et tenant compte des priorités fixées en matière d'organisation du territoire,
- la coordination à un stade précoce des planifications ayant d'importantes incidences spatiales,
- le soutien à la fixation de priorités dans le cas de projets d'investissement,
- le renforcement de la cohérence des activités du canton ayant des incidences spatiales,
- le renforcement des effets de la mise en œuvre du plan directeur.

Les décisions préparatoires et de mise en œuvre ainsi que la fixation de priorités dans le cas d'affaires ayant des incidences spatiales doivent tenir compte du plan directeur. Il conviendra de préciser en quoi de telles affaires sont conformes au développement spatial souhaité ou, au contraire, d'indiquer les raisons pour lesquelles elles s'en écartent. Il existe en particulier un besoin de coordination et d'harmonisation des décisions dans les domaines suivants:

- infrastructures cantonales (redimensionnement, maintien de la valeur, nouveaux investissements),
- répartition spatiale des installations cantonales,
- projets ayant des répercussions sur le réseau de centres du canton,
- planifications stratégiques concernant des politiques sectorielles à incidence spatiale,
- versement de subventions cantonales,
- adaptation de dispositions relatives aux subventions.

Créer la transparence lors de la prise de décisions stratégiques du gouvernement

Le programme de construction des routes, l'arrêté sur l'offre de transports publics, la planification des investissements en faveur des transports publics, le programme d'action visant à conforter la position de l'économie bernoise ainsi que les autres décisions relatives à la planification des infrastructures que le canton est en mesure d'influencer (emplacement des services administratifs, planifications hospitalière et scolaire) doivent indiquer quelles seront les répercussions des mesures devant être adoptées sur le renforcement du réseau de centres (→ **C1**).

Intégrer les priorités relevant de l'organisation du territoire dans les processus décisionnels

La Conférence de coordination espace - transports - économie (CETE) est responsable de l'harmonisation des projets inter-Directions qui relèvent des domaines de l'aménagement du territoire, des transports et de l'économie. C'est elle qui veille à ce que le contenu du plan directeur et les priorités relevant de l'organisation du territoire soient systématiquement intégrés aux processus décisionnels et à la mise au point des instruments dans le cas d'affaires qui ont des incidences spatiales. Quant à la préparation matérielle, elle relève de la responsabilité de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, qui est également chargé d'apprécier les affaires stratégiques du Conseil-exécutif ayant des incidences sur l'espace à l'attention de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques et de la CETE.

Objectifs

- H11** Une coordination est garantie entre le programme gouvernemental de législature et les éléments fondamentaux du plan directeur. Le programme de législature aborde les contenus du plan directeur qui, en raison de leur importance pour l'espace, doivent impérativement être harmonisés avec la planification politique générale et coordonnés au niveau adéquat.
- H12** Le plan directeur est pris en compte lors des décisions préparatoires et de mise en œuvre ainsi qu'au moment de la fixation de priorités dans le cas d'affaires ayant des incidences spatiales. Il convient alors de préciser en quoi de telles affaires sont conformes au développement spatial souhaité ou, au contraire, d'indiquer les raisons pour lesquelles elles s'en écartent.
- H13** La Conférence de coordination espace - transports - économie (CETE) veille à ce que les projets d'importance stratégique du gouvernement qui ont des incidences sur l'organisation du territoire soient harmonisés avec le plan directeur et d'autres bases relatives à l'espace, et émet des propositions concernant la fixation de priorités pour les objectifs et les mesures du plan directeur. La préparation de telles affaires incombe à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire.

I Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling


I1 Controlling et observation du territoire

Situation initiale

Une distinction est opérée, dans le plan directeur, entre les objectifs d'effet et les objectifs de prestation. Par objectifs d'effet, on entend des objectifs (politiques) déterminés au niveau stratégique qui concernent une situation ou un changement que l'on souhaite voir se concrétiser dans la société, ou encore au plan économique ou environnemental. De tels objectifs sont énoncés dans une perspective politique à moyen ou à long terme et souvent interdisciplinaire. Par objectifs de prestation, on entend les objectifs quantifiables devant être atteints par l'administration. Ils sont déterminés en fonction de mesures opérationnelles énoncées dans la dernière partie du plan directeur qui permettent un contrôle des aspects qualitatifs, quantitatifs, temporels et financiers.

Le controlling requiert la formulation d'objectifs précis à tous les niveaux du plan directeur ainsi que la mise au point d'une méthode permettant de déterminer dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints.

Le controlling porte sur tous les niveaux du plan directeur. Alors que les objectifs sont affinés au fur et à mesure que l'on descend des principes directeurs aux mesures concrètes, le controlling a pour point de départ le niveau inférieur, soit celui des mesures. Il a lieu à un rythme à la fois biennal et quadriennal, suivant la portée temporelle des différents niveaux du plan directeur.



Système de fixation des objectifs du plan directeur et controlling

Etablir des fiches de controlling	Défis Une fiche de controlling mentionnant pour chaque niveau les indicateurs, les valeurs prévues, le moment des relevés et les intervalles auxquels le degré d'atteinte des objectifs est déterminé doit être établie pour chacun des objectifs d'effet et des objectifs de prestation. Un indicateur est une unité de mesure renseignant sur un contenu précis. En réunissant diverses informations, les indicateurs permettent une évaluation. Ils doivent être clairement mesurables et rendre possible une appréciation pertinente (qualitative et quantitative) du degré d'atteinte des objectifs. Quant aux valeurs prévues (valeurs cibles), elles déterminent la direction souhaitée ou le résultat final recherché, et ce sont les indicateurs qui permettent de déterminer si elles ont été atteintes.
Tenir compte des données quantitatives et des données qualitatives	Les indicateurs reposent sur des données aussi bien quantitatives que qualitatives. Les données quantitatives sont avant tout fournies par une observation efficace du territoire (statistiques, vues aériennes, cartes, photographies) et les données qualitatives par des enquêtes auprès de personnes connaissant bien les conditions locales.
Examiner les objectifs de prestation et les objectifs d'effet au moyen d'un controlling	L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire est chargé du controlling des objectifs de prestation et, avec les services responsables de l'observation du territoire, du controlling des objectifs d'effet. Dans ce contexte, il élabore tous les deux ans un rapport de controlling, et tous les quatre ans le projet de rapport sur l'aménagement du territoire. Par ailleurs, il gère la liste des mesures non encore évaluées et établit des corrélations concrètes avec les objectifs poursuivis par le Conseil-exécutif. L'OACOT formule à l'intention des organes décisionnels compétents des propositions concernant la gestion du plan directeur (p. ex. son actualisation ou l'intégration de nouvelles fiches de mesures).
Examiner la mise en œuvre des mesures par le biais du controlling des objectifs de prestation	Le controlling des objectifs de prestation porte sur la mise en œuvre des mesures. Des entretiens avec les instances ou services désignés comme responsables dans les fiches de mesures ont lieu afin de fixer dans une fiche de controlling les projets concrets, les ressources nécessaires, de même que les indicateurs et les valeurs prévues pour la prochaine période sur laquelle doit porter le controlling. Deux ans plus tard, les valeurs prévues sont comparées aux valeurs effectivement atteintes, et un bilan de la mise en œuvre des mesures est dressé. La base ainsi établie permet de gérer le processus de planification directrice et d'adopter d'autres mesures.
Enregistrer les changements à long terme par le biais du controlling des objectifs d'effet	Le controlling des objectifs d'effet porte sur la manière dont les stratégies ont atteint les buts fixés. La réunion des données du controlling des objectifs de prestation et de données sélectionnées provenant de l'observation du territoire permet d'enregistrer systématiquement les changements à relativement long terme de la structure spatiale du canton de Berne dans les domaines importants et de les documenter périodiquement par le biais d'analyses des processus.
Suivre le développement spatial au moyen de l'observation du territoire	L'observation du territoire consiste en une saisie ciblée de données ayant trait à l'espace, puis en une analyse et en une appréciation de ces données. On recourt dans ce contexte à des indicateurs permettant de mesurer le développement spatial à différents niveaux, qui sont choisis en fonction des objectifs de développement revêtant une importance fondamentale pour la conduite politique. L'observation du territoire est mise sur pied et consolidée de manière progressive.

Objectifs

- I11** Un controlling des objectifs de prestation et des objectifs d'effet assure la mise en œuvre et la gestion efficaces du plan directeur. Ce controlling est en étroite corrélation avec d'autres planifications stratégiques.
- I12** Un système efficace d'observation du territoire est mis en place pour servir de base au controlling des objectifs d'effet. Il garantit le suivi des évolutions à long terme.

I2

Définition périodique de la gestion

Situation initiale

Le plan directeur constitue la base d'un pilotage efficace dans le domaine de l'organisation du territoire dans le canton de Berne. Sa mise en œuvre ne doit pas avoir lieu de manière linéaire, d'un point de départ précis vers un but fixe, mais être conçue comme un processus dynamique capable de s'adapter aux changements de situation. Etant donné l'impossibilité d'atteindre tous les objectifs à la fois, une conduite au niveau cantonal est indispensable: des priorités doivent être fixées compte tenu des autres instruments stratégiques de pilotage.

Défis

Une pesée des intérêts cantonaux d'une part et régionaux d'autre part a lieu périodiquement. Dans le cadre de la planification politique générale, le Conseil-exécutif doit déterminer les objectifs et les priorités de la prochaine législature dans le domaine de l'organisation du territoire, de manière synchronisée avec la gestion des plans directeurs régionaux. Il n'en reste pas moins que le plan directeur cantonal porte sur une durée supérieure à une législature: si les objectifs pragmatiques doivent être atteints dans un futur proche, les objectifs novateurs peuvent également avoir un horizon plus éloigné. La stratégie de gestion du plan directeur doit tenir compte de cette distinction temporelle.

Processus

Inscrire les demandes des services et des régions dans la liste de mesures non évaluées

Il appartient aux services ayant la responsabilité de projets cantonaux de demander l'inscription de nouvelles mesures dans le plan directeur. S'agissant des projets régionaux d'intérêt cantonal, c'est aux régions qu'il incombe de présenter une demande (→ **F31**). On a renoncé à fixer des délais de dépôt des demandes, de sorte que ces dernières peuvent être adressées en tout temps à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. S'ils respectent les exigences minimales, les projets sont intégrés dans la liste de mesures non évaluées (en annexe); sinon, ils font l'objet d'un entretien.

Décider de l'inscription de projets dans la partie du plan directeur consacrée aux mesures

Le Conseil-exécutif décide, compte tenu des consignes qu'il s'est fixées en matière d'organisation du territoire, de l'inscription de projets émanant de la liste de mesures non évaluées dans la partie du plan directeur consacrée aux mesures. Cette démarche a lieu au rythme du controlling des objectifs de prestation effectué tous les deux ans, qui est complété par une présentation des projets de ladite liste dont l'intégration dans le plan directeur est envisagée. En cas d'urgence, les mesures peuvent également être proposées au Conseil-exécutif dans l'intervalle. Les prescriptions formelles applicables sont énoncées au chapitre de l'introduction intitulé «Mise à jour et remaniement du plan directeur».

Les propositions à l'intention du Conseil-exécutif sont formulées par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques après avoir été préparées par la CETE et l'OACOT. Leurs répercussions financières doivent être clairement précisées. Le lancement d'un projet n'est autorisé que sous réserve de l'approbation des organes compétents en matière financière. Si une mesure d'origine régionale vise l'obtention d'un soutien financier du canton, il convient d'attester que le projet fait d'ores et déjà partie des éléments de coordination réglée au niveau régional. En outre, des indications sur l'ordre des priorités régionales, sur les autres sources de financement (autres intervenants, prestations propres) ainsi que sur le calendrier de réalisation sont nécessaires.

Présenter un rapport sur le controlling des objectifs d'effet

Le Conseil-exécutif rend compte tous les quatre ans au Grand Conseil du controlling des objectifs d'effet par le biais du rapport sur l'aménagement du territoire, qui sert également à informer la Confédération de l'état de la planification directrice. Les stratégies énoncées par le plan directeur font simultanément l'objet d'un réexamen détaillé qui amène le cas échéant la JCE à proposer au Conseil-exécutif des adaptations, des compléments ou des changements. Tous les huit ans au plus, les objectifs principaux, les principes directeurs et

les représentations dynamiques sont systématiquement réexaminés et réévalués compte tenu du controlling et de l'observation du territoire.

I21 Objectif

La stratégie de gestion respecte l'orientation dynamique du plan directeur. A tous les niveaux, des règles du jeu compréhensibles sont définies, un dialogue permanent est instauré entre les divers intervenants et milieux intéressés, et les enjeux spatiaux sont systématiquement pris en considération. Le canton assume ses tâches de conduite en fixant un cadre par le biais du plan directeur ainsi qu'en déterminant les objectifs à atteindre et les mesures à prendre dans le domaine de l'organisation du territoire.

Explications concernant les fiches de mesures

Objectif

Cette rubrique énonce de manière succincte le but de la mise en oeuvre. Elle renvoie également aux principes directeurs et aux objectifs principaux afin d'établir un lien avec les objectifs d'effet prévus dans le texte du plan directeur.

Intervenants et responsabilité

Le champ "intervenants" énumère tous les services participant directement à la mise en oeuvre de la fiche de mesure. Par ailleurs, le service qui en assume la responsabilité (coordination et/ou direction du projet) est également mentionné.

Réalisation

La rubrique "réalisation" indique le moment auquel la réalisation doit intervenir.

Etat de la coordination

L'état de la coordination renseigne sur les étapes déjà franchies. Il convient à cet égard d'opérer une distinction entre l'indication qui vaut pour l'ensemble de la mesure et les précisions qui ne se réfèrent qu'à des mesures partielles:

- Recto: l'indication figurant au recto de chaque fiche de mesure se réfère à la coordination en général. (C'est ainsi que la mesure B_04 énonce que des priorités concernant les transports publics régionaux, d'agglomération et locaux doivent être fixées.)
- Verso: si l'état de la coordination n'est pas identique pour toutes les composantes de la mesure, des précisions à cet égard figurent au verso de la fiche. (L'état de la coordination est indiqué séparément pour chaque infrastructure au verso de la fiche de mesure B_04 par exemple.)

Information préalable

Les mesures classées comme des informations préalables impliquent des activités susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol qu'il n'est toutefois pas encore possible de déterminer avec une précision suffisante pour engager un processus d'harmonisation. Elles figurent dans la liste de mesures non évaluées (liste des nouvelles mesures proposées par les services administratifs et les régions, qui respectent certaines exigences formelles mais que le Conseil-exécutif n'a pas encore incluses dans la partie du plan directeur énonçant les mesures).

Coordination en cours

Les mesures relevant de la catégorie de la coordination en cours impliquent des activités ayant des répercussions spatiales qui n'ont pas encore été harmonisées entre elles. De telles mesures font l'objet d'une fiche dans le plan directeur qui indique ce qui doit être entrepris pour qu'une harmonisation intervienne à temps. Leur inscription relève de la mise à jour du plan directeur et requiert de ce fait une décision du Conseil-exécutif.

Coordination réglée

Dans le cas des mesures classées comme éléments de coordination réglée, les activités ayant des répercussions spatiales sont harmonisées entre elles. Ces mesures font également l'objet d'une fiche dans le plan directeur. Le statut d'élément de coordination réglée n'est attribué que sur décision du Conseil-exécutif, dans le cadre de la mise à jour du plan directeur.

Mesure et démarche

La rubrique "mesure" indique ce qui doit être entrepris pour atteindre l'objectif fixé, tandis que les détails et l'ordre des différentes étapes sont précisés à la rubrique "démarche".

Coûts

La rubrique "coûts" crée un lien important avec la planification financière et la planification des investissements. Une distinction est opérée entre les coûts et le financement. Cette rubrique indique non seulement le coût probable de chaque mesure (sans les charges internes à l'administration), mais aussi la manière dont les ressources seront mises à disposition (par le biais du compte de fonctionnement, du compte des investissements ou de financements spéciaux); elle précise en outre si les coûts sont déjà prévus dans le plan financier 2003 à 2005. Lorsque le calendrier de mise en oeuvre s'étend sur une longue période, les crédits sont débloqués par étapes.

Il convient d'observer que l'inscription de mesures dans le plan directeur ou dans le plan intégré "mission-financement" n'a pas d'effets contraignants. Les mesures (ou les dépenses qu'elles entraînent) doivent être examinées individuellement, au moment de la prise de décision, afin de déterminer si elles sont nécessaires et si leur financement peut être garanti.

Interdépendances / objectifs en concurrence et études de base

Ces rubriques fournissent certaines précisions nécessaires à la compréhension des mesures et renvoient en particulier aux travaux en cours et aux documents existants.

Indications pour le controlling

Cette rubrique renseigne sur la nature des indicateurs qui permettront d'évaluer si la mesure peut être considérée comme réalisée. Une fiche de controlling doit être élaborée pour chaque fiche de mesure en vue du controlling à proprement parler.

Fixation de priorités sous l'angle politique par le Conseil-exécutif

La sélection des mesures est le résultat d'une fixation rigoureuse des priorités du point de vue technique, afin d'aboutir à un ensemble cohérent et durable. Le Conseil-exécutif met quant à lui l'accent sur les mesures qu'il considère, d'un point de vue politique, comme particulièrement importantes et prometteuses dans le contexte actuel. Les mesures auxquelles un traitement prioritaire doit être réservé de ce fait sont mises en évidence par un **fond gris** dans la table des matières des fiches de mesures.

Table des matières des fiches de mesures

Objectif principal A: Assurer une utilisation mesurée du sol

A_01	Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour le logement
A_02	Territoires à habitat traditionnellement dispersé
A_03	Critères applicables aux zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT
A_04	Consignes applicables à l'aménagement de terrains de golf
A_05	Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour les activités
A_06	Préserver les surfaces d'assolement

Objectif principal B: Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti

B_01	Harmoniser les transports, l'urbanisme et la protection de l'air (système de pondération des trajets)
B_02	Stratégie de mobilité globale
B_03	Fixer les priorités bernoises concernant le trafic ferroviaire aux plans national et international
B_04	Fixer des priorités concernant les transports publics régionaux, d'agglomération et locaux
B_05	Fixer les priorités concernant les grands projets de construction de routes cantonales
B_06	Achever le réseau de routes nationales
B_07	Désigner de nouvelles routes nationales et de nouvelles routes principales suisses
B_08	Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la protection contre le bruit du trafic routier
B_09	Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation
B_10	Déterminer la qualité de la desserte par les transports publics

Objectif principal C: Créer des conditions propices au développement économique

C_01	Réseau de centres
C_02	Désigner des pôles d'importance régionale
C_03	Mettre en œuvre la politique concernant les centres urbains et les agglomérations
C_04	Réaliser des pôles de développement cantonaux (PDE)
C_07	Promouvoir l'agriculture de manière différenciée selon les régions
C_08	Harmoniser l'aménagement local et l'approvisionnement en énergie
C_09	Viser un approvisionnement conforme aux besoins dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la poste
C_10	Estimation des frais d'équipement lors du classement de terrains en zone à bâtir
C_11	Accroître l'exploitation des forêts et les capacités de transformation du bois
C_12	Rajeunir, reboiser et entretenir des forêts ayant une fonction protectrice
C_14	Désigner des sites d'extraction d'importance cantonale (plan sectoriel EDT)
C_15	Installations d'élimination des déchets d'importance cantonale (plan sectoriel déchets)
C_16	Garantir le développement de l'Université et de la Haute école pédagogique de Berne
C_17	Développement des structures scolaires
C_18	Garantir des sites d'approvisionnement énergétique d'intérêt cantonal
C_19	Garantir l'alimentation publique en eau

Objectif principal D: Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

D_01	Constructions caractéristiques du paysage
D_02	Encourager le changement d'affectation de friches urbaines
D_03	Tenir compte des dangers naturels dans l'aménagement local

Objectif principal E: Préserver et valoriser la nature et le paysage

E_01	Encourager la qualité et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture
E_02	Assumer une responsabilité particulière dans le domaine de la protection des espaces vitaux et des espèces
E_03	Supprimer les obstacles aux déplacements suprarégionaux de la faune
E_04	Créer des réserves forestières

E_05	Préserver et valoriser les cours d'eau
E_06	Parcs au sens de la LPN et région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn inscrite sur la liste du Patri-moine mondial de l'UNESCO

Objectif principal F: Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

F_01	Mettre en œuvre des stratégies de promotion différenciée de l'espace rural
F_02	Coordonner les politiques sectorielles et tenir compte de leurs répercussions sur les régions
F_03	Conclure des conventions de coordination entre le canton et les régions

Objectif principal G: Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

G_01	Encourager le développement durable au niveau local
------	---

Objectif principal H: Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur

H_01	Garantir la gestion du plan directeur et la coordination des activités ayant des répercussions sur l'espace
------	---

Objectif principal I: Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling

I_01	Mettre en place et exploiter un système d'observation du territoire
------	---

Fiches de mesures régionales

R_01	Elaborer une stratégie de développement du Seeland - pied sud du Jura - Jura bernois
R_02	Développer le potentiel touristique de la région des Trois Lacs
R_03	Garantir une protection contre les crues de la Chise et de ses affluents
R_05	Valoriser durablement l'écosystème de la Birse
R_06	Assainir la rive gauche du lac de Bienne

Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour le logement

Objectif

Il convient de stabiliser la consommation de terrains dans la perspective d'un développement durable du milieu bâti et de veiller à ce que les nouvelles constructions soient érigées aux endroits appropriés. A cette fin, des critères tenant compte des objectifs supérieurs de l'organisation du territoire (utilisation mesurée du sol, réseau de centres, qualité de la desserte) sont définis pour la détermination des besoins en terrains à bâtir des quinze prochaines années dans le domaine du logement.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: A Assurer une utilisation mesurée du sol

Intervenants

Canton de Berne OACOT
Régions Toutes les régions
Communes Toutes les communes

Responsabilité: OACOT

Réalisation

☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les critères permettant de déterminer les besoins en terrains à bâtir destinés au logement des quinze prochaines années et les critères applicables à la délimitation des zones sont fixés (coordination réglée) avec l'approbation du plan directeur (cf. verso). Ils doivent être pris en considération par les plans d'affectation communaux.

Démarche

- Les communes motivent les classements en zone à bâtir et les changements de zones sur la base des critères permettant de déterminer les besoins en terrains à bâtir destinés au logement des quinze prochaines années et des critères applicables à la délimitation des zones.
- Dans le cadre du controlling du plan directeur, l'OACOT réexamine le schéma de calcul ainsi que les critères et paramètres appliqués lorsque de nouvelles statistiques officielles ou de nouvelles données provenant de l'observation du territoire sont disponibles. Il convient le cas échéant d'examiner l'opportunité d'une prise en compte du paramètre de l'évolution démographique différenciée en fonction des régions, sur la base des scénarios de l'évolution démographique de l'OFS.

Interdépendances/objectifs en concurren

- Recensement fédéral de la population, scénarios de l'évolution de l'OFS
- Réserves de terrains à bâtir dans le canton de Berne
- Evolution démographique dans le canton de Berne
- Système de pondération des trajets

Etudes de base

- Guide interne à la JCE intitulé "Détermination des besoins des communes en terrains à bâtir" (1998)
- Scénarios de l'évolution démographique de l'Office fédéral de la statistique et différenciations régionales
- Article 74 LC

Indications pour le controlling

- Révisions des plans de zones
- Statistique sur les zones à bâtir (selon la nature de l'affectation et la disponibilité): terrains totalement classés, construits, non construits, en fonction des différents espaces géographiques
- Données sur l'utilisation du sol provenant de l'observation du territoire, qualité de la desserte par les transports publics

Détermination des besoins en terrains à bâtir destinés au logement pour les 15 prochaines années

Procédure

La procédure suivante est applicable à la modification et à la mise à jour du calcul des besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années:

- Le calcul des besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années peut être mis à jour et adapté dans le cadre de procédures ordinaires de révision partielle ou totale de la réglementation fondamentale au plus tôt 8 ans après l'approbation de la dernière révision de l'aménagement local par l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (sauf dans le cas de modifications mineures isolées au sens de l'art. 122 OC).
- Si le contingent des terrains à bâtir nécessaires pour les 15 prochaines années n'a pas été intégralement pris en considération lors de la procédure ordinaire de révision de l'aménagement local, des classements en zone à bâtir et des changements de zones sont admissibles jusqu'à concurrence des besoins déterminés, pour autant qu'ils soient conformes à une charte spatiale ou à un programme de développement de la commune ayant reçu l'aval de l'OACOT au terme d'une procédure d'approbation de plan directeur.
- Les périmètres faisant l'objet d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement de zone doivent bénéficier d'une desserte suffisante par les transports publics, ou une telle desserte doit être garantie (la ligne de TP figure dans l'offre de base, ou le financement de la ligne ou de l'arrêt est assuré à long terme).
- Les autres critères applicables à la délimitation des zones doivent être respectés (p. ex. mention dans une stratégie communale d'urbanisation, capacité du réseau routier, prise en compte des dangers, harmonisation avec le programme d'équipement, taux d'habitation permanente, etc.).
- Les besoins d'une commune en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années sont calculés en application des critères ci-après.
- Les centres touristiques peuvent invoquer un besoin accru en terrains à bâtir pour des appartements de vacances ou des résidences secondaires (zones d'habitation et zones de maisons de vacances) en se fondant sur les objectifs énoncés par un programme de développement communal ou régional, par un instrument d'aménagement ou de planification au sens de la Nouvelle politique régionale ou par une conception régionale des transports et de l'urbanisation (CRTU).
- Les réserves en terrains à bâtir d'une commune (zones à bâtir non construites) sont déduites du résultat du calcul des besoins en terrains à bâtir, même si certaines d'entre elles ne sont pas disponibles.

Des pôles de développement de l'habitat excédant le cadre des besoins communaux théoriques peuvent être délimités sur la base d'une stratégie régionale d'urbanisation ou d'une CRTU approuvée par le canton, pour autant qu'une compensation intervienne à l'intérieur de la région, avec des communes qui n'ont pas classé autant de terrains que la détermination des besoins ne le leur aurait permis. Les conditions, à cet égard, sont les suivantes:

- une conception régionale des transports et de l'urbanisation (CRTU) ou un plan directeur régional équivalent qui tienne compte des considérations relatives au réseau de centres;
- la détermination du total des besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années à l'intérieur de la région ou sous-région concernée;
- la prise en compte des autres intérêts et tâches des communes: plans financiers, planification des infrastructures, planification des bâtiments scolaires, desserte, etc.

Critères de calcul

Les dimensions de la zone à bâtir doivent être calculées en tenant compte de la population résidante ainsi que de l'infrastructure et des équipements existants. Les besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années sont déterminés sur la base de l'évolution démographique prévue et de l'espace supplémentaire qui sera nécessaire à la population résidante. Pour l'ensemble des communes bernoises, le calcul des besoins théoriques fait intervenir les paramètres suivants:

Evolution démographique	En vue de déterminer les besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années, on admet que la population bernoise augmente de 4 pour cent en moyenne. Il y a lieu de se fonder sur l'effectif de la population au moment de la révision totale ou de la révision partielle.
Nombre d'habitants par logement	La diminution moyenne du nombre d'habitants par logement au cours des 15 prochaines années sera de 8 pour cent en moyenne dans le canton de Berne, pour aboutir à un minimum de 2,1 personnes par logement (et même de 1,7 personne dans les centres urbains).
Taille des logements	S'agissant des nouvelles constructions, la taille moyenne des logements principaux est, dans le canton de Berne, de 140m ² de SBP.
Part réservée à l'habitation dans les zones mixtes	Le calcul des besoins doit se fonder sur la part prévue dans le règlement de construction. Si ce dernier ne contient aucune précision à cet égard, il convient d'appliquer la valeur minimale de 80 pour cent.
Indice d'utilisation	L'indice d'utilisation est de 0,3 au minimum dans les communes rurales, et il oscille entre 0,4 et 0,7 dans les centres urbains (la valeur de référence utilisée est la densité de l'habitat qui s'est imposée au fil de l'histoire). Il est tenu compte d'un taux réduit de construction.
Besoin minimal	Dans les communes ne jouissant pas d'une desserte par les transports publics correspondant au moins au niveau de qualité F (selon la mesure B_10), le besoin compte tenu de la diminution du nombre d'habitants par logement (cf. supra) est calculé de telle sorte que le maintien de la population soit garanti. Il est d'au moins 0,5 ha.
Part de la population résidant hors de la zone à bâtir	Si, dans un territoire à habitat dispersé, la part de la population d'une commune résidant hors de la zone à bâtir excède 60 pour cent, il convient de la prendre proportionnellement en considération dans la détermination des besoins en terrains à bâtir.

Les valeurs officielles actuellement disponibles (p. ex. ESPOP) sont utilisées lors de l'application des critères de calcul.

On admet que les lieux dont le caractère central est très marqué et qui sont donc bien desservis ont un besoin accru de terrains à bâtir. En conséquence, les dimensions des zones à bâtir calculées en application des critères usuels (besoins théoriques) sont multipliées par un facteur de pondération:

Berne et environs	Facteur 1,5: Facteur 1,4: Facteur 1,3:	Berne (sans Niederbottigen et Oberbottigen) Bolligen (seulement Bolligen Dorf et Station), Ittigen, Köniz (seulement Köniz, Liebefeld, Niederwangen, Schliern, Wabern), Muri, Ostermundigen, Zollikofen Bremgarten, Moosseedorf, Münchenbuchsee, Stettlen, Kehrsatz, Urtenen, Wohlen (seulement Hinterkappelen)
Thoune et environs	Facteur 1,5: Facteur 1,4: Facteur 1,3:	Thoune (sans Goldiwil) Steffisburg (seulement Schwäbis et Steffisburg Dorf), Heimberg (seulement Lädéli) Spiez, Heimberg (reste de la commune), Uetendorf
Bienne et environs	Facteur 1,5: Facteur 1,4: Facteur 1,3:	Bienne Brügg, Nidau Ipsach, Leubringen (sans Macolin), Port
Autres localités ayant une importante fonction de centre ¹	Facteur 1,3:	Berthoud, Frutigen, Interlaken (y c. Unterseen, Matten), Langenthal, Langnau, Lyss, Meiringen, Moutier, St-Imier, Gessenay (seulement Gstaad), Wahlern (seulement Schwarzenburg)
Pôles d'importance régionale pour l'habitat ¹	Facteur 1,3:	Les emplacements sont désignés définitivement par les régions d'aménagement et les régions de montagne sur la base des critères cantonaux (cf. C_02). Du point de vue cantonal, entrent en ligne de compte Aarberg, Anet, Belp, Brienz, Büren a. d. Aare, Herzogenbuchsee, Huttwil, Konolfingen, La Neuveville, Laupen, Münsingen, Sumiswald, Tavannes, Tramelan, Worb, Zweisimmen, etc.

Classement en zone à bâtir: conditions posées en matière de desserte par les transports publics

Les conditions ci-après s'appliquent en principe à la desserte par les transports publics de périmètres devant être classés en zone à bâtir:

- 80 pour cent des terrains devant être classés sont desservis par les transports publics (selon les niveaux de qualité de la desserte [NQTP], cf. fiche de mesure B_10):
 - exigence minimale NQTP F
 - classements en zone à bâtir de terrains de plus d'un ha NQTP D au moins
 - classements en zone à bâtir de terrains de 0,5 à 1 ha NQTP E au moins
- Il est admis de classer des îlots non construits à l'intérieur du milieu bâti ou d'arrondir les limites de ce dernier même en l'absence d'une desserte suffisante par les transports publics.
- Aucune desserte par les transports publics n'est requise s'agissant du besoin minimal ainsi que de 20 pour cent des terrains à classer en zone à bâtir.

Il n'est possible de déroger à ces conditions que si le classement de terrains sis à l'intérieur des zones de desserte n'est pas possible. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque les périmètres les mieux desservis par les transports publics

- sont situés dans des zones à protéger (zones de protection du paysage, périmètres de protection des eaux, sites marécageux, etc.);
- sont situés dans des zones de danger ou des sites contaminés;
- sont des terrains se prêtant de manière optimale à une exploitation agricole et dont l'utilisation doit être garantie à long terme, ou alors lorsque
- la topographie ne permet pas de constructions;
- les périmètres sont construits ou recouverts de forêts, ou n'offrent pas d'espaces suffisants pour la création de zones à bâtir conformément aux besoins déterminés.

Une dérogation ne saurait par contre être motivée uniquement par le fait que les périmètres bénéficiant d'une bonne desserte ne sont pas disponibles.

Les communes dont le pôle d'urbanisation n'est pas desservi par les transports publics mais qui peuvent tout de même se prévaloir d'un arrêt de transports publics (sur leur territoire ou sur celui d'une commune voisine) de niveau de qualité F au moins sont libres de décider si leurs besoins en terrains à bâtir seront déterminés ou non selon les règles applicables aux communes desservies par les transports publics.

¹ Ne vaut que pour les zones centrales des communes désignées

Territoires à habitat traditionnellement dispersé

Objectif

Le canton de Berne fait usage des possibilités d'affectation élargies dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont offertes par la Confédération. A cette fin, il a désigné les territoires à habitat permanent traditionnellement dispersé selon des critères unitaires; dans ces territoires, des dérogations sont possibles en vertu du droit fédéral (art. 39, al. 1 OAT).

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Objectifs principaux: A Assurer une utilisation mesurée du sol
D Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée
F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants

Canton de Berne OACOT
Préfectures
Régions Toutes les régions

Responsabilité: OACOT

Réalisation

☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les territoires à habitat permanent traditionnellement dispersé du canton de Berne ont été formellement délimités avec l'approbation du plan directeur.

Démarche

- La délimitation des territoires à habitat permanent traditionnellement dispersé (cf. carte) est déterminante pour l'appréciation des demandes de dérogation au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT. Les limites détaillées peuvent être consultées dans les différents bureaux de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, les préfectures (pour le district concerné) et sur Internet, à l'adresse www.be.ch/plandirecteur.
- En cas de changement d'affectation au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT, l'autorité fait mentionner au registre foncier la charge – liée à l'autorisation – d'habiter le logement à l'année en application de l'article 44 OAT.
- La délimitation des territoires à habitat permanent traditionnellement dispersé doit faire l'objet d'un réexamen tous les quatre ans dans le cadre du controlling du plan directeur.

Interdépendances/objectifs en concurren

- Séparation entre les zones à bâtir et les zones non constructibles
- Dérogations au sens des articles 24ss LAT
- Constructions caractéristiques du paysage


Etudes de base

- OFS, 1990, recensement: occupation des bâtiments et des logements
- Canton de Berne (éditeur: ancien Office cantonal du plan d'aménagement), 1973, Bases historiques de l'aménagement, atlas de l'aménagement du canton de Berne, 3ème livraison, carte intitulée "Systèmes de l'habitat rural"
- ECO, 2000, concept de la politique de promotion structurelle dans l'agriculture bernoise

Indications pour le controlling

Observation du territoire: constructions en dehors de la zone à bâtir

Territoires à habitat traditionnellement dispersé



Territoires à habitat dispersé (art. 39, al. 1 OAT)

Les limites détaillées peuvent être consultées dans les différents bureaux de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, les préfectures (pour le district concerné) et sur Internet, à l'adresse www.be.ch/plandirecteur.

Critères applicables aux zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT

Objectif

Le canton de Berne fait usage des possibilités offertes par la Confédération s'agissant des petites entités urbanisées. A cette fin, il définit des critères sur la délimitation de zones de hameaux dans le but de préserver ainsi que de renouveler et de compléter avec modération de petites entités urbanisées dans l'espace rural. Le canton entend permettre de la sorte un développement modéré du milieu bâti en faveur de la population locale.

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Objectifs principaux: A Assurer une utilisation mesurée du sol

F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants

Canton de Berne OACOT

Régions Toutes les régions

Communes Toutes les communes

Responsabilité: OACOT

Réalisation

☐ A court terme jusqu'en 2010

☐ A moyen terme entre 2010 et 2014

☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les critères permettant de délimiter des zones de hameaux au sens des articles 18 LAT et 33 OAT ont été formellement fixés avec l'approbation du plan directeur.

Démarche

- Les régions peuvent désigner les hameaux dans le plan directeur régional.
- Les communes peuvent prévoir des zones de hameaux dans leurs plans d'affectation en application de l'article 33 OAT sur la base des critères cantonaux de délimitation et, le cas échéant, du plan directeur régional.
- L'OACOT informe périodiquement l'ODT de l'état de la mise en œuvre, conformément à l'article 9, alinéa 1 OAT.

Interdépendances/objectifs en concurren

Réserves de terrains à bâtir

Territoires à habitat traditionnellement dispersé au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT

Etudes de base

Indications pour le controlling

Observation du territoire: évolution du milieu bâti

Délimitation de zones de hameaux

Typologie des hameaux

Les hameaux ont une structure claire: il s'agit de groupes de constructions en ordre contigu composés traditionnellement d'au moins cinq bâtiments habités à l'année. Toutes les constructions habitées à l'année sont prises en compte pour autant que leur éloignement ne dépasse pas la distance maximale fixée. Les caractéristiques de l'affectation et la taille permettent de distinguer trois types de hameaux:

- Grand hameau non agricole
- Petit hameau mixte
- Hameau agricole

La désignation de zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT peut être judicieuse pour les communes qui comptent sur leur territoire des hameaux mixtes dont la structure traditionnelle (site, bâtiments, structure de l'habitat) doit être préservée.

Liste de critères applicables à la définition de zones de hameaux conformément à l'article 33 OAT

- Le hameau est traditionnellement composé de constructions en ordre contigu:
 - il comprend au moins cinq bâtiments non agricoles ou ayant cessé d'être utilisés à des fins agricole qui sont habités à l'année;
 - chaque construction fait partie de l'entité bâtie; en règle générale, la distance séparant les bâtiments n'excède pas 30 m.
- La desserte routière, l'alimentation en eau potable, en eau d'usage et en eau d'extinction de même que l'élimination des eaux usées sont déjà largement garantis.
- Il existe une coupure claire (zone non construite de quelques centaines de mètres) entre le hameau et la zone à bâtir la plus proche.
- La zone de hameau doit être limitée au périmètre déjà construit.

Nature juridique des zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT

Les zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT sont des zones à bâtir auxquelles s'appliquent des restrictions particulières, mais dans lesquelles les possibilités d'affectation des bâtiments existants sont plus étendues que celles qui découlent des articles 24ss LAT. Les prescriptions relatives à l'affectation qui doivent être édictées peuvent autoriser les rénovations, les transformations complètes et les reconstructions, ainsi que les changements d'affectation lorsqu'ils servent à préserver le caractère du hameau. Dans ce contexte, les projets sont conformes à l'affectation de la zone et les décisions sont rendues au terme d'une procédure ordinaire.

Conséquences:

- Les zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années.
- La commune est tenue d'équiper les zones de hameaux, de sorte que les frais de construction, d'exploitation et d'entretien doivent être supportables pour elle.
- Les projets de construction qui débordent le cadre des zones de hameaux ne peuvent être autorisés que sur la base des articles 16 ou 24 à 24d LAT.
- Si de nouvelles constructions doivent être autorisées, on est en présence d'une zone à bâtir au sens de l'article 15 LAT, ce qui soulève non seulement la question du besoin, mais aussi celle de l'interdiction des petites zones à bâtir.
- Souvent situés dans des territoires à habitat traditionnellement dispersé, les hameaux jouent alors le rôle de noyaux d'habitation. Sur les hauteurs du Plateau et dans les Alpes notamment, ces deux formes d'habitat peuvent coexister. En d'autres termes, des territoires à habitat traditionnellement dispersé au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT peuvent jouxter directement des zones de hameaux selon l'article 33 OAT.
- A l'intérieur d'un hameau, les exploitations agricoles ne doivent pas être affectées systématiquement à la zone de hameau.
- Le droit foncier rural s'applique, conformément à l'article 2, alinéa 2, lettres a et c LDFR, aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles qui font partie d'une entreprise agricole ainsi qu'aux immeubles qui ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation.
- Le droit de succession rural est limité en ce sens que le droit de retrait ne peut être invoqué que dans le cas des éléments nécessaires à l'exploitation.

Consignes applicables à l'aménagement de terrains de golf

Objectif

Le canton veille à ce que les terrains de golf (parcours à neuf trous ou davantage) ne soient aménagés qu'en des emplacements adéquats.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: A Assurer une utilisation mesurée du sol
E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	OACOT	☐ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
Régions	Toutes les régions	☐ A moyen terme entre 2010 et 2014	
Communes	Toutes les communes	☒ Tâche durable	
Responsabilité: OACOT			

Mesure

1. Les exigences matérielles et procédurales auxquelles doivent satisfaire les projets de terrains de golf (cf. verso) sont considérées comme des consignes contraignantes.
2. L'OACOT n'approuve que les plans relatifs à des terrains de golf qui respectent les consignes.

Démarche

- Avant que l'aménagement détaillé ne débute, une première évaluation générale doit montrer que le projet de terrain de golf est réalisable. Les résultats sont présentés dans une étude de faisabilité.
- Les services cantonaux examinent le projet à la lumière des critères et conditions fixés par la Confédération (OFEFP/OFAT, 1995) et le canton (OACOT, 1996 / cf. études de base).

Interdépendances/objectifs en concurren

Les terrains de golf ont d'importantes répercussions sur l'espace et l'environnement. Suivant leur nature et la longueur du parcours, ils requièrent une surface de 20 à 100 hectares. De plus, leur aménagement entre souvent en conflit avec d'autres affectations (agriculture et sylviculture, protection de la nature et de l'environnement, protection des eaux, protection du sol, etc.).

Etudes de base

- Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP)
- OFEFP/OFAT (éd. 1995): Golf - Aménagement du territoire - Paysage - Environnement. Recommandation
- OACOT (éd. 1996): Terrains de golf; principes et critères pour la réalisation de terrains de golf dans le canton de Berne

Indications pour le controlling

Respect des critères énoncés dans les "Principes et critères pour la réalisation de terrains de golf dans le canton de Berne"

Exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes d'autorisation d'aménager un terrain de golf

1. Etude de faisabilité

Avant de se lancer dans l'aménagement détaillé, il faut disposer d'une première évaluation générale qui montre que le projet est en principe réalisable. Les résultats de cette évaluation doivent être présentés sous la forme d'une étude de faisabilité dont le but est de

- montrer que le projet est faisable économiquement et financièrement;
- prouver que le site prévu est approprié, que le terrain est disponible et qu'il y a assez d'eau pour l'arrosage;
- prouver que le projet respecte les conditions imposées par la Confédération et le canton (cf. infra), ou montrer que les éventuels conflits ou problèmes peuvent être réglés.

2. Etude de la demande

Chaque projet de construction d'un parcours de golf doit comprendre une enquête qui prouve l'existence d'une demande suffisante compte tenu des terrains exploités ou en construction dans le canton et dans les régions limitrophes des cantons voisins.

3. Principales conditions

Les terrains de golf ont d'importantes répercussions sur l'espace et l'environnement. La liste ci-après énumère un certain nombre de critères et de conditions permettant d'apprécier si un projet de parcours de golf est compatible avec les objectifs et les principes de l'aménagement du territoire. La plupart des conditions applicables découlent de bases légales fédérales ou cantonales. La liste est extraite de la brochure intitulée "Principes et critères pour la réalisation de terrains de golf dans le canton de Berne" (éditée par l'OACOT en 1996).

Les terrains de golf ne doivent pas se trouver en contradiction avec les plans directeurs régionaux; le cas échéant, ceux-ci doivent être complétés.
Les terrains de golf doivent s'intégrer au paysage existant. Il faut éviter de modifier de fond en comble le terrain.
Les terrains de golf ne doivent pas avoir une influence négative sur les zones et objets à protéger nationaux, cantonaux, régionaux et communaux (p. ex. biotopes, eaux de surface).
En principe, les biotopes dignes de protection selon la LFo, la LChP et la LPN (art. 18) doivent être épargnés, préservés ou remplacés.
Les espèces végétales et animales protégées ou en danger présentes sur le site doivent être préservées.
Le terrain de golf ne doit pas couper des couloirs de déplacement entre biotopes (p. ex. pas de clôtures).
Les terrains de golf devraient de préférence être installés là où l'affectation actuelle du terrain s'avère problématique pour l'environnement et la nature (p. ex. anciennes zones d'extraction ou surfaces d'agriculture intensive).
Un terrain de golf doit être en principe placé de sorte qu'aucun déboisement ne soit nécessaire. En cas de doute, il faut suivre une procédure de constatation de la nature forestière.
Les terrains de golf doivent être accessibles au public: pour autant que le déroulement du jeu et les mesures de sécurité le permettent, les chemins pédestres et les pistes cyclables doivent être préservés ou recréés.
Le terrain de golf doit être conçu de manière à ce que les surfaces utilisées pour la pratique du sport uniquement ne dépassent pas un tiers de sa surface totale ("règle des trois tiers").
Il s'agit d'accorder une attention toute particulière au maintien, voire à la valorisation des biotopes existants. En outre, la valorisation du paysage de l'installation doit être effectuée avec des espèces d'arbres et de buissons qui sont typiques de l'endroit.
Les espaces vitaux existants à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation doivent être reliés entre eux par un réseau continu de biotopes capables de fonctionner. La continuité des biotopes a donc la priorité sur celle des surfaces de gazon.
Les espèces animales sensibles doivent être protégées contre les perturbations par des mesures adéquates.

4. Plan financier et garanties bancaires

La commune peut exiger un plan financier contenant des indications sur le financement du projet et de l'exploitation du terrain de golf ainsi que des garanties bancaires qui prouvent que ce financement est assuré.

Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour les activités

Objectif

Il convient de stabiliser la consommation de terrains dans la perspective d'un développement durable du milieu bâti et de veiller à ce que les nouvelles constructions soient érigées aux endroits appropriés. A cette fin, des critères tenant compte des objectifs supérieurs de l'organisation du territoire (utilisation mesurée du sol, réseau de centres, qualité de la desserte) sont définis pour la désignation des zones d'activités.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: A Assurer une utilisation mesurée du sol

Intervenants

Canton de Berne OACOT
Régions Toutes les régions
Communes Toutes les communes

Responsabilité: OACOT

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les critères permettant de déterminer les emplacements des zones d'activités d'importance régionale ou locale sont fixés (coordination réglée) avec l'approbation du plan directeur (cf. verso). Ils doivent être pris en considération par les plans d'affectation communaux.

Démarche

- Les communes motivent les classements en zone à bâtir et les changements de zones sur la base des critères permettant de déterminer les emplacements et les dimensions des zones d'activités d'importance régionale ou locale.
- Dans le cadre du controlling du plan directeur, l'OACOT réexamine les critères et paramètres appliqués lorsque de nouvelles statistiques officielles ou de nouvelles données provenant de l'observation du territoire sont disponibles.

Interdépendances/objectifs en concurren

- Recensement fédéral des entreprises
- Réserves de terrains à bâtir dans le canton de Berne
- Evolution démographique dans le canton de Berne
- Système de pondération des trajets

Etudes de base

- Guide interne à la JCE intitulé "Détermination des besoins des communes en terrains à bâtir" (1998)
- Article 74 L

Indications pour le controlling

- Révisions des plans de zones
- Statistique sur les zones à bâtir (selon la nature de l'affectation et la disponibilité): terrains totalement classés, construits, non construits, en fonction des différents espaces géographiques
- Données sur l'utilisation du sol provenant de l'observation du territoire, qualité de la desserte par les transports public.

Conditions applicables aux zones d'activités

Procédure

La procédure suivante est applicable à la modification et à la mise à jour du calcul des besoins en terrains à bâtir destinés aux activités pour les 15 prochaines années:

- Le calcul des besoins en terrains à bâtir destinés aux activités pour les 15 prochaines années peut être mis à jour et adapté dans le cadre de procédures ordinaires de révision partielle ou totale de la réglementation fondamentale au plus tôt 8 ans après l'approbation de la dernière révision de l'aménagement local par l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (sauf dans le cas de modifications mineures isolées au sens de l'art. 122 OC).
- Le calcul des besoins (théoriques) en terrains à bâtir destinés aux activités pour les 15 prochaines années est fonction du développement local.
- Des pôles d'emplois régionaux d'une taille excédant les besoins communaux et d'un seul tenant peuvent être désignés sur la base d'une stratégie régionale d'urbanisation ou d'une conception régionale des transports et de l'urbanisation (CRTU) approuvée par le canton.
- Le canton désigne des pôles d'emplois d'intérêt cantonal (fiche de mesure C_04):
 - Pôles de développement "services" (PDE-S)
 - Pôles de développement "activités" (PDE-A)
 - Zones stratégiques d'activités (qui ne sont pas prises en compte dans la détermination des besoins communaux)
- L'inscription d'un nouveau PDE ou d'une nouvelle zone stratégique d'activités dans le plan directeur cantonal présuppose que le périmètre en question soit déjà suffisamment desservi par les transports publics ou qu'il puisse l'être à un coût raisonnable.
- Si, lors d'une révision ordinaire des plans d'aménagement local, la commune a élaboré une charte spatiale ou un programme de développement et que l'OACOT lui a donné son aval au terme d'une procédure d'approbation de plan directeur, des classements en zone à bâtir et des changements de zone de petite envergure peuvent intervenir avant la prochaine révision ordinaire de l'aménagement local pour autant qu'ils soient conformes à cette charte ou à ce programme. Pour chaque demande communale de classement en zone à bâtir ou de changement de zone, il y a lieu d'examiner en particulier si la desserte des nouvelles zones par les transports publics est suffisante et si les autres critères applicables à la délimitation des zones sont respectés.

Classement en zone à bâtir: conditions posées en matière de desserte par les transports publics

Les périmètres qu'il est prévu de classer en zone à bâtir doivent satisfaire aux conditions suivantes en matière de desserte par les transports publics (selon les niveaux de qualité de la desserte [NQTP], cf. fiche de mesure B_10):

- | | |
|--|------------------------|
| • PDE-S / ZSA avec profil D | NQTP B/C ¹⁾ |
| • PDE-A / ZSA avec profil A | NQTP D |
| • Classements en zone à bâtir de terrains de plus d'un ha (zones régionales d'activités) | NQTP D/E ¹⁾ |
| • Classements en zone à bâtir de terrains de moins d'un ha (zones locales d'activités avec faible densité des emplois) | pas de NQTP |

¹⁾ Les exigences précises, en matière de niveau de qualité de la desserte (NQTP), dépendent de la densité des emplois, de la qualité de la desserte existante et de la nature de l'affectation (profil) du périmètre concerné.

Préserver les surfaces d'assolement

Objectif

Les surfaces d'assolement ne peuvent être utilisées qu'avec une extrême retenue pour des affectations qui transforment le sol.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: A Assurer une utilisation mesurée du sol

Intervenants		Réalisation		Etat de la coordination
Canton de Berne	OACOT	☐ A court terme	jusqu'en 2010	en général: Coordination réglée
	OAN	☐ A moyen terme	entre 2010 et 2014	
Régions	Toutes les régions	☒ Tâche durable		
Communes	Toutes les communes			
Responsabilité: OACOT				

Mesure

Une attention particulière doit être accordée aux surfaces d'assolement dans le cadre des activités à incidence spatiale. Les principes applicables en la matière sont fixés avec l'approbation du plan directeur (cf. verso).

Démarche

1. Le canton tient à jour l'inventaire des surfaces d'assolement, et communique à la Confédération un aperçu de l'état actuel de telles surfaces. Il est demandé à cette dernière de réexaminer le contingent du canton de Berne au sens du plan sectoriel des surfaces d'assolement et de le réduire au moins à raison de 1800 ha pour tenir compte du changement de canton du Laufonnais et à raison de 6500 ha afin de rectifier un postulat irréaliste s'agissant du potentiel dans la zone préalpine des collines.
2. Dans le cadre de leurs activités à incidence spatiale, le canton, les régions, les communes et les particuliers ménagent les surfaces d'assolement. Ils se fondent sur les principes applicables à l'utilisation des surfaces d'assolement (cf. verso) et rendent publiques leurs pesées des intérêts.
3. Le Service cantonal de la protection des sols élabore d'ici 2008 une conception sur l'utilisation des matériaux d'excavation provenant de grands projets de construction – qui requièrent généralement une étude d'impact sur l'environnement – en vue de la revalorisation de terrains agricoles ayant subi une dégradation (compétences, procédure, évaluation des sites, conditions générales).

Interdépendances/objectifs en concurren

- Les axes de développement du canton de Berne coïncident le plus souvent avec des surfaces d'assolement.

Etudes de base

- Plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération (1992)
- DETEC/ARE 2006: Plan sectoriel des surfaces d'assolement SDA – Aide à la mise en œuvre 2006
- Inventaire des surfaces d'assolement (2006)

Indications pour le controlling

Mise à jour de l'inventaire des surfaces d'assolement.

Principes applicables à l'utilisation des surfaces d'assolement

Les surfaces d'assolement (SDA) doivent être ménagées. Dans les plans d'affectation communaux, elles doivent en principe relever de la zone agricole. Les surfaces d'assolement de plus de 2000 m² ne peuvent être utilisées que si tous les points ci-après sont simultanément respectés:

1. Il convient d'examiner si les surfaces d'assolement concernées (inscrites dans l'inventaire cantonal) remplissent effectivement les critères qualitatifs applicables .
2. Il convient en outre d'examiner si d'autres possibilités sont envisageables dans le cas des affectations qui transforment le sol. L'utilisation de surfaces d'assolement n'entre en ligne de compte que si la pesée objective et ciblée des intérêts ne permet pas de dégager une meilleure solution. La pesée des intérêts doit être rendue publique (p. ex. dans le rapport au sens de l'art. 47 OAT).
3. L'affectation qui transforme le sol doit
 - a) revêtir un intérêt supérieur ou public, ou
 - b) assurer – si elle est de nature privée – une utilisation particulièrement mesurée du sol, à savoir:
 - SDA < 3 ha: bonne desserte par les transports publics (niveau de qualité D au minimum pour le logement, niveaux de qualité D/E au minimum pour les activités*);
 - SDA > 3 ha: bonne desserte par les transports publics (niveau de qualité D au minimum), forte densité d'utilisation et garantie d'une mise en œuvre répondant à des exigences qualitatives élevées (p. ex. au moyen d'un plan de quartier).
4. Dans le cas des surfaces d'assolement utilisées provisoirement et de manière réversible (terrains de golf, sites d'extraction de gravier, aires d'installation, etc.), la reconvertibilité doit être garantie.
5. ¹Lorsqu'une surface d'assolement est utilisée de manière irréversible, les possibilités de remplacement doivent être épuisées. Il convient en particulier d'examiner si des surfaces de remplacement sont susceptibles d'être désignées en tant que surfaces d'assolement sur le territoire communal.

* Par analogie avec la fiche de mesure A_05.

¹ Les critères énoncés dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération (cf. DETEC/ARE 2006: Plan sectoriel des surfaces d'assolement SDA – Aide à la mise en œuvre 2006) sont déterminants.

Harmoniser les transports, l'urbanisme et la protection de l'air (système de pondération des trajets)

Objectif

Le canton harmonise les objectifs poursuivis dans le domaine de l'urbanisation (promotion des pôles de développement cantonaux, consolidation du réseau de centres) et les exigences de la protection de l'air et du climat. A l'aide du système de pondération des trajets, il crée les conditions permettant d'exploiter au mieux la marge de manœuvre existante s'agissant de l'implantation de projets générant une importante fréquentation (projets de grande envergure au sens du plan de mesures de protection de l'air) en des emplacements stratégiquement importants à l'échelle cantonale, compte tenu des sensibilités et capacités propres à ces emplacements.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti
D Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OCEE	☒ Tâche durable	
OCIAMT		
Régions	Toutes les régions	
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

1. Système cantonal de pondération des trajets: le crédit cantonal de trajets que le plan de mesures de protection de l'air 2000/2015 met à la disposition des projets générant une importante fréquentation est réparti avec l'approbation du plan directeur selon des critères d'aménagement (cf. verso).
2. Systèmes régionaux de pondération des trajets: élaboration et mise en œuvre de systèmes régionaux de pondération des trajets dans les agglomérations de Berne, Bienne et Thoune afin de déterminer les sites d'importance régionale destinés aux affectations générant une importante fréquentation.

Démarche

1. Système cantonal de pondération des trajets: réexamen périodique des conditions générales afin de vérifier qu'elles sont toujours bien fondées et d'actualité.
2. Crédit de trajets réservé aux PDE, aux infrastructures cantonales et aux centres du 3e niveau: définition des "règles du jeu" applicables à l'utilisation du crédit; mise en œuvre et controlling.
3. Systèmes régionaux de pondération des trajets pour Berne, Bienne et Thoune: mise en œuvre et controlling.

Coûts:	100%	fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	0%	fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	0%	fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions	0%	fr.	☐ Financement spécial:
Communes	0%	fr.	Attestation de financement:
Autres cantons	0%	fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers	0%	fr.	

Remarque: Mise en œuvre lors de l'accomplissement des tâches existantes

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Conflit entre le respect des valeurs limites d'immission sur l'ensemble du territoire cantonal d'une part, et l'objectif d'une décentralisation concentrée dans le domaine de l'urbanisation d'autre part
- Respect des limites locales d'ici à 2015 (pollutions atmosphérique et sonore, capacité du réseau routier)
- Harmonisation avec le dimensionnement des zones à bâtir communales (A_01)
- Etudes sur la mobilité dans les régions de Berne, Thoune et Berthoud

Etudes de base

Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair); plan de mesures de protection de l'air 2000/2015 du 20 juin 2001; réseau de centres et programme PDE du canton de Berne; rapport intitulé "Nutzungskonzentration in luftschadstoffbelasteten Gebieten" (avril 2000) et travaux de suivi

Indications pour le controlling

Achèvement des plans directeurs régionaux ou études concernant les sites destinés aux affectations générant une importante fréquentation dans les agglomérations de Berne, Bienne et Thoune d'ici à fin 2002

Le système cantonal de pondération des trajets: répartition du crédit cantonal de trajets

Augmentation des prestations kilométriques totales du TIM entre 2000 et 2015: 1,3 million de véhicules/km par jour (8%)

Pour atteindre les objectifs d'émissions de la protection de l'air et du climat dans le canton de Berne d'ici à 2015, il faut que les prestations kilométriques du trafic individuel motorisé (TIM) n'augmentent pas de plus de huit pour cent ou de 1,3 million de véhicules/km par jour en moyenne. Conformément au plan de mesures de protection de l'air 2000/2015 du 20 juin 2001, ce crédit cantonal de trajets est réparti entre la croissance de base d'une part, et la réalisation de projets générant une importante fréquentation (projets de grande envergure) d'autre part.

Part réservée à la croissance de base: 725 000 véhicules/km par jour (4,5%)

Une part du crédit cantonal de trajets est réservée à la croissance de base sur l'ensemble du territoire cantonal.

Part réservée aux projets générant une importante fréquentation (PIF): 575 000 véhicules/km par jour (3,5%)

Un crédit de 575 000 véhicules/km par jour est à la disposition des projets générant une importante fréquentation. Il est notamment affecté au soutien des objectifs de développement de l'urbanisation (promotion des pôles de développement cantonaux, consolidation du réseau de centres) en des emplacements stratégiquement importants à l'échelle cantonale ou régionale:

	Part en véhicules/km par jour
– Pôles de développement cantonaux – Emplacements retenus par une planification cantonale des infrastructures d'ordre supérieur (p. ex. dans le domaine de la santé ou de la formation) – Emplacements situés en dehors des pôles de développement cantonaux dans les centres et agglomérations du niveau 3 du réseau de centres	320 000
– Emplacements situés en dehors des pôles de développement cantonaux dans les agglomérations des niveaux 1 et 2 du réseau de centres (Berne, Bienne et Thoun). Dans ces agglomérations, une planification régionale est requise pour le choix des emplacements d'importance régionale destinés aux implantations générant une importante fréquentation. Les emplacements sont désignés dans des plans directeurs régionaux.	Berne ¹ : 165 000 Bienne ¹ : 45 000 Thoun ¹ : 45 000

Dans le cas des agglomérations de Berne, Bienne et Thoun (centres des niveaux 1 et 2), on admet, comme valeurs de référence, les parts suivantes à l'augmentation des prestations kilométriques totales (croissance de base et part réservée aux PIF) sur la base des prestations kilométriques régionales en 2000 plus 11 pour cent:

Berne¹: 550 000 véhicules/km par jour
 Bienne¹: 110 000 véhicules/km par jour
 Thoun¹: 110 000 véhicules/km par jour

Controlling et répartition des crédits de trajets

Le controlling relève de l'Office de l'économie bernoise (beco), Protection contre les immissions, tandis que la coordination des questions techniques est assurée par le groupe de travail interdirectionnel² "Aménagement coordonné des places de stationnement". L'attribution de crédits de trajets en faveur de projets concrets doit tenir compte à la fois des principes de l'aménagement du territoire, des impératifs de protection de l'air et des besoins de l'économie. L'harmonisation des projets par rapport aux dispositions légales, qui est expressément réservée, intervient lors des procédures d'aménagement et d'octroi du permis de construire.

¹ Les agglomérations de Berne, Bienne et Thoun englobent en tout cas les communes énumérées à l'article 52, alinéa 2 OC.

² La TTE, la JCE et l'ECO sont représentées au sein du groupe de travail.

Stratégie de mobilité globale

Objectif

Dans la perspective de la prochaine adaptation du plan directeur, le canton définit les principes stratégiques d'une politique coordonnée des transports moderne et harmonisée avec le développement territorial. Ce faisant, il veille à garantir de manière différenciée la desserte des divers secteurs, en fonction de leur importance, par les moyens de transport appropriés. Il tient compte à cet égard des objectifs de l'aménagement du territoire (renforcement du réseau de centres, garantie de la mobilité) et s'emploie à ce que les transports publics et le trafic privé se complètent mutuellement de manière optimale. Au besoin, les instruments de planification et de financement doivent être adaptés en fonction des objectifs poursuivis en matière de transports. Par ailleurs, les éléments fondamentaux de la stratégie de mobilité globale, qui ont le caractère d'une conception, seront repris dans le plan directeur.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OCEE	☐ Tâche durable	
OPC		
OTP		
Secrétariat général TTE		
Confédération	Office fédéral des routes	
	Office fédéral des transports	
	Office fédéral du développement territorial	
Responsabilité:	Secrétariat général TTE	

Mesure

- Remaniement en profondeur des consignes stratégiques concernant la mobilité et de toutes les fiches de mesures du plan directeur y relatives qui se réfèrent aux principes d'urbanisation préconisés.
- Mise en œuvre et poursuite du développement des projets d'agglomération traitant de l'ensemble des moyens de transport. La base, à cet égard, est constituée par le rapport cantonal de synthèse de 2005 et les arrêtés du Conseil-exécutif s'y référant. Elaboration des CRTU.
- Examen de l'opportunité dans le cas des projets d'infrastructures d'une certaine importance.
- Adaptation de la palette des instruments de planification et de financement dans le domaine des transports (révision totale de la loi sur la construction et l'entretien des routes, plan du réseau routier, instrument de planification à long terme concernant les transports publics).
- Prise en considération accrue des mesures immatérielles dans le domaine des transports (p. ex. gestion du trafic, gestion de la mobilité).

Démarche

Elaboration d'une stratégie de mobilité globale compte tenu des interdépendances existant à long terme entre les transports et l'urbanisation:

1. Analyse du plan directeur et d'autres études de base d'importance stratégique qui sont disponibles dans le domaine des transports.
2. Détermination des principes stratégiques dans le domaine des transports.
3. Détermination des adaptations nécessaires, élaboration de la stratégie de mobilité globale, mise en évidence des conflits existants et définition des mesures devant être prises du point de vue cantonal.
4. Mise en œuvre des principes stratégiques énoncés dans les parties du plan directeur consacrées aux stratégies et aux mesures: inscription dans le plan directeur des contenus qui doivent y figurer (art. 5 OAT, et art. 6 OAT s'agissant de la forme).

Coûts:	100%	2'000'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	2'000'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers		fr.	

Remarque:

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Objectifs du développement de l'urbanisation - Réseau de centres du canton de Berne, niveaux 1 à 4
- Stratégie de la Confédération dans le domaine des agglomérations: l'octroi de subventions fédérales en faveur des investissements dans le domaine du trafic d'agglomération est subordonné à l'élaboration de conceptions globales des transports
- Interconnexions avec les fiches de mesures suivantes: A_01, B_01, B_03, B_04, B_05, B_06, B_07, C_01, C_02.

Etudes de base

- Programme d'investissement et arrêté sur l'offre dans le domaine des transports publics, programme de construction des routes, etc.
- BE-VP 2000
- Siedlungsentwicklung und Infrastrukturkosten, ARE, août 2000
- Projets d'agglomération de Berne, Bienne, Thoune, Berthoud, Langenthal et Interlaken; rapport cantonal de synthèse (2005)
- Stratégie de croissance
- Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural.

Fixer les priorités bernoises concernant le trafic ferroviaire aux plans national et international

Objectif

Le canton préserve et accroît ses avantages comparatifs en raccordant ses centres de manière optimale aux réseaux ferroviaires national et international. La Confédération soutient les mesures allant dans ce sens.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 1 Le canton de Berne possède des atouts: à lui de les jouer!

- Objectifs principaux:**
- B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti
 - C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme	jusqu'en 2010
OTP	☐ A moyen terme	entre 2010 et 2014
Secrétariat général TTE	☒ Tâche durable	
Confédération		
Office fédéral des transports		
Tiers		
BLS		
CFF		
Responsabilité:		
OTP		

Mesure

Le canton de Berne fait part de son intérêt à être raccordé de manière optimale aux infrastructures ferroviaires nationales et internationales ainsi qu'à bénéficier d'horaires attrayants. Il fixe des priorités claires s'agissant du trafic transalpin des voyageurs, des infrastructures ainsi que des améliorations nécessaires au niveau du trafic international des voyageurs (cf. verso).

Démarche

En collaboration avec l'Espace Mittelland et les cantons voisins, le canton de Berne représente ses intérêts dans le domaine du trafic ferroviaire aux plans national et international, en particulier au sein et vis-à-vis des institutions suivantes:

- CTSO - Conférence de transport Suisse occidentale
- KÖV NWCH - Konferenz der ÖV-Direktoren der Nordwestschweiz
- QUESTRAIL
- CTJ - Conférence TransJurassienne
- ISOREHP - Intégration de la Suisse occidentale au réseau européen à haute performance
- Il s'agit également de faire valoir les intérêts bernois dans les projets nationaux suivants:
- Futur développement de l'infrastructure ferroviaire (ZEB) – 2e étape de Rail 2000
- Réforme des chemins de fer 2 (nouveau projet)
- Fonds d'infrastructure
- Convention de prestations entre la Confédération et les CFF

Il convient d'utiliser les nouvelles études de base que sont les projets d'agglomération.

Les chances offertes par l'ouverture du tunnel de base du Loetschberg doivent être exploitées.

Interdépendances/objectifs en concurren

- Le canton de Berne est en concurrence avec d'autres villes et régions de Suisse qui entendent également se prévaloir d'avantages comparatifs grâce à un raccordement optimal aux réseaux ferroviaires national et international.
- Le raccordement au réseau français du TGV dépend de mesures d'infrastructure qui doivent être prises du côté français.

Etudes de base

- Raccordement de l'Espace Mittelland au réseau international à grande vitesse, juillet 1996
- Plan sectoriel des transports, partie Programme
- Arrêté fédéral relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement aux LGV

Indications pour le controlling

Prise en compte des intérêts du canton de Berne dans les plans supérieurs

Priorités concernant le trafic ferroviaire tant international que national dans le canton de Berne

Priorités concernant le trafic ferroviaire national

Le canton de Berne entend apporter des améliorations s'agissant des principaux nœuds de correspondances et des points où s'effectuent les transbordements entre le réseau national et le réseau régional:

- Extension des voies d'accès à Berne. L'accès au centre par l'est (Wankdorf) notamment est très chargé et la ligne à quatre voies n'est pas en mesure d'absorber une augmentation du trafic (3^e voie entre Rütli et Zollikofen, saut-de-mouton de Wylerfeld, renforcement des capacités de la gare de Berne selon le plan cadre et autres mesures nécessaires sur la ligne de l'Aaretal entre Berne et Thoune).
- Nœud complet d'Interlaken (qui implique le doublement des voies sur certains tronçons le long du lac de Thoune).
- Extension des capacités du tronçon Berne – Neuchâtel (doublement des voies entre Rosshäusern et Gümmenen ainsi que sur d'autres tronçons).
- Réalisation du système de correspondances groupées à Bienne; double voie ininterrompue sur la rive nord du lac de Bienne; 3^e voie entre Bienne et Longeau.
- Réalisation de la 2^e étape de Rail 2000 (ZEB).
- Cadence semi-horaire et accélération dans le trafic sur de longues distances le long des axes de développement cantonaux (Olten – Berne – Lausanne, Olten – Bienne – Lausanne, Bienne – Berne – Thoune – Interlaken).


La carte indique les lignes ferroviaires nationales qui revêtent le plus d'importance pour le canton de Berne.

Priorités concernant le trafic international des voyageurs

- a) Améliorations sur l'axe (Francfort -) Bâle - Berne - Milan
 - Circulation toutes les deux heures des trains à caisses inclinables sur la ligne Bâle - Berne - Milan.
 - Examen de la possibilité de faire continuer les trains à caisses inclinables jusqu'à Francfort.
- b) Berne - direction nord: amélioration du trafic d'origine et du trafic de destination
 - Recours à des trains ICE supplémentaires, lesquels ne circulent aujourd'hui que jusqu'à Bâle. Au vu de la structure de la demande, la priorité va aux liaisons entre la Ruhr et l'Oberland bernois ainsi que le Valais.
 - Strasbourg (– Luxembourg): optimisation des correspondances à Bâle et des modalités de changement de train aux nœuds ferroviaires de l'Espace Mittelland (Berne, Olten); examen des possibilités de liaisons directes du pied sud du Jura et d'Interlaken / Brigue en direction de Strasbourg via Berne.
- c) Amélioration des liaisons avec Paris et Lyon
 - Soutien du raccordement de la Suisse au réseau français de TGV via Genève - Mâcon et Dijon - Arc jurassien (Vallorbe / Le Locle / Pontarlier / Delle) par l'OFT, les cantons et les CFF.
 - Accélération du passage de la frontière (Genève).
 - Extension du réseau de TGV jusqu'à Interlaken.
- d) Création de liaisons directes avec les aéroports internationaux de Zurich et Genève.

Priorités concernant le trafic transalpin des voyageurs

En ce qui concerne le trafic transalpin des voyageurs, le canton de Berne est favorable à la "variante réseau", c'est-à-dire au modèle à deux axes: **Loetschberg**: (Francfort -) Bâle - Berne - Milan et **St-Gothard**: (Stuttgart -) Zurich - Bellinzona - Milan. Il veille à ce que les régions soient bien reliées à l'axe du Loetschberg (cf. carte).



Fixer des priorités concernant les transports publics régionaux, d'agglomération et locaux

Objectif

Dans le cas du trafic d'agglomération et du trafic régional, la forte demande doit à l'avenir être satisfaite dans une large mesure par les transports publics. Le canton veille en collaboration avec ses partenaires à ce que les ressources financières et les infrastructures nécessaires soient disponibles.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

- Objectifs principaux:**
- B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	OPC
	OTP
Confédération	Office fédéral des transports
Communes	Toutes les communes
Tiers	Conférences régionales des transports
	Entreprises de transports

Responsabilité: OTP

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2010
- ☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
- ☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Le canton fixe des priorités claires concernant les infrastructures afin de satisfaire la demande dans le domaine des transports régionaux, d'agglomération et locaux (cf. verso) et veille à leur concrétisation.

Démarche

- Intégration des adaptations effectuées au niveau de l'exploitation ainsi que des changements d'horaires dans le schéma d'offre et dans les contrats de prestations
- Adaptation des infrastructures: procéder à l'estimation des coûts; fixer des priorités spatiales et temporelles
- Mise en œuvre des projets d'agglomération d'entente avec la Confédération
- Conclusion de conventions sur le financement avec les entreprises de transports et la Confédération

Interdépendances/objectifs en concurren

- Le trafic régional emprunte souvent le même réseau ferroviaire que le trafic national et le trafic international. Or, une surcharge est prévisible du fait de l'augmentation des transports de marchandises et du trafic sur de longues distances. Les transports de voyageurs et de marchandises au niveau national risquent donc d'être renforcés au détriment du trafic régional, avec pour ce dernier une perte qualitative à la clé (cadence, stabilité des horaires).
- Le trafic local et, partant, une grande partie des transports publics d'agglomération doivent bénéficier des subventions que la Confédération entend accorder au trafic d'agglomération. De telles ressources ne suffiront toutefois probablement pas à la réalisation de tous les projets susceptibles d'influencer les tendances qui se dessinent dans l'évolution du réseau de communications au sein des agglomérations. Il convient donc de s'employer à ce que
 - a) de gros investissements soient consentis pour les transports publics afin de satisfaire la demande dans le domaine du trafic d'agglomération et afin qu'ils fassent partie du projet ZEB ainsi que des conventions de prestations que la Confédération conclut avec les CFF;
 - b) l'article 49 de la loi fédérale sur les chemins de fer soit modifié;
 - c) la Confédération mette fin au report de la mise en œuvre de l'ordonnance sur la séparation des courants de trafic;
 - d) les projets d'agglomération déploient leurs effets.

Etudes de base

Schéma d'offre 2005 – 2009 pour les transports publics régionaux du canton de Berne
 Projets d'agglomération et rapport de synthèse de 2005
 RER bernois, 1er complément partiel (voie normale)

Indications pour le controlling

Respect de la fixation des priorités

Priorités concernant les transports publics régionaux / RER

	Moment de la réalisation prévu / Avancement des travaux d'aménagement*	Investissement en millions de francs Total/part du canton
a) Exploitation		
– Maintien et extension ciblée de l'offre de trains et de bus compte tenu de la demande et des potentiels; optimisation du réseau ferroviaire existant		
– Augmentation générale de la qualité: fiabilité, rapidité des liaisons (bonnes correspondances), sécurité		
– Développement des lignes diamétrales		
– Extension de l'offre du RER en fonction des besoins (1 ^{er} et 2 ^e compléments partiels)		
– Cadence semi-horaire sur l'ensemble du réseau de RER		
– Densification afin de parvenir à une cadence de 15 minutes sur le réseau central		
b) Infrastructure		
– Double voie ininterrompue sur les lignes Berne – Belp	CC	
Berne – Rosshäusern	2008 / CR	25 / 8
Berne – Jegenstorf	CC	
Berne – Bolligen	2008 / CR	25 / 16
– Double voie Anet – Fanelwald	2008 / CR	57 / 19
– Double voie Fanelwald – Marin	IP	
– Gare de Brünnen	2008 / CR	
Gare du Morillon	après 2012/IP	2 / 0.7
Gare de Kleinwabern	après 2012/IP	
– Voie de rebroussement en gare de Brünnen	après 2012 / IP	
– 3 ^e voie entre Rütli et Zollikofen	2012 / CR	58 / 22
– Accroissement de la capacité du nœud de Berne / plan cadre	CC	
– Accroissement de la capacité du nœud de Holligen	après 2012/IP	
– Dispositif de séparation des voies à Wylerfeld	après 2012 / CR	160 / 32
– 3 ^e voie entre Gümligen et Münsingen	IP	
– Renforcement des capacités de la gare du RER à Berne	CC	
– Double voie Toffen – Kaufdorf	CR	29.9 / 17
– Double voie Uetendorf – Uetendorf Allmend	CR	29.9 / 17

Priorités concernant les transports publics d'agglomération et locaux

Les trajets tangentiels gagnent en importance au sein des agglomérations suite au déplacement d'emplois des centres en direction des communes suburbaines, aux changements structurels qui touchent le commerce de détail (marchés spécialisés en bordure des agglomérations) ainsi qu'à la réorganisation du système hospitalier et du système des établissements médico-sociaux.

a) Exploitation		
– Examen des lignes tangentielles existantes et des possibilités de nouvelles lignes		
– Adaptation des horaires de bus afin de garantir de bonnes correspondances avec le RER		
– Octroi de la priorité aux bus sur la route		
– Prise en considération accrue des lignes diamétrales		
b) Infrastructure		
– Accroissement de la capacité sur la ligne Berne – Bümpliz/Bethlehem (tram Berne - ouest)	CR	141 / 52
– Accroissement de la capacité sur la ligne Berne – Ostermundigen (tram d'Ostermundigen)	IP	
– Accroissement de la capacité sur la ligne Guisanplatz – Wankdorf à Berne	CR	20
– Accroissement de la capacité sur la ligne Berne sud / Köniz (examen de l'opportunité du projet Berne sud)	IP	
– Nouvel axe de transports publics de la gare de Bienne aux Champs-de-Boujean	IP	
– Amélioration des correspondances entre le réseau ferroviaire et les réseaux de bus et de trams	IP	

* Avancement des travaux d'aménagement: IP = information préalable; CC = coordination en cours; CR = coordination réglée

Fixer les priorités concernant les grands projets de construction de routes cantonales

Objectif

Le canton coordonne à temps les plans de construction de routes d'une certaine importance et leur financement avec les objectifs de l'organisation du territoire.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 3 Nous misons sur notre capacité d'innovation et sur la coopération avec nos partenaires
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

- Objectifs principaux:**
- B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti

Intervenants

Canton de Berne	beco
	OACOT
	OCEE
	OPC
	OTP
	Secrétariat général FIN
	Secrétariat général TTE
Régions	Toutes les régions
Responsabilité:	OPC

Réalisation

- | | |
|---|--------------------|
| ☐ A court terme | jusqu'en 2010 |
| ☐ A moyen terme | entre 2010 et 2014 |
| ☒ Tâche durable | |

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Le canton fixe les critères applicables à l'inscription de nouveaux grands projets de routes cantonales dans le programme de construction des routes (cf. verso). Ce faisant, il tient compte des résultats des projets d'agglomération ainsi que du rapport de synthèse établi en 2005. Cette démarche ne concerne que les projets qui influencent considérablement le réseau de communications et modifient sensiblement la qualité de la desserte d'un espace géographique ou d'une région, comme

- les infrastructures routières du trafic d'agglomération;
- le raccordement d'une région au réseau de routes nationales;
- les compléments apportés au réseau de routes cantonales;
- les augmentations de la capacité (nœuds routiers, adjonction de voies);
- les routes de contournement;

Le programme de construction des routes sera probablement remplacé dès 2012 par le plan du réseau routier et un crédit-cadre d'investissement routier, conformément à la nouvelle loi sur les routes devant abroger la loi sur la construction et l'entretien des routes; dès cette date, les projets d'infrastructures prioritaires seront déterminés sur la base des CRTU.

Les grands projets d'infrastructures feront l'objet d'un examen d'opportunité.

Démarche

Les priorités sont déterminées compte tenu des études de base disponibles et le cas échéant des nouvelles bases, sur le modèle des programmes de construction des routes 2005 à 2008 et 2007 à 2010.

Coûts: 100% 150'000 fr.

Prise en charge:

Canton de Berne	100%	150'000 fr.
Confédération		fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons		fr.
Tiers		fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque:

Interdépendances/objectifs en concurrence

Le programme de construction des routes est élaboré tous les deux ans. Les décisions de planification prises au moyen de cet instrument (concernant en particulier les grands projets nouveaux du niveau 4) influencent considérablement l'évolution du trafic et l'urbanisation dans le canton. Les répercussions de ces projets sur le réseau de communications doivent donc faire l'objet d'une appréciation sous l'angle technique à un stade précoce:

- Quelles sont les répercussions du projet sur la répartition entre transports publics et trafic privé?
- Le projet est-il axé sur la durabilité et compatible avec les objectifs de développement concernant l'espace et les transports?
- Les investissements nécessaires, y compris les coûts induits par l'exploitation et l'entretien, ont-ils l'utilité attendue pour l'économie publique?
- Des projets de moindre envergure réalisés à temps n'auraient-ils pas la même utilité tout en diminuant la pression exercée sur de grands projets?

Etudes de base

Rapport de la TTE du 7 septembre 2000 accompagnant le programme quadriennal de construction des routes cantonales 2001 - 2004: système de classification par niveaux; ACE 1887 du 7 juin 2000 sur la politique des transports dans le canton de Berne; Programmes de construction des routes 2005 à 2008 et 2007 à 2010; Rapport de synthèse des projets d'agglomération, 2005; Stratégie de croissance; Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural.

Aspects à prendre en considération pour fixer les priorités lors de projets de construction de routes cantonales

Les aspects suivants doivent être pris en considération lors de la fixation de priorités concernant les grands projets de construction de routes cantonales (projets des niveaux 4 et 5) dans le programme de construction des routes. Leur pondération a lieu au moment de la mise au point des instruments.

1. Conditions techniques:
 - a) Environnement / écologie (bruit, air, répercussions écologiques, morcellement des paysages).
 - b) Trafic (sécurité, volume, choix des moyens de transport, répercussions).
 - c) Usagers (conséquences pour les transports publics, le trafic lent [piétons et cyclistes], le trafic individuel motorisé).
 - d) Contraintes matérielles (le projet fait partie intégrante d'autres projets, a droit à des subventions fédérales, a déjà bénéficié de prestations).
2. Promotion:
 - a) Le projet permet d'atteindre des objectifs d'importance cantonale en matière d'aménagement du territoire.
 - b) Le projet améliore l'accessibilité / la desserte de pôles économiques (p. ex. PDE).
 - c) Le projet se fonde sur une observation générale du trafic et/ou une conception générale (il fait p. ex. partie d'une étude d'espace routier, les conditions et les modalités d'une telle étude restant à définir).
3. Acceptation du projet:
 - a) par la population concernée,
 - b) par les autorités communales,
 - c) par la région.
4. Durabilité
5. Prise en compte des composantes des projets d'agglomération (rapport de synthèse de 2005)

Achever le réseau de routes nationales

Objectif

Le canton termine le réseau de routes nationales décidé. Il fixe les priorités temporelles de l'achèvement des tronçons sur la base de critères prenant en compte l'urbanisme, les transports et l'économie, et il met les ressources financières nécessaires à disposition.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 3 Nous misons sur notre capacité d'innovation et sur la coopération avec nos partenaires
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

- Objectifs principaux:**
- B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti

Intervenants

Canton de Berne OPC
Confédération Office fédéral des routes

Responsabilité: OPC

Réalisation

- ☒ A court terme jusqu'en 2010
☒ A moyen terme entre 2010 et 2014
☐ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

S'agissant de la construction des tronçons de routes nationales déjà décidés, les priorités temporelles sont fixées conformément au tableau figurant au verso.

Un examen d'opportunité est effectué en collaboration avec la Confédération et les communes s'agissant du réseau de routes à grand débit de la région bernoise.

Démarche

Mise en œuvre des priorités fixées (cf. verso)

Coûts: 100% 3'657'000'000 fr.

Prise en charge:

Canton de Berne 13% 475'000'000 fr.

Confédération 87% 3'178'000'000 fr.

Régions fr.

Communes 0% 4'000'000 fr.

Autres cantons fr.

Tiers fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☐ A charge du compte de fonctionnement
☒ A charge du compte des investissements
☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: La part des coûts devant être assumés ces prochaines années est prise en compte par le plan financier.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Avec l'introduction de la RPT, l'entière responsabilité des routes nationales appartiendra à la Confédération dès 2008. Il incombera dès lors au canton de faire valoir ses intérêts efficacement et de manière ciblée. Le canton restera le maître d'ouvrage de l'achèvement du réseau, qu'il continuera à cofinancer après 2008.

Etudes de base

- Projets de mise en œuvre de la RPT
- Rapport de synthèse des projets d'agglomération, 2005
- Plan sectoriel des transports, partie Programme
- 7e programme de construction à long terme des routes nationales.

Indications pour le controlling

Inscription des différents tronçons dans chaque nouveau programme de construction des routes nationales

Achèvement des projets de construction de routes nationales dont le coût dépasse 30 millions de francs

Seuls les projets figurant dans le réseau de routes nationales d'ores et déjà décidé sont mentionnés ci-dessous.

Priorités temporelles:

	Tronçon	Moment de la réalisation prévu (dépend de la procédure d'approbation et des ressources financières mises à disposition)	Investissement en millions de francs Total / part du canton
SA1	Voie d'accès de Neufeld	Début des travaux: 2006 Ouverture prévue en 2009	66 / 8.84 / 8.84 (ville de Berne)
A16	- Frontière cant. Jura – Moutier N - Moutier Nord – Court - Court – Loveresse - Loveresse – Tavannes - Nouveau tronçon de montagne (assainissement de la route des gorges du Taubenloch) - Jonction de Reuchenette et mesures visant à séparer le trafic lent (piétons et cyclistes) du trafic rapide	Mars 2007 2012 / 2013 2016 2012 Report jusqu'à nouvel avis 2010	282 / 45.1 513 / 82.1 407 / 65.1 192 / 30.7 138 / 22 31 / 4
A5	- Contournement de Bienne: tronçon est - Contournement de Bienne: tronçon ouest - Tunnel de Vigneules - Tunnel de Douanne	2015 2017 / 2020 2016 2017	1097 / 175.5 799 / 127.8 161 / 25.8 158.2 (entièrement à la charge de la Confédération du fait de la RPT)
A8	Tunnel du Tiergarten (Tunnel du Brünig)	Report jusqu'à nouvel avis	

Désigner de nouvelles routes nationales et de nouvelles routes principales suisses

Objectif

Les principales liaisons routières bernoises d'importance suprarégionale doivent être incluses dans le réseau des routes d'importance nationale. Le canton définit ce réseau compte tenu de la planification sectorielle de la Confédération.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

- Objectifs principaux:**
- B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti

Intervenants

Canton de Berne	beco
	OACOT
	OPC
	OTP
	Secrétariat général TTE
Confédération	Office fédéral des routes
	Office fédéral du développement territorial

Responsabilité: OPC

Réalisation

- ☒ A court terme jusqu'en 2010
- ☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
- ☐ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination en cours

Mesure

Le canton a fait part de ses intérêts lors de l'élaboration du nouveau plan sectoriel des transports de la Confédération. Avant que les Chambres fédérales ne se prononcent définitivement sur le réseau, en 2007, le canton dispose encore d'une possibilité de faire valoir son point de vue.

Démarche

- Elaboration et consolidation de la proposition cantonale à l'intention de la Confédération. Les propositions de reclassement du canton sont portées à la connaissance des instances fédérales, en même temps que les demandes analogues émanant d'autres cantons, par l'intermédiaire de la Conférence suisse des ingénieurs cantonaux et de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (DTAP).
- Promotion des intérêts du canton dans le cadre des travaux de la Confédération visant à compléter le réseau national de base et le réseau national complémentaire.

Coûts:

	100%	fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	0%	fr.
Confédération	0%	fr.
Régions	0%	fr.
Communes	0%	fr.
Autres cantons	0%	fr.
Tiers	0%	fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: Mise en œuvre lors de l'accomplissement des tâches existantes

Interdépendances/objectifs en concurrence

Coordination avec la révision de la planification du réseau routier cantonal
Coordination avec la planification des transports à long terme dans la région de Berne


Etudes de base

Rapport de synthèse des projets d'agglomération, 2005
Stratégie de croissance
Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural.

Indications pour le controlling

Prise en considération des intérêts bernois dans le plan sectoriel des routes de la Confédération

Nouvelles constructions / complément du réseau routier



Routes nationales: réseau de base

	Recherche de solutions aux problèmes de saturation du réseau de routes à grand débit (diverses voies d'accès comprises), pour la région de Berne, dans le cadre de l'étude sur l'opportunité (EO) ad hoc
221	Jonction de la rive droite du lac de Thoune à l'autoroute A6
A11	Wimmis – Gessenay – Col des Mosses
A6	Berne – Wankdorf, déplacement de la sortie d'autoroute
T10	Thielle – Gals – Gampelen – Anet – jonction du Löwenberg à l'autoroute A1
T6	Bienne – Lyss – Schönbühl
A223	Spiez – Frutigen – Kandersteg
A1	Jonction du Neufeld
T10	Voie d'accès de Rüfenacht
6.1	Jonction Thun-Nord
221.4	Voie d'accès à la rive droite du lac de Thoune
6/11	Viaduc de Goldswil

Etat de la coordination

Information préalable
Information préalable
Information préalable
Coordination en cours
Coordination réglée
Coordination réglée
Coordination réglée
Coordination réglée
Information préalable
Information préalable
Information préalable

Routes nationales: réseau complémentaire

J18/J30	Jonction Les Convers (par la J18 ou la J30)	Coordination en cours
243	Ramsei – Langnau	Coordination en cours
22	Lyss – Aarberg – Chiètres	Coordination réglée
J30	Moutier – Gänsbrunnen	Coordination réglée
23/243	Jonction de l'Emmental (Huttwil – Lützelflüh – Berthoud – raccordement de Berthoud à l'autoroute A1)	Coordination réglée
221/222	Interlaken – Zweilütschinen – Grindelwald ou Stechelberg	Coordination réglée
244	Huttwil – Langenthal – Aarwangen – jonction à l'autoroute A1 de Niederbipp	Coordination réglée
142	Gessenay – Gstaad – Col du Pillon	Coordination réglée
229.4/6/221.1	(Wiggen) – Schangnau – Steffisburg – jonction N6 Thun-Nord	Coordination réglée
183/221	(Fribourg) – Schwarzenburg – Kirchenthurnen – Seftigen – jonction N6 Thun-Nord	Coordination réglée

Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la protection contre le bruit du trafic routier

Objectif

Le canton garantit par le biais de crédits-cadres que des ressources suffisantes soient consacrées au respect des valeurs limites d'immission dans le domaine de la protection contre le bruit du trafic routier. Il s'emploie à empêcher un nouveau report de l'accomplissement du mandat légal d'assainissement. Il indique dans les projets d'assainissement quelles mesures antibruit doivent permettre de respecter les valeurs limites d'immission.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

- Objectifs principaux:**
- B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti
 - D Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne OPC	☒ A court terme jusqu'en 2010	Coordination en cours
Confédération OFEV Office fédéral des routes	☒ A moyen terme entre 2010 et 2014	
Communes Toutes les communes	☐ Tâche durable	
Responsabilité: OPC		

Mesure

- Mise au point du 4e crédit-cadre pour les mesures de protection contre le bruit du trafic routier de 2007 à 2018
- Elaboration de projets d'assainissement conformément à l'article 24a OPB
- Augmentation des ressources financières disponibles afin d'accélérer les mesures d'assainissement acoustique qui accusent aujourd'hui du retard.

Démarche

- Le canton s'en tient à sa pratique en matière de protection contre le bruit du trafic routier (cf. verso).
- Il garantit les ressources financières nécessaires après 2002 par le biais d'un crédit-cadre.

Coûts:			Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:	100%	80'000'000 fr.	Type de financement:
Canton de Berne	43%	34'600'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	28%	22'400'000 fr.	☒ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☒ Financement spécial: Crédit-cadre
Communes	29%	23'000'000 fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers		fr.	

Remarque: Coûts totaux: 120'000'000 fr., dont 40'000'000 fr. déjà utilisés pour des mesures de construction. La part des coûts devant être

Interdépendances/objectifs en concurrence

Les problèmes résultent avant tout de la longueur et de la complexité des procédures, ainsi que du manque de volonté manifesté par certaines communes d'assumer leur part d'environ 29 pour cent des coûts des mesures prises le long des routes cantonales. De plus, les mesures prises au niveau de la propagation comme les parois antibruit sont difficilement acceptées et/ou réalisables à l'intérieur des localités (protection du site, manque de place, coupure), raison pour laquelle les mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants se limitent souvent à l'insonorisation des fenêtres.

Etudes de base

Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), articles 11 à 25
Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), articles 13 à 28
En outre: crédit-cadre du Conseil-exécutif du 18 septembre 2002 pour les années 2003 à 2007; brochures de l'OPC intitulées "Lutte antibruit le long des routes cantonales" et "Bruit du trafic routier... et moyens de le combattre"
Fiche de mesure B_02

Indications pour le controlling

Valeurs cibles et indicateurs de prestations selon NOG. L'assainissement acoustique des routes cantonales doit être achevé d'ici 2018 conformément à l'article 17 OPB. Les contributions forfaitaires que la Confédération accordera dès le 1er janvier 2008 pour l'assainissement acoustique des routes cantonales et communales sont des moyens affectés qui devront, à ce titre, être intégralement transférés à l'OPC afin que le délai précité puisse être respecté. En cas de majoration des ressources financières disponibles, le délai d'assainissement devra être diminué en conséquence.

Protection contre le bruit du trafic routier: la pratique cantonale

- Des mesures d'assainissement acoustique sont avant tout prises sur les tronçons où les immissions de bruit sont importantes et où de nombreuses personnes sont concernées; les tronçons traités en priorité sont ceux où les nuisances atteignent 65 décibels le jour et 55 décibels la nuit.
- Lorsqu'une route doit être construite ou transformée, les mesures de protection contre le bruit font partie intégrante du projet. Ainsi, les synergies peuvent être pleinement exploitées et l'efficacité s'en trouve nettement accrue.
- Compte tenu du principe de précaution et dans la perspective d'un accroissement du trafic routier, des fenêtres antibruit sont posées dans les zones d'habitation, en l'absence d'autres possibilités, non pas seulement une fois que les valeurs d'alarme sont atteintes (respectivement 70 et 65 décibels), mais déjà lorsque les nuisances sont de 68 décibels (le jour) ou de 58 décibels (la nuit).
- La canalisation du trafic sur le réseau routier supérieur doit décharger le réseau secondaire. Sur ce dernier, les valeurs limites d'immission doivent être respectées à long terme chaque fois que possible.

Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation

Objectif

Les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) servent à l'harmonisation des deux domaines en question au niveau régional, à moyen et à long terme. Elles sous-tendent par ailleurs la coordination à l'échelle cantonale.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne JCE / TTE Toutes les Directions	☐ A court terme jusqu'en 2010	Coordination en cours
Régions Toutes les régions	☐ A moyen terme entre 2010 et 2014	
Responsabilité: JCE / TTE	☒ Tâche durable	

Mesure

Le canton énonce des consignes formelles, matérielles et de procédure. Les principales exigences applicables au contenu, à la structure, à la forme et à la procédure d'élaboration des CRTU figurent au verso de la présente fiche.

Les conférences régionales élaborent les CRTU et procèdent à leur gestion à un rythme quadriennal. Là où les communes ne se sont pas regroupées en une conférence régionale, l'élaboration des CRTU a lieu sous la responsabilité du canton, avec la collaboration des conférences régionales des transports, des régions de montagne et des régions d'aménagement.

Démarche

Les services responsables définissent les contenus des CRTU, qui sont adoptées en tant que composantes des plans directeurs régionaux au sens de l'article 98a LC (nouvelle teneur). Les périmètres pris en compte sont ceux des régions telles qu'elles ont été délimitées par la stratégie en faveur des agglomérations et de la coopération régionale (SACR). Les CRTU se fondent sur les projets d'agglomération "transports et urbanisation" de la première génération auxquels elles se substituent.

Des scénarios d'évolution démographique et de développement des transports différenciés sur le plan géographique servent de point de départ aux CRTU, qui procèdent à une comparaison entre l'évolution probable et les infrastructures existantes afin de déterminer les interventions nécessaires. Des mesures sont ensuite définies, dont les répercussions et les coûts font l'objet d'une analyse. Une hiérarchisation des priorités intervient alors pour les quatre prochaines années.

Le canton apprécie les CRTU afin de déterminer si elles sont susceptibles d'être approuvées. Il opère une sélection parmi les projets proposés et définit les priorités dans un rapport de synthèse.

Interdépendances/objectifs en concurren

Fiches de mesures A_01 et A_05 (dimensions des zones à bâtir et critères d'aménagement du territoire applicables au classement en zone à bâtir), B_10 (qualité de la desserte); C_01, C_02, C_03, F_01.

Instruments de planification et de financement devant être élaborés dans le domaine des transports.

Etudes de base

- Projet de mise en œuvre de la SACR, octobre 2006
- Bases statistiques et scénarios de l'évolution démographique
- Fiche de mesure B_02

Indications pour le controlling

Exigences par rapport aux CRTU

Table des matières des CRTU

1^{re} partie: rapport

- Synthèse
- Chapitre 1: Etudes de base et contrôle des résultats
- Chapitre 2: Analyse des atouts et des points faibles et interventions nécessaires
- Chapitre 3: Stratégie
- Chapitre 4: Mesures
- Chapitre 5: Répercussions, évaluation et conclusions

2^e partie: carte


3^e partie: fiches d'objets

Exigences par rapport au contenu des CRTU

(thèmes devant obligatoirement être traités):

- Etudes de base, analyse des points faibles et interventions nécessaires
- Objectifs stratégiques et principes directeurs du développement des transports et de l'urbanisation
- Transports
 - Infrastructures des transports (TP, route) et projets d'infrastructures en relation avec les transports (TP, route)
 - Développement de l'offre de TP à moyen et à long terme
 - Mesures concernant les déplacements à pied et à vélo, la mobilité intermodale ainsi que la politique en matière de places de stationnement et de canalisation de la demande de transports
 - Projets d'infrastructures destinées aux transports d'importance régionale
- Milieu bâti
 - Réseau de centres
 - Délimitation du milieu bâti
 - Pôles d'habitation
 - Pôles d'activités
 - Secteurs prioritaires pour la nature et le paysage
 - Harmonisation des réglementations fondamentales en matière de construction des communes, aux plans tant formel que du calendrier
- Analyse des répercussions, évaluation et détermination des mesures prioritaires

Déroulement de la procédure (rythme quadriennal, quatre étapes)



Exigences formelles par rapport aux cartes

L'échelle des cartes est d'au moins 1:50 000 pour les agglomérations et de 1:100 000 pour les autres secteurs. Les cartes sont établies sur la base de recommandations pour la présentation que fournit le canton afin de garantir les possibilités d'échanges entre les régions et avec ses propres services, et d'assurer la comparabilité et la compatibilité avec d'autres études de base de l'aménagement du territoire.

Remarque

Le canton élabore des études de base et un guide détaillé sur la forme et le contenu des CRTU, et les diffuse de manière appropriée. Les exigences par rapport aux cartes (p. ex. légende) et aux fiches d'objets y sont concrétisées et illustrées au moyen d'exemples.

Déterminer la qualité de la desserte par les transports publics

Objectif

L'une des conditions essentielles d'un développement spatial durable consiste en une desserte suffisante, par les transports publics, des zones résidentielles, des pôles d'emplois et des affectations destinées au public.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: A Assurer une utilisation mesurée du sol
B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti

Intervenants

Canton de Berne OACOT
OTP
Régions Toutes les régions
Communes Toutes les communes

Responsabilité: OTP

Réalisation

☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les catégories d'arrêts et les niveaux de qualité de la desserte par les transports publics sont fixés (coordination réglée) avec l'approbation du plan directeur (cf. verso). Ils doivent être pris en considération lors de l'élaboration des plans des communes et des régions ainsi que lors de l'examen des questions ayant trait à la qualité de la desserte en cas de projet générant une importante fréquentation.

Démarche

- L'OTP fournit les bases d'aménagement nécessaires, et les actualise périodiquement.
- Les communes déterminent la qualité de la desserte lors des révisions totales ou partielles de leur aménagement local, afin que les demandes de classement de terrains en zone à bâtir puissent être appréciées sur cette base.
- L'octroi des autorisations nécessaires aux projets générant une importante fréquentation implique un niveau minimal de qualité de la desserte déterminé en fonction des circonstances concrètes.

Interdépendances/objectifs en concurren

- Ordonnance sur l'offre de transports publics
- Besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années dans le canton de Berne
- Projets générant une importante fréquentation

Etudes de base

- Projets d'agglomération "transports et urbanisation" de la première génération dans le canton de Berne – rapport de synthèse, 2005
- GAL "Desserte par les transports publics" (OACOT, 1994)
- Article 74 LC, article 26 OC

Indications pour le controlling

- Révisions des plans de zones
- Observation du territoire: comportements des navetteurs

La qualité de la desserte par les transports publics

Détermination des catégories d'arrêts

Cadence	Trains / trafic longues distances ¹	RER / trains régionaux	Tram ² /bus/ téléphérique
Jusqu'à 10 min.	I	I	II
De 11 à 20 min.	I	II	III
De 21 à 30 min.	II	III	IV
De 31 à 60 min.	III	IV	V
Pas de cadence, au min. 10 allers-retours par jour	-	V	VI

Si un arrêt est desservi par différents groupes de moyens de transport, il convient de déterminer sa catégorie pour chacun d'eux. Seule la meilleure catégorie est retenue pour définir le niveau de qualité de la desserte.

La cadence est l'intervalle moyen entre tous les départs d'un groupe de moyens de transport vers la destination principale entre 6 heures et 20 heures (du lundi au vendredi). Si, pour un périmètre ou un projet déterminé, la desserte revêt de l'importance pendant une autre plage horaire, la cadence à prendre en compte est celle de la période d'utilisation principale.

Détermination du niveau de qualité de la desserte par les TP

Catégorie d'arrêt	< 400 m	400 à 750 m	750 à 1000 m	1000 à 1250 m
I	A	B	C	D
II	B	C	D	-
III	C	D	-	-
IV	D	E	-	-
V	E	-	-	-
VI	F	-	-	-

Si l'arrêt est un nœud ferroviaire, sa qualité est majorée d'un niveau. Sa zone de desserte s'en trouve élargie à raison d'un cercle, jusqu'à 1250 m au plus. Un nœud ferroviaire implique des lignes de trains dans quatre directions au moins avec une cadence identique.

L'accessibilité d'un arrêt est déterminée par la distance à vol d'oiseau entre le périmètre considéré et l'arrêt en question. La distance à vol d'oiseau selon le tableau ci-dessus prend en considération un facteur moyen de détour de 30 pour cent. Si les détours sont relativement importants ou que la déclivité est forte, les distances à vol d'oiseau seront adaptées en conséquence³.

¹ Départ de trains directs à une cadence horaire au moins, conformément à la définition du système cantonal de répartition des coûts.

² Conformément à la définition du système cantonal de répartition des coûts (art. 5, al. 4 de l'ordonnance sur la participation des communes aux coûts des transports publics [OPCTP])

³ Des données numériques peuvent être obtenues auprès de l'OTP.

Réseau de centres

Objectif

Un réseau de centres est défini pour le canton de Berne. Il doit être pris en considération lors de planifications stratégiques ou de projets d'envergure ayant d'importantes incidences sur l'espace. Il convient de montrer dans chaque cas les répercussions qu'auront les décisions sur le réseau de centres.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 1 Le canton de Berne possède des atouts: à lui de les jouer!
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

- Objectifs principaux:**
- C Créer des conditions propices au développement économique
 - H Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur

Intervenants

Canton de Berne Chancellerie d'Etat
JCE
Toutes les Directions

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2010
- ☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
- ☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: JCE

Mesure

1. Le réseau de centres du canton de Berne est formellement fixé avec l'approbation du plan directeur.
2. La coordination avec le réseau de centres doit être établie par les arrêtés du Conseil-exécutif qui concernent des planifications stratégiques ou des projets d'envergure ayant d'importantes incidences sur l'espace.

Démarche

Le réseau de centres doit être pris en compte lors de la pesée des intérêts en rapport avec des ACE qui concernent des planifications stratégiques ou des projets d'envergure ayant d'importantes incidences sur l'espace. Il appartient à la JCE d'examiner et d'apprécier cet élément lors des procédures ordinaires de corapport. A cet égard, le réseau de centres doit être pris en considération dans le programme de construction des routes, dans l'arrêté sur l'offre de transports publics et le crédit-cadre d'investissement pour les transports publics, lors du choix de l'emplacement de services administratifs cantonaux, lors de la prise de décisions relatives à la planification des infrastructures que le canton est en mesure d'influencer dans les domaines hospitalier, social et scolaire, ainsi que dans l'application du programme d'action visant à conforter la position de l'économie bernoise.

Interdépendances/objectifs en concurren


Etudes de base

- Siedlungsentwicklung und Infrastrukturkosten, rapport final établi sur mandat de l'Office fédéral du développement territorial (ODT), du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) et de l'OACOT, ODT, août 2000
- La réforme des systèmes de répartition des tâches et de péréquation dans le canton de Berne, rapport du Conseil-exécutif au Grand Conseil du 17 juin 1998, OACOT, Berne

Indications pour le controlling

Utilisation de la rubrique "répercussions sur le réseau de centres" dans les rapports accompagnant les ACE; critères des listes de contrôle.

Le réseau de centres du canton de Berne



Le réseau de centres du canton de Berne est le suivant:

Niveaux	Pilotage relevant de la politique économique	Pilotage relevant de la politique régionale
1 Centre d'importance nationale	Berne	
2 Centres cantonaux	Bienne, Thoune	
3 Centres régionaux d'importance cantonale	Langenthal, Berthoud, Interlaken	Moutier, Saint-Imier, Lyss, Schwarzenburg, Langnau, Meiringen, Frutigen, Gessenay-Gstaad

Du point de vue cantonal, les centres suivants sont "interchangeables" dans le cas du pilotage relevant de la politique régionale: Meiringen / Brienz, Lyss / Aarberg, Gessenay-Gstaad / Zweisimmen, Saint-Imier / Tramelan et Berthoud / Langenthal.

Les centres retenus pour le pilotage relevant de la **politique économique** sont désignés ci-dessous (seuls sont pris en considération, dans chaque cas, les périmètres d'un seul tenant bâtis de manière relativement dense):

Berne:	Communes de Berne (sans Niederbottigen et Oberbottigen), Bolligen (seulement Bolligen Dorf et Station), Ittigen, Köniz (seulement Köniz, Liebefeld, Niederwangen, Wabern), Münchenbuchsee (seulement la gare de Zollikofen), Muri, Ostermundigen et Zollikofen
Bienne:	Communes de Bienne, Brügg et Nidau
Thoune:	Communes de Thoune (sans Allmendingen et Goldiwil), Heimberg (seulement Lädeli), Spiez (sans Faulensee et Hondrich), Steffisburg (seulement Schwäbis et Steffisburg Dorf), Uetendorf (seulement Allmend)
Langenthal:	Commune de Langenthal
Berthoud:	Commune de Berthoud
Interlaken:	Communes d'Interlaken, de Matten et d'Unterseen

S'agissant des centres retenus pour le pilotage relevant de la **politique régionale**, seul est pris en considération, dans chaque cas, le périmètre d'un seul tenant bâti de manière relativement dense de la localité principale.

Désigner des pôles d'importance régionale

Objectif

La désignation, par les régions, de pôles d'importance régionale doit d'une part permettre au canton de mieux orienter sa politique régionale et d'autre part favoriser l'identification de la population avec sa région. Dans le domaine de l'organisation du territoire, il s'agit là d'une condition à l'octroi d'une marge de décision plus étendue pour la détermination de l'emplacement et des dimensions de certaines zones spécifiques. Les Directions peuvent faire dépendre des prestations cantonales de la désignation de pôles d'importance régionale dans d'autres domaines également.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

- Objectifs principaux:**
- C Créer des conditions propices au développement économique
 - F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions
 - G Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	JCE	☒ A court terme	Coordination réglée
	OACOT	☐ A moyen terme	
	Toutes les Directions	☒ Tâche durable	
Régions	Toutes les régions		
Responsabilité: JCE			

Mesure

- Désignation de pôles d'importance régionale dans les plans directeurs régionaux en complément au réseau cantonal de centres et compte tenu de ce dernier.
- Détermination de domaines dans lesquels l'octroi de prestations cantonales dépend de la désignation de tels pôles.

Démarche

Le mandat de désigner les pôles d'importance régionale doit figurer dans les conventions de coopération conclues avec les régions d'aménagement et les régions de montagne. Les critères à prendre en compte sont les suivants:

- importance dans le domaine de l'emploi;
- desserte par les transports publics: catégorie d'arrêt III selon la fiche de mesure B_10; liaison directe avec un centre de niveau supérieur; liaisons avec les environs;
- offre de prestations publiques: écoles (enseignement secondaire du premier degré), santé (hôpital régional), etc.;
- périmètre central situé sur un axe cantonal de développement ou sur un axe de liaison selon les représentations dynamiques du plan directeur cantonal.

Le Conseil-exécutif désigne les domaines relevant de la compétence du canton pour lesquels l'octroi de prestations est lié au niveau 4 du réseau de centres.

Interdépendances/objectifs en concurren

Réseau de centres du canton de Berne, niveaux 1 à 3

Etudes de base

Indications pour le controlling

Conventions de coopération avec les régions d'aménagement et les régions de montagne. Controlling des plans directeurs régionaux.

Mettre en œuvre la politique concernant les centres urbains et les agglomérations

Objectif

Le canton de Berne poursuit la mise en œuvre de sa stratégie visant à renforcer ses centres urbains et ses agglomérations, et coordonne les efforts entrepris à cet égard dans ses différentes politiques sectorielles.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

- Objectifs principaux:**
- C Créer des conditions propices au développement économique
 - H Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	Chancellerie d'Etat	☒ A court terme	jusqu'en 2010 entre 2010 et 2014 Coordination réglée
	OACOT	☐ A moyen terme	
	Secrétariat général JCE	☒ Tâche durable	
	Toutes les Directions		
	Berne (VRB)		
Régions	Berthoud		
	Haute-Argovie		
	Jura-Bienne		
	seeland.biel/bienne		
	Thoune-Innertport		
Communes	Villes selon le réseau de centres		
Responsabilité: OACOT			

Mesure

Le canton soutient les centres urbains et les agglomérations dans la recherche de solutions à leurs problèmes spécifiques, tient compte de leurs besoins dans son action politique et s'emploie à faire valoir leurs intérêts au niveau fédéral.

Démarche

- Mise en œuvre de la stratégie en faveur des agglomérations et de la coopération régionale (SACR)
- Soutien à la mise en œuvre des projets d'agglomération "transports et urbanisation" de la première génération (sous la responsabilité conjointe de la JCE et de la TTE)
- Elaboration des conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) (sous la responsabilité conjointe de la JCE et de la TTE)
- Prise en compte des charges de centre urbain lors de l'évaluation et de la révision de la LPFC

Interdépendances/objectifs en concurren

Autonomie communale, projet de réformes communales (REFCOM), projet de réforme de l'administration décentralisée dans le canton de Berne, loi sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC), projets d'agglomération "transports et urbanisation" de la première génération

Etudes de base

Projet de mise en œuvre de la SACR d'octobre 2006

Indications pour le controlling

Bilan intermédiaire de la SACR, 2012 environ

Réaliser des pôles de développement cantonaux (PDE)

Objectif

Il y a lieu de poursuivre la gestion, l'actualisation et la concrétisation des programmes concernant des emplacements d'importance cantonale destinés aux activités économiques, en étroite collaboration avec les communes d'implantation et d'autres milieux intéressés. A cet égard, la coordination des politiques suivies dans les domaines des transports, de l'environnement, des finances et de l'économie doit être garantie.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 3 Nous misons sur notre capacité d'innovation et sur la coopération avec nos partenaires
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

- Objectifs principaux:**
- C Créer des conditions propices au développement économique
 - G Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
beco	☐ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OACOT	☐ Tâche durable	
OPC		
OTP		
Promotion économique		
Secrétariat général FIN		
Secrétariat général TTE		
Communes		
Communes concernées		
Tiers		
Entreprises de transports		
Investisseurs		
Propriétaires fonciers		
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

Le canton encourage et gère les PDE en étroite collaboration avec les communes d'implantation. La coopération entre le canton et les organisations œuvrant à la réalisation d'un PDE, l'étendue des prestations cantonales et les étapes devant être franchies par le projet font l'objet de conventions de coopération périodiquement actualisées ainsi que d'un controlling. Dans le cas de projets complexes, urgents ou requérant des investissements particulièrement importants, le canton s'engage activement et débloque des ressources supplémentaires en vue de garantir le succès de l'entreprise. Il a recours, si nécessaire, à l'instrument d'aménagement qu'est le plan de quartier cantonal pour la réalisation des pôles de développement.

Démarche

- Gestion des conventions de coopération entre le canton et les organisations œuvrant à la réalisation d'un PDE.
- Gestion de la liste des emplacements.
- Mise à disposition de ressources humaines et financières afin de garantir le succès de l'entreprise (projet global, projets individuels).
- Controlling périodique et information du Conseil-exécutif sur l'avancement du projet.
- Information des intervenants, des milieux concernés et du public sur l'avancement du projet au moyen de supports appropriés.
- En cas de besoin, les communes, les régions ou des services cantonaux peuvent proposer l'inscription de nouveaux PDE. Il est également envisageable de radier certains sites du programme au vu des résultats du controlling.
- Chaque année, la TTE, la JCE et l'ECO réservent 10 millions de francs aux projets d'investissement dans les PDE dans le cadre des crédits d'investissement ordinaires. Les décisions de l'organe compétent en matière financière sont réservées.

Coûts:	100%	380'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	380'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers		fr.	

Remarque: Seulement les coûts de la direction générale du projet (sans les projets d'investissement TTE, JCE et ECO, et sans les subvention

Interdépendances/objectifs en concurrence

Représentations dynamiques - Objectifs du développement de l'urbanisation - Réseau de centres du canton de Berne - Fixation de priorités dans le domaine des transports publics, système de pondération des trajets - Détermination des priorités s'agissant des projets de construction de routes d'une certaine importance


Etudes de base

Fünfter Zwischenbericht der Arbeitsgruppe ESP (5e rapport intermédiaire sur les PDE à l'intention du Conseil-exécutif), GT PDE/OACOT, Berne, 2004 - Controlling 2003/2004

Indications pour le controlling

Conventions de coopération avec les organisations œuvrant à la réalisation d'un PDE; controlling dans le cadre du programme PDE.

Pôles de développement cantonaux (PDE)



Affectation prioritaire	Desserte
Pôle de développement "services" (PDE-S)	
- Services - Loisirs - Centres d'achat	- Situation centrale - Desserte optimale par les transports publics
Pôle de développement "activités" (PDE-A)	
- Production industrielle / artisanale - Affectations axées essentiellement sur le TIM également possibles	- Jonction autoroutière existante à proximité (le long des axes A1, A5, A6, A12) - Possibilité de desserte par les transports publics
Zone stratégique d'activités (ZSA)	
- Grands projets - Parcs d'activités (businessparks)	- Jonction autoroutière existante à proximité (le long des axes A1, A5, A6, A12) - Possibilité de desserte par les transports publics
Pôle de développement "logement" (PDE-L)	
- Logement	- Situation centrale - Desserte optimale par les transports publics
PDE: plusieurs profils, pas de classification univoque possible	
Les ZSA se distinguent des PDE-A par les éléments suivants: - superficie d'une certaine importance (15 ha et plus), non construite; - procédure d'aménagement coordonnée (plan de quartier cantonal), disponibilité à court terme réglée par des contrats d'emption. - Les ZSA sont réservées à de grands projets (peu de possibilités d'échelonnement)	

Nom du site	Type	Stade
Bern, Ausserholligen	PDE	Coordination réglée
Bern, Bahnhof Masterplan	PDE-S	Coordination réglée
Bern, Wankdorf	PDE	Coordination réglée
Bern, Brünnen	PDE	Coordination réglée
Biel / Bienne Masterplan	PDE-S	Coordination réglée
Bienne, Champs de Boujean	PDE-A	Coordination réglée
Burgdorf, Buechmatt *	PDE-A	Coordination réglée
Burgdorf, Bahnhof	PDE-S	Coordination réglée
Interlaken, Bahnhof Ost	PDE-S	Coordination réglée
Ittigen, Papiermühle	PDE-S	Coordination réglée
Ittigen, Worblaufen	PDE-S	Coordination réglée
Köniz, Liebefeld	PDE	Coordination réglée
Köniz, Juch	PDE-A	Coordination réglée
Langenthal, Steiachermatte *	PDE-A	Coordination réglée
Lyss, Bahnhof	PDE-S	Coordination réglée
Lyss, Grien Süd *	PDE-A	Coordination réglée
Lyssach/Rüdtligen-Alchenflüh	PDE-A	Coordination réglée
Moosseedorf, Moosbühl	PDE-A	Coordination réglée

Nom du site	Type	Stade
Muri, Gümligenfeld	PDE-A	Coordination réglée
Muri-Gümligen, Bahnhof	PDE-S	Coordination réglée
Niederbipp *	PDE-A	Coordination réglée
Oberbipp *	PDE-A	Coordination réglée
Ostermundigen, Bahnhof	PDE-S	Coordination réglée
Ostermundigen, Oberfeld	PDE-L	Coordination réglée
St. Imier, rue de la Clef	PDE-A	Coordination réglée
Studen *	PDE-A	Coordination réglée
Thun, Bahnhof / Aarefeld	PDE-S	Coordination réglée
Thun Nord / Steffisburg	PDE	Coordination réglée
Uetendorf *	PDE-A	Coordination réglée
Worb, Worboden	PDE-A	Coordination réglée
Zollikofen / Münchenbuchsee	PDE-S	Coordination réglée
Ostermundigen, Möslí *	ZSA	Coordination en cours
Schönbrunnen*	ZSA	Coordination en cours
Müntschemier, Brachmatten*	ZSA	Information préalable
Wiedlisbach, Wiedlisbachmoos*	ZSA	Information préalable

* Emplacements où sont exclus tous les projets générant une importante fréquentation au sens de la mesure B_01 dans le domaine des achats ou des loisirs.

Promouvoir l'agriculture de manière différenciée selon les régions

Objectif

Le canton encourage une agriculture performante, répondant aux besoins du marché et respectueuse de l'environnement par l'utilisation ciblée et différenciée des instruments de politique agricole ainsi que des ressources fédérales et cantonales disponibles. De la sorte, il vise le maintien de l'occupation décentralisée du territoire dans les régions concernées par l'exode rural, et la garantie de l'entretien du paysage cultivé traditionnel dans toute sa diversité.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

- Objectifs principaux:**
- C Créer des conditions propices au développement économique
 - E Préserver et valoriser la nature et le paysage
 - F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
OACOT	☒ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OAN	☐ Tâche durable	
OFOR		
Confédération	Confédération	
Régions	Toutes les régions	
Communes	Toutes les communes	
Responsabilité:	OAN	

Mesure

- Recours différencié aux mesures d'aide à l'investissement destinées aux améliorations structurelles dans l'agriculture (mesures individuelles et mesures collectives pour la remise en état périodique s'agissant des améliorations foncières, des chemins, des adductions d'eau et des remaniements parcellaires, ainsi que pour l'encouragement de la transformation et du stockage en commun de produits agricoles) en fonction des régions prioritaires A, B et C (cf. verso) conformément à la stratégie OAN 2010 et à l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles (OAS, RS 913.1)
- Octroi différencié de subventions cantonales à l'exploitation conformément aux articles 27 ss de l'ordonnance sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP, RSB 910.112) dans les régions prioritaires dans lesquelles l'exploitation et l'entretien du paysage cultivé sont menacés
- Soutien différencié, en fonction des régions prioritaires, de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant (sur la base de l'art. 93, al. 1, lit. c de la loi fédérale sur l'agriculture [LAgr, RS 910.1])

Démarche

- Mise en œuvre de la stratégie OAN 2010
- Elaboration d'un programme de mise en œuvre de la nouvelle mesure concernant le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes

Coûts:	100%	12'500'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	12'500'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☒ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers		fr.	

Remarque: Fourchette du crédit; Part cantonale uniquement, dont 1,5 à 2,5 millions de francs à charge du compte de fonctionnement (mesur

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Les changements structurels vont entraîner une diminution de la population agricole et des emplois dans l'agriculture et la sylviculture, de même que dans les branches situées en amont et en aval. A cet égard, l'Oberland bernois, le Haut-Emmental, la région du Gantersch et le Jura bernois sont plus particulièrement concernés.
- Projet cantonal d'aménagement du paysage, programmes de développement régionaux/programmes de promotion, plan directeur cantonal du réseau de chemins de randonnée pédestre, inventaire des voies de communication historiques de Suisse (IVS), etc.
- Parcs au sens de la LPN et autres modèles de développement durable


Etudes de base

- GELAN, stratégie OAN 2010

Indications pour le controlling

Mise en œuvre des directives / subventions à l'exploitation

Régions prioritaires selon la stratégie OAN 2010



Région prioritaire A	Secteurs périurbains ou ruraux situés dans les agglomérations ou ailleurs sur le Plateau, à proximité des grands axes et des centres
Région prioritaire B	Secteurs ruraux de la région des collines ou de la région de montagne, moyennement distants d'un centre
Région prioritaire C	Secteurs ruraux isolés (éloignés des centres) de la région de montagne ou de la région d'estivage

Harmoniser l'aménagement local et l'approvisionnement en énergie

Objectif

Le canton et les communes harmonisent l'approvisionnement en énergie (p. ex. le recours à des énergies renouvelables) et le développement spatial, et exploitent les synergies existant dans le domaine de la protection de l'air.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
D Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants

Canton de Berne beco
OACOT
OCEE
OIG, service GEODAT
Confédération Office fédéral de l'énergie
Régions Toutes les régions
Communes Toutes les communes

Responsabilité: OCEE

Réalisation

☒ A court terme jusqu'en 2010
☒ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

1. Le canton incite les communes à fournir une contribution en faveur d'une utilisation judicieuse de l'énergie (encouragement des énergies renouvelables ou encore promotion du standard de construction MINERGIE) lors de la révision de leurs plans d'aménagement local par exemple, et à inscrire dans ces plans des objectifs concernant le recours à des énergies renouvelables indigènes là où il en existe en quantité importante (cf. carte des ressources en énergies indigènes dressée par le canton).
2. Le canton soutient les "communes importantes au plan énergétique" (cf. verso) dans leurs processus visant à harmoniser le développement spatial et l'approvisionnement en énergie en concluant au besoin des conventions de prestations avec elles. Dans ce contexte, il exploite également les synergies existant dans le domaine de la protection de l'air.

Démarche

1. Communication des exigences cantonales aux communes (à court terme)
A. Evaluation des expériences faites dans les communes pilotes et diffusion des études de base et guides en la matière (OCEE)
B. Appel aux centres régionaux de conseils énergétiques et aux régions d'aménagement afin qu'ils sensibilisent et conseillent les communes dans le domaine "énergie/aménagement local" (OCEE/OACOT)
C. Mise à disposition de documents internes destinés aux activités de conseil et à l'examen des plans d'aménagement local (OCEE/OACOT)
2. Conventions avec les communes importantes au plan énergétique (à court terme)
A. Détermination des domaines dans lesquels les différentes communes doivent agir (OCEE/beco)
B. Conclusion, avec les communes intéressées, de conventions servant de base à un soutien cantonal par exemple (OCEE/beco)
C. Elaboration par les communes des instruments de mise en œuvre devant compléter les plans d'aménagement local (p. ex. conceptions en matière d'énergie, plan directeur en matière d'énergie, programme de réalisation) et/ou lancement d'actions ciblées comme la promotion du standard de construction MINERGIE ou la prise de mesures dans le domaine des transports

Coûts: 100% 2'000'000 fr.

Prise en charge:

Canton de Berne	20%	400'000 fr.
Confédération	5%	100'000 fr.
Régions	10%	200'000 fr.
Communes	55%	1'100'000 fr.
Autres cantons		fr.
Tiers	10%	200'000 fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

☒ A charge du compte de fonctionnement
☐ A charge du compte des investissements
☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: Le financement de la Confédération, des régions, des communes et des tiers doit encore être assuré.

Interdépendances/objectifs en concurrence

La mise en œuvre des plans directeurs en matière d'énergie ne progressera que lentement aussi longtemps que les prix resteront peu élevés dans ce domaine. La situation peut toutefois rapidement changer avec la loi sur le CO₂ et la raréfaction des ressources.
Les coûts indiqués résultent d'une estimation sommaire. Les investissements de tiers susceptibles d'être amortis ne sont pas compris dans les coûts financés par des tiers. Il convient d'exploiter les synergies possibles avec le plan de mesures de protection de l'air.

Etudes de base

Loi sur l'énergie, décret sur les principes directeurs de la politique énergétique du canton, Energie 2000 et SuisseEnergie, Energies indigènes (OEHA, 1999), troisième rapport sur la politique énergétique (OEHE, 2003), conceptions régionales en matière d'énergie, plan de mesures de protection de l'air (OCIAMT, 2001)

Indications pour le controlling

Formulation d'objectifs concernant l'approvisionnement en énergie dans les plans d'aménagement local ayant fait l'objet d'un examen préalable ou approuvés, nombre de conventions passées avec les "communes importantes au plan énergétique".

Communes importantes au plan énergétique

La liste ci-dessous (état: 2006) énumère toutes les communes dans lesquelles une harmonisation du développement spatial et de l'approvisionnement en énergie est susceptible de déployer des effets particulièrement importants à moyen ou à long terme, et pour lesquelles il convient d'exploiter les synergies existant dans le domaine de la protection de l'air. Il s'agit en règle générale de communes de plus de 5000 habitants, mais aussi parfois de communes plus petites qui disposent d'un potentiel de développement particulièrement élevé (croissance démographique supérieure à la moyenne/zones d'activités spéciales).

Les communes d'une certaine taille qui sont visées à l'article 7, alinéa 1 de la loi cantonale sur l'énergie sont celles des catégories 1 et 2.

Catégorie 1: communes dans lesquelles il n'y a pas ou guère de mesures à prendre dans le domaine des instruments de mise en œuvre

- | | |
|---|---|
| 1. Berne (label "Cité de l'énergie", stratégie) | 10. Münsingen (label "Cité de l'énergie") |
| 2. Berthoud (label "Cité de l'énergie") | 11. Ostermundigen (label "Cité de l'énergie") |
| 3. Brugg (label "Cité de l'énergie") | 12. Spiez |
| 4. Interlaken (label "Cité de l'énergie") | 13. Urtenen-Schönbühl (label "Cité de l'énergie") |
| 5. Köniz (label "Cité de l'énergie") | 14. Wohlen bei Bern (label "Cité de l'énergie") |
| 6. Langenthal (label "Cité de l'énergie") | 15. Worb (label "Cité de l'énergie") |
| 7. Lyss (label "Cité de l'énergie") | 16. Zollikofen (label "Cité de l'énergie") |
| 8. Moosseedorf (label "Cité de l'énergie") | |
| 9. Münchenbuchsee (label "Cité de l'énergie") | |

Catégorie 2: communes qui sont importantes au plan énergétique de par leur taille et pour lesquelles l'opportunité de prendre des mesures doit être examinée

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Belp | 11. Muri bei Bern |
| 2. Bienne (BE) | 12. Nidau |
| 3. Bolligen | 13. Saanen |
| 4. Frutigen | 14. Steffisburg |
| 5. Heimberg | 15. Sumiswald |
| 6. Herzogenbuchsee | 16. Thoun |
| 7. Ittigen | 17. Uetendorf |
| 8. Kirchberg (BE) | 18. Wählern |
| 9. Langnau im Emmental | |
| 10. Moutier | |

Catégorie 3: communes qui sont importantes au plan énergétique de par leur croissance démographique et/ou la présence de zones d'activités spéciales et pour lesquelles l'opportunité de prendre des mesures concrètes doit être examinée dans certains secteurs

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Bönigen | 12. Oberdiessbach |
| 2. Grossaffoltern | 13. Wichtrach |
| 3. Ins | 14. Port |
| 4. Laupen | 15. Rubigen |
| 5. Lotzwil | 16. Rüderswil |
| 6. Lyssach | 17. Schüpfen |
| 7. Matten | 18. Seedorf |
| 8. Meikirch | 19. Toffen |
| 9. Meiringen | 20. Utzenstorf |
| 10. Neuenegg | 21. Vechigen |
| 11. Niederbipp | 22. Wattenwil |
| | 23. Wilderswil |

Viser un approvisionnement conforme aux besoins dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la poste

Objectif

Le service universel dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la poste relève en grande partie de la compétence de la Confédération. Dans les cas où le canton dispose d'une marge de manœuvre, il l'utilise pour garantir, en collaboration avec les services et fournisseurs de prestations compétents, un approvisionnement de base avantageux et répondant aux besoins. On attend de la part de la Confédération qu'elle prenne des mesures accompagnant la libéralisation dans le domaine postal afin de garantir un service universel identique dans toutes les régions.

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne beco	☒ A court terme jusqu'en 2010	Coordination en cours
OACOT	☒ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OCEE	☒ Tâche durable	
Confédération OFEV		
Office fédéral de la communication		
Office fédéral de l'énergie		
Office fédéral du développement territorial		
Régions Régions de montagne		
Responsabilité: beco		

Mesure

Les services cantonaux compétents (OEHE: énergie, et ODECO: poste et télécommunications) observent attentivement, sous l'angle du service universel (qualité/prix/quantité), les évolutions actuelles et à plus long terme liées à l'ouverture des marchés dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la poste et, en cas de besoin, proposent au gouvernement les mesures nécessaires.

Démarche

1. L'OCEE soumet au Conseil-exécutif des propositions relatives à la mise en œuvre de la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité (LApEl), en particulier sur la désignation des zones de desserte et les mandats de prestations y relatifs.
2. Le beco s'emploie, en collaboration avec les services fédéraux compétents, à ce qu'une ouverture des marchés dans le domaine des services postaux soit harmonisée de manière aussi optimale que possible avec le développement du milieu bâti et le réseau de centres du canton de Berne. Il coordonne les travaux avec le groupe "Key-Account-Management" et en rend régulièrement compte.
3. Le beco s'emploie, en collaboration avec les services fédéraux compétents, à ce qu'une ouverture des marchés dans le domaine des services postaux soit harmonisée de manière aussi optimale que possible avec le développement du milieu bâti et le réseau de centres du canton de Berne. Il coordonne les travaux avec le groupe pilote "Emplois fédéraux" et en rend compte dans le "Bilan 2002 - Secteur public" (à court terme).
3. L'OACOT veille, dans le cadre des procédures d'octroi du permis de construire, à ce que les nouvelles infrastructures nécessaires dans le domaine des télécommunications soient mises en place de manière aussi coordonnée et respectueuse du paysage et des sites que possible. S'agissant du rayonnement non ionisant, l'examen des installations et du respect des valeurs limites d'immission fait partie intégrante de la procédure d'autorisation de l'OCIAMT.

Coûts:	100%	fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	0%	fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	0%	fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions	0%	fr.	☐ Financement spécial:
Communes	0%	fr.	Attestation de financement:
Autres cantons	0%	fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers	0%	fr.	

Remarque: Mise en œuvre dans le cadre de l'accomplissement de tâches existantes

Interdépendances/objectifs en concurrence

Le service universel dépend de la législation fédérale dans ce domaine. La loi sur le marché de l'électricité est sous-tendue par le principe de la libéralisation. Selon la loi cantonale sur l'énergie, les communes sont compétentes en matière d'approvisionnement en énergie électrique.

Etudes de base

Rapport final du groupe de travail "Politique cantonale bernoise en matière d'électricité", TTE, 1998

Indications pour le controlling

Estimation des frais d'équipement lors du classement de terrains en zone à bâtir

Objectif

Les communes sont tenues d'équiper les zones à bâtir dans un délai de 15 ans et de récapituler les frais qui en résulteront dans un programme d'équipement. Etant donné que le classement de parcelles situées à l'écart de la zone à bâtir existante peut occasionner des coûts induits particulièrement élevés, les répercussions financières des installations d'approvisionnement et d'élimination nécessaires doivent faire l'objet d'une estimation sommaire à l'intention des services cantonaux compétents.

Principes directeurs: 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants

Canton de Berne OACOT
OEH
OPC
OPED
Communes Toutes les communes

Responsabilité: OACOT

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

- Lors de l'examen préalable de plans d'affectation, une estimation sommaire des coûts des installations d'approvisionnement et d'élimination est exigée des communes pour les parcelles qu'il est prévu de classer en zone à bâtir. Ce point est particulièrement important si le classement de terrains situés à l'écart de la zone à bâtir existante doit aboutir à la constitution d'une petite zone à bâtir.
- Il y a lieu d'examiner notamment la question de l'approvisionnement en eau (obligation de raccordement au réseau public) et de l'assainissement, mais aussi les autres domaines dans lesquels la commune est tenue de fournir un équipement, avec les frais que cela implique.

Démarche

- Au moment de l'examen préalable, une estimation sommaire des coûts des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement est requise pour le classement de parcelles situées à l'écart de la zone à bâtir existante.
- L'OEHE et l'OPED apprécient la question de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement à l'intention de l'OACOT.
- Il appartient à la commune d'examiner également si d'autres frais d'équipement sont occasionnés (p. ex. routes, gaz, électricité, radio/TV).
- Si un classement en zone à bâtir entraîne des frais d'équipement, ces derniers doivent être mentionnés dans le programme d'équipement et portés à la connaissance de l'organe compétent (art. 60a LC).
- Si la commune a transmis l'obligation d'équiper à des tiers, l'organe compétent doit en avoir été informé à temps et avoir donné son accord.
- Si la commune n'a pas encore de programme d'équipement, elle est tenue d'en établir un (art. 108 LC).

Coûts:	100%	fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	0%	fr.
Confédération	0%	fr.
Régions	0%	fr.
Communes	0%	fr.
Autres cantons	0%	fr.
Tiers	0%	fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
☐ A charge du compte des investissements
☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: Mise en œuvre lors de l'accomplissement des tâches existantes

Interdépendances/objectifs en concurrence

Fiche de mesure A_01

Etudes de base

Méthodes de calcul des coûts de l'équipement: cf. guide pour l'aménagement local intitulé "Programme d'équipement", OACOT, 1996
Obligation d'équiper: article 19 LAT, articles 108 et 153 LC
Indication des coûts totaux de l'équipement: articles 60a, alinéa 2 et 108, alinéa 3 LC

Indications pour le controlling

Classements de parcelles à l'écart de la zone à bâtir existante ayant fait l'objet d'un examen préalable

Accroître l'exploitation des forêts et les capacités de transformation du bois

Objectif

En collaboration avec la Confédération, le canton cherche à parvenir d'ici 2015 à un équilibre entre la croissance et l'utilisation de la matière première renouvelable qu'est le bois par une augmentation de la consommation différenciée selon les régions. Il examine en parallèle des mesures susceptibles d'accroître les capacités de transformation, les débouchés et l'utilisation du bois. Cette démarche doit aboutir, dans les régions rurales, à un accroissement de la valeur ajoutée dans la chaîne de production du bois.

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

G Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

Intervenants

Canton de Berne	beco OAN OEH OFOR
Confédération	OFEV
Régions	Toutes les régions
Tiers	Associations sylvicoles et de l'économie du bois FNP HESA Haute Ecole d'Agronomie

Responsabilité: OFOR

Réalisation

☒ A court terme	jusqu'en 2010
☒ A moyen terme	entre 2010 et 2014
☐ Tâche durable	

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

1. Encouragement des structures d'exploitation et des techniques de récolte du bois adaptées aux exigences actuelles dans le cadre du projet d'aide de départ AURIGA, lancé pour une durée limitée
2. Soutien en faveur de mesures susceptibles d'accroître les débouchés, la transformation et l'utilisation du bois (y compris pour la production d'énergie) dans le cadre des activités de conseil

Démarche

1. Elaboration de solutions possibles et définition de mesures pour les forêts en mains privées et pour la forêt publique morcelée
2. Mise en œuvre, pour commencer dans le cadre de projets pilotes

Coûts:	100%	600'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	27%	160'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	25%	150'000 fr.	☒ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers	48%	290'000 fr.	

Remarque: Subventions annuelles. Dès 2008, l'introduction de la RPT induit des changements considérables.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Plans forestiers régionaux, programmes de développement, concept bernois des réserves forestières (mesure E_04)
- Stratégie OAN 2010, projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP)

Etudes de base

- Résultats de l'inventaire forestier national, évaluations pour le canton de Berne

Indications pour le controlling

Développement durable de la forêt bernoise

Rajeunir, reboiser et entretenir des forêts ayant une fonction protectrice

Objectif

La protection durable de la population et des biens d'une valeur notable contre les risques naturels est garantie au moyen de l'entretien des forêts protectrices. En collaboration avec la Confédération, le canton soutient en particulier les mesures de rajeunissement et d'entretien de forêts protectrices instables, ou le reboisement de surfaces de forêts protectrices endommagées.

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants

Canton de Berne	OAN OFOR
Confédération	OFEV
Communes	Toutes les communes
Tiers	Exploitants d'ateliers Propriétaires de forêts

Responsabilité: OFOR

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Délimitation des périmètres de forêts protectrices présentant un intérêt public particulier. Mise en œuvre des mesures nécessaires dans le cadre de projets sylvicoles.

Démarche

1. Délimitation de périmètres prioritaires de forêts protectrices dans le cadre des plans forestiers régionaux
2. Désignation d'organismes responsables des projets et planification des mesures sylvicoles minimales conformément aux prescriptions tant fédérales que cantonales relatives au déroulement de projets
3. Mise en œuvre des projets sylvicoles dans les limites des crédits disponibles (les chiffres ci-dessous portent sur une période allant jusqu'en 2010).

Coûts:	100%	6'600'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	13%	860'000 fr.
Confédération	57%	3'760'000 fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons		fr.
Tiers	30%	1'980'000 fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
☒ A charge du compte des investissements
☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: Coûts annuels; Dès 2008, l'introduction de la RPT induit des changements considérables et une réduction des subventions.

Interdépendances/objectifs en concurrence

La délimitation des périmètres de forêts protectrices a lieu dans le cadre des plans forestiers régionaux, compte tenu de la carte synoptique des dangers et d'autres inventaires ou documents recensant des zones à protéger, ou encore sur la base de données collectées par les divisions forestières.

Etudes de base

- Législation sur les forêts (en particulier les art. 1, 6, 28 et 29 LCFo), carte synoptique des dangers du canton de Berne (OFOR), plans forestiers régionaux, prescriptions fédérales et cantonales relatives au déroulement de projets
- Résultats de l'inventaire forestier national suisse, analyses pour le canton de Berne

Indications pour le controlling

Développement durable de la forêt bernoise

Désigner des sites d'extraction d'importance cantonale (plan sectoriel EDT)

Objectif

Garantie d'un approvisionnement suffisant en matières premières pour la construction et de l'élimination des déchets de chantier.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
D Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
Inspection de la protection de la nature	☐ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OACOT	☒ Tâche durable	
OFOR		
OPED		
Responsabilité: OACOT		

Mesure

Le canton désigne des sites d'importance cantonale (cf. indications au verso). De la sorte, il garantit l'approvisionnement et l'élimination dans la mesure où les plans des communes et des régions comportent des lacunes qui sont manifestement imputables à l'insuccès des efforts de planification de ces entités.

Démarche

Si les régions ou les communes ont pris des mesures en matière de planification vaines ou insuffisantes et que l'approvisionnement ou l'élimination conformes au plan s'en trouvent compromis, le canton intervient au niveau des sites d'importance cantonale avec des instruments d'aménagement propres, notamment par le biais d'un plan de quartier cantonal selon l'article 102 LC.

Interdépendances/objectifs en concurren


Etudes de base

Plan sectoriel EDT de septembre 1998
Rapport sur l'évaluation des sites d'extraction d'importance cantonale
Plans régionaux d'extraction et de décharges existants

Indications pour le controlling

Controlling EDT

Sites d'extraction d'importance cantonale



Etat de la coordination (EC): CR: coordination réglée, CC: coordination en cours, IP: information préalable

N°	Commune	Nom du site	EC
1	Meiringen	Balmgüter	CR
2	Brienz	Aaregg	CR
3	Bönigen	Strandbad	CR
4	Därligen/Leissigen	Steinbruch Herbrig	CC
5	Beatenberg	Steinbruch Balmholz	CR
6	Wimmis	Steinigand	CR
7	Wimmis	Steinbruch Port	CR
8	Spiez	Kanderdelta	CR
9	Heimberg und Kiesen	Bümberg	CR
10	Unterlangenegg	Zulgport	CR
11	St. Stephan	Griesseney	CR
12	Kandergrund	Mitholz	CR
13	Köniz	Oberwangen	CR
14	Urtenen	Bubenloo	IP
15	Mattstetten	Silbersboden	CR
16	Ferenbalm	Biberen	IP

N°	Commune	Nom du site	EC
17	Riggisberg	Riggisberg	CR
18	Kirchdorf/Jaberg	Türliacher	CR
19	Rubigen	Rütiweid	CR
20	Oppligen	Oppligen Nord	CR
21	Linden	Gridenbühl	CR
22	Hasle	Eichholz-Dicki	CR
23	Lützelflüh	Grossacher	CR
24	Niederbipp	Hölzliacher	CR
25	Attiswil	Büel	CR
26	Bienne	Steinbruch Vorberg	CR
27	Safnern	Kiesgrube Safnern	CR
28	Lyss	Chrützwald	CR
29	Treiten/Finsterhennen	Oberfeld/Oberholz	CR
30	La Heutte	La Tscharner	CR
31	Arch	Buchrain	CR

Installations d'élimination des déchets d'importance cantonale (plan sectoriel déchets)

Objectif

Garantir sur l'ensemble du territoire une élimination des déchets respectant les exigences de l'environnement, à un coût raisonnable.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants

Canton de Berne OACOT
OFOR
OPC
OPED

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: OPED

Mesure

Le canton renforce la sécurité de l'élimination en veillant à offrir de bonnes conditions à la gestion des déchets et en procédant à des contrôles en la matière. Les emplacements des usines d'incinération des ordures ménagères, des décharges pour résidus stabilisés, des décharges bioactives et des décharges pour matériaux inertes sont précisés (cf. verso).

Démarche

Le canton exécute rigoureusement les législations fédérale et cantonale sur les déchets en veillant à ce que toutes les installations de traitement des déchets soient sur un pied d'égalité. Il convient de suivre l'évolution des quantités de déchets afin de déceler à temps les tendances requérant une intervention.

Une installation de remplacement de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Berne doit être prévue entre 2010 et 2015 au plus tard car la durée de vie technique de l'usine actuelle touchera bientôt à sa fin. Or, la nouvelle installation ne saurait être trop éloignée de l'ancienne, car l'utilisation des rejets thermiques dans le réseau de distribution de chaleur à distance de la ville de Berne représente la meilleure solution, aux plans tant écologique qu'économique. Pourtant, à l'emplacement actuel, des conflits importants existent avec les périmètres d'habitation environnants. Selon l'évaluation en cours, le site qui est privilégié pour le moment est donc la zone forestière Forsthaus-West, à proximité du centre d'entretien de l'Office du génie civil de la ville de Berne. Le site devra être inscrit dans le plan directeur en tant qu'élément de coordination réglée une fois les conditions juridiques établies (et en particulier après l'approbation des autorités fédérales).

Interdépendances/objectifs en concurren


Etudes de base

- Plan sectoriel déchets, août 2003
- Plan sectoriel cantonal en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transport, septembre 1998
- Plans régionaux d'extraction et de décharge

Indications pour le controlling

Remaniement périodique du plan sectoriel (planification continue de la gestion des déchets, contrôle des résultats)

Installations d'élimination des déchets d'importance cantonale



Etat de la coordination (EC): CR: coordination réglée, CC: coordination en cours, DB: données de base

N°	Type d'installation	Commune	Nom du site	EC
1	Décharge bioactive	Bolligen / Krauchthal	Laufengraben	DB
2	Décharge bioactive	Tavannes / Reconvilier	Ronde Sagne	DB
3	Décharge bioactive	Mühleberg	Teuftal	DB
4	Décharge bioactive	Jaberg / Kirchdorf	Türliacher	DB
5	Décharge pour résidus stabilisés	Mühleberg	Teuftal	DB
6	Usine d'incinération des ordures ménagères	Berne (installation existante)		DB
7	Usine d'incinération des ordures ménagères	Brügg		DB
8	Usine d'incinération des ordures ménagères	Thoune		DB
9	Usine d'incinération des ordures ménagères	Berne (nouvelle installation de Forsthaus)		CC

Indication: usines d'incinération des ordures ménagères hors du territoire du canton de Berne

10	Usine d'incinération des ordures ménagères	Zuchwil (SO)	Emmenspitz
11	Usine d'incinération des ordures ménagères	La Chaux-de-Fonds (NE)	
12	Usine d'incinération des ordures ménagères	Colombier (NE)	Cottendart
13	Usine d'incinération des ordures ménagères	Posieux (FR)	

N°	Type d'installation	Commune	Nom du site	EC
21	Décharge pour matériaux inertes	Beatenberg	Balmholz	CR
22	Décharge pour matériaux inertes	Grindelwald	Tschingeley	DB
23	Décharge pour matériaux inertes	Schattenhalb	Lammi	DB
25	Décharge pour matériaux inertes	Wimmis	Steinigand	DB
26	Décharge pour matériaux inertes	Lenk	Kloepflisberg	DB
27	Décharge pour matériaux inertes	Gessenay	Dorfrueti	DB
28	Décharge pour matériaux inertes	Gessenay	Teilegg	CC
29	Décharge pour matériaux inertes	Frutigen	Chriesbaum	DB
30	Décharge pour matériaux inertes	Berne	Rehag Bümpliz	CC
31	Décharge pour matériaux inertes	Wahlern	Milken	DB
32	Décharge pour matériaux inertes	Kirchdorf	Türliacher/Bergacher	DB
33	Décharge pour matériaux inertes	Koppigen	Faenglenberg	DB
34	Décharge pour matériaux inertes	Sumiswald	Lämpenmatt/Tannenbad	DB
35	Décharge pour matériaux inertes	Eggiwil	Diepoldsbach	CC
36	Décharge pour matériaux inertes	Wynau	Guegiloeh	DB
37	Décharge pour matériaux inertes	Aarwangen	Risi	DB
39	Décharge pour matériaux inertes	Rapperswil	Tongrube	IP
40	Décharge pour matériaux inertes	Lyss	Chruetzwald	DB
41	Décharge pour matériaux inertes	Studen	Petinesca	DB
42	Décharge pour matériaux inertes	Finsterhennen	Uf dr Hoechi	DB
43	Décharge pour matériaux inertes	Radelfingen b. Aarberg	Tongrube	IP
44	Décharge pour matériaux inertes	Sonvillier	La Turlure	DB
45	Décharge pour matériaux inertes	Tavannes	Ronde-Sagne	DB
46	Décharge pour matériaux inertes	Deisswil	Aespli	DB
47	Décharge pour matériaux inertes	Uttigen	Säget / Weid	CC
48	Décharge pour matériaux inertes	Kirchdorf	Ried	DB
49	Décharge pour matériaux inertes	Grandval	Plain Journal	CC

Garantir le développement de l'Université et de la Haute école pédagogique de Berne

Objectif

L'enseignement et la recherche à l'Université de Berne et à la Haute école pédagogique germanophone, qui contribuent de manière décisive au rayonnement économique et culturel du canton, doivent bénéficier d'un soutien. Il s'agit de tenir compte, à cet égard, de l'évolution en cours à l'échelle nationale dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'Université et la Haute école pédagogique doivent pouvoir se développer de manière optimale, aux plans tant des constructions que de l'exploitation, malgré les contraintes inhérentes à une implantation au cœur de la ville.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants

Canton de Berne OACOT
Office de l'enseignement supérieur
Office des immeubles et des constructions

Communes

Tiers

Haute école pédagogique
Université de Berne

Réalisation

- ☒ A court terme jusqu'en 2010
- ☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
- ☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: Office de l'enseignement supérieur

Mesure

La stratégie de développement de l'Université et de la Haute école pédagogique doit se poursuivre. Les conditions générales sont définies, en termes d'aménagement et de construction, avec l'intégration dans le plan directeur, au titre d'élément de coordination réglée, du modèle d'Université implantée au cœur de la ville (cf. verso), ainsi que par le biais d'un plan de développement en matière de construction. Il sera ainsi possible de réagir à temps aux changements intervenant dans les besoins en offrant des infrastructures appropriées à l'Université.

Démarche

La Direction de l'instruction publique, l'Université et la Haute école pédagogique ont mis au point une structure prospective en tenant compte des objectifs poursuivis par le canton et de ses possibilités financières. A partir de là, les besoins en infrastructures ont été définis aux plans tant quantitatif que qualitatif (terrains, bâtiments, installations destinées aux transports) et la conception spatiale a été décrite dans le modèle 3012. Les résultats du modèle 3012 sont consolidés et synthétisés:

1. Le principe d'une université implantée au cœur de la ville sur plusieurs sites, dont quatre principaux, est arrêté et relève de la coordination réglée (cf. verso).
2. Sur cette base, l'Office des bâtiments élabore pour l'Université un plan d'aménagement de l'espace construit qui aura force obligatoire pour les autorités tant communales que cantonales. Ce document énoncera les conditions préalables convenues avec les autorités de la ville de Berne, qui sont nécessaires sous l'angle du droit des constructions afin de garantir une réalisation rapide des objectifs.

Coûts: 100% 100'000 fr.

Prise en charge:

Canton de Berne 80% 80'000 fr.

Confédération 20% 20'000 fr.

Régions fr.

Communes fr.

Autres cantons fr.

Tiers fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque:

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Plan de développement des hautes écoles (canton)
- Planification universitaire (priorités) au niveau fédéral et dans les autres cantons universitaires
- Engagement futur de la Confédération en faveur des universités cantonales (p. ex. contributions fédérales pour les bâtiments)
- Evolution du taux d'étudiants
- Objectif en concurrence: autres priorités s'agissant de l'utilisation des terrains et bâtiments disponible

Etudes de base


- Loi du 5 septembre 1996 sur l'Université
- Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles
- Modèle 3012

Indications pour le controlling

Elaboration du plan d'aménagement de l'espace construit

Garantir le développement de l'Université de Berne

Sites principaux de l'Université en ville de Berne



Développement des structures scolaires

Objectif

Les institutions de formation – de l'école enfantine et de l'école obligatoire aux hautes écoles en passant par le secondaire du 2e degré – doivent offrir un enseignement de qualité. Il s'agit de tenir compte de l'évolution du nombre des élèves et des étudiants, de manière à ce que l'affectation des ressources en faveur de la formation soit aussi rationnelle que possible et que l'enseignement se maintienne à un niveau élevé. Dans ce contexte, le canton édicte des consignes d'aménagement du territoire applicables aux structures en tenant compte des objectifs énoncés par la stratégie de la formation.

Principes directeurs: 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants

Canton de Berne INS
OPC
Régions Toutes les régions
Communes Toutes les communes

Réalisation

☒ A court terme jusqu'en 2010
☒ A moyen terme entre 2010 et 2014
☐ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: INS

Mesure

Pour la mise en œuvre de la stratégie de la formation, les consignes applicables aux structures sont les suivantes:

- Les classes d'école enfantine et d'école primaire (jusqu'en 6e année) doivent être aussi proches que possible des lieux de domicile.
- Les classes de l'enseignement secondaire du 1er degré doivent être regroupées dans des collèges secondaires régionaux, compte tenu des emplacements actuels des écoles secondaires.
- L'enseignement secondaire du 2e degré est dispensé dans des institutions suprarégionales situées dans les centres et le long des axes de développement au sens des représentations dynamiques du plan directeur cantonal.
- S'agissant du degré tertiaire, les offres sont généralement réunies en une seule institution pour l'ensemble du canton; le cas échéant, elles sont en outre regroupées sur un même site.

Les changements tiennent compte de considérations linguistiques et des aspects de politique régionale.

Démarche

Des projets de mise en œuvre de la stratégie de la formation ont été définis (cf. verso). Ils feront l'objet de planifications distinctes respectant en particulier les consignes applicables aux structures.

Interdépendances/objectifs en concurren

- Ecole enfantine et école primaire: il existe des interactions entre le canton et les communes en matière de financement et de pilotage.
- Enseignement secondaire du 2e degré et degré tertiaire non universitaire: l'indispensable concentration sur quelques sites, voire en un seul emplacement, contredit les objectifs de la politique régionale et le cas échéant de la politique d'approvisionnement.

Etudes de base

- Législation dans les domaines de l'école enfantine et de l'école obligatoire, de la formation professionnelle, de l'enseignement secondaire du 2e degré et des hautes écoles
- Stratégie de la formation

Indications pour le controlling

Controlling portant sur la manière dont les objectifs stratégiques, les mesures et les objectifs spécifiques à chacun des projets de la stratégie de la formation ont été atteints.

Garantir des sites d'approvisionnement énergétique d'intérêt cantonal

Objectif

Les sites des infrastructures existantes et de celles qui seront nécessaires à l'avenir pour la production, le transport et l'utilisation de l'énergie sont garantis dans le plan directeur cantonal lorsqu'ils revêtent de l'importance pour l'approvisionnement énergétique du canton et requièrent une coordination.

- Principes directeurs:**
- 1 Le canton de Berne possède des atouts: à lui de les jouer!
 - 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 3 Nous misons sur notre capacité d'innovation et sur la coopération avec nos partenaires

- Objectifs principaux:**
- C Créer des conditions propices au développement économique
 - E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2010 ☐ A moyen terme entre 2010 et 2014 ☐ Tâche durable	Coordination réglée
beco		
Laboratoire cantonal		
OACOT		
OAN		
OCEE		
OEH		
OIG, service GEODAT		
OPC		
Confédération		
OFEV		
Office fédéral de l'énergie		
Office fédéral du développement territorial		
Régions		
Toutes les régions		
Communes		
Toutes les communes		
Responsabilité:	OCEE	

Mesure

Le canton détermine les sites des infrastructures destinées à la production, au transport et à l'utilisation de l'énergie qui sont importants pour la garantie de son approvisionnement énergétique. Ce faisant, il veille à l'harmonisation avec les autres affectations. Les sites et les installations visés, qui revêtent de l'importance soit à l'heure actuelle déjà, soit pour l'avenir, sont les suivants: - Installations de production ou de transformation d'énergie - Conduites de l'énergie primaire et de l'énergie finale - Installations d'utilisation de l'énergie - Potentiels considérables, garantis à long terme, d'utilisation des rejets thermiques - Potentiels d'utilisation des énergies renouvelables

Démarche

1. Détermination des critères applicables aux infrastructures déterminantes et autres décisions
2. Relevé et cartographie de la situation actuelle (installations existantes) ainsi que de la situation future (installations autorisées ou prévues), notamment dans le cadre du projet visant à intégrer les données sur l'offre énergétique dans un SIG (projet EnerGIS)
3. Elaboration d'un plan sectoriel sur l'énergie: localisation des conflits existants et des mesures nécessaires du point de vue cantonal (sur la base d'une estimation des potentiels de développement et de l'évolution des besoins selon la stratégie énergétique 2006). Harmonisation avec d'autres affectations. Détermination des sites actuels et futurs afin de garantir à long terme l'approvisionnement énergétique du canton.
4. Inscription dans le plan directeur des contenus qui doivent y figurer (art. 5 OAT, et art. 6 OAT s'agissant de la forme).

Coûts:	100%	fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	0%	fr.	☐ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	0%	fr.	☒ A charge du compte des investissements
Régions	0%	fr.	☐ Financement spécial:
Communes	0%	fr.	Attestation de financement:
Autres cantons	0%	fr.	☐ Contenu dans le plan financier
Tiers	0%	fr.	

Remarque: Un examen approfondi est encore nécessaire (estimation sommaire: 100 000 fr.). Les coûts sont entièrement pris en charge par l

Interdépendances/objectifs en concurrence

Nécessité d'une coopération sur des bases transparentes avec les entreprises de production d'énergie et les entreprises d'approvisionnement en énergie - Mesure C_08 - Possibilités de contradictions avec les buts de la protection du paysage, de la nature et des eaux, ainsi que de conflits avec les communes s'agissant de la détermination concrète des nouveaux sites des installations et des autoroutes de l'énergie.

Etudes de base

Loi sur l'énergie (LEn), décret sur les principes directeurs de la politique énergétique du canton, troisième rapport sur l'énergie du canton de Berne, stratégie énergétique 2006

Indications pour le controlling

Données fondées sur le SIG, disponibilité des cartes présentant des informations à caractère énergétique

Garantir l'alimentation publique en eau

Objectif

Le canton crée les conditions propres à garantir à un coût avantageux une alimentation publique en eau reposant sur des structures opportunes, correspondant à l'état de la technique et satisfaisant aux exigences tant quantitatives que qualitatives.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

- Objectifs principaux:**
- C Créer des conditions propices au développement économique
 - E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants

Canton de Berne	Inspection de la pêche Inspection de la protection de la nature Laboratoire cantonal OACOT OEH OFOR OPC OPED Service des améliorations structurelles
Confédération	OFEV Office fédéral du développement territorial
Régions	Toutes les régions
Communes	Toutes les communes
Tiers	Services des eaux

Responsabilité: OEH

Réalisation

- ☒ A court terme jusqu'en 2010
- ☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
- ☐ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

1. Le canton élabore une stratégie de mise en réseau régionale dans le domaine de l'alimentation publique en eau.
2. Les sites potentiels de captage et les périmètres de protection importants sont définis et garantis.
3. La délimitation d'autres périmètres de protection assure le captage d'eau à long terme.

Démarche

1. Lancement et encouragement, par le canton, des processus de fusion de services des eaux et de création de services régionaux. Exigences minimales s'agissant de la sécurité de l'approvisionnement, y compris en eau d'extinction, et du ravitaillement en eau potable en situation d'urgence.
2. Elaboration d'un plan sectoriel de l'alimentation en eau afin
 - de coordonner l'utilisation et la protection des eaux souterraines avec d'autres affectations, et d'ancrer les sites et les périmètres dans les plans directeurs et les plans d'affectation;
 - d'empêcher la surexploitation des gisements d'eau souterraine et de délimiter de manière ciblée d'autres périmètres de protection.
3. Inscription dans le plan directeur des contenus qui doivent y figurer (art. 5 OAT, et art. 6 OAT s'agissant de la forme).

Coûts: 100% 1'200'000 fr.

Prise en charge:

Canton de Berne	100%	1'200'000 fr.
Confédération		fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons		fr.
Tiers		fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: La mise en œuvre intervient lors de l'accomplissement des tâches actuelles. L'alimentation en eau s'autofinance.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Maillage serré des services des eaux
- Nécessité d'équilibrer le bilan de l'eau entre les régions de pénurie et les régions excédentaires, ainsi que de garantir le ravitaillement en eau potable en situation d'urgence
- Conflits avec la nécessité de réserver de l'espace aux cours d'eau ainsi qu'avec la revitalisation des réserves naturelles et des zones alluviales

Etudes de base

Cartes des gisements d'eau souterraine, cartes de la protection des eaux
Atlas de l'approvisionnement en eau (RESEAU)

Indications pour le controlling

Utilisation de subventions cantonales

Constructions caractéristiques du paysage

Objectif

Le canton de Berne fait usage de la marge de manœuvre offerte par l'article 39, alinéa 2 OAT. L'objectif est d'exploiter les possibilités élargies de changer l'affectation des bâtiments afin de préserver la valeur écologique et esthétique des paysages ainsi que des éléments qui les caractérisent. Le changement d'affectation des constructions caractéristiques est étroitement lié aux objectifs de protection du paysage et de préservation des paysages cultivés traditionnels.

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Objectifs principaux: A Assurer une utilisation mesurée du sol

F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants

Canton de Berne OACOT
OAN
Service des monuments historiques

Régions Kandertal
Oberland oriental
Obersimmental - Saanenland
Thoune-Innertport

Communes Toutes les communes

Tiers CPS

Responsabilité: OACOT

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

- L'article 39, alinéa 2 OAT s'applique aux territoires à habitat saisonnier des Alpes (y compris les territoires à habitat permanent qui les bordent, s'ils sont fortement caractérisés par des bâtiments à usage saisonnier).
- Les critères permettant de déterminer quels sont les paysages et leurs constructions caractéristiques dignes de protection au sens de l'article 39, alinéa 2 OAT ainsi que les exigences à respecter lors de la mise en œuvre sont formellement fixés avec l'approbation du plan directeur (cf. verso)

Démarche

- Les régions peuvent délimiter les paysages possédant des constructions caractéristiques sur la base de la liste de critères.
- Les communes protègent les constructions et paysages dans leurs plans d'affectation en application de la liste de critères. Le cas échéant, elles tiennent compte du plan directeur régional.

Interdépendances/objectifs en concurren

Des conflits d'intérêts sont possibles avec la protection du paysage, de la nature et des monuments historiques; les prescriptions applicables aux sites marécageux et aux périmètres recensés dans l'IFP doivent en particulier être observées. Territoires à habitat traditionnellement dispersé au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT.

Etudes de base

- Rapport explicatif concernant les constructions caractéristiques du paysage (janvier 2005)

Indications pour le controlling

Observation du territoire: constructions en dehors de la zone à bâtir

Paysages cultivés comportant des constructions caractéristiques: critères

Critères permettant de juger si des paysages cultivés comportant des constructions caractéristiques sont dignes de protection, en application de l'article 39, alinéas 2 et 3 OAT

A Exigences que doivent satisfaire les constructions caractéristiques du paysage

Pour satisfaire aux exigences de l'article 39, alinéas 2 et 3 OAT, les constructions caractéristiques du paysage doivent cumuler les propriétés suivantes:

- A1 Il s'agit de constructions traditionnelles typiques de leur région qui ont été autrefois nécessaires à l'exploitation, dont le nombre et la densité sont significatifs, et qui ont conservé dans une large mesure leur aspect original. Si elles venaient à tomber en ruine ou à disparaître, le caractère digne de protection du paysage cultivé en serait amoindri.
- A2 Ces constructions impriment une marque au paysage par leur emplacement, leur répartition et leur position sur le terrain (p. ex. orientation des faîtes).
- A3 Elles caractérisent le paysage soit en tant qu'objets isolés, soit en tant que groupes de constructions, ou encore par l'aménagement de leurs abords (vergers attenants à la ferme, cours, jardins, arbres, etc.).
- A4 Elles caractérisent davantage le paysage par l'impression d'ensemble intact qu'elles dégagent qu'en raison de leur importance en tant qu'objets dignes de protection au sens de l'article 10a LC.
- A5 Elles doivent se prêter au changement d'affectation prévu. Leur aspect extérieur et leur structure architecturale ne subiront aucune atteinte du fait d'un tel changement, mais pourront au contraire être préservés pour l'essentiel.

B Exigences que doivent satisfaire les paysages cultivés dignes de protection

L'article 39, alinéas 2 et 3 OAT peut s'appliquer aux paysages cultivés dignes de protection qui cumulent les propriétés suivantes:

- B1 Il s'agit de sites d'un seul tenant et d'une taille relativement importante ou de sites formant clairement une unité d'un point de vue topographique qui ont conservé leur caractère de paysages cultivés traditionnels.
- B2 Les bâtiments existants consistent essentiellement en constructions caractéristiques du paysage au sens de la lettre A.
- B3 Il existe un rapport fonctionnel évident entre les témoins architecturaux et l'utilisation agricole.
- B4 Des témoins de l'agencement du paysage (p. ex. murs de pierres sèches, voies de communication historiques, cultures en terrasses) ou de l'histoire des hommes (p. ex. objets ISOS, endroits où se pratiquaient des coutumes locales) sont présents.
- B5 Les paysages, très proches de l'état naturel, sont perçus comme étant d'une beauté particulière. Ils apparaissent intacts du fait qu'ils ne sont ni dénaturés par des infrastructures dérangeantes (p. ex. installations de transport, conduites ou routes bien visibles) ni enlaidis par des constructions et installations appréhendées comme des corps étrangers.
- B6 Ils ne sont pas entièrement boisés, et les constructions caractéristiques ne sont pas situées dans des périmètres de dangers naturels.
- B7 Le changement d'affectation des constructions caractéristiques ne porte pas atteinte aux objectifs supérieurs de protection comme ceux qui concernent les sites marécageux, les périmètres mentionnés dans l'IFP ou l'ISOS, les réserves naturelles cantonales ou les zones de protection de la faune sauvage.

C Exigences que doit satisfaire la mise en œuvre

- C1 La commune protège les constructions et les paysages cultivés en question dans ses plans d'affectation.
- C2 Lors de la délimitation d'un périmètre, elle tient compte du rapport fonctionnel entre les constructions et l'utilisation agricole, et veille à ce que le paysage cultivé à protéger forme une unité paysagère aussi cohérente que possible. Cette unité paysagère et les constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage doivent être désignées dans le plan d'affectation à la parcelle près.
- C3 La commune édicte dans son règlement de construction les prescriptions complétant l'article 39, alinéas 2 et 3 OAT qui sont nécessaires, en particulier dans les domaines suivants:
 - 1. Les particularités du paysage et celles de ses constructions caractéristiques doivent être spécifiées dans les dispositions du règlement de construction relatives à leur protection. L'entretien du paysage et les mesures de mise en œuvre seront également garantis, par exemple au moyen de contrats passés avec les exploitants.
 - 2. Une interdiction de démolir les constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage, de leur porter atteinte ou de dégrader d'autres éléments paysagers caractéristiques doit être formulée.
 - 3. Les affectations non compatibles avec les objectifs de protection doivent être exclues.
 - 4. De nouvelles constructions ou installations dans le paysage protégé ne sont autorisées que si leur implantation est imposée par leur destination et qu'elles ne portent pas atteinte au site. Il est interdit de planter des arbres et des buissons atypiques du lieu et attirant les regards.
 - 5. Les transformations ou changements d'affectation ne doivent pas péjorer l'intégration des constructions dans le paysage. Si les transformations concernent des constructions ou installations comportant des éléments qui portent atteinte au paysage, il y a lieu, pour autant que ce soit possible, d'apporter des améliorations à cet égard.
 - 6. Il convient d'opter pour des matériaux, des techniques et un agencement qui soient typiques de la construction originelle.
 - 7. Aucun changement dérangeant ou de nature à compromettre la perception de la fonction initiale de la construction ne doit être apporté aux bâtiments protégés en tant qu'éléments caractéristiques du paysage.
 - 8. Il doit être fait appel à un service spécialisé dans le domaine de l'esthétique lors de l'autorisation et de la réalisation de projets de construction au sens de l'article 39, alinéa 2 OAT qui modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment.
- C4 Rapport avec les territoires à habitat traditionnellement dispersé au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT:
L'application de l'alinéa 1 et celle de l'alinéa 2 de l'article 39 OAT s'excluent mutuellement. Si des périmètres comportant des constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage sont délimités de manière contraignante pour les propriétaires fonciers dans un territoire à habitat traditionnellement dispersé, il n'est pas possible d'obtenir des dérogations au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT pour des bâtiments sis dans ces périmètres.

Paysages cultivés comportant des constructions caractéristiques



Territoires à habitat saisonnier des Alpes (art. 39, al. 2 OAT)



Territoires à habitat dispersé selon le plan directeur cantonal, mentionnés à titre indicatif (art. 39, al. 1 OAT)

Encourager le changement d'affectation de friches urbaines

Objectif

Les grandes friches urbaines et industrielles situées au cœur des localités doivent être réhabilitées. En application du principe de l'utilisation mesurée du sol, il convient donc de trouver une nouvelle affectation pour les sites et pour les périmètres et bâtiments industriels à l'abandon.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

- Objectifs principaux:**
- A Assurer une utilisation mesurée du sol
 - D Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants

Canton de Berne beco
OACOT
OPED
Service des monuments historiques

Régions Toutes les régions

Responsabilité: OACOT

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2010
- ☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
- ☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Le canton soutient les mesures qui permettent la réhabilitation de friches urbaines tout en préservant le patrimoine immobilier digne de protection ou de conservation. Il examine des mesures et des stratégies susceptibles d'encourager la transformation de friches urbaines d'importance cantonale.

Démarche

- Le canton fixe les critères applicables aux friches urbaines qui revêtent de l'intérêt à son niveau.
- Il recense, en collaboration avec les régions, les sites présentant un intérêt cantonal ou régional.
- Il examine des stratégies de promotion tout en tenant compte des sites contaminés ou potentiellement contaminés.

Coûts:	100%	fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	0%	fr.
Confédération	0%	fr.
Régions	0%	fr.
Communes	0%	fr.
Autres cantons	0%	fr.
Tiers	0%	fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: Mise en œuvre lors de l'accomplissement des tâches existantes

Interdépendances/objectifs en concurrence

Coordination avec le programme de PDE
Présence de sites contaminés
Recensement architectural

Etudes de base

Inventaire des sites contaminés ou potentiellement contaminés

Indications pour le controlling

- Inscription des sites en tant qu'éléments de coordination réglée dans les plans directeurs régionaux
- Nombre de changements d'affectation réalisés

Tenir compte des dangers naturels dans l'aménagement local

Objectif

Des mesures préventives doivent permettre de minimiser les dommages potentiels. Il s'agit d'élaborer à cette fin des données de base pertinentes (cartes des dangers) qui devront être prises en compte lors de la délimitation des zones à bâtir et représentées dans les plans de zones. Le canton fixe les principes applicables.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: D Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants

Canton de Berne OACOT
OFOR
OPC
Confédération OFEV
Communes Toutes les communes

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: OACOT

Mesure

Les principes applicables à la prise en compte des dangers naturels dans l'aménagement local sont fixés (coordination réglée) avec l'approbation du plan directeur (cf. verso). Les plans d'affectation communaux doivent les prendre en considération.

Démarche

1. Les communes dont le milieu bâti est exposé à des dangers connus élaborent des cartes des dangers avec le soutien du canton (OPC, OFOR).
2. Les communes mettent en œuvre les cartes des dangers le plus rapidement possible dans leur aménagement local (cf. principes).
3. Si la mise en œuvre n'a pas lieu dans les deux ans à compter du moment où la carte des dangers est disponible, le Conseil-exécutif examine l'opportunité de créer une zone réservée pour les parties de la zone à bâtir requérant une intervention.

Interdépendances/objectifs en concurren

- Objectifs de l'urbanisation
- Mesures d'aménagement des eaux et de protection contre les dangers naturels, entretien de la forêt protectrice, maîtrise des événements
- Nécessité de réserver de l'espace aux cours d'eau

Etudes de base

- Article 15 LAT, article 6 LC, législation sur les forêts, législation sur l'aménagement des eaux
- Cadastres des événements, carte synoptique des dangers à l'échelle 1:25 000, carte des risques d'inondation, cartes des dangers
- Risikostrategie Naturgefahren (ACE du 24 août 2005)

Indications pour le controlling

- Avancement des travaux cartographiques
- Observation du territoire cantonal

Principes applicables à la prise en compte des dangers naturels dans l'aménagement local

1. Elaboration des études de base nécessaires à l'appréciation des risques

Lorsque des indices laissent supposer que des constructions existantes ou projetées, ou encore des zones à bâtir, se trouvent dans une zone d'impact de dangers naturels, il est nécessaire de déterminer de façon détaillée l'intensité des dangers et la probabilité qu'ils se concrétisent (carte des dangers).

2. Mise en œuvre de la carte des dangers dans l'aménagement local

La prise en compte des dangers naturels dans l'aménagement local comprend les tâches suivantes:

- prendre en compte les dangers naturels lors de la définition et du réexamen des zones à bâtir;
- indiquer les zones de danger dans le plan de zones;
- définir les restrictions en matière de construction et d'affectation dans les zones de danger.

3. Définition et réexamen des zones à bâtir

Cas	Niveau de danger (selon la carte des dangers)	Situation actuelle	Prise en compte au niveau de l'aménagement local
1	Rouge (danger considérable)	Zone non constructible	Pas de création de zones à bâtir
2	Rouge	Zone à bâtir / non construite	Réaffectation en zone non constructible
3	Rouge	Zone à bâtir / construite	En principe maintien en zone à bâtir *
4	Bleu (danger moyen)	Zone non constructible	Classement en zone à bâtir exceptionnellement admis * / **
5	Bleu	Zone à bâtir / non construite	Maintien en zone à bâtir exceptionnellement admis */**
6	Bleu	Zone à bâtir / construite	En principe maintien en zone à bâtir *
7	Jaune (danger faible)		Observation d'une certaine réserve dans la zone à bâtir pour les affectations sensibles
8	Jaune et blanc (danger résiduel: très faible probabilité, mais très forte intensité)		Observation d'une certaine réserve dans la zone à bâtir pour les affectations servant au maintien de l'ordre public comme les hôpitaux, les locaux du service du feu, etc., ainsi que là où de très gros dégâts sont envisageables.

* Des restrictions en matière de construction et d'affectation au sens du chiffre 4 doivent en outre être édictées.

** Les exceptions ne doivent être admises qu'avec la plus grande réserve et en pesant soigneusement les intérêts, compte tenu notamment des éléments suivants:

- La possibilité de désigner ailleurs dans la commune des zones à bâtir adaptées au but visé.
- La situation du terrain en question dans le milieu bâti: une zone à bâtir a plus sa raison d'être dans le secteur déjà largement bâti qu'en périphérie.
- Le niveau de danger: une zone à bâtir est plus admissible en bordure de secteurs où le danger est caractérisé par les couleurs jaune ou blanche qu'en bordure d'une zone marquée en rouge.
- L'ampleur des dommages potentiels suite à un éventuel classement (type de l'affectation; mise en danger de la population et des animaux en dehors des bâtiments, restrictions de l'affectation). Ces dommages potentiels doivent être limités au maximum.
- La faisabilité technique, l'impact sur l'espace et les coûts induits des mesures de protection. Il convient à cet égard d'observer que les législations relatives à l'aménagement des eaux et aux forêts prévoient qu'aucune indemnité n'est accordée ni par la Confédération ni par le canton pour des mesures visant à protéger des ouvrages et des installations aménagés dans des zones désignées comme dangereuses.

4. Restrictions en matière de construction et d'affectation dans les zones de danger

Pour les zones où le danger est considérable ou moyen, les possibilités offertes en matière de construction doivent être conçues de façon à garantir la sécurité de la population, des animaux et des biens de grande valeur.

Encourager la qualité et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture

Objectif

Afin de préserver et de valoriser la diversité des espèces et des paysages, le canton vise une écologisation accrue de l'agriculture et soutient les efforts des communes et d'autres organismes responsables allant dans ce sens au moyen de conseils et de subventions.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales
 - 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OAN	☐ Tâche durable	
OIG, service GEODAT		
Confédération		
OFEV		
Office fédéral de l'agriculture		
Régions		
Toutes les régions		
Communes		
Toutes les communes		
Tiers		
Organismes responsables		
Responsabilité: OAN		

Mesure

. Le canton met à disposition les ressources financières et humaines nécessaires à l'exploitation optimale des contributions fédérales prévues par l'ordonnance sur la qualité écologique (OQE) qui sont destinées à la promotion de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique (ECO).

Démarche

- Garantie des ressources financières dans le plan financier (ECO).
- Création et exploitation d'un service cantonal de mise en œuvre (personnel et logiciel) en vue de la planification, de la gestion et de l'examen, selon des modalités rationnelles, des plans de mise en réseau conformément au mandat légal (OPBNP/OQE) et au modèle de données cantonal ad hoc (DM.05-LKV-BE).

Coûts:	100%	fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	0%	fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	0%	fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions	0%	fr.	☐ Financement spécial:
Communes	0%	fr.	Attestation de financement:
Autres cantons	0%	fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers	0%	fr.	

Remarque: Dans le cadre du compte de fonctionnement. Répartition des frais: Confédération 80%, Canton 20%

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Les aides financières allouées par la Confédération en faveur des surfaces de compensation écologique d'une qualité biologique particulière et de la mise en réseau de ces surfaces en application de l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique couvrent 80 pour cent des contributions des cantons dans ce domaine (état: 2006); les changements qu'occasionnera la RPT dès 2008 ne sont pas encore connus.
- Il existe certaines interférences avec les mesures prises dans le domaine de la politique agricole.

Etudes de base

Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP) / Entscheidfindung und Prioritätensetzung im Naturschutz des Kantons Bern (IPN, 2000) / Réseau écologique national (OFEFP, 2004) / Stratégie de protection de l'IPN (ordonnance sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides [OTSH], réserves naturelles)

Ordonnance cantonale sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP) / ordonnance sur la qualité écologique (OQE) et ordonnance sur les paiements directs (OPD) de la Confédération / modèle de données LKV / OPBNP (DM.05-LKV-BE)

Indications pour le controlling

Indicateur: part des surfaces et des objets écologiques par commune

Assumer une responsabilité particulière dans le domaine de la protection des espaces vitaux et des espèces

Objectif

Le canton garantit la mise en œuvre des inventaires fédéraux des biotopes tout en admettant un retard raisonnable (cf. verso). S'agissant des tâches de protection de la nature d'importance cantonale, il fixe les priorités compte tenu des résultats du projet "Entscheidfindung und Prioritätensetzung im Naturschutz des Kantons Bern".

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage
H Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2010	Coordination en cours
Chancellerie d'Etat	☒ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OACOT	☐ Tâche durable	
OAN		
OCEE		
OEH		
OFOR		
OPC		
Confédération	OFEV	
Autres cantons	Cantons voisins concernés	
Tiers	Utilisateurs	
Responsabilité:	Inspection de la protection de la nature	

Mesure

1. Les ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches légales doivent être prévues dans le plan financier et dans la planification politique du Conseil-exécutif.
2. Il convient d'enjoindre aux autorités et aux services concernés de soutenir la mise en œuvre des inventaires dans le cadre de leurs activités (harmonisation des affectations).
3. La création de réserves naturelles doit se poursuivre, et l'entretien (maintien de la valeur) doit être garanti, les affectations étant dans la mesure du possible réglées par voie contractuelle.
4. Les mesures de rétablissement et de valorisation nécessaires doivent être planifiées et réalisées en parallèle.

Démarche

1. Conclusion de conventions avec la Confédération au sujet de la mise en œuvre (délais, objectifs) des différents inventaires (2008)
2. Redoublement des efforts (cf. verso) et mise à disposition des ressources financières nécessaires (2006)
3. Mise au point d'une méthode et relevés concernant huit des 38 types d'espaces vitaux les plus menacés (2006 à 2010)
4. Sauvegarde durable des zones alluviales et des prairies grasses riches en espèces d'importance régionale (art. 22 de la loi sur la protection de la nature) - 5. Collecte systématique d'études de base concernant une première sélection d'espèces animales et végétales parmi les plus menacées; mise au point et réalisation de programmes de protection des espèces (2006 à 2010)

Coûts:	100%	6'400'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	20%	1'280'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	80%	5'120'000 fr.	☒ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers		fr.	

Remarque: Coûts annuels totaux; cf. synthèse au verso; les changements qu'occasionnera la RPT dès 2008 ne sont pas encore connus.

Interdépendances/objectifs en concurrence

La Confédération a dressé plusieurs inventaires de biotopes et édicté des ordonnances y relatives (cf. verso), les cantons étant tenus de garantir la mise en œuvre. Etant donné que les mesures nécessaires à cet égard concernent les affectations les plus diverses, les zones ne peuvent être sauvegardées durablement qu'avec le concours de tous les intervenants (particuliers, communes, canton, Confédération). Pour certains inventaires, les délais d'exécution fixés par la Confédération sont d'ores et déjà dépassés.

Etudes de base

- Inventaires fédéraux, projet de monitoring de la biodiversité en Suisse - Projet intitulé "Entscheidfindung und Prioritätensetzung im Naturschutz Kanton Bern", "Suivi de la protection de la nature" (chap. 15 du classeur sur la protection de la nature dans le canton de Berne) - Etude sur les performances environnementales de la Suisse, OCDE, 1998 - Accord sur les objectifs du 22 novembre 2000 entre l'OFEV (OFEFP) et l'ECO au sujet de la mise en œuvre de la protection des zones alluviales (jusqu'en 2008) - Accord sur les objectifs du 16 septembre 2004 entre l'OFEV (OFEFP) et l'OAN au sujet de la mise en œuvre des inventaires fédéraux (jusqu'en 2012)

Indications pour le controlling

Disponibilité des ressources (humaines/financières) nécessaires à l'accomplissement du mandat légal

Besoins financiers générés par la protection des objets naturels d'importance nationale

Inventaire fédéral	Délai fixé par la Confédération	Date de clôture prévue	Coûts annuels de l'aménagement en milliers de francs		Coûts annuels de la mise en œuvre en milliers de francs	
			actuels	visés	actuels	visés
Sites de reproduction des batraciens, 1 ^{ère} et 2 ^e séries	2008/2010	2012	10.0	50.0	50.0	100.0
Zones alluviales, 1 ^{ère} , 2 ^e et 3 ^e séries	1998/2007/2009	2008/2012/2015	305.0	310.0	200.0	350.0
Bas-marais, 1 ^{ère} , 2 ^e , 3 ^e et 4 ^e séries	2000/2004/2006	2015	50.0	100.0	2'700.0	2'800.0
Hauts-marais et marais de transition, 1 ^{ère} et 2 ^e séries	1997/2010	2010	10.0	50.0	100.0	150.0
Prairies et pâturages secs	2014	2015	100.0	150.0	2'600.0	3'000.0

Part de la Confédération (ensemble des coûts): 75 à 85 pour cent.

Le tableau ne tient pas compte de la régénération des zones alluviales (environ 15 millions de francs en partie financés par le Fonds de régénération des eaux).

Besoins financiers générés par la protection des objets naturels d'importance cantonale/régionale

Total des coûts Financement:	Pourcentage	Coûts annuels de l'aménagement en milliers de francs	Coûts annuels de la mise en œuvre en milliers de francs
Canton de Berne	60%	300.0	900.0
Confédération	40%	200.0	600.0
Total	100%	500.0	1'500.0

Supprimer les obstacles aux déplacements suprarégionaux de la faune

Objectif

Le canton s'engage en faveur de la suppression à long terme des obstacles aux déplacements de la faune (selon la stratégie ad hoc), afin de faciliter les migrations des mammifères sauvages sur son territoire.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	Inspection de la chasse	☒ A court terme	jusqu'en 2010 entre 2010 et 2014 Coordination réglée
	OACOT	☐ A moyen terme	
	OAN	☐ Tâche durable	
	OCEE		
	OPC		
Confédération	OFEV		
	Office fédéral des routes		
Régions	Toutes les régions		
Communes	Toutes les communes		
Autres cantons	Cantons voisins concernés		
Responsabilité: Inspection de la chasse			

Mesure

Mise en œuvre de la stratégie visant la suppression des obstacles aux déplacements de la faune dans le canton de Berne (cf. verso).

Démarche

1. Les services concernés mettent en œuvre la stratégie sous leur propre responsabilité dans leur domaine de compétence.
2. L'Office des ponts et chaussées porte le programme de construction des routes à la connaissance de l'Inspection de la chasse. Cette dernière relève les améliorations possibles s'agissant des passages pour petits animaux et des crapauducs.

Interdépendances/objectifs en concurren

Suite à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), la planification de l'entretien des routes nationales incombe à l'OFROU à partir de 2008. La Confédération reprend les compétences du canton en tant que maître d'ouvrage.

Au cours des dernières décennies, la densification du réseau des transports ainsi que l'extension des zones urbaines ont contribué au morcellement généralisé du paysage et des milieux vitaux naturels; cette évolution s'est faite au détriment des mammifères sauvages surtout, mais aussi des batraciens et des reptiles, dont l'environnement est de plus en plus cloisonné dans les régions densément peuplées du canton.


Etudes de base

- Konzept zum Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere im Kanton Bern (stratégie visant la suppression des obstacles aux déplacements de la faune dans le canton de Berne, 2007) et documents de l'Inspection de la chasse
- Les corridors faunistiques en Suisse (OFEFP, 2001), Réseau écologique national (REN, OFEFP, 2004)
- Programme de construction des routes cantonales et programme de construction des routes nationales, Rail 2000, AlpTransit

Indications pour le controlling

Indicateur: nombre d'obstacles aux déplacements de la faune entièrement ou partiellement levés

Liste des obstacles aux déplacements de la faune



Obstacles aux déplacements de la faune, en fonction des priorités

Objet	Désignation	Appréciation générale de l'urgence d'une intervention
3*	"Wangen a. d. Aare"	Intervention urgente
6	"Hindelbank"	Intervention urgente, vu la situation concernant l'objet 7
8	"Rapperswil/ Schüpfen"	Intervention urgente, vu la situation concernant l'objet 7
10	"Lyss"	Intervention urgente
14*	"Neuenegg"	Intervention urgente
20*	"Interlaken"	Intervention urgente
21	"Hofstetten b. Brienz"	Intervention urgente
9*	"Grossaffoltern/ Schüpfen"	Intervention moyennement urgente
11*	"Gampelen/ Le Landeron"	Intervention moyennement urgente (urgente à l'ouest de Gampelen); urgente dans le canton de Neuchâtel
12*	"Ins"	Intervention moyennement urgente; urgente dans le canton de Fribourg
13*	"Mühleberg"	Intervention moyennement urgente
16*	"Kiesen"	Intervention moyennement urgente
17	"Spiez"	Intervention moyennement urgente
1*	"Niederbipp"	Intervention impossible (pour l'instant)
2	"Oberbipp"	Intervention impossible (pour l'instant)
7*	"Moosseedorf"	Intervention impossible (pour l'instant)
15	"Rubigen"	Intervention impossible (pour l'instant)
18*	"Emdthal"	Intervention en cours
4*	"Utzenstorf"	Mesures exécutées (Rail 2000)
5*	"Kernenried"	Mesures exécutées (Rail 2000)
19	"Reichenbach"	Mesures exécutées (AlpTransit)

* Corridor d'importance suprarégionale

Créer des réserves forestières

Objectif

Par sa politique en matière de réserves forestières, le canton de Berne cherche à préserver les associations forestières rares ainsi qu'à promouvoir la biodiversité et la dynamique naturelle (selon les art. 1 et 14 LCFo), contribuant ainsi à la réalisation des objectifs fixés au niveau national. A cette fin, il entend créer lui-même d'importantes réserves et soutenir, avec la Confédération, la création de réserves par des tiers.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants

Canton de Berne	OAN
	OFOR
Confédération	OFEV
Régions	Régions concernées
Communes	Communes concernées
Tiers	Organisations de protection
	Propriétaires de forêts

Responsabilité: OFOR

Réalisation

- ☒ A court terme jusqu'en 2010
- ☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
- ☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les réserves partielles ou totales sont délimitées par contrat pour une durée d'au moins 50 ans. Dans les réserves totales, il convient en principe de renoncer à toute intervention humaine, alors que dans les réserves partielles, la forêt est entretenue ou exploitée de manière à atteindre les objectifs voulus.

Démarche

1. Délimitation de réserves forestières dans le cadre des plans forestiers régionaux ou sur la base de la détermination du potentiel en la matière effectuée en 2004
2. Mise en œuvre par l'intermédiaire des divisions forestières qui concluront des contrats avec les propriétaires fonciers.

Coûts:	100%	1'000'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	50%	500'000 fr.
Confédération	46%	460'000 fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons		fr.
Tiers	4%	40'000 fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: Coûts annuels. A partir de 2008, l'introduction de la RPT entraînera des changements considérables, dont une réduction des sub

Interdépendances/objectifs en concurrence

La délimitation de réserves forestières a généralement lieu sur la base des plans forestiers régionaux compte tenu des autres fonctions de la forêt (p. ex. protection contre les dangers naturels, production de bois, loisirs et détente) ainsi que des autres zones figurant dans un inventaire ou zones protégées.

Les chiffres portent sur une période allant jusqu'en 2010, qui ne constitue qu'une première étape. La plupart des réserves forestières seront créées dans un délai de 30 à 40 ans.

Etudes de base

- "Concept bernois des réserves forestières", en cours de remaniement.
- Législation sur les forêts, conceptions de la Confédération et du canton sur les réserves forestières, plans forestiers régionaux, inventaire des objets naturels en forêt

Indications pour le controlling

Développement durable de la forêt bernoise

Préserver et valoriser les cours d'eau

Objectif

Le canton et les communes veillent à ce que les cours d'eau disposent de l'espace qui leur est nécessaire et à ce que la protection de la végétation riveraine soit garantie. Le canton s'emploie en outre, au moyen d'une politique foncière active, à ce que les terrains nécessaires à une valorisation ciblée des cours d'eau soient disponibles.

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	OAN
	OCEE
	OEH
	OIC
	OPC
	OPED
	Préfectures
	TTE
Confédération	OFEV
Communes	Toutes les communes

Responsabilité: TTE

Réalisation

- ☒ A court terme jusqu'en 2010
- ☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
- ☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

- La législation cantonale est adaptée aux exigences de l'article 21 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement des cours d'eau.
- Les services cantonaux font en sorte que, lors de la révision de plans d'aménagement local, l'espace nécessaire aux cours d'eau soit délimité selon les critères figurant au verso de manière contraignante pour les propriétaires fonciers. Il convient également de prendre en compte les exigences en matière de protection de la végétation riveraine (art. 18 LPN et art. 20 de la loi cantonale sur la protection de la nature).
- Si l'aménagement local ne prévoit aucune mesure contraignante pour les propriétaires fonciers dans ce domaine, il convient de veiller au respect de l'espace nécessaire aux cours d'eau conformément à la méthode de calcul de l'ancien Office fédéral des eaux et de la géologie (cf. verso) lors d'activités ayant des incidences spatiales (projets, élaboration de plans).
- Le canton veille, au moyen d'une politique foncière active, à ce que les terrains nécessaires à plusieurs projets ambitieux de valorisation ciblée des cours d'eau soient disponibles directement ou par le biais de dédommagements en nature.

Démarche

- La TTE et la JCE entreprennent jusqu'en 2004 au plus tard les démarches nécessaires à l'adaptation, respectivement, de la législation sur l'aménagement des eaux et de la législation sur les constructions par rapport à l'article 21 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement des cours d'eau.
- Tant que les bases légales font défaut, l'OACOT, l'OPC et l'OAN appliquent la recommandation visant à garantir l'espace de liberté des cours d'eau et des rives (cf. critères figurant au verso) dans leurs activités de conseil ainsi que d'examen des plans d'affectation et des demandes de permis de construire.
- L'OAN établit, en collaboration avec les services cantonaux concernés et l'Office des immeubles et des constructions (OIC), une vue d'ensemble des parcelles se prêtant à d'ambitieux projets de valorisation des cours d'eau (terrains obtenus par le biais de dédommagements en nature compris) et se charge en cas de besoin de l'acquisition des terrains nécessaires.

Coûts:	100%	2'000'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	50%	1'000'000 fr.
Confédération		fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons		fr.
Tiers	50%	1'000'000 fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☐ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☒ Financement spécial: Fonds de régénération des eaux

Attestation de financement:

- ☐ Contenu dans le plan financier

Remarque: Acquisition de terrains uniquement, qui peut, en l'absence d'autre solution, être financée par le Fonds de régénération des eaux.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Remarque concernant la direction des travaux: la coordination des diverses mesures ressortit à la TTE.

Etudes de base

- Article 21 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement des cours d'eau - Article 18 LPN et article 20 de la loi cantonale sur la protection de la nature - Garantir l'espace de liberté des cours d'eau et des rives, recommandation pour la mise en œuvre dans le canton de Berne, OACOT et al. 2004 - Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP): préservation, interconnexion et valorisation des cours d'eau - Données concernant le degré de proximité par rapport à l'état naturel des cours d'eau bernois (base: OFEFP, Informations concernant la protection des eaux n° 27, 1998) - Réserver de l'espace pour les cours d'eau, Office fédéral des eaux et de la géologie, 2000

Indications pour le controlling

Plans d'aménagement local examinés ou approuvés, terrains acquis ou mis à disposition pour d'importants projets de valorisation

Critères applicables à la détermination de l'espace minimal nécessaire aux cours d'eau dans le cadre de l'aménagement local

a) L'espace minimal nécessaire aux cours d'eau doit être fixé de manière contraignante pour les propriétaires fonciers dans les plans d'aménagement local.

Alors qu'une prescription générale dans la réglementation fondamentale (p. ex. définition d'une zone de rive dans un règlement de construction sans représentation cartographique) suffit pour les périmètres situés en dehors de la zone à bâtir, il convient, s'agissant de la zone à bâtir, d'opter pour une solution indiquant avec exactitude le tracé de l'espace nécessaire aux cours d'eau (p. ex. alignement, fixation des distances, délimitation d'une zone de rive).

b) L'espace minimal nécessaire doit être déterminé pour toutes les eaux au sens de l'article 3 LAE.

Les tronçons enterrés font également partie des eaux au sens de l'article 3 LAE.

c) L'espace minimal nécessaire doit être déterminé en application de la méthode de calcul de l'Office fédéral des eaux et de la géologie (cf. renvoi ci-dessous).

Lors de la détermination de l'espace minimal nécessaire aux cours d'eau, il convient de tenir compte des conditions locales. A cet égard, les relevés concernant l'écomorphologie (Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets) constituent une étude de base importante. Il y a également lieu de veiller à ce que la zone de rive ou l'espace minimal englobe la végétation riveraine (bande tampon comprise).

d) Des restrictions d'affectation concernant les constructions et installations de même que des prescriptions visant à protéger la végétation riveraine doivent être édictées pour les tronçons de cours d'eau et de rives concernés.

Les restrictions d'affectation suivantes doivent être imposées dans l'espace minimal nécessaire aux cours d'eau:

- Interdiction générale de construire (valable également pour les projets n'exigeant pas de permis au sens de l'art. 5 DPC), dont sont exclues les constructions et installations qui, de par leur destination, doivent être érigées au bord de l'eau.
- Prescriptions protégeant la végétation riveraine et/ou réglementant l'exploitation agricole.


Si la fixation de l'espace minimal nécessaire a lieu par la délimitation d'une zone de rive, il est indispensable d'observer pour les bâtiments une distance minimale d'au moins 3 mètres à compter de la limite de cette zone. Si l'espace minimal est réservé par des prescriptions sur l'alignement ou les distances à respecter, il convient de prévoir une distance de 3 mètres supplémentaires par rapport à la limite du périmètre de l'espace minimal.

e) Exceptions possibles

Lorsque des circonstances particulières le justifient (p. ex. protection du patrimoine, chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre, urbanisme, emplacements revêtant une grande importance économique), les communes peuvent renoncer à la délimitation d'une zone de rive ou à la fixation de distances minimales, ou encore réduire l'espace considéré comme nécessaire au cours d'eau; en cas de besoin, cette possibilité est soumise à la condition qu'un remplacement écologique au sens de l'article 18, alinéa 1^{er} LPN soit garanti.

Calcul de l'espace minimal nécessaire aux cours d'eau selon l'Office fédéral des eaux et de la géologie (renvoi)

Si les plans d'aménagement local ne prévoient pas de zone de rive ni ne contiennent de prescriptions sur l'alignement ou les distances à respecter, l'espace minimal nécessaire aux cours d'eau doit être pris en considération dans les activités ayant des répercussions sur l'organisation du territoire. Le schéma ci-dessous reproduit le modèle de calcul défini par l'ancien Office fédéral des eaux et de la géologie, auquel a succédé désormais l'Office fédéral de l'environnement (dépliant intitulé "Réserver de l'espace pour les cours d'eau", mai 2000):



L'espace minimal nécessaire est défini sur la base de la largeur naturelle du fond du lit et des rives. La largeur naturelle du fond du lit dépend de la variabilité de la largeur du cours d'eau et peut varier dans une proportion allant jusqu'à cent pour cent. Les valeurs obtenues selon la ligne continue représentent la largeur minimale recommandée.

Parcs au sens de la LPN et région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO

Objectif

Le canton soutient les efforts consentis par les régions pour créer et préserver des parcs d'importance nationale. Il accorde également son appui à la mise en œuvre du plan de gestion de la région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO (JAB).

Principes directeurs: 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative

Objectifs principaux: F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants

Canton de Berne	beco
	OACOT
	OAN
	OCEE
	OFOR
Confédération	OFEV
Régions	Régions concernées
Communes	Communes concernées
Autres cantons	Valais

Responsabilité: OACOT

Réalisation

- | | |
|---|--------------------|
| ☒ A court terme | jusqu'en 2010 |
| ☒ A moyen terme | entre 2010 et 2014 |
| ☐ Tâche durable | |

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Le canton soutient les initiatives régionales visant la création et l'exploitation de parcs naturels d'importance nationale au sens des articles 23e ss LPN (entrée en vigueur de la révision partielle: 1er décembre 2007). Il est prévu d'encourager au plus quatre projets qui ont de bonnes chances d'aboutir dans les régions du Chasseral/Jura méridional, du Ganttrisch, du Diemtigtal/Simmental et du lac de Thoune/Emmental/Napf (ACE 0796/2006).

Le canton accorde également son appui à la mise en œuvre du plan de gestion de la région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Démarche

1. En cas de besoin, le canton conseille et soutient les organes responsables lors de la création et de l'exploitation des parcs; il veille en outre à la coordination spatiale entre les régions et avec les cantons voisins. A cette fin, il conclut en particulier des conventions-programmes avec la Confédération (OFEV) ainsi que des conventions de prestations avec les organes responsables des parcs régionaux.
2. En collaboration avec la Confédération (OFEV) et des tiers (communes, organisations, sponsors), le canton (OACOT) participe à la recherche de fonds destinés aux projets régionaux de parcs ainsi qu'en faveur de la région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn classée comme faisant partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Coûts:	100%	600'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	35%	210'000 fr.
Confédération	30%	180'000 fr.
Régions		fr.
Communes	15%	90'000 fr.
Autres cantons		fr.
Tiers	20%	120'000 fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☒ Financement spécial: Crédit-cadre

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: Coûts annuels maximaux (augmentation entre 2008 et 2011). La clé de financement dépend des conventions-programmes passé

Interdépendances/objectifs en concurrence

Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural, Nouvelle politique régionale, stratégie OAN 2010

Etudes de base

- Révision de la LPN et ordonnance sur les parcs (entrée en vigueur 1er décembre 2007)
- PCAP
- ACE 0796/06 et AGC du 4 septembre 2006
- Ordonnance d'introduction (Oi Parcs) dont l'entrée en vigueur est prévue pour le début de 2008

Indications pour le controlling

- Nombre de parcs ayant obtenu le label fédéral
- Rapports annuels des responsables des projets de parcs

Mettre en œuvre des stratégies de promotion différenciée de l'espace rural

Objectif

Les mesures préconisées par le rapport concernant la stratégie de promotion différenciée de l'espace rural doivent être réalisées et examinées ou prises en compte dans le cadre du programme cantonal de mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR).

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
beco	☒ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OACOT	☐ Tâche durable	
OAN		
OFOR		
Secrétariat général ECO		
Régions		
Toutes les régions		
Responsabilité: beco		

Mesure

Les stratégies et mesures adoptées par le Grand Conseil en novembre 2005 sur la base du rapport intitulé "Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural" doivent être mises en œuvre dans le cadre de la Nouvelle politique régionale et être inscrites dans le programme cantonal ad hoc.

Démarche

La procédure de mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale a été fixée par ACE 0982 du 10 mai 2006. Depuis la mi-2006, six groupes de travail régionaux (Oberland Est, Oberland Ouest, Mittelland, Emmental – Haute-Argovie, Seeland, Jura bernois) élaborent des programmes de promotion régionaux contenant chacun une stratégie de développement. Cette dernière désigne les objectifs et thèmes prioritaires à long terme, et identifie les projets clés. Les programmes de promotion régionaux constituent une base importante du programme cantonal de mise en œuvre qui sera probablement négocié avec la Confédération à partir du second semestre de 2007.

Coûts:	100%	220'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	220'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers		fr.	

Remarque: Les coûts ne concernent que l'élaboration du programme de mise en œuvre.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Consignes découlant du programme pluriannuel NPR de la Confédération, RPT, stratégie de croissance, parcs selon la LPN

Etudes de base

Rapport sur la stratégie de promotion différenciée de l'espace rural (rapport du Conseil-exécutif au Grand Conseil du 19 octobre 2005), programmes de développement, plans directeurs régionaux, programmes d'action pluriannuels des régions, stratégie OAN 2010, programme de politique du tourisme, projet cantonal d'aménagement du paysage, plans forestiers régionaux

Indications pour le controlling

Coordination avec la stratégie de croissance et le controlling des régions bénéficiant d'aides aux investissements

Coordonner les politiques sectorielles et tenir compte de leurs répercussions sur les régions

Objectif

Les répercussions des actes législatifs, affaires de Direction et ordonnances sur l'économie régionale doivent être systématiquement étudiées lors de l'appréciation des projets du Grand Conseil et des projets importants du Conseil-exécutif. Cet examen doit porter en particulier sur les potentiels et les priorités définies en matière de promotion conformément aux programmes de développement régionaux et à la stratégie OAN 2010. De plus, les organes de coordination existant au niveau cantonal doivent être sensibilisés aux questions de la politique régionale.

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Objectifs principaux: F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	beco	☐ A court terme	jusqu'en 2010 entre 2010 et 2014 Coordination réglée
	Chancellerie d'Etat	☐ A moyen terme	
	OACOT	☒ Tâche durable	
	OAN		
	Secrétariat général ECO		
	Secrétariat général TTE		
Régions	Toutes les régions		
Responsabilité: Secrétariat général ECO			

Mesure

Un renforcement des flux d'information ainsi qu'une appréciation et une reddition de rapports systématiques doivent permettre une meilleure coordination des politiques sectorielles et de leurs répercussions sur les régions.

Démarche

Les projets sont systématiquement examinés sous l'angle de leur conformité avec les priorités régionales selon la stratégie de promotion différenciée de l'espace rural. En cas de besoin, la Direction de l'économie publique consulte les régions.

Interdépendances/objectifs en concurren

Réseau de centres, mesures C_07, F_01

Etudes de base

Priorités selon la stratégie de promotion différenciée de l'espace rural, programmes de développement, plans directeurs régionaux, programmes d'action pluriannuels des régions, stratégie OAN 2010

Indications pour le controlling

Examen matériel et formel des projets par le SG ECO lors des procédures de corapport des Directions

Conclure des conventions de coordination entre le canton et les régions

Objectif

Le canton et les régions d'aménagement définissent tous les quatre ans leurs prestations, leurs attentes mutuelles et leurs tâches, et clarifient le stade de mise en œuvre ainsi que la gestion des fiches de mesures régionales figurant dans le plan directeur cantonal.

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales
4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

Objectifs principaux: F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants

Canton de Berne OACOT
Régions Toutes les régions

Responsabilité: OACOT

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

- L'OACOT conclut tous les quatre ans avec les régions d'aménagement et les régions de montagne (individuellement ou en groupes) des conventions de coordination servant à la planification des démarches à venir ainsi qu'à la gestion des fiches de mesures régionales.
- Un bilan intermédiaire est dressé tous les deux ans dans le cadre du controlling du plan directeur, bilan qui permet également l'intégration de nouvelles fiches de mesures régionales.

Démarche

- L'OACOT définit d'entente avec les régions d'aménagement et les régions de montagne les procédures, les compétences et les modalités de gestion des fiches de mesures régionales qui figurent dans le plan directeur.
- L'OACOT conclut les conventions de coordination avec les régions d'aménagement et les régions de montagne, les gère et en surveille la mise en œuvre.

Coûts:	100%	fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	0%	fr.
Confédération	0%	fr.
Régions	0%	fr.
Communes	0%	fr.
Autres cantons	0%	fr.
Tiers	0%	fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
☐ A charge du compte des investissements
☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: Mise en œuvre lors de l'accomplissement des tâches existantes

Interdépendances/objectifs en concurrence

Rapports des régions de montagne à l'intention de la Confédération

Etudes de base

Indications pour le controlling

Conclusion des conventions de coordination

Encourager le développement durable au niveau local

Objectif

Avec le réseau de compétences pour le développement durable local, le canton soutient les efforts des communes en vue d'intégrer les principes du développement durable dans leur politique; il assume en outre des tâches d'information et de coordination entre la Confédération, sa propre administration et les communes.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 3 Nous misons sur notre capacité d'innovation et sur la coopération avec nos partenaires

- Objectifs principaux:**
- A Assurer une utilisation mesurée du sol
 - B Faire concorder le développement des transports et communications et celui du milieu bâti
 - C Créer des conditions propices au développement économique
 - D Valoriser les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée
 - E Préserver et valoriser la nature et le paysage
 - F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions
 - G Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OCEE	☒ Tâche durable	
Confédération	Office fédéral du développement territorial	
Régions	Toutes les régions	
Responsabilité:	OCEE	

Mesure

- Maintien du réseau de compétences en tant que modèle de coopération et de répartition des tâches entre les trois partenaires que sont le canton, les communes et les prestataires de services privés.
- Information des communes sur les modalités d'intégration des principes du développement durable dans leur politique.

Démarche

- Offres en matière de perfectionnement et de conseils pour les communes sur le thème de l'orientation de la politique communale en fonction des principes du développement durable
- Soutien en faveur des communes pilotes
- Mise à disposition des auxiliaires nécessaires

Coûts:	100%	50'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	50'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers		fr.	

Remarque: Dépenses annuelles du canton pour le réseau de compétences

Interdépendances/objectifs en concurrence

Interdépendances: intérêts des communes / objectifs en concurrence: aucun.

Etudes de base

- Mandat aux autorités locales selon le document final (agenda 21) du Sommet de la terre de Rio de Janeiro de 1992 (signé par la Suisse)
- Constitution fédérale
- Stratégie 2002 pour le développement durable du Conseil fédéral (mars 2002)
- Rapport intermédiaire sur l'avancement des travaux qui découlent de la Stratégie 2002 pour le développement durable du Conseil fédéral (décembre 2003)
- Programme gouvernemental de législature de 2007 à 2010

Indications pour le controlling

- Nombre de communes faisant partie du réseau de compétences
- Rapport biennal sur les expériences faites avec le réseau de compétences

Garantir la gestion du plan directeur et la coordination des activités ayant des répercussions sur l'espace

Objectif

Par sa fonction d'état-major et de controlling, l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) garantit la transparence et la coordination des activités ayant des répercussions sur l'espace à l'intention du Conseil-exécutif et d'autres organes décisionnels. L'objectif est d'intégrer au niveau qui convient les priorités de la politique d'organisation du territoire énoncées par le plan directeur dans les processus tant politiques qu'administratifs.

Principes directeurs: 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

Objectifs principaux: G Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité
 H Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur
 I Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling

Intervenants

Canton de Berne Chancellerie d'Etat
 JCE
 OACOT
 Toutes les Directions

Réalisation

☐ A court terme jusqu'en 2010
☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: JCE

Mesure

L'appréciation et l'harmonisation des affaires stratégiques du gouvernement ayant des répercussions sur l'espace font partie du cahier des charges de la Conférence de coordination espace - transports - économie (CETE). La coordination, en la matière, incombe à l'OACOT. La fonction de "controlling du plan directeur" est créée à l'OACOT pour la gestion et le controlling du plan directeur.

Démarche

La CETE garantit l'harmonisation des affaires et l'OACOT assume sa fonction d'état-major et de controlling avec l'approbation du plan directeur révisé.

Coûts:

100% fr.

Prise en charge:

Canton de Berne	0%	fr.
Confédération	0%	fr.
Régions	0%	fr.
Communes	0%	fr.
Autres cantons	0%	fr.
Tiers	0%	fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

☒ A charge du compte de fonctionnement
☐ A charge du compte des investissements
☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: Mise en œuvre lors de l'accomplissement des tâches existantes

Interdépendances/objectifs en concurrence

Les travaux doivent être étroitement coordonnés avec ceux qui ont lieu dans le cadre de NOG.

Etudes de base

Indications pour le controlling

Mettre en place et exploiter un système d'observation du territoire

Objectif

Un système d'observation du territoire adéquat doit être disponible pour les activités de controlling et de gestion du plan directeur. Ce système doit en outre constituer une base décisionnelle importante pour la conduite stratégique de plans et de projets ayant des répercussions sur l'espace.

Principes directeurs: 4 Nous affectons nos ressources là où elles contribueront le mieux à la réalisation de nos objectifs

Objectifs principaux: I Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2010 et 2014	
Confédération	☒ Tâche durable	
Régions		
Responsabilité: OACOT		

Mesure

La mise en place progressive d'un système d'observation du territoire doit garantir la disponibilité des données spatiales nécessaires à l'examen des prestations et des effets. Il s'agit en premier lieu de mettre à disposition des données concernant l'aménagement du territoire au sens strict. Le système d'observation du territoire doit se fonder sur des modèles déjà testés avec succès, de même que sur une coopération opportune avec les régions d'aménagement, les régions de montagne et les offices fédéraux concernés. La publication de données importantes sur le réseau Intranet du canton de même que sur Internet doit répondre aux besoins considérables de données spatiales ressentis par les instances les plus diverses.

Démarche

- Développement et mise en service progressifs du système d'observation du territoire

Coûts:			Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	400'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers		fr.	

Remarque:

Interdépendances/objectifs en concurrence

Coordination avec le controlling des plans directeurs régionaux

Etudes de base

Indications pour le controlling

Octroi du mandat concernant le système d'observation du territoire

Elaborer une stratégie de développement du Seeland - pied sud du Jura - Jura bernois

Objectif

L'espace situé entre Soleure et Neuchâtel, avec le Seeland et les vallées du Jura bernois, est un espace d'identification et de développement composé de régions rencontrant souvent des problèmes identiques et entre lesquelles il existe de nombreuses interconnexions. La coopération tant intercantonale que suprarégionale y repose sur une longue tradition. La définition de principes directeurs et la réorganisation de la coopération régionale dans le cadre de l'association seeland.biel/bienne a d'ores et déjà abouti à la constitution d'un noyau dur à l'intérieur du Seeland et à une meilleure coopération avec les régions voisines. Le but initial – à savoir l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de développement transfrontalière énonçant des lignes directrices communes ainsi que la définition de projets concrets en la matière – doit être atteint en plusieurs étapes successives.

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales
3 Nous misons sur notre capacité d'innovation et sur la coopération avec nos partenaires

Objectifs principaux: F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	beco	☒ A court terme	Coordination réglée
	Conseil régional	☒ A moyen terme	
	OACOT	☐ Tâche durable	
	OPC		
	OSLJ - Chancellerie d'Etat		
	OTP		
Régions	Centre-Jura		
	Granges-Büren		
	Jura-Bienne		
	Régions concernées		
Autres cantons	seeland.biel/bienne		
	Fribourg		
	Neuchâtel		
	Soleure		
Tiers	Conférences régionales des transports		
	Organisme responsable suprarégional		
Responsabilité: Organisme responsable suprarégional			

Mesure

Création d'une conférence régionale de Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois.

Renforcement de la coopération dans l'espace formé par le Pays des Trois Lacs et le Jura bernois, avec la participation des régions concernées, qu'elles fassent ou non partie de la conférence régionale devant être instituée. A cette fin, des projets transfrontaliers propres à favoriser l'identification sont décelés et mis en œuvre.

Démarche

1. Préparation et création de la conférence régionale de Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois (2008 à 2010).
2. Evaluation, mise sur les rails et concrétisation de projets prometteurs, propres à promouvoir l'identification de part et d'autre des frontières cantonales (à partir de 2008). Il convient en premier lieu de partir de ce qui a déjà été commencé et
 - de poursuivre les démarches entreprises dans le cadre du projet Interreg III RISE;
 - de participer au réseau intercantonal de villes de l'Espace Mittelland ainsi qu'aux projets du Réseau des villes de l'Arc jurassien;
 - d'encourager le tourisme dans le Jura et dans le Pays des Trois Lacs (cf. R_02);
 - de poursuivre les projets sous-régionaux et transfrontaliers (p. ex. bassin supérieur du lac de Bienne, canal de la Thielle, canal Nidau-Büren, Grand Marais);
 - de développer le projet KulturSpur.

Coûts:	100%	600'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	50%	300'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions	17%	100'000 fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons	17%	100'000 fr.	☒ Contenu dans le plan financier
Tiers	17%	100'000 fr.	

Remarque: Estimation sommaire des coûts d'aménagement et de coordination (2008 à 2010); la clé de répartition n'est pas définitive.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Les cantons et régions voisins doivent être disposés à coopérer.
- La mise en œuvre d'une politique coordonnée des transports dans le Seeland implique que le canton prenne des décisions de politique des transports en conséquence s'agissant des routes nationales et cantonales.

Etudes de base

Développer le potentiel touristique de la région des Trois Lacs

Objectif

Le potentiel touristique de la région des Trois Lacs, à savoir les lacs de Neuchâtel, de Morat et de Bienne, a été redécouvert grâce au projet d'Expo.02. Le développement de ce potentiel est un objectif important qui avait déjà été ancré en 1997 dans le programme touristique des régions de Bienne-Seeland et de Cerlier-Seeland oriental (EOS), et qui s'est vu confirmer dans le programme régional pluriannuel 2007 du Seeland élaboré selon les principes de la Nouvelle politique régionale (NPR). Afin que tous les acteurs unissent leurs forces en faveur du label des Trois Lacs, il importe de surmonter les différences structurelles existant entre les cantons de même que les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre partenaires de régions distinctes.

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales
3 Nous misons sur notre capacité d'innovation et sur la coopération avec nos partenaires

Objectifs principaux: F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	beco	Coordination réglée
	Conseil régional	
	OACOT	
	OPC	
	OTP	
Confédération	Seco	
Régions	Centre-Jura	
	Granges-Büren	
	Jura-Bienne	
	Régions concernées	
	seeland.biel/bienne	
Autres cantons	Fribourg	
	Neuchâtel	
	Soleure	
	Vaud	
Tiers	AG Trois Lacs	
	Jura bernois Tourisme	
	Réseau des Villes de l'Arc Jurassien	
	Schweizer Mittelland Tourismus (SMIT)	
	Verein Charme im Drei-Seen-Land	
Responsabilité:	beco	

Mesure

Le canton de Berne s'engage en faveur de la marque transfrontalière des Trois Lacs. Il encourage la coopération avec les cantons voisins, les régions ainsi que les associations touristiques, et soutient des projets concrets de promotion cantonale du tourisme (p. ex. Parc régional Chasseral, "Human Power Mobility"). Le canton tient compte, dans le cadre du projet cantonal de Nouvelle politique régionale visant au développement des destinations, des objectifs énoncés en relation avec la promotion d'une marque des Trois Lacs.

Démarche

Selon le programme NPR pluriannuel du Seeland: - Amélioration de la coopération et des conditions générales, aux plans politique et organisationnel, dans le Pays des Trois Lacs / Jura, ainsi que nouvelle définition des destinations (projet T1).

- Elaboration d'une idée directrice et poursuite du développement des offres touristiques dans le Pays des Trois Lacs (projet T2)

Coûts:	100%	fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	0%	fr.	☐ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	0%	fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions	0%	fr.	☒ Financement spécial:
Communes	0%	fr.	Attestation de financement:
Autres cantons	0%	fr.	☐ Contenu dans le plan financier
Tiers	0%	fr.	

Remarque: Il n'est pas encore possible d'estimer les coûts, qui dépendent avant tout des différents projets.

Interdépendances/objectifs en concurrence

La qualification de "destination" implique le respect de certaines exigences techniques (p. ex. nombre de nuitées), mais dépend également de considérations politiques. Le Pays des Trois Lacs est à l'intersection du Mittelland (Bern+) et du Jura (Watch Valley), et divers intérêts cantonaux convergent vers ce territoire. La coordination aux plans suprarégional et intercantonal dépasse les possibilités d'une seule région.

Etudes de base

- Programme NPR pluriannuel du Seeland - Documents du groupe de travail Trois Lacs - Programme du projet-modèle du Réseau des villes de l'Arc jurassien - Programme touristique "Raum Seeland" des régions d'aménagement de Bienne-Seeland et de Cerlier-Seeland oriental (EOS) - Résultats du projet Interreg III RISE

Garantir une protection contre les crues de la Chise et de ses affluents

Objectif

Les dangers occasionnés par la Chise sont connus depuis le milieu des années 80. Pourtant, la stratégie de protection contre les crues, de 1993, n'a jamais pu être appliquée. Son remaniement offre l'occasion d'examiner plusieurs mesures d'amélioration et de les mettre en œuvre avec les communes riveraines.

- Principes directeurs:**
- 2 Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de l'environnement, de la société et de la culture, nous encourageons une croissance qualitative
 - 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

- Objectifs principaux:**
- E Préserver et valoriser la nature et le paysage
 - F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants

Canton de Berne OAN
OPC
OPED
Régions Kientental

Responsabilité: OPC

Réalisation

- ☒ A court terme jusqu'en 2010
- ☐ A moyen terme entre 2010 et 2014
- ☐ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

La stratégie de protection contre les crues de la Chise (HSWK Chise) est remaniée par le canton en collaboration avec les dix communes riveraines. Outre les nouvelles connaissances acquises en matière de débits de projets, les aspects de la protection contre les crues différenciée au niveau spatial ainsi que de l'utilisation de bassins de rétention artificiels sont pris en compte lors des travaux de remaniement. Les trois mesures de mise en œuvre suivantes sont en outre prioritaires:

1. Réexamen de l'opportunité de réunir les communes concernées en un syndicat.
2. Indemnisation des propriétaires de terrains sis dans des zones inondables ou dans des bassins de rétention.
3. Sensibilisation des autorités communales aux mesures de revitalisation.

Démarche

Coûts:	100%	430'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	50%	215'000 fr.
Confédération	50%	215'000 fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons		fr.
Tiers		fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan financier

Remarque: Par ACE 2211/5.7.2000, le canton a décidé d'accorder un crédit d'études de 430 000 francs pour le remaniement de la stratégie

Interdépendances/objectifs en concurrence

Les problèmes sont connus depuis le début des années 80, après plusieurs inondations, et l'on a tenté depuis de les résoudre à diverses reprises, sans succès.

Il incombe au canton de mettre en œuvre la loi sur l'aménagement des cours d'eau.

Etudes de base

- Programme de développement 2005 du Kientental
- Conférence régionale des maires du 7 août 2000
- Décision du comité directeur du 8 août 2000

Indications pour le controlling

Valoriser durablement l'écosystème de la Birse

Objectif

La Birse et ses affluents doivent être remis dans un état aussi naturel que possible, et il s'agit de restaurer une dynamique naturelle en tenant compte de manière appropriée des besoins de la population en matière de protection et d'affectation.

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Objectifs principaux: F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants		Réalisation		Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	OACOT	☒ A court terme	jusqu'en 2010	Coordination réglée
	OAN	☐ A moyen terme	entre 2010 et 2014	
	OPC	☐ Tâche durable		
	OPED			
Confédération	OFEV			
Régions	Centre-Jura			
	Jura-Bienne			
Communes	Communes concernées			
Autres cantons	Bâle campagne			
	Bâle ville			
	Jura			
	Soleure			
Tiers	Concessionnaires			
Responsabilité:				
	OPC			

Mesure

Elaboration d'une stratégie de mise en œuvre du plan régional d'évacuation des eaux de la Birse (PREE Birse) et réalisation coordonnée au niveau intercantonal.

Démarche

1. Consultation au sujet du catalogue de mesures du PREE Birse en étroite collaboration avec les autres cantons et avec la direction du projet de PREE Birse.
2. Elaboration d'une stratégie de mise en œuvre.
3. Examen par l'OPC, avec les communes bernoises concernées, de l'opportunité d'instituer un organisme responsable de la réalisation (p. ex. syndicat d'aménagement des eaux).
4. Mise en œuvre des mesures de protection des eaux compte tenu du plan sectoriel d'assainissement; mise en œuvre, conformément au plan ad hoc, des mesures d'aménagement des eaux (espace de liberté, débit).

Coûts:			Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	30'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☐ Contenu dans le plan financier
Tiers		fr.	

Remarque: Les coûts ne concernent que la stratégie de mise en œuvre

Interdépendances/objectifs en concurrence

Nécessité d'une coopération intercommunale

Etudes de base

Plan régional d'évacuation des eaux de la Birse – Catalogue de mesures 2006: Conférence régionale des gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest / Plan régional d'évacuation des eaux de la Birse – Catalogue de mesures avec les coûts et les priorités (rapport technique: 26 avril 2006)

Indications pour le controlling

Assainir la rive gauche du lac de Bienne

Objectif

Il importe de préserver à long terme le paysage de vignobles et ses sites d'importance nationale, d'atténuer les atteintes que leur portent la route nationale A5 et le chemin de fer (CFF), d'harmoniser les différentes utilisations (viticulture, tourisme, développement local) en tenant compte des objectifs de protection, et enfin de combler les lacunes en matière d'infrastructures de transport (route nationale, rail, axe pour les deux-roues).

Principes directeurs: 5 Nous misons sur les qualités de nos diversités régionales

Objectifs principaux: F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2010	Coordination réglée
OPC	☒ A moyen terme entre 2010 et 2014	
OTF	☒ Tâche durable	
Confédération		
CFNP		
OFEV		
Office fédéral des routes		
Office fédéral des transports		
Office fédéral du développement territorial		
Régions		
Jura-Bienne		
seeland.biel/bienne		
Communes		
Communes concernées		
Autres cantons		
Neuchâtel		
Tiers		
CFF		
Conférences régionales des transports		
Funiculaire Gléresse – Montagne de Diesse		
Organisations de protection		
Responsabilité: OACOT		

Mesure

Mise en œuvre du "Richtplan linkes Bielerseeufer" (plan directeur sous-régional concernant la rive gauche du lac de Bienne) du 26 octobre 2005, conjointement, par tous les services concernés de la Confédération, des cantons, des régions et des communes ainsi que par les autres intervenants; les tâches sont en particulier les suivantes (les numéros renvoient aux pa-ges d'objets):

- Amélioration de la sécurité du trafic sur l'A5 par des mesures immédiates et des mesures à court terme (1). - Mise en œuvre du concept d'assainissement à long terme de l'A5 avec les tunnels de contournement de Vigneules, Dau-cher-Alfermée, Douanne et La Neuveville (2). - Mise en œuvre par étapes des mesures concernant les deux-roues (3)), notamment par la création d'un itinéraire cyclable continu afin de décharger les chemins de rive du trafic cycliste de loisirs.

-Réalisation du tunnel CFF à double voie de Gléresse, desserte de Gléresse par un bus et démontage de la voie CFF à Glé-resse (4,5,6)

-Réalisation des objectifs d'aménagement du milieu bâti et du paysage dans le cadre de la réunification des vignobles, de l'aménagement local, des mesures d'entretien du paysage et des mesures de protection.

Démarche

La réalisation des mesures implique un certain nombre de démarches et de procédures relevant de compétences à différents niveaux. Etapes importantes: - Tunnel CFF à double voie à Gléresse: inscription du projet en tant que mesure prioritaire dans le programme ZEB (arrêté fédéral en 2008); procédures nécessaires à cet égard. - A5: adoption définitive du concept d'assainissement par l'OFROU, procédures nécessaires pour chacun des tronçons (diffé-rences dans l'état d'avancement des travaux). Réalisation rapide des mesures à court terme.

Du fait que la mise en œuvre des mesures concernant l'A5 et les CFF relève de la compétence de services fédéraux, un sou-tien et une coordination de la part du canton sont indispensables. Il appartient à ce dernier d'entreprendre les démarches né-cessaires (p. ex. institution d'un organe de coordination). Simultanément, la prise en compte des autres participants doit être garantie de manière appropriée.

Coûts:	100%	200'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	50%	100'000 fr.	☐ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	50%	100'000 fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☐ Contenu dans le plan financier
Tiers		fr.	

Remarque: coûts de coordination pour quatre ans

Interdépendances/objectifs en concurrence

Certains des objectifs de protection d'une part et d'assainissement d'autre part sont en concurrence les uns par rapport aux autres; par ailleurs, les projets individuels sont interdépendants. Il importe donc tout particulièrement de veiller à une bonne coordination ainsi qu'à la prise en compte, à un stade précoce, de tous les intervenants et milieux intéressés.

Etudes de base

Richtplan linkes Bielerseeufer, seeland.biel/bienne (octobre 2005)

Liste des mesures non évaluées

A l'occasion des adaptations apportées en 2006 au plan directeur, les mesures qui n'avaient pas été évaluées en 2002 ont été examinées en collaboration avec les régions d'aménagement et les régions de montagne. Elles ont ensuite toutes été radiées de la liste.

De nouveaux thèmes susceptibles d'être inscrits dans la liste peuvent être communiqués en tout temps (cf. Introduction, page 14, et Stratégies, chapitre I2).

Bases de travail

Milieu bâti

Etudes de base

- Grundlagenbericht: Strukturanalyse Kanton Bern, OACOT, 1999
- Entwicklung der Bodennutzung im Kanton Bern von 1979/82 bis 1992/94, OACOT, 1999; Entwicklung der Bodennutzung von 1992/94 bis 2004/06 en préparation
- Abschätzung der Wohnzonen / Arbeitszonen / gemischten Zonen und Potenzialabschätzung der Bruttogeschossflächen im Kanton Bern, AARPLAN, 1991

Bases légales

- Articles 1, 3 et 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
- Articles 72 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0)

Construction dans l'espace rural

Etudes de base

- Plan sectoriel militaire fédéral, chapitre consacré aux aérodromes militaires
- Plan sectoriel fédéral des places d'armes et de tir

Bases légales

- Articles 3 et 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
- Articles 33 à 43 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

Réseau de centres

Etudes de base

- Zentralitätsstruktur Kanton Bern: Möglichkeiten und Grenzen, rapport final à l'intention du groupe de travail thématique chargé du réseau de centres, OACOT, 2000
- La réforme des systèmes de répartition des tâches et de péréquation dans le canton de Berne, rapport du Conseil-exécutif au Grand Conseil du 17 juin 1998

Pôles de développement économique

Etudes de base

- Fünfter Zwischenbericht der Arbeitsgruppe ESP (5^e rapport intermédiaire à l'intention du Conseil-exécutif), GT PDE/OACOT, Berne, 2004

Arrêtés

- ESP - Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte: Fünfter Zwischenbericht - Kenntnisnahme und Beschluss weiteres Vorgehen (5^e rapport intermédiaire concernant les pôles de développement économique), ACE 2123 du 30 juin 2004
- Programm der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Finanzierung der Projektbegleitung: Mehrjähriger Verpflichtungskredit für die Arbeiten 2005 – 2008 (financement du suivi du projet: crédit d'engagement pluriannuel pour les travaux devant être effectués entre 2005 et 2008).
- AGC du 23 janvier 2007: Concours sur les pôles de développement "logement" (PDE-L): crédit d'engagement; crédit-cadre 2007 à 2012

Réseau de communications

Etudes de base

- La politique des transports dans le canton de Berne en l'an 2000, principes - besoins - mesures (BE-VP 2000), rapport de la Conférence des transports du canton de Berne, 2000
- Siedlungsentwicklung und Infrastrukturkosten, rapport final établi sur mandat de l'Office fédéral du développement territorial (ODT), du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) et de l'OACOT; ODT, août 2000, Berne
- Verkehrsfonds im Kanton Bern? Rapport du Conseil-exécutif portant sur les postulats 035/2003 Kaufmann et 067/2003 Käser/Gründer du 25 février 2005 (ACE 1839)
- TTE, JCE, 2006: Methodik der Abstimmung von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung im Kanton Bern

- Rapport de synthèse 2007, projets d'agglomération "transports et urbanisation" dans le canton de Berne, JCE/TTE, ACE 2082 du 12 décembre 2007
- Plan sectoriel des transports, partie Programme, DETEC, 26 avril 2006

- Arrêté
- Politique des transports dans le canton de Berne, ACE 1887 du 7 juin 2000

Trafic lié aux loisirs et au tourisme

- Etudes de base
- Freizeitverkehr im Kanton Bern - Ursachen, Zielsetzungen, Handlungsspielräume, rapport du groupe de travail chargé du trafic de loisirs à l'intention de la Conférence des transports du canton de Berne, 1999
 - Programme de politique du tourisme du canton de Berne, ODECO, 2001
 - Grundlagenbericht: Freizeit-Grosseinrichtungen im Kanton Bern, OACOT, 1998
 - Concept des installations sportives du canton de Berne (résumé en français du "Sportanlagenkonzept des Kantons Bern"), INS, 1994

- Arrêté
- Conception directrice "Option vélo", ACE 2400 du 15 septembre 1999
 - Projet SuisseMobile, ACE 0723 du 25 avril 2007

Répercussions des transports

- Etude de base
- Plan de mesures de protection de l'air 2000/2015, ECO, 2001 (actualisé en 2007)
- Bases légales
- Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41)
 - Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1)
- Arrêté
- Protection de l'air: plan de mesures du canton de Berne, ACE 2007 du 27 juin 2001 et ACE 1324 du 8 août 2007

Routes nationales

- Etudes de base
- Volkswirtschaftliche Beurteilung der Investitionsplanung Nationalstrassenbau, rapport final, OPC, 1999
 - Programme de construction à long terme des routes nationales
- Bases légales
- Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11)
 - Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN; RS 725.111)
 - Arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales (RS 725.113.11)
 - Ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin; RS 725.116.21)
 - Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d'infrastructure, LFinfr; RS 725.13)

Routes cantonales

- Etude de base
- Koexistenz statt Dominanz: Berner Modell in Planung und Praxis, OPC, 1998
 - Plan d'ensemble "Poids maximal admis sur les routes cantonales bernoises"
- Bases légales
- Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)
 - Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit (RS 741.272)
 - Loi du 2 février 1964 sur la construction et l'entretien des routes (LCER; RSB 732.11)
 - Décret du 12 février 1985 sur le financement des routes (DFR; RSB 732.123.42)

	- Ordonnance du 19 décembre 1979 concernant les routes d'approvisionnement à maintenir constamment ouvertes aux transports exceptionnels (ORA; RSB 732.123.31; teneur du 17 juin 1981) - Ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin; RS 725.116.21) - Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d'infrastructure, LFIInfr; RS 725.13)
Arrêtés	- Programme quadriennal de construction des routes cantonales 2007 – 2010, AGC du 23 novembre 2006 - Conception directrice "Option vélo", ACE 2400 du 15 septembre 1999
Etude de base	Déplacements à pied et à vélo - Plan directeur cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre, Conseil-exécutif, 2002 (ACE 1939 du 29 mai 2002) - Plan directeur cantonal sur le trafic cycliste, Conseil-exécutif, 2004 (ACE 3984 du 22 décembre 2004) - Plan d'ensemble Itinéraires cyclotouristes
Bases légales	- Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704) - Loi du 2 février 1964 sur la construction et l'entretien des routes (LCER; RSB 732.11) - Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d'infrastructure, LFIInfr; RS 725.13)
Arrêté	- Conception directrice "Option vélo", ACE 2400 du 15 septembre 1999 - Projet SuisseMobile, ACE 0723 du 25 avril 2007
Etudes de base	Transports publics - Raccordement de l'Espace Mittelland au réseau international à grande vitesse, groupe de projet transports publics de l'Espace Mittelland, 1996 - Schéma d'offre 2005 - 2008 pour les transports publics régionaux du canton de Berne, OTP, 2004 - öV-Konzept 2008-2009, Ergänzungsbericht zum Angebotskonzept 2005-2008, OTP, 2006 - S-Bahn Bern: poursuite du développement, 1^{er} complément partiel 2008/2010 (voie normale) - Rapport de planification du 14 octobre 2005, OTP (résumé en français)
Bases légales	- Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101) - Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer (OIPAF; RS 742.112.1) - Loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics (RSB 762.4) - Ordonnance du 10 septembre 1997 sur l'offre de transports publics (OOT; RSB 762.412) - Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d'infrastructure, LFIInfr; RS 725.13)

- Arrêtés
- Arrêté sur l'offre de transports publics pour les périodes d'horaire 2005 - 2008 (arrêté sur l'offre), AGC du 10 février 2004
 - Adaptation et prolongation d'une année, jusqu'en 2009, de l'arrêté sur l'offre 2005–2008 du 10 février 2004, AGC du 26 mars 2007
 - Subventions d'investissement en faveur des transports publics pour la période 2005 à 2008 (crédit-cadre), AGC du 15 juin 2004
 - Subventions d'investissement dans le domaine des transports publics. Prolongation du crédit-cadre 2005–2008 jusqu'à la fin de 2009, AGC du 26 mars 2007

Transports aériens

- Etudes de base
- Plan sectoriel fédéral de l'infrastructure aéronautique (PSIA)
 - Schéma directeur cantonal des transports aériens, TTE, 1997

- Bases légales
- Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0)
 - Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1)

Transports de marchandises

- Etudes de base
- Strategiekonzept für den Schienengüterverkehr im Kanton Bern, TransCare 1999
 - Ergänzungsarbeiten zum Strategiekonzept für den Schienengüterverkehr im Kanton Bern, Infras 2000
 - Plan sectoriel AlpTransit, OFT, 1995

- Bases légales
- Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (RS 742.141.5)
 - Ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement (OVR; RS 742.141.51)

Economie

- Etudes de base
- Stratégie de croissance, version 2007, rapport du Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil, 4 avril 2007

Tourisme

- Etudes de base
- Programme de politique du tourisme du canton de Berne, ODECO, 2001
 - La politique des transports dans le canton de Berne en l'an 2000, principes - besoins - mesures (BE-VP 2000), rapport de la Conférence des transports du canton de Berne, 2000
 - Freizeitverkehr im Kanton Bern - Ursachen, Zielsetzungen, Handlungsspielräume, rapport du groupe de travail chargé du trafic de loisirs à l'intention de la Conférence des transports du canton de Berne, 1999
 - Plans directeurs des rives des lacs et des rivières pour l'Aaretal, le Vieil Aar, Berne, Bienne-Seeland, Cerlier et le Seeland oriental, Granges-Büren, la Haute-Argovie, l'Oberland oriental et Thoun, TTE, 1985
- Bases légales
- Loi du 20 juin 2005 sur le développement du tourisme (LDT; RSB 935.211)
 - Ordonnance du 19 octobre sur le développement du tourisme (ODT; RSB 935.211.1)

- Arrêtés
- Programme de politique du tourisme du canton de Berne, ACE 263 du 24 janvier 2001
 - Politique des transports dans le canton de Berne, ACE 1887 du 7 juin 2000

Etudes de base	Agriculture et sylviculture • Stratégie OAN 2010, Direction de l'économie publique, 2007 • Grands axes et priorités dans les améliorations structurelles et les bâtiments agricoles 2007-2010, Direction de l'économie publique, 2007 • Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP), Conseil-exécutif, 1998 • Plans forestiers régionaux (à partir de 1999) • Plan sectoriel des surfaces d'assolement, OFAT, OFAG, 1992
Bases légales	• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) • Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) • Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) • Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) • Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) • Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0) • Loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture (LCAB; RSB 910.1) • Ordonnance du 5 novembre 1997 sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP; RSB 910.112) • Ordonnance du 5 novembre 1997 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OASA; RSB 910.113) • Loi cantonale du 5 mai 1997 sur les forêts (LCFo; RSB 921.11) • Loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (LAE; RSB 751.11)
Etudes de base	Approvisionnement et élimination • Plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transport (EDT), Conseil-exécutif, 1998 • Evaluation des sites d'extraction et de décharge d'importance cantonale, OACOT, 2001 • Plan sectoriel déchets du canton de Berne, Conseil-exécutif, août 2003 • Plan sectoriel d'assainissement (VOKOS), Conseil-exécutif, 2004 • Altlasten- und Verdachtsflächenkataster des Kantons Bern, Grundlage zur Kontrolle und Anordnung von Sanierungsmassnahmen (inventaire des sites contaminés ou potentiellement contaminés du canton de Berne), OEHE, 1995 Plans régionaux d'extraction et de décharges approuvés par le canton: • Abbau- und Deponierichtplan der Region Obersimmental-Saenenland (1990, révisé en 2003) • Teilrichtplan Abbau und Deponie Region Thun-Innertport (1990, révisé en 2006) • Abbaukonzept Seeland (1990, approuvé en 1993) • Richtplan Abbau und Deponie Region Kandertal (1994, révisé en 2005) • Richtplan ADT der Region Oberland Ost (1995, en révision) • Konzept Abbau und Deponie Region Aaretal (1995, en révision) • Abbau und Deponiekonzept der Region Schwarzwasser (1995, approuvé en 1996) • Teilrichtplan Abbau und Deponie der Region Oberraar (1999) • Teilrichtplan "Abbau und Deponie" der Regionen Burgdorf, Oberes Emmental und Kiestal (2006) • Teilrichtplan Abbau und Deponie für die Region Grenchen-Büren (2003).
Bases légales	• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) • Ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012) • Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600)

- Loi du 7 décembre 1986 sur les déchets (RSB 822.1)
- Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
- Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; 814.201)
- Loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE; RSB 821.0)
- Ordonnance cantonale du 24 mars 1999 sur la protection des eaux (OPE; RSB 821.1)
- Loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE; RSB 752.32)
- Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0)

Energie et télécommunications

Etudes de base

- Stratégie énergétique du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2006
- Troisième rapport sur l'énergie du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2002
- Energies indigènes, carte des ressources du canton de Berne, OEHE, 1998
- Sanierungsbericht Wasserentnahmen gemäss Art. 80ff GSchG, TTE, projet de 2000
- Aktionsplan Telematik des Kantons Bern, "4. Offensive Telekommunikation", TTE, ECO, 1998
- Plan sectoriel fédéral des lignes de transport d'électricité (PSE), 2001

Bases légales

- Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEn; RS 730.0)
- Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEn; RS 730.01)
- Loi du 14 mai 1981 sur l'énergie (RSB 741.1)
- Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE; RS 734.0)
- Loi fédérale sur le marché de l'électricité (LME), pas encore en vigueur
- Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10)
- Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710)
- Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 721.80)
- Loi du 23 novembre 1997 sur l'utilisation des eaux (LUE; RSB 752.41)

Dangers naturels

Etudes de base

- Carte indicative des dangers du canton de Berne, OFOR
- Carte des risques d'inondation du canton de Berne (carte à l'échelle de 1:25 000, rapport), OPC
- Cadastres des dangers ou des catastrophes naturelles (p. ex. cadastre des avalanches), OFOR
- Cartes des dangers, OFOR, OPC, communes

Culture et société

Etudes de base

Les inventaires des biens culturels doivent être intégralement mis en œuvre; il s'agit des inventaires suivants:

- Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)
- Inventaire des voies de communication historiques de Suisse (IVS)
- Inventaire indicatif dressé par le Service archéologique
- Recensements architecturaux (achevés dans une large mesure)

Bases légales

- Loi fédérale du 1^{er} juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451)
- Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1)

- Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12)
- Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0)
- Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC; RSB 721.1)
- Loi sur la protection du patrimoine (LPat; RSB 426.41)

Qualité du milieu bâti

Bases légales

- Articles 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
- Articles 14, 15 et 54 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0)

Aménagement du paysage

Etudes de base

- Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP), Conseil-exécutif, 1998
- Plan sectoriel sur les sites marécageux, Conseil-exécutif, 2000

Les zones protégées et les périmètres concernés par les inventaires ci-après doivent impérativement être pris en compte lors de projets ayant des répercussions sur l'organisation du territoire. (Les services spécialisés cantonaux fournissent sur demande une vue d'ensemble des périmètres et des prescriptions de protection applicables.)

- Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP)
- Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale
- Zones de protection et de préservation du paysage d'importance régionale, de même qu'autres éléments figurant dans les plans directeurs et projets régionaux d'aménagement du paysage

Bases légales

- Loi fédérale du 1^{er} juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451)
- Ordonnance du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP; RS 451.11)
- Ordonnance du 1^{er} mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (RS 451.35)
- Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (ordonnance sur les parcs, OParcs; RS 451.36)
- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01)
- Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
- Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
- Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721)
- Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1)
- Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
- Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0)
- Loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE; RSB 821)
- Loi du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê; RSB 923.11)
- Loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (LAE; RSB 751.11)
- Ordonnance du 15 novembre 1989 sur l'aménagement des eaux (OAE; RSB 751.111.1)

Etudes de base

Protection des espèces et des biotopes

- Guide de protection de la nature du canton de Berne, dont le Conseil-exécutif a pris connaissance en exprimant son approbation en 1990
- Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP), Conseil-exécutif, 1998

Les zones protégées et les périmètres concernés par les inventaires ci-après doivent impérativement être pris en compte lors de projets ayant des répercussions sur l'organisation du territoire. (Les services spécialisés cantonaux fournissent sur demande une vue d'ensemble des périmètres et des prescriptions de protection applicables.)

- Inventaire fédéral des zones alluviales et des marges proglaciaires
- Districts francs fédéraux
- Inventaire des sites de reproduction des batraciens d'importance nationale
- Inventaire des bas-marais d'importance nationale
- Inventaire des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale
- Inventaire des prairies et pâturages maigres d'importance nationale (en préparation)
- Inventaire des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et d'importance nationale
- Inventaires des terrains secs et des zones humides d'importance régionale
- Réserves de chasse cantonales
- Réserves naturelles cantonales
- Zones de protection et de préservation du paysage d'importance régionale, de même qu'autres éléments figurant dans les plans directeurs et projets régionaux d'aménagement du paysage
- Etudes de base fédérales et cantonales sur la protection des espèces et des biotopes

Bases légales

- Loi fédérale du 1^{er} juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451)
- Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1)
- Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (RS 451.31)
- Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (RS 451.32)
- Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (RS 451.33)
- Ordonnance du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (ordonnance sur la qualité écologique, OQE; RS 910.14)
- Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922)
- Loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature (RSB 426.11)
- Ordonnance du 17 mai 1998 sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides (OTSH; RSB 426.112)
- Ordonnance du 5 novembre 1997 sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP; RSB 910.112)
- Loi du 25 mars 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (LCh; RSB 922.11)
- Ordonnance du 26 février 2003 sur la protection de la faune sauvage (OPFS; RSB 922.63)

Etudes de base	Politique régionale • Programme de mise en œuvre 2008 – 2011 par le canton de Berne de la Nouvelle politique régionale de la Confédération (programme cantonal de mise en œuvre de la NPR), Conseil-exécutif • Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural, rapport du Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil, 19 octobre 2005
Bases légales	• Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS 901.0) • Ordonnance du 28 novembre 2007 sur la politique régionale (OPR; RS 901.11) • Loi cantonales du 16 juin 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LCIM; RSB 902.1)
Etudes de base	Coopération • Réformes communales dans le canton de Berne, rapport du Conseil-exécutif au Grand Conseil du 5 juillet 2000 • Réforme de l'administration cantonale décentralisée: une vision d'avenir pour le canton de Berne, rapport du Conseil-exécutif au Grand Conseil

Liste des abréviations

A

ACE	Arrêté du Conseil-exécutif
AD	Administration des domaines
ALIC	Affectation des locaux abritant les institutions cantonales

B

BE-VP 2000	La politique des transports dans le canton de Berne en l'an 2000
BLS	Société du chemin de fer Berne-Lötschberg-Simplon

C

CFF	Chemins de fer fédéraux
CISL	Conférence intercantonale Simplon Lötschberg
CITAJ	Communauté d'intérêts des transports ferroviaires de l'Arc jurassien
CORES	Conférence des ressources
CPS	Commission cantonale de protection des sites et du paysage
CPS	Conception «Paysage suisse»
CRT	Conférences régionales des transports
CTJ	Conférence Transjurassienne
CTSO	Conférence de transport Suisse Occidentale

D

DETEC	Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
-------	---

E

ECO	Direction de l'économie publique
EDT	Extraction de matériaux, décharges et transport
EDT	Plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transport
EOS	Association d'aménagement du district de Cerlier et du Seeland oriental
EPF	Ecole polytechnique fédérale

F

FIN	Direction des finances du canton de Berne
FNP	Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

G

GT	Groupe de travail
----	-------------------

I

IC	Inspection de la chasse
INS	Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Interreg III	Initiative de l'Union européenne en faveur des zones frontalières
IP	Inspection de la pêche
IPN	Inspection de la protection de la nature
ISOREHP	Intégration de la Suisse occidentale au réseau européen à haute performance
ISOS	Inventaire des sites construits à protéger en Suisse
IVS	Inventaire des voies de communication historiques de Suisse

J

JCE	Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
-----	--

L

LAT	Loi sur l'aménagement du territoire
LC	Loi sur les constructions
LCER	Loi sur la construction et l'entretien des routes
LIM	Loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne
LOBAG	Organisation agricole bernoise et des régions limitrophes
LPE	Loi fédérale sur la protection de l'environnement

N

NOG	Nouvelle gestion publique
NPF	Nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons

O

OACE	Ordonnance fédérale sur l'aménagement des cours d'eau
OACOT	Office des affaires communales et de l'organisation du territoire
OAGR	Office de l'agriculture
OAT	Ordonnance sur l'aménagement du territoire
OB	Office des bâtiments
OC	Office de la culture
OC	Ordonnance sur les constructions
OCA	Office du cadastre
OCE	Office de coordination pour la protection de l'environnement
OCRN	Office de la circulation routière et de la navigation
ODECO	Office du développement économique
ODT	Office fédéral du développement territorial
OEHE	Office de l'économie hydraulique et énergétique
OFAC	Office fédéral de l'aviation civile
OFCOM	Office fédéral de la communication
OFEFP	Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
OFEG	Office fédéral des eaux et de la géologie
OFEN	Office fédéral de l'énergie
OFOR	Office des forêts
OFROU	Office fédéral des routes
OFT	Office fédéral des transports
OJ TTE	Office juridique de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie
OMC	Organisation mondiale du commerce
ONAT	Office de la nature
OPB	Ordonnance sur la protection contre le bruit
OPBNP	Ordonnance sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages
OPC	Office des ponts et chaussées
OPED	Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets
OSLJ	Office des services linguistiques et juridiques
OTP	Office des transports publics

P

PAR	Programme d'assainissement des routes
PCAP	Projet cantonal d'aménagement du paysage
PDE	Pôle de développement économique

R

RS	Recueil systématique du droit fédéral
RSB	Recueil systématique des lois bernoises

S

seco	Secrétariat d'Etat à l'économie
SG FIN	Secrétariat général de la Direction des finances
SG JCE	Secrétariat général de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
SG TTE	Secrétariat général de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie
SMH	Service cantonal des monuments historiques

T

TGV	Train à grande vitesse
TIM	Transports individuels motorisés
TP	Transports publics
TTE	Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie

V

VOKOS	Plan directeur d'assainissement
-------	---------------------------------

Z

ZSA	Zones stratégiques d'activités
-----	--------------------------------

Traitement des fiches de mesures: état actuel

x Modifications ● Etat actuel (ACE 1919 du 14 novembre 2007)

Objet	Révision en 2002	Mise à jour en 2004	Adaptation en 2004	Adjonction en 2004	Mise à jour en 2006	Radiation en 2006	Adaptation en 2006	2 ^e mise à jour en 2006	Adjonction en 2006
A_01 Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour le logement	x						●		
A_02 Territoires à habitat traditionnellement dispersé	x		●						
A_03 Critères applicables aux zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT	x		●						
A_04 Consignes applicables à l'aménagement de terrains de golf	●								
A_05 Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour les activités									●
A_06 Préserver les surfaces d'assolement									●
B_01 Harmoniser les transports, l'urbanisme et la protection de l'air (système de pondération des trajets)	x				●				
B_02 Stratégie de mobilité globale	x						●		
B_03 Fixer les priorités bernoises concernant le trafic ferroviaire aux plans national et international	x						●		
B_04 Fixer des priorités concernant les transports publics régionaux, d'agglomération et locaux	x						●		
B_05 Fixer les priorités concernant les grands projets de construction de routes cantonales	x				●				
B_06 Achever le réseau de routes nationales	x	x			x			●	
B_07 Désigner de nouvelles routes nationales et de nouvelles routes principales suisses	x						●		
B_08 Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la protection contre le bruit du trafic routier	x				●				
B_09 Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation									●
B_10 Déterminer la qualité de la desserte par les transports publics									●
C_01 Réseau de centres	x				●				
C_02 Désigner des pôles d'importance régionale	x							●	
C_03 Mettre en œuvre la politique concernant les centres urbains et les agglomérations	x	x			●				
C_04 Réaliser des pôles de développement cantonaux (PDE)	x	x					●		
C_05 Mettre en œuvre des mesures destinées à la promotion du tourisme	x					●			
C_06 Encourager l'exploitation des potentiels régionaux	x					●			
C_07 Promouvoir l'agriculture de manière différenciée selon les régions	x						●		
C_08 Harmoniser l'aménagement local et l'approvisionnement en énergie	x				x			●	
C_09 Viser un approvisionnement conforme aux besoins dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la poste	x	x			●				
C_10 Estimation des frais d'équipement lors du classement de terrains en zone à bâtir	●								
C_11 Accroître l'exploitation des forêts et les capacités de transformation du bois	x				●				
C_12 Rajeunir, reboiser et entretenir des forêts ayant une fonction protectrice	x				●				
C_13 Permettre l'utilisation ciblée des routes agricoles et forestières ayant fait l'objet de crédits d'amélioration foncière pour le cyclotourisme et la randonnée à VTT	x					●			

		Révision en 2002	Mise à jour en 2004	Adaptation en 2004	Adjonction en 2004	Mise à jour en 2006	Radiation en 2006	Adaptation en 2006	2° mise à jour en 2006	Adjonction en 2006
Objet										
C_14	Désigner des sites d'extraction d'importance cantonale (plan sectoriel EDT)	●								
C_15	Installations d'élimination des déchets d'importance cantonale (plan sectoriel déchets)				x			●		
C_16	Garantir le développement de l'Université et de la Haute école pédagogique de Berne				x	●				
C_17	Développement des structures scolaires									●
C_18	Garantir des sites d'approvisionnement énergétique d'intérêt cantonal									●
C_19	Garantir l'alimentation publique en eau									●
D_01	Constructions caractéristiques du paysage	x		●						
D_02	Encourager le changement d'affectation de friches urbaines	●								
D_03	Tenir compte des dangers naturels dans l'aménagement local									●
E_01	Encourager la qualité et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture	x				●				
E_02	Assumer une responsabilité particulière dans le domaine de la protection des espaces vitaux et des espèces	x	x			●				
E_03	Supprimer les obstacles aux déplacements suprarégionaux de la faune	x						●		
E_04	Créer des réserves forestières	x	x			●				
E_05	Préserver et valoriser les cours d'eau	x				●				
E_06	Parcs au sens de la LPN et région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn inscrite sur la liste du Patri-moine mondial de l'UNESCO									●
F_01	Mettre en œuvre des stratégies de promotion différenciée de l'espace rural	x						●		
F_02	Coordonner les politiques sectorielles et tenir compte de leurs répercussions sur les régions	x				●				
F_03	Conclure des conventions de coordination entre le canton et les régions	x				●				
F_04	Encourager les parcs régionaux et d'autres projets régionaux de développement durable	x					●			
G_01	Encourager le développement durable au niveau local	x	x			●				
G_02	Harmoniser les prescriptions cantonales sur les constructions	x					●			
H_01	Garantir la gestion du plan directeur et la coordination des activités ayant des répercussions sur l'espace	●								
H_02	Elaborer une stratégie de mise en œuvre du plan directeur dans le domaine de compétence de la Direction de l'instruction publique (INS)	x					●			
H_03	Elaborer une stratégie de mise en œuvre du plan directeur dans le domaine de compétence de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP)	x					●			
I_01	Mettre en place et exploiter un système d'observation du territoire	x	●							
R_01	Elaborer une stratégie de développement du Seeland - pied sud du Jura - Jura bernois	x						●		
R_02	Développer le potentiel touristique de la région des Trois Lacs	x						●		
R_03	Garantir une protection contre les crues de la Chise et de ses affluents	●								
R_04	Gérer les conséquences de l'inscription de la région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn au Patrimoine mondial de l'UNESCO	x					●			
R_05	Valoriser durablement l'écosystème de la Birse									●
R_06	Assainir la rive gauche du lac de Bienne									●

Gestion du plan directeur

Révision du plan directeur en 2002

ACE 0684 du 27 février 2002

- Le Conseil-exécutif adopte le plan directeur cantonal révisé.

Approbation par le
Conseil fédéral le
2 juillet 2003

- La stratégie C24 est légèrement adaptée.
- La mesure A_02 est approuvée avec des charges et, en partie, seulement en tant qu'élément de coordination en cours.
- Le Conseil fédéral se contente de prendre connaissance de la mesure B_07 et de l'intérêt ainsi manifesté par le canton.
- La mesure D_01 n'est approuvée qu'en tant qu'élément de coordination en cours.

Adaptations apportées au plan directeur en 2004

ACE 1375 du 5 mai 2004

- **Mise à jour des mesures** B_06, C_03, C_04, C_09, E_02, E_04, G_01 et I_01.

ACE 0981 du
16 mars 2005,
approbation par le DETEC
le 26 avril 2006

- **Adaptation des mesures** A_02, A_03 et D_01.
- **Nouvelles mesures** C_15 et C_16.

Adaptations apportées au plan directeur en 2006

ACE 2037 du
15 novembre 2006

- **Mise à jour des mesures** B_01, B_05, B_08, C_01, C_03, C_08, C_09, C_11, C_12, C_16, E_01, E_02, E_04, E_05, F_02, F_03 et G_01.
- **Radiation des mesures** C_05, C_06, C_13, F_04, G_02, H_02, H_03 et R_04.

ACE 1919 du
14 novembre 2007

- **Adaptation des stratégies** B, C4, D1, E1, F1 et F2.
- **Adaptation des mesures** A_01, B_02, B_03, B_04, B_07, C_04, C_07, C_15, E_03, F_01, R_01 et R_02.
- **Nouvelle stratégie** C7.
- **Nouvelles mesures** A_05, A_06, B_09, B_10, C_17, C_18, C_19, D_03, E_06, R_05 et R_06.
- **Mise à jour des mesures** B_06, C_02 et C_08.
- Nouvelle numérotation de la partie consacrée aux **stratégies**, et actualisation de l'**annexe**.

Impressum

Edition: Conseil-exécutif du canton de Berne, 2002; état: 14 novembre 2007 (ACE 1919)

Image satellite: Copyright ESA 1990-94 / Eurimage / Office fédéral de topographie, NPOC
Cartes: Reproduites avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie (BA024119)

Distribution: Office des affaires communales et de l'organisation du territoire
Nydegasse 11/13
3011 Berne
Tél. 031 633 77 36, télécopie 031 633 77 31
Courriel: print.agr@jgk.be.ch
<http://www.be.ch/plandirecteur>

Numéro de commande: 02.01 f

