



Plan directeur

Plan directeur du canton de Berne

Plan directeur 2030

2 septembre 2015
ACE 1032/2015

Approuvé par le Conseil fédéral
le 4 mai 2016

Impressum

Edition: Conseil-exécutif du canton de Berne

Etat: 4 mai 2016 (ACE 1032/2015 du 2 septembre 2015, approbation par le Conseil fédéral le 4 mai 2016)

La version actuelle du plan directeur cantonal est disponible sur Internet à l'adresse www.be.ch/plandirecteur. Le site permet également d'accéder au système d'information du plan directeur (application cartographique en ligne) et propose des fonctions de recherche étendues.

Distribution: Office des affaires communales et de l'organisation du territoire
Nydegasse 11/13
3011 Berne
Téléphone 031 633 77 36, télécopie 031 633 77 31
Courriel: print.agr@jgk.be.ch
<http://www.be.ch/plandirecteur>

Numéro de commande: 02.01 f

Table des matières

Introduction

Les objectifs du Conseil-exécutif concernant le plan directeur	1
Possibilités d'action dans le domaine de l'aménagement du territoire cantonal	4
La portée du plan directeur cantonal	5
La structure du plan directeur cantonal	6
Répercussions juridiques du plan directeur cantonal	8
Révision du plan directeur	9

Projet de territoire du canton de Berne

Portée et contenu du projet de territoire	1
Aménagement du territoire: quels défis?	2
Les orientations générales du développement cantonal	5
Les objectifs principaux du développement territorial du canton de Berne	7
Objectifs principaux de nature thématique	7
Objectifs principaux de nature spatiale	10
Objectifs principaux de nature organisationnelle	13

Stratégies

Chapitre A: Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation

A1: Stratégie d'urbanisation	1
A2: Dimension et répartition des surfaces affectées à l'urbanisation	7
A3: Dimension et répartition des zones à bâtir et des réserves d'affectation	9
A4: Construction dans l'espace rural	13

Chapitre B: Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

B1: Transports en général	1
B2: Déplacements à pied et à vélo (mobilité douce)	6
B3: Transports publics	8
B4: Trafic individuel motorisé	10
B5: Transports combinés de voyageurs	12
B6: Transports de marchandises	12
B7: Transports aériens	13
B8: Instruments de planification et d'aménagement	14

Chapitre C: Créer des conditions propices au développement économique

C1: Réseau de centres	1
C2: Pôles de développement économique	3
C3: Tourisme	4
C4: Agriculture et sylviculture	7
C5: Approvisionnement et élimination	10
C6: Energie, télécommunications et poste	13
C7: Infrastructures dans les domaines de la formation, de la santé et de et de l'action sociale	16

Chapitre D: Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

D1: Plans d'aménagement local	1
D2: Qualité du milieu bâti et espace public	3
D3: Monuments culturels et espace public	4

Chapitre E: Préserver et valoriser la nature et le paysage

E1: Aménagement du paysage	1
E2: Protection des biotopes et des espèces	3

Chapitre F: Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

F1: Mise en oeuvre de stratégies différenciées pour les régions	1
F2: Répartition des tâches et coopération entre le canton et les régions	2
F3: Intégration des projets régionaux dans le plan directeur cantonal	3
F4: Responsabilité de l'accomplissement des tâches et du financement	4

Chapitre G: Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

G1: Développement de partenariats	1
G2: Recours à des instruments novateurs	2

Chapitre H: Harmoniser le programme de législature, le plan intégré «mission-financement» et le plan directeur

H1: Harmonisation des instruments dans les domaines politique, financier et territorial	1
---	---

Chapitre I: Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling

I1: Controlling et observation du territoire	1
I2: Définition périodique de la gestion	2

Mesures

Annexe

Bases de travail
 Liste des abréviations
 Traitement des fiches de mesure: état actuel
 Gestion du plan directeur

Plan directeur

Introduction ➔

Projet de territoire du canton de Berne

Stratégies

Mesures

Annexe

Les objectifs du Conseil-exécutif concernant le plan directeur

Avec le plan directeur cantonal, le Conseil-exécutif poursuit quatre objectifs:

- Disposer d'un instrument efficace pour piloter le développement territorial du canton.
- Renforcer la contribution de l'aménagement du territoire au développement durable.
- Exposer clairement les intérêts cantonaux et les défendre.
- S'acquitter des mandats légaux de la Confédération et du canton.

Disposer d'un instrument de pilotage efficace

Compléter les instruments stratégiques de pilotage

En raison notamment des consignes du droit fédéral, le plan directeur est l'un des instruments stratégiques de pilotage du Conseil-exécutif. Complétant la planification politique générale fixée dans le programme gouvernemental de législature et le plan intégré «mission-financement», il pose, dans le domaine spatial, les jalons de l'action du gouvernement dont il définit également la liberté de décision. Les objectifs de la politique en matière d'organisation du territoire doivent être pris en compte lors de décisions stratégiques ayant des répercussions sur l'espace. De plus, il importe de mieux coordonner au niveau gouvernemental les projets qui ont une incidence sur le territoire. Ainsi, l'action du canton de Berne sera perçue comme étant plus cohérente, de l'intérieur comme de l'extérieur. Les liens tissés avec la planification financière accroissent en outre l'efficacité de la politique suivie en matière d'organisation du territoire, raison pour laquelle la partie du plan directeur consacrée aux mesures précise également les aspects financiers chaque fois que possible.

Fixer des priorités au moyen du plan directeur

Le plan directeur sert à la fixation de priorités. Il énonce des objectifs et des mesures auxquels le développement territorial souhaité confère, de l'avis des spécialistes, un caractère prioritaire. Le Conseil-exécutif affine le choix en fonction de considérations politiques: il sélectionne ainsi les mesures devant être réalisées en priorité.

Mesurer les résultats et les performances du plan directeur

Afin qu'il puisse remplir ses fonctions à long terme, le plan directeur fait l'objet d'un controlling permettant de déterminer à quel point les objectifs sont atteints et les mesures concrétisées. Puisqu'il révèle très tôt les lacunes dans la mise en œuvre des mesures, le controlling contribue de manière décisive à garantir l'orientation des activités vers les résultats et en fonction des coûts. Le contenu et la conception du plan directeur sont par ailleurs compatibles avec les principes de la nouvelle gestion publique (NOG): les tâches sont susceptibles d'être accomplies au niveau le plus adéquat et les prestations peuvent faire l'objet d'une appréciation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'administration.

Coordonner et établir des liens

Le plan directeur tient compte des plans sectoriels et conceptions existants, et garantit une coordination – en débordant si nécessaire le cadre de l'aménagement du territoire au sens strict – dans les domaines qui ont des répercussions sur l'espace. En même temps, de nouveaux mandats destinés à la résolution de problèmes importants sont attribués, tandis qu'une coopération et une coordination accrues avec des partenaires de l'extérieur sont encouragées. Il est donc impératif que le plan directeur soit toujours d'actualité, de sorte qu'il est remanié et adapté à intervalles réguliers selon un calendrier défini de manière différenciée pour chacune des parties qui le composent.

S'assurer ensemble du succès du plan directeur

Le plan directeur est le fruit d'une coopération intensive avec des partenaires actifs dans le domaine de l'organisation du territoire au sein de l'administration et à l'extérieur de cette dernière. Les processus qui ont ainsi été déclenchés ou accélérés, la constatation de certaines divergences d'intérêts, la coopération qui s'est instaurée à différents niveaux, les propositions de solutions coordonnées aux problèmes décelés en commun

servent de base à une mise en œuvre du plan directeur axée sur l'efficacité. Les processus lancés doivent être exploités et développés de manière ciblée dans la perspective de la réalisation. En tout état de cause, le canton entend continuer à jouer un rôle actif au sein des réseaux de coopération qui se sont mis en place, mais il a également l'intention de déléguer des tâches de manière à ce qu'elles soient accomplies au niveau le plus adéquat.

Renforcer la contribution de l'aménagement du territoire au développement durable

Encourager le développement durable

Dans le plan directeur, le Conseil-exécutif formule des objectifs et des mesures encourageant le développement durable dans le canton de Berne, conformément aux mandats énoncés dans les constitutions tant fédérale que cantonale. Le développement durable doit permettre à la génération actuelle de satisfaire ses besoins sans compromettre les possibilités des générations futures de faire de même. Le Conseil-exécutif vise donc un développement territorial garantissant à la fois la performance économique, la préservation du milieu naturel et la solidarité sociale.

Exposer les intérêts cantonaux: quels éléments relèvent-ils du plan directeur?

Le plan directeur énonce les intérêts cantonaux en matière d'organisation du territoire et constitue le fondement d'une coopération empreinte de confiance entre le canton, les conférences régionales et les régions d'aménagement, les communes, la Confédération et d'autres partenaires.

Quels éléments relèvent-ils du plan directeur?

L'intérêt cantonal est en jeu (ce qui implique une mention dans le plan directeur) notamment dans les cas suivants:

Mettre en œuvre les objectifs stratégiques

- lorsque des projets, tâches ou activités ayant des répercussions sur l'organisation du territoire peuvent contribuer de manière décisive à la réalisation des objectifs stratégiques du canton;

Garantir la coordination au niveau supérieur

- lorsqu'il y a lieu de coordonner et d'harmoniser la coopération, que ce soit à l'intérieur du canton ou de part et d'autre des frontières cantonales, lorsque des mesures à incidence territoriale doivent être exécutées sur mandat de la Confédération, ou lorsque des bases d'aménagement existantes dont la validité n'est pas suffisante doivent devenir contraignantes pour les autorités;

Pondérer les intérêts

- lorsque la réalisation de projets se heurte à des conflits d'intérêts et qu'une pondération de ces intérêts est nécessaire;

Soutenir les régions

- lorsque des projets régionaux à incidence territoriale s'inscrivent parfaitement dans les objectifs cantonaux en matière d'organisation du territoire, mais que les conférences régionales ou les régions d'aménagement concernées ne parviennent pas à les mener seules à terme;

Garantir l'efficacité de la mise en œuvre

- lorsque des mesures mobilisant relativement peu de ressources peuvent contribuer avec une grande efficacité à la concrétisation des objectifs poursuivis par le canton en matière d'organisation du territoire.

Projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement

Evaluer au cas par cas la nécessité d'inscrire un projet dans le plan directeur

En vertu de l'article 8, alinéa 2 LAT, les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. Les critères, à cet égard, ne sont en principe – les projets générant une importante fréquentation font par exemple exception – pas tant quantitatifs que qualitatifs, à savoir qu'ils se fondent sur l'intérêt cantonal (cf. paragraphe précédent). L'importance d'un projet pour le territoire et l'environnement et, partant, la nécessité de l'inscrire dans le plan directeur, doit être évaluée au cas par cas.

La liste indicative ci-après renseigne sur les projets qui, de par leur nature, ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement du canton de Berne. Les explications publiées sur Internet (www.be.ch/plandirecteur) fournissent une vue d'ensemble des projets qui figurent actuellement dans le plan directeur.

Nature du projet	Importance pour le territoire et l'environnement Traitement dans le plan directeur
Pôles de développement (PDE), pôles d'installations publiques et zones stratégiques d'activités (ZSA)	La politique des transports et la politique environnementale doivent être soigneusement harmonisées, dans le souci de développer des sites propres à accueillir des activités économiques et de garantir aux pôles d'installations publiques une situation centrale et une desserte optimale. Les projets qui revêtent une importance pour le canton sont désignés dans le plan directeur, qui énonce des consignes relatives à leur promotion et à leur gestion.
Projets générant une importante fréquentation (PIF)	Le respect des buts de l'aménagement du territoire exige que les PIF soient implantés en des sites centraux, jouissant d'une desserte optimale. Les PIF doivent être dimensionnés de telle sorte qu'ils respectent les buts environnementaux et s'inscrivent sans peine dans le réseau de transports. Le canton désigne l'emplacement des PIF occasionnant plus de 5000 trajets quotidiens dans le plan directeur et énonce des consignes sur le choix des sites régionaux.
Installations de production énergie	L'implantation des installations de production d'énergie est le plus souvent imposée par la destination. Il n'en reste pas moins que ces installations doivent être planifiées et construites dans le respect du milieu bâti et de l'environnement. De par leur inscription dans le plan directeur, les emplacements des installations sont garantis du point de vue de l'aménagement du territoire.
Installations d'approvisionnement et d'élimination	Les installations d'approvisionnement et d'élimination, y compris les sites d'extraction et de décharge, ont un impact considérable sur le territoire et l'environnement. La construction, l'exploitation et l'entretien doivent ménager l'environnement et les ressources naturelles. Dans le cas du trafic lourd, en particulier, il y a lieu d'optimiser les voies de transport et de protéger les quartiers d'habitation. L'inscription dans le plan directeur cantonal permet une pondération objective des intérêts lors de la désignation des sites des installations d'approvisionnement et d'élimination d'importance cantonale requérant une harmonisation au niveau supérieur.

Projets de transport	L'extension des infrastructures de transport se focalise, au vu de la demande, sur les pôles d'urbanisation et les axes de développement, où elle respecte des exigences élevées en matière de construction, d'exploitation et d'entretien. Les programmes d'exploitation et d'aménagement doivent contribuer à ce que les flux de trafic génèrent aussi peu d'émissions que possible. L'inscription dans le plan directeur cantonal permet d'une part une pondération objective des intérêts en présence de projets de construction d'importance cantonale requérant une harmonisation au niveau supérieur, voire la garantie de la disponibilité des surfaces d'autre part.
Infrastructures touristiques	L'importance considérable du tourisme pour l'économie bernoise et la nécessité de coordonner les installations qu'il requiert avec les intérêts de protection de la nature et du paysage représentent un défi de taille dans le domaine de l'aménagement du territoire. L'inscription et le traitement, dans le plan directeur cantonal, des installations d'intérêt cantonal requérant une harmonisation au niveau supérieur permettent une pondération objective des intérêts.

Indiquer clairement la direction à suivre

S'acquitter des mandats légaux de la Confédération et du canton

Selon la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, le plan directeur est le principal instrument de l'aménagement cantonal (art. 6 à 12). Ce principe est concrétisé dans la loi cantonale sur les constructions (art. 103 s.). Les mandats légaux sont mis en œuvre de telle sorte que tous les partenaires sachent clairement quelle direction suivre dans leurs activités et leurs projets ayant des répercussions sur l'organisation du territoire.

Soutenir la pesée des intérêts

Le plan directeur est un instrument important pour la pesée des intérêts (art. 3 OAT), qui indique les résultats actuels de la pondération. Il crée les conditions d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence - en précisant clairement quels sont ceux du canton - ainsi que de leur intégration dans la stratégie générale de développement territorial suivie par le canton de Berne. Ainsi, la pondération des intérêts entre les différents espaces géographiques et domaines peut avoir lieu, et la conciliation des points de vue défendus par la Confédération, le canton, les régions et les communes intervient au niveau adéquat, dans une relation de partenariat.

Possibilités d'action dans le domaine de l'aménagement du territoire cantonal

Dans le domaine de l'aménagement du territoire, il existe trois instruments permettant de tenir compte des intérêts cantonaux et d'influencer les incidences spatiales des divers processus de développement.

Communiquer clairement les objectifs cantonaux

- Le canton communique clairement ses intérêts et ses objectifs, et donne des impulsions en vue de leur concrétisation. Il joue un rôle actif dans les divers processus en mettant à disposition les ressources humaines nécessaires et en faisant preuve de constance dans la poursuite de ses objectifs.

Fixer des limites générales

- Pour que les objectifs puissent être atteints, il faut d'une part que des limites fixent clairement ce qui est admissible, et d'autre part qu'une marge de manœuvre soit concédée grâce à la suppression des obstacles inutiles. A ce niveau, le rôle du canton consiste à influencer les actes législatifs qui concernent l'aménagement du territoire.

Mettre des ressources financières à disposition

- La réalisation de toute une série d'objectifs dépend de la disponibilité des ressources financières nécessaires. L'utilisation de ces dernières doit tenir compte des priorités fixées. Il y a lieu de veiller à ce que le financement des mesures soit davantage le fruit de partenariats.

Les trois possibilités d'action précitées sont utilisées en fonction des besoins afin d'encourager l'implantation judicieuse des différentes activités ou de freiner les tendances non souhaitables compte tenu du développement visé par le canton, l'objectif étant «une bonne affectation au bon endroit à long terme». Une coordination active doit en outre permettre, de cas en cas, l'intégration optimale des projets importants dans le processus de développement.

La portée du plan directeur cantonal

Conseil-exécutif: piloter le développement territorial

Le Conseil-exécutif se sert du plan directeur - l'un de ses instruments stratégiques de pilotage - pour diriger le développement territorial du canton de Berne. Il a ainsi la possibilité de déterminer des priorités dans le domaine de l'organisation du territoire, ainsi que de mesurer les effets et les prestations à l'aune des objectifs initialement fixés.

Par le biais du plan directeur, le Conseil-exécutif pose les jalons de la politique en matière d'organisation du territoire. Or, pour que la direction déterminée au niveau politique soit suivie dans la pratique lors des activités ayant des répercussions spatiales, le canton a besoin de coopérer avec différents partenaires. Il s'agit de rechercher avec les intervenants des solutions qui présentent une utilité optimale pour tous.

Administration cantonale: connaître la direction à suivre

Le plan directeur indique de manière contraignante aux différents services spécialisés cantonaux la direction à suivre en matière d'organisation du territoire. Il désigne les principaux domaines dans lesquels les activités ont des incidences spatiales et garantit les interconnexions au niveau stratégique, tandis que la réalisation des plans sectoriels reste de la compétence des services concernés. La coordination des plans qui ont des répercussions sur l'organisation du territoire dans le plan directeur doit simplifier autant que possible les processus de planification sectorielle. Enfin, le plan directeur soutient en cas de besoin les différents services spécialisés qui sont appelés à réagir face à des tendances indésirables du point de vue cantonal.

Conférences régionales et régions d'aménagement: faire part des attentes et des besoins

Pour les conférences régionales et les régions d'aménagement, le plan directeur est un instrument collectant et coordonnant leurs attentes et leurs besoins en matière de développement territorial. Les propositions qui, du point de vue du canton, revêtent un intérêt supérieur passent du niveau régional au niveau cantonal par leur intégration dans le plan directeur.

Les conférences régionales et les régions d'aménagement sont les principales partenaires du canton s'agissant de la mise en œuvre concrète des mesures régionales. Le canton est favorable à un renforcement de la coopération pour l'accomplissement de tâches communes ou semblables.

Communes: connaître les intérêts du canton

Le plan directeur renseigne les communes sur les principaux intérêts du canton en matière d'organisation du territoire. Les communes se voient accorder une liberté décisionnelle aussi grande que possible dans ce domaine. Etant donné que le plan directeur a été conçu comme un instrument de pilotage, il ne saurait énoncer toutes les décisions à incidence territoriale prises par le canton, de sorte que les plans sectoriels, stratégies et conceptions consolidés restent valables.

Grand Conseil: s'informer au moyen du rapport sur l'aménagement du territoire

La loi cantonale sur les constructions ne prévoit d'intervention directe du Grand Conseil ni lors de l'élaboration ni lors de l'actualisation du plan directeur. Il n'en reste pas moins que le parlement est régulièrement informé de la planification directrice par le rapport sur l'aménagement du territoire qui doit lui être soumis une fois par législature en application de l'article 100 LC.

Autres autorités situées en amont ou en aval: respecter le plan directeur lors de la prise de décisions

Le plan directeur lie les autorités dans l'exercice de leur pouvoir décisionnel en matière d'aménagement du territoire. Cela vaut non seulement pour les autorités cantonales ou encore communales, mais aussi - après l'approbation du plan directeur par le Conseil fédéral - pour les autorités fédérales et celles des cantons voisins. Les éléments contenus dans le plan directeur n'ont que le degré de précision requis, aux plans géographique et matériel, par l'accomplissement des tâches relevant des instances d'aménagement supérieures (les tâches sont assumées au niveau adéquat). Ainsi, les instances inférieures d'aménagement restent libres d'agir comme elles l'entendent dans le cadre de la marge de manœuvre qui leur a été conférée.

Investisseurs et particuliers: profiter de la transparence

Le plan directeur est une source d'information pour les investisseurs et les particuliers. Il ne lie pas directement les propriétaires fonciers, mais permet de tirer des conclusions sur le développement territorial à venir, ce qui peut influencer les décisions en matière d'implantation. Le plan directeur expose la situation de manière à créer la transparence et à garantir une stabilité et une sécurité à long terme, répondant ainsi aux attentes des investisseurs privés par exemple.

Milieus économiques et organisations de protection de l'environnement: suivre la pesée des intérêts

Le plan directeur renseigne les milieux économiques et les organisations de protection de l'environnement sur le développement territorial visé ainsi que sur l'avancement des processus de coordination et de pesée des intérêts. Il crée des conditions permettant de rendre les procédures transparentes en cas de conflit d'intérêts.

La structure du plan directeur cantonal

Le plan directeur se subdivise en quatre parties: l'introduction, le projet de territoire du canton de Berne, les stratégies et les mesures.

Partie	Contenus
Introduction	Introduction / explications
Projet de territoire du canton de Berne	Défis Orientations générales du développement cantonal Objectifs principaux de développement territorial: – Objectifs thématiques – Objectifs spatiaux – Objectifs organisationnels
Stratégies	– Contexte – Défis – Objectifs stratégiques (structurés selon les objectifs de développement territorial)
Mesures	Fiches de mesure

Projet de territoire du canton de Berne: énoncer les perspectives de développement territorial

Le projet de territoire du canton de Berne énonce les perspectives de développement territorial du canton au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre a de la loi sur l'aménagement du territoire. Ce document, qui a force obligatoire pour les autorités, comprend trois chapitres: les défis (de portée non contraignante), les orientations générales du développement cantonal (et la manière dont elles s'inscrivent dans le contexte suisse) ainsi que les objectifs de développement territorial du canton, de nature thématique, spatiale ou encore organisationnelle.

Le projet de territoire du canton de Berne porte sur le long terme. Il doit conserver sa validité jusqu'au prochain réexamen intégral du plan directeur. Au besoin, l'exposé des défis pourra être actualisé à l'occasion du controlling du plan directeur.

Stratégies: formuler les objectifs pour les différents domaines

Les stratégies énoncent les principes de rang supérieur selon lesquels les objectifs de développement territorial du canton de Berne sont poursuivis dans les différents domaines. Les objectifs propres à chaque domaine et les interventions nécessaires sont précisés en fonction des défis et problèmes spécifiques. Les stratégies ont une durée de validité d'au moins quatre ans. Ainsi, le réexamen et les travaux de mise à jour ont lieu au rythme des législatures. Les objectifs (sur fond gris) ont force obligatoire pour les autorités.

Mesures: fixer les priorités

La partie consacrée aux mesures concrétise les objectifs et les stratégies sous forme de fiches prioritaires et fixe de manière contraignante les objectifs précis, les compétences et la marche à suivre pour la mise en œuvre. Les fiches de mesure, qui constituent le noyau dur du plan directeur sous l'angle de la réalisation, décrivent les différents projets et sont classées en fonction des objectifs de développement territorial du canton. Elles sont toutes établies selon un canevas identique et sont complétées si nécessaire au verso par des précisions, des informations détaillées ou des représentations cartographiques. Les prescriptions énoncées dans les fiches de mesure (recto et verso, cartes comprises) ont une portée contraignante pour les autorités.

Les mesures sont réexaminées dans leur intégralité et adaptées tous les deux ans en fonction des besoins révélés par les résultats du controlling. En cas d'impérieuse nécessité uniquement, des fiches de mesure peuvent également être modifiées ou ajoutées dans l'intervalle.

Représenter les éléments concrets avec des degrés de précision différents

Les possibilités de localiser les contenus du plan directeur au niveau géographique varient fortement d'un domaine à l'autre. Certaines mesures concernent des emplacements concrets et font donc l'objet de cartes thématiques de portée contraignante pour les autorités au verso des fiches. D'autres mesures ou objectifs se réfèrent à des axes ou espaces géographiques qui peuvent être tout au plus esquissés. Enfin, une troisième catégorie de mesures et d'objectifs énoncent les «règles du jeu» applicables dans un domaine précis, ce qui exclut toute représentation cartographique.

Réunir les informations à caractère spatial dans le système d'information du plan directeur

La coordination des plans et projets ayant des répercussions sur le territoire est facilitée par la possibilité de combiner les contenus géographiquement concrets tels qu'ils figurent au verso de certaines fiches de mesure du plan directeur avec ceux d'autres planifications et études de base élaborées à tous les niveaux de l'aménagement. C'est la raison pour laquelle un système d'information du plan directeur est disponible sur Internet (à l'adresse www.be.ch/plandirecteur). D'une grande flexibilité, il offre de nombreuses possibilités de combinaison des données.

Proposer une vue d'ensemble au moyen d'une carte générale

La carte générale du plan directeur offre une vue d'ensemble aisée à consulter des contenus du plan directeur ayant une composante territoriale. Il s'agit d'un extrait cartographique établi à partir du système d'information du plan directeur, et plus précisément des différents niveaux concernés par des prescriptions de ce dernier, complété par les principaux niveaux du contexte initial.

Répercussions juridiques du plan directeur cantonal

Remplir le mandat légal

Le présent document constitue le plan directeur cantonal au sens des articles 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ainsi que des articles 103 ss de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0). Dans ce document, le Conseil-exécutif du canton de Berne détermine le cours que doit suivre l'aménagement du territoire cantonal ces prochaines années et la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; il y définit également une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre. Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur (art. 8 LAT).

Le plan directeur a été élaboré en collaboration avec les divers services cantonaux dont les activités ont des répercussions spatiales, et avec la participation de la Confédération et des cantons voisins, des organismes responsables de l'aménagement au niveau local, des communes ainsi que de la population.

Harmoniser les instruments d'aménagement et de planification

Le plan directeur est coordonné avec les deux autres instruments stratégiques de pilotage existant au niveau cantonal, soit le programme gouvernemental de législature et le plan intégré «mission-financement». Il se limite, de manière ciblée, aux projets essentiels, qui revêtent une importance stratégique pour le pilotage du développement territorial à l'échelle du canton dans son ensemble. En revanche, dans la mesure où l'intérêt cantonal ne commande pas l'édiction de consignes au niveau supérieur, il appartient aux organismes responsables de l'aménagement des niveaux inférieurs de déterminer les mesures et les objectifs du développement de leur territoire dans le respect du cadre fixé par le plan directeur cantonal.

Le plan directeur tient compte des études de base existantes, à savoir des plans sectoriels, stratégies et conceptions cantonales existantes. Ces documents conservent donc leur validité et continuent de déployer leurs effets en application de l'article 57 LC. Ils ont été harmonisés, sur l'essentiel, avec les contenus pertinents du plan directeur et sont repris dans leurs grandes lignes par ce dernier dans la mesure où il s'agit de leur conférer force obligatoire.

Rendre le contenu du plan directeur obligatoire pour les autorités

En vertu des articles 9 LAT et 57 LC, le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités, ce qui signifie que les organes communaux, ceux des conférences régionales et des régions d'aménagement ainsi que les services cantonaux sont tenus de respecter les consignes qu'il contient. L'approbation du plan directeur par la Confédération étend le caractère contraignant de ce dernier aux services fédéraux et aux cantons voisins.

Le plan directeur indique en particulier de quelle manière les autorités appelées à prendre des décisions ayant des répercussions sur l'organisation du territoire peuvent faire usage de la liberté décisionnelle qui est la leur. Il est possible de déroger au plan directeur lorsque la situation a changé au point de l'exiger, ou lorsque la mise en œuvre (p. ex. au moyen de plans d'affectation) révèle qu'il convient de donner la priorité à d'autres intérêts.

Indiquer clairement la portée de la force obligatoire pour les autorités

La portée de la force obligatoire pour les autorités se limite aux cas où des décisions ayant des répercussions sur l'organisation du territoire doivent être prises par les organes compétents des communes, des conférences régionales ou des régions d'aménagement, du canton, voire de la Confédération ou des cantons voisins. A cet égard, les compétences ordinaires des services et organismes concernés, à quelque niveau que ce soit, ne subissent aucun changement.

Le plan directeur contient non seulement des éléments contraignants, mais aussi des explications. Seuls ont force obligatoire pour les autorités les objectifs mis en évidence par un fond gris dans le texte ainsi que les éléments de coordination réglée et de coordination en cours de même que les informations préalables figurant sur les fiches de mesure (recto et verso).

Les aspects des plans sectoriels et conceptions cantonaux qui ne sont pas mentionnés dans le présent plan directeur au sens de la LAT ou auxquels il n'est pas expressément renvoyé n'ont aucune force obligatoire pour les autorités fédérales et celles des cantons voisins.

Observer les consignes dans le cas des plans d'affectation

Les plans d'affectation doivent tenir compte des consignes figurant dans le plan directeur. Ils ne sauraient donc, en principe, déroger aux éléments contraignants de ce dernier, sauf dans les cas suivants:

- Un plan d'affectation peut s'écarter du plan directeur lorsque des motifs objectifs le justifient, que les dérogations sont de portée mineure et qu'on ne saurait raisonnablement exiger, au vu des circonstances, une adaptation préalable du plan directeur. Les conditions sont par ailleurs remplies lorsque, au cours de la procédure d'édiction des plans, le contenu du plan directeur se révèle inapplicable ou contraire au droit.
- Des dérogations sont également possibles lorsque des intérêts devant être nouvellement pris en compte l'emportent, dans la procédure d'édiction d'un plan d'affectation, sur les contenus du plan directeur, ou lorsque des solutions nouvelles ou meilleures justifient de s'écarter de ce dernier.

Révision du plan directeur

Le plan directeur cantonal est un instrument qui, bien que flexible, se caractérise également par sa constance et sa fiabilité. La durée de validité de ses différentes parties a déjà été mentionnée dans l'exposé de sa structure, et c'est sur cette base que sont organisés la mise à jour et le remaniement du document. L'ensemble du processus est sous-tendu par le controlling, qui est décrit de manière détaillée dans l'objectif de développement territorial «Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling» et dans la stratégie I. En conséquence, seuls les aspects formels dictés par le droit fédéral sont évoqués ici.

La législation fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit trois formes de modification du plan directeur: le réexamen intégral, l'adaptation et la mise à jour.

Réexaminer l'intégralité du plan directeur tous les dix ans

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire impose le réexamen intégral du plan directeur tous les dix ans (art. 9, al. 3 LAT). Il s'agit alors de revoir en détail toutes les parties du document, projet de territoire compris, à l'occasion d'une procédure ordinaire au sens de l'article 104 LC.

Procéder à des adaptations régulières	L'adaptation (art. 9, al. 2 LAT) comprend le réexamen et la modification des stratégies ainsi que les changements apportés aux contenus de fiches de mesure ou encore l'adjonction de nouvelles mesures. Les stratégies sont réexaminées tous les quatre ans, lors du controlling des objectifs d'effet (cf. stratégie I2) qui coïncide avec la présentation du rapport sur l'aménagement du territoire (tenant également lieu de rapport sur l'état des travaux relatifs au plan directeur à l'intention de la Confédération). Lorsqu'il s'agit, de toute urgence, d'inscrire un nouvel élément ou de procéder à une modification, une adaptation est envisageable dans l'intervalle. Elle doit alors intervenir chaque fois que possible à l'occasion du controlling biennal des prestations et faire l'objet d'une procédure de participation; elle est par ailleurs soumise à l'approbation de la Confédération.
Mettre à jour sans procédure de participation	Par mise à jour (art. 11, al. 3 LAT), on entend l'actualisation de mesures sans modification du contenu (suppression de la mention des étapes déjà réalisées à la rubrique «démarche», améliorations de nature rédactionnelle, etc.) ou un changement de catégorie dans la procédure de coordination (selon l'art. 117, al. 1 OCo). De tels changements peuvent être décidés par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques sans procédure de participation. Une approbation des services fédéraux compétents est nécessaire si la mise à jour lie la Confédération ou des cantons voisins.
Proposer l'inscription de nouveaux thèmes	Les services cantonaux et les Directions ou encore des partenaires externes tels que les conférences régionales ou les régions d'aménagement peuvent proposer l'inscription de nouveaux thèmes dans le plan directeur. La sélection sera opérée de manière stricte, en fonction des répercussions de ces thèmes sur l'organisation du territoire et de leur importance du point de vue cantonal. Des critères contraignants sont clairement définis à cet égard (cf. stratégies F3 et I2).

Plan directeur

Introduction

Projet de territoire du canton de Berne ➔

Stratégies

Mesures

Annexe

Projet de territoire du canton de Berne

Portée et contenu du projet de territoire

Mandat de la LAT	Le mandat de définir des perspectives de développement territorial découle de l'article 8, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) dans sa teneur du 15 juin 2012: <i>¹Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:</i> <i>a. le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire</i> <i>(...)</i>
En lieu et place des «lignes directrices»	Les perspectives de développement territorial remplacent les «lignes directrices de la future organisation du territoire cantonal», non contraignantes car relevant des études de base (art. 6, al. 1 LAT). A la différence de ces dernières, elles ont force obligatoire pour les autorités dès lors qu'elles font partie intégrante du plan directeur.
Projet de territoire: à la base de la stratégie d'urbanisation	Dans le canton de Berne, les perspectives prévues par la LAT portent le nom de «Projet de territoire du canton de Berne (PT-BE)» et remplacent les parties du plan directeur intitulées «principes directeurs» et «objectifs principaux». De portée contraignante, le projet de territoire sous-tend l'ensemble des prescriptions énoncées dans le plan directeur, dont la stratégie d'urbanisation et, indirectement, les consignes de dimensionnement de la zone à bâtir.
Projet de territoire en trois chapitres	Le projet de territoire comprend trois chapitres: les défis (de portée non contraignante), les orientations générales du développement cantonal (et la manière dont elles s'inscrivent dans le contexte suisse) ainsi que les objectifs de développement territorial du canton, de nature thématique, spatiale ou organisationnelle.

1 Aménagement du territoire: quels défis?

Conciliation des intérêts

De l'espace pour habiter, travailler, pratiquer des activités de loisir et de détente, mais aussi pour cultiver la terre ou encore laisser libre cours à la nature: les attentes et les besoins sont multiples. Dans le canton de Berne, la qualité du milieu bâti et de l'environnement, et partant celle du cadre de vie, est élevée, mais l'espace est limité. Un aménagement du territoire bien conçu permet de concilier les différents intérêts. Tous les milieux concernés et les différents acteurs collaborent à la définition de moyens permettant au canton de poursuivre son développement sans perte qualitative.

Un gage d'efficacité

Un aménagement du territoire de qualité présuppose une bonne coordination spatiale des différentes affectations, dont le logement, les activités et les transports. Il minimise les frais d'équipement et réduit la longueur des trajets, tout en garantissant un approvisionnement énergétique efficace à moindre coût. L'économie se voit offrir de bonnes possibilités de développement sur des surfaces appropriées, tandis que la population bénéficie d'une urbanisation de qualité et profite de toute une palette d'activités de loisir et de détente. Le paysage est préservé et la biodiversité maintenue. En un mot: le sol est utilisé avec mesure.

Le territoire bernois: une grande diversité et des antagonismes

Avec son vaste territoire qui s'étend du Jura aux Alpes, en passant par le Plateau, le canton de Berne est très hétérogène et peut se prévaloir de nombreuses qualités. Les espaces fonctionnels résultent d'une alternance entre zones urbaines et espaces ruraux. Le défi est toutefois de taille: le développement est confronté à de forts antagonismes. Le renforcement de la structure polycentrique et la mise en avant des espaces fonctionnels doivent promouvoir la cohésion du canton.

1.1 Les défis posés par l'urbanisation et les transports

Consommation de surface en augmentation

Ces dernières années, la surface urbanisée s'est fortement étendue, dans le canton de Berne également – entre 1993 et 2005, selon la statistique de la superficie établie par la Confédération, de 7000 m² par jour en moyenne (soit la taille d'un terrain de football) – ce qui reste toutefois inférieur à la moyenne nationale. Le mitage du territoire, c'est-à-dire la dispersion des constructions dans le paysage, est moins marqué ici que dans d'autres régions de Suisse. Il n'en reste pas moins bien visible en certains endroits comme à la périphérie des agglomérations, le long des axes de transport et dans plusieurs régions touristiques. Il s'agit d'y mettre un terme: l'urbanisation doit accaparer moins de surface, désormais, afin que la qualité élevée de l'espace soit préservée.

Potentiel d'urbanisation interne peu exploité

Jusqu'ici, il était souvent plus simple de construire «en pleine nature» que d'affecter des surfaces à l'habitation et aux activités à l'intérieur du tissu bâti, de sorte que les incitations à utiliser le sol avec mesure étaient quasiment nulles. Dans le canton de Berne, l'urbanisation interne est encouragée depuis longtemps par des projets tels que celui des pôles de développement économique (PDE). Il n'en reste pas moins qu'en matière d'aménagement local, le potentiel d'urbanisation interne n'a guère été exploré à fond ni exploité. Or, le tissu urbain comprend des îlots non bâtis qu'il s'agit d'utiliser à bon escient.

Offre restreinte de zones à bâtir dans les emplacements centraux

Les communes bernoises font preuve de modération dans le classement de terrains en zone à bâtir. Il ressort en effet de la statistique suisse des zones à bâtir que, dans l'ensemble, les besoins sont couverts, sans toutefois que l'offre de terrains ne soit excédentaire. Malgré tout, l'offre de zones d'habitation dans les emplacements centraux et bien desservis est restreinte, du fait notamment que, par le passé, des classements ont été refusés en votation populaire. Or, une concentration de l'urbanisation freine la

consommation de terrain et réduit les coûts de desserte. La promotion de l'urbanisation dans des sites centraux, bien desservis par les transports publics et favorables à la mobilité douce, constitue donc l'un des défis actuels majeurs de l'aménagement du territoire et du développement économique du canton.

Forte croissance du trafic

Le trafic n'a cessé de croître et cette tendance devrait se maintenir. Le plan directeur cantonal, les projets d'agglomération «transports et urbanisation» ainsi que les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) sont autant d'instruments qui ont permis de mieux harmoniser la création de zones à bâtir et la desserte par les transports publics ainsi que la mise en place de conditions propices à la mobilité douce. Il est en effet possible de freiner la croissance du trafic tout en garantissant l'accessibilité grâce à une urbanisation conçue pour générer aussi peu de trajets que possible et faisant la part belle à la mobilité douce.

1.2 Les défis posés par l'économie et l'approvisionnement en énergie

L'économie a besoin de bonnes conditions spatiales

L'économie a besoin de sites appropriés. A cet égard, le projet de PDE a créé de bonnes conditions spatiales permettant aux entreprises de s'implanter et de s'agrandir en des emplacements idéalement situés. Il a également abouti à la valorisation de périmètres industriels ou artisanaux en friche. De vastes surfaces d'un seul tenant, pouvant accueillir des entreprises de grande taille, font toutefois encore défaut.

Les installations de production d'énergie ont un impact sur le paysage et la nature

Le canton de Berne peut se prévaloir d'un grand potentiel en matière de production d'énergie, qu'elle soit hydraulique, éolienne, solaire ou encore tirée du bois, par exemple. La mise en œuvre de sa stratégie énergétique 2006 implique l'extension des installations produisant de l'énergie, ce qui n'est toutefois pas sans conséquence sur l'espace, et notamment sur le paysage.

1.3 Les défis posés par le paysage, les sites construits et l'écologie

La diversité des paysages, naturels ou cultivés, est compromise

Le canton de Berne possède de nombreux paysages - naturels ou cultivés - de grande valeur, garants d'une qualité de vie élevée et d'un environnement sain dont profitent notamment l'agriculture productrice et le tourisme. Du fait de sa diversité, il assume toutefois aussi une grande responsabilité en matière de préservation et de promotion de la biodiversité. Au vu des besoins croissants en terrains pour le logement et les activités économiques, mais aussi des surfaces de plus en plus vastes sollicitées par les activités de loisir, préserver la diversité et les valeurs paysagères constitue un défi de taille.

Des risques pèsent sur les sites construits de valeur

Le canton de Berne compte de nombreux sites construits de grande valeur, qui apportent une contribution essentielle à la qualité de vie et sont source d'identification. Un patrimoine bâti intact représente par ailleurs un atout essentiel pour le tourisme. Le canton a donc la lourde responsabilité de préserver la qualité de tels sites et de leurs environs, tout aussi précieux. Or, cette tâche représente un véritable défi au vu des activités de construction en constante augmentation, à l'intérieur et autour des sites de valeur.

De nombreuses adaptations sont rendues nécessaires par le changement climatique

Les incidences territoriales du changement climatique sont considérables. La politique climatique a pour but de réduire les émissions de CO₂ (atténuation) – une tâche ressortissant avant tout à la Confédération. Le canton peut quant à lui agir surtout dans le domaine de la politique énergétique et dans la prise en compte du changement climatique (adaptation), dont l'impact sur la population, l'environnement et l'économie revêt de multiples facettes: canicules engendrant toujours plus de nuisances dans les villes et les agglomérations, périodes de sécheresse estivale de plus en plus fréquentes, dangers naturels accrus, hausse de la limite des chutes de neige et fonte des glaciers sont autant de phénomènes impliquant des adaptations d'ordre spatial. De surcroît, la quali-

té de l'eau, du sol et de l'air peut subir des altérations; de même, les espaces vitaux, la composition des espèces et le paysage sont susceptibles de mutations. Enfin, le risque de propagation d'organismes nuisibles, de maladies et d'espèces non indigènes est bien réel.

1.4 Les défis posés par la société

Croissance inférieure à la moyenne

Ces dernières années, le canton de Berne a enregistré une croissance démographique inférieure à la moyenne, s'agissant en particulier de sa population résidente, avec de grandes disparités régionales. Il lui appartient donc de combler des lacunes, mais il dispose du potentiel pour le faire. Dans la plupart des régions, l'évolution dépend fortement de l'emploi: le nombre de postes de travail a davantage progressé que celui de la population. Il en est résulté une nette hausse du nombre des pendulaires entrants, en provenance des cantons limitrophes, venant s'ajouter au flux croissant de pendulaires circulant à l'intérieur du canton. Le volume du trafic s'en trouve accru, en particulier le matin et le soir aux heures de pointe, avec des encombrements de plus en plus fréquents à la clé.

Importance de la péréquation aux plans cantonal et fédéral

L'hétérogénéité du canton a des répercussions financières: il existe des disparités entre les régions, en termes de capacité économique, qu'il s'agit de compenser à l'échelle cantonale. Par ailleurs, en raison des conditions structurelles, le canton tire à son tour profit de la péréquation financière fédérale.

Rapidité de l'évolution démographique et sociale


L'évolution démographique, caractérisée par le vieillissement de la population, le nombre croissant de ménages d'une seule personne et un flux migratoire continu, influence les attentes et les besoins en matière d'habitat et d'espace public, mais aussi d'offre de transports. Par ailleurs, la société dite «des loisirs» engendre elle aussi de nombreux déplacements. Elle accentue la pression exercée sur la nature et le paysage, tout en leur conférant une importance accrue.

1.5 Les défis posés par les instruments

Instruments de qualité à disposition

Le canton de Berne s'est doté de bons instruments d'aménagement du territoire. Son plan directeur, entièrement remanié en 2002, a fait ses preuves. De plus, les CRTU constituent une base solide pour l'aménagement régional. La concrétisation des orientations générales du développement cantonal implique de continuer à réviser régulièrement ces instruments selon une approche coordonnée.

2 Les orientations générales du développement cantonal



Territoires d'action du Projet de territoire Suisse:

-  Région de la ville fédérale
-  Arc jurassien
-  Alpes occidentales

Positionner le canton de Berne comme composante spécifique de la Suisse

Le canton de Berne, avec les caractéristiques qui lui appartiennent en propre, est une composante spécifique de la Suisse et de l'Europe, et le centre fort de la Région capitale suisse. Il tire profit des atouts que lui confèrent sa grande diversité ainsi que la proximité existant entre espaces urbains d'une part et ruraux d'autre part. Son développement est fidèle aux principes de la durabilité: il vise la compétitivité économique et l'équilibre des finances, de même qu'un environnement sain et une société solidaire, et il entend assumer ses responsabilités culturelles. Le renforcement de la structure polycentrique de l'urbanisation et l'importance accordée aux espaces fonctionnels sont de nature à promouvoir la cohésion du canton.

Croître dans la moyenne suisse

Le canton de Berne vise une croissance de sa population et du nombre de personnes actives qui se situe dans la moyenne suisse. Cette croissance doit être concentrée, avant tout dans les centres et le long des axes de développement. Quant à l'espace rural, son statut de cadre de vie et d'espace économique pour la population indigène ainsi que de lieu de production pour l'agriculture et les entreprises de la branche énergétique est renforcé. De même, le rôle qu'il joue pour le tourisme et les activités de détente est mis en avant.

Concentrer l'urbanisation et mieux exploiter le tissu bâti

Des espaces affectés au logement qui répondent aux besoins de toutes les couches de la population sont prévus en quantité suffisante dans des zones centrales bien desservies par les transports publics. L'urbanisation est concentrée, ce qui a pour effet de diminuer les coûts d'infrastructure par habitant et de renforcer la compétitivité du canton.

Dans les villes et les villages, le tissu bâti est davantage exploité et mis en valeur. L'urbanisation est essentiellement interne, de façon à éviter son étalement.

Tirer parti de la qualité de la desserte

Le canton de Berne tire parti de son bon raccordement aux réseaux de transports nationaux et internationaux, tant routiers que ferroviaires ou encore aériens (grâce aux liaisons rapides avec les aéroports nationaux et celui de Berne). Il garantit les performances de son réseau de communications étoffé et détermine des priorités concernant les transports publics et la mobilité douce. Sur le plan spatial, il développe ses structures en mettant l'accent sur une desserte avantageuse des zones d'habitation et d'activités, dans le souci de limiter l'accroissement du trafic et les coûts d'infrastructure.

Renforcer l'attrait du site économique

Le canton de Berne crée les conditions territoriales nécessaires à la croissance visée de l'emploi et de la population résidante en tirant parti, aux endroits les plus appropriés, des avantages existants ou des potentiels de développement. Les prestations relevant de l'aménagement du territoire sont fournies dans de brefs délais, selon une procédure répondant aux besoins du public.

Encourager l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables

Le canton de Berne encourage une urbanisation propice aux économies d'énergie, et en particulier les lotissements à faible consommation énergétique. Il exploite le vaste potentiel offert par les énergies renouvelables, contribuant ainsi à réduire la dépendance par rapport à celles qui ne le sont pas. Il tient également compte des exigences de la protection de la nature et du paysage dans le choix de l'emplacement des infrastructures destinées à la production ou au transport d'énergie.

Prendre soin des paysages, naturels ou cultivés

Le canton de Berne prend soin de la large palette de paysages, naturels ou cultivés, présents sur son territoire, des sites construits de valeur, de la diversité des espèces et des autres ressources naturelles (eau, sol, air). Il garantit le maintien des espaces vitaux d'espèces menacées, les valorise et soutient les efforts de tiers allant dans le même sens, dans le respect des principes du développement durable. C'est ainsi qu'il encourage en particulier les projets concernant les parcs d'importance nationale et le site «Alpes suisses Jungfrau-Aletsch», inscrit au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO.


Promouvoir la collaboration au sein d'espaces fonctionnels

Le canton de Berne soutient la collaboration dans, avec et entre les espaces fonctionnels à tous les niveaux, tout en fixant des priorités: Région capitale suisse et autres territoires d'action du Projet de territoire Suisse, conférences régionales. Il assume pleinement sa fonction de trait d'union entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.

3 Les objectifs principaux du développement territorial du canton de Berne

Les orientations générales précédemment décrites débouchent sur la formulation de trois types d'objectifs principaux de développement territorial: objectifs thématiques, spatiaux et organisationnels.

3.1 Objectifs principaux de nature thématique



A

Ralentir la consommation de terrains

Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation

La consommation de terrains doit ralentir grâce à une urbanisation moins gourmande en surfaces. Il convient de mieux utiliser le milieu déjà bâti et d'examiner la qualité des zones à bâtir encore inoccupées afin soit d'en promouvoir activement la construction, soit de les déclasser, le cas échéant au profit d'autres emplacements plus adéquats. Un frein doit être mis à la création de zones à bâtir.

Privilégier l'urbanisation interne et freiner l'extension du milieu bâti

L'urbanisation doit être de nature essentiellement interne: il s'agit de privilégier la concentration par rapport à l'extension du milieu bâti. Le potentiel de densification modérée et d'assainissement des périmètres déjà construits doit être exploité, mais pas au détriment de la qualité.

Délimiter les surfaces affectées à l'urbanisation

Il importe de maintenir à long terme la séparation entre les surfaces affectées à l'urbanisation et celles qui ne doivent pas être construites. Les zones destinées aux sports, aux loisirs, aux achats ou encore aux services, par exemple, seront délimitées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation ou les jouxteront. Dans l'espace rural, il s'agit de veiller à ce que le patrimoine immobilier puisse être judicieusement utilisé et préservé, et de permettre des agrandissements modérés le cas échéant.

B

Observer les principes du développement durable dans les domaines des transports et de l'urbanisation

Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

Le canton de Berne dispose d'un bon réseau de communications garantissant la desserte de son territoire et les liaisons nécessaires avec les cantons voisins. Dans le domaine des transports et de l'urbanisation, il poursuit une politique de développement territorial qui vise à préserver les ressources naturelles à long terme, à réduire les effets négatifs sur l'être humain et l'environnement, à répondre aux besoins de base de la société et de l'économie en matière de mobilité, ainsi qu'à augmenter la rentabilité et la vérité des coûts des transports.

Favoriser le développement dans les centres et les sites bien desservis

L'urbanisation doit être conçue de manière à générer aussi peu de trajets que possible, à promouvoir un trafic rationnel et à assurer la prédominance des transports publics et de la mobilité douce dans la répartition modale. L'implantation de pôles d'habitation et d'activités doit prioritairement être encouragée en des emplacements centraux et bien équipés, de même qu'en des endroits où une desserte par les transports publics peut être garantie à moindre coût. Les réseaux de communications doivent être sûrs, limiter au maximum la pollution de l'air et le bruit et offrir un bon accès aux agglomérations, aux centres et aux PDE. Il convient par conséquent de confiner l'implantation des affectations générant un trafic important aux périmètres bien desservis par les réseaux de transports publics et de mobilité douce.

Promouvoir le bon moyen de transport au bon endroit

La promotion des transports publics va se poursuivre, en particulier aux endroits densément peuplés, là où il est possible d'atteindre un maximum d'effets en termes d'accessibilité, de réduction des coûts et de protection de l'environnement. Le réseau routier doit rester sûr et performant, la priorité étant donnée à son optimisation et à sa conservation plutôt qu'à son extension. Il convient d'éviter le développement simultané des infrastructures et de l'offre de plusieurs moyens de transport. L'optimisation des chaînes de mobilité est essentielle et la stratégie suivie à cet égard doit englober les voies de communication réservées aux piétons et aux cyclistes. S'agissant du trafic d'agglomération, du trafic lié aux loisirs et du transport de marchandises, la priorité va aux solutions limitant les nuisances. Une desserte de base appropriée doit être garantie dans l'espace rural.

C

Coordonner les instruments

Créer des conditions propices au développement économique

Une bonne organisation du territoire revêt de l'importance pour l'économie en ce sens qu'elle permet une desserte rationnelle et diminue le coût des infrastructures. Par la mise en place de conditions favorables, elle soutient le développement économique du canton. A cette fin, il y a lieu de coordonner entre eux les instruments disponibles dans les domaines suivants: réseau de centres, promotion des sites d'implantation, transports, tourisme, agriculture, sylviculture, approvisionnement, épuration des eaux usées, traitement des déchets.

Affecter les ressources de manière ciblée grâce à un réseau de centres clairement défini

Un réseau de centres est défini selon des critères transparents et uniformes afin de permettre l'affectation ciblée des ressources et la fixation de priorités. La compétitivité des centres urbains et des communes suburbaines doit être renforcée afin qu'ils puissent, en tant que sites d'implantation, s'affirmer à l'échelle nationale et au niveau international. La valorisation de pôles de développement est particulièrement encouragée aux emplacements présentant un intérêt pour le canton. Quant aux centres régionaux, ils assument pour leurs alentours d'importantes fonctions sous les angles de la politique générale et de la politique régionale.

Soutenir l'agriculture et la sylviculture dans le processus de mutation structurelle

Il convient de soutenir l'agriculture et la sylviculture, en pleine mutation structurelle. Dans les régions de montagne et les territoires à habitat dispersé confrontés au problème de l'exode rural, une stabilisation démographique doit être recherchée. Il s'agit de préserver, au plan qualitatif, les bases naturelles de la vie que sont le sol, l'air, l'eau, la forêt, le paysage et la biodiversité, dont l'utilisation ne saurait entamer le potentiel naturel de régénération.

Respecter les valeurs cibles en matière d'approvisionnement et d'élimination

Dans les domaines de l'approvisionnement, de l'épuration des eaux usées et du traitement des déchets ainsi que, tout particulièrement, dans les branches du service public concernées par la libéralisation (approvisionnement en énergie, télécommunications, services postaux), il s'agit de respecter des valeurs cibles raisonnables en matière de sécurité de l'approvisionnement et de protection de l'environnement; un service universel répondant aux besoins doit être garanti sur l'ensemble du territoire cantonal.

Harmoniser soigneusement le tournant énergétique et l'aménagement du territoire

Il convient d'exploiter le vaste potentiel offert par les énergies renouvelables. Le canton encourage donc la construction d'installations ad hoc qui, en matière d'approvisionnement, réduisent sa dépendance vis-à-vis de l'étranger. La stratégie énergétique 2006 doit être concrétisée, ce qui implique une planification des installations de production et de transport d'énergie tenant compte des impératifs de protection de la nature et du paysage. Simultanément, il faut éviter ou en tout cas minimiser les répercussions négatives.

D

Renforcer la qualité des lieux d'habitation et du cadre de vie

Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

La qualité des lieux d'habitation et du cadre de vie que sont les villes et les agglomérations est renforcée. A cette fin, il convient d'encourager les formes d'urbanisme et les affectations qui répondent à des exigences élevées aux plans architectural, environnemental et énergétique. Les sites et les monuments historiques font l'objet d'une attention particulière en tant que patrimoine culturel de valeur. Quant aux précieux espaces libres à l'intérieur de secteurs densément construits, leur valorisation est garante d'une amélioration de la qualité de vie locale.

Encourager l'identification avec l'espace environnant

L'identification avec l'espace environnant est encouragée: les besoins de la population - notamment ceux des femmes, des enfants et des personnes âgées ou handicapées - sont pris en considération dans l'agencement du milieu bâti. Les espaces sont clairement organisés en fonction de leur définition.

E

Préserver la diversité et les propriétés des espaces naturels

Préserver et valoriser la nature et le paysage

Il importe de préserver la grande variété des espaces naturels et les spécificités régionales des paysages cultivés traditionnels pour les générations futures. Les espaces vitaux des espèces menacées ainsi que les biotopes rares et précieux doivent être maintenus aux plans quantitatif et qualitatif, et si possible valorisés. Il convient de laisser libre cours à la dynamique de la nature partout où cela est possible.

Créer les conditions favorisant l'interconnexion des biotopes

Les conditions d'une interconnexion suffisante des biotopes doivent être créées le long des cours d'eau et autour des lacs de même que, en particulier, dans les secteurs d'agriculture intensive et dans les espaces densément construits.

Préserver les espaces verts et mettre des espaces de détente à disposition

Dans les secteurs densément construits, il convient de préserver si possible les grands espaces verts d'un seul tenant et de mettre à la disposition de la population des lieux de détente autorisant des utilisations variées. Il importe de faire en sorte que l'homme et la nature cohabitent harmonieusement, tout en prêtant attention à la protection esthétique du paysage sur l'ensemble du territoire cantonal.

F

Renforcer la collaboration dans les espaces fonctionnels

Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux


Il y a lieu de penser et d'agir en termes d'espaces fonctionnels et d'encourager la collaboration à l'intérieur de ceux-ci ainsi qu'avec le canton et au-delà des limites cantonales (par exemple à l'intérieur de la Région capitale suisse). Cette approche permet de mettre à profit les atouts que possèdent les différentes parties et régions du canton. Une grande importance est accordée, dans ce contexte, à la coordination et à la coopération supracommunale, en faveur notamment d'une harmonisation de l'urbanisation.

Encourager le partenariat entre le canton et les régions

Il importe de soigner le partenariat entre le canton et les conférences régionales ou les régions. La répartition des tâches, les engagements réciproques, les responsabilités, les règles du jeu de la coopération et du contrôle ainsi que les modalités de financement sont fixés en commun et adaptés au gré des besoins de manière transparente, en particulier dans le cas des CRTU ainsi que des projets d'agglomération «transports et urbanisation».

3.2 Objectifs principaux de nature spatiale

Dans un canton aussi étendu et hétérogène que celui de Berne, le développement ne peut être que différencié. Les objectifs sont par conséquent définis spécifiquement pour chacune des catégories figurant dans la représentation dynamique. Conformément à l'approche conceptuelle retenue, les limites des communes ne sont pas représentées, et encore moins celles des parcelles.



Représentation dynamique du canton de Berne

Espaces de développement

- Centres urbains des agglomérations: moteur économique du canton à renforcer
- Ceinture des agglomérations et axes de développement: densification ponctuelle
- Espaces ruraux à proximité d'un centre urbain: urbanisation concentrée
- Régions de collines et de montagne: cadre de vie et espace économique à préserver
- Paysages de haute montagne: protection et utilisation respectueuse

Espaces superposés

- Territoires à utilisation touristique intensive: concentration des infrastructures
- Zones protégées d'importance nationale ou cantonale: priorité à la protection
- Parcs naturels et site inscrit au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO: valorisation conforme aux principes du développement durable

Réseau de centres

Centres définis par le canton:

- Centre du 1^{er} niveau
- Centre du 2^e niveau
- Centre du 3^e niveau

Centres définis par les régions:

- Centre du 4^e niveau
- Centre du 4^e niveau à vocation touristique

Données de base

- Lignes ferroviaires
- Axes routiers principaux

Objectifs applicables aux espaces de développement

Le développement des différents espaces est régi par les principes suivants:



Centres urbains des agglomérations: moteur économique du canton à renforcer

Les centres urbains des agglomérations, qui constituent les pôles d'urbanisation, sont renforcés en leur qualité notamment de moteur économique du canton. De nouvelles perspectives s'ouvrent tant pour l'économie que pour le logement en des endroits centrés et jouissant d'une bonne desserte par les transports publics, les potentiels de densification et de changement d'affectation étant exploités de manière ciblée. La qualité du tissu bâti urbain s'en trouve préservée, voire augmentée, tandis que les espaces publics et les îlots de verdure sont valorisés. Le développement s'articule autour des secteurs affectés prioritairement à l'urbanisation au sens des CRTU; sur le plan économique, et plus particulièrement dans le domaine des services, les pôles de développement cantonaux conservent leur rôle prépondérant. Le paysage, pour sa part, est préservé en tant qu'espace de détente proche et assume ainsi l'une de ses principales fonctions.



Ceinture des agglomérations et axes de développement: densification ponctuelle

La ceinture des agglomérations et les pôles situés le long des axes de développement sont eux aussi essentiels à la croissance visée par le canton. Des offres destinées au logement ou aux activités y sont nouvellement créées ou élargies, l'accent étant mis sur les emplacements centraux bien desservis par les transports publics ou susceptibles de l'être. Il s'agit d'exploiter autant que possible le vaste potentiel de changement d'affectation et de densification, c'est-à-dire d'urbanisation interne. Une telle approche est de nature à accroître la qualité du milieu bâti et à lui conférer ponctuellement une touche urbaine. Le paysage et les espaces de détente à l'intérieur ou hors des secteurs construits sont préservés et valorisés. Des ceintures vertes sont autant d'éléments de transition qui structurent judicieusement l'espace tout en contribuant à la mise en réseau écologique. Dans ce même contexte, une attention particulière est accordée à la frange urbaine. Les secteurs définis par les CRTU comme affectés prioritairement à l'urbanisation jouent un rôle non négligeable. Les emplois, qu'ils relèvent des services ou de la production, sont créés dans les pôles de développement cantonaux ou dans les zones régionales d'activités.



Espaces ruraux à proximité d'un centre urbain: urbanisation concentrée

Dans les espaces ruraux situés à proximité d'un centre urbain, les quelques sites bien desservis sont soumis à une forte pression immobilière qui touche avant tout les centres des 3^e et 4^e niveaux. Il importe d'éviter un étalement des constructions et de faire place aux idées novatrices sous-tendues par le principe de l'urbanisation interne. L'agriculture productrice doit bénéficier de conditions favorables, à créer si nécessaire. La préservation de la qualité du paysage et la mise en réseau écologique jouent un rôle prépondérant, qui se traduit entre autres par la valorisation des espaces de détente. Les emplois – souvent du secteur secondaire – sont regroupés dans les zones d'activités régionales. Les friches industrielles et les surfaces artisanales mal utilisées sont densifiées ou réaffectées.



Régions de collines et de montagne: cadre de vie et espace économique à préserver

L'attrait des régions de collines et de montagne en tant que cadre de vie et espace économique est préservé, avec une stabilité de la démographie et de l'emploi à la clé. A cette fin, il s'agit en premier lieu d'exploiter les possibilités offertes par les zones à bâtir existantes et de densifier les périmètres urbanisés avec mesure, par exemple en tirant parti des îlots non encore construits. Les petites et moyennes entreprises novatrices, tout comme les branches de l'énergie et du tourisme, garantissent des emplois, tandis que l'agriculture joue un rôle important non seulement dans la production de denrées, mais aussi dans la préservation de la biodiversité et de paysages cultivés parfois sans pareil. Il s'agit de recourir à des solutions à la fois inédites et efficaces en matière de desserte et d'approvisionnement de base.

 Paysages de haute montagne: protection et utilisation respectueuse

En haute montagne, la nature et le paysage sont prioritaires. Une utilisation respectueuse reste toutefois possible: tourisme doux et extensif d'une manière générale, tourisme intensif et production d'énergie très ponctuellement.

Espaces superposés

En cas de superposition, les objectifs de développement sont en principe ceux qui ont été définis pour l'espace en question. Lors d'une pondération des intérêts, une attention particulière est portée, en sus, aux exigences découlant du type d'espace superposé:

 Territoires à utilisation touristique intensive: concentration des infrastructures

Les nouvelles infrastructures destinées au tourisme intensif sont concentrées dans les territoires délimités à cet effet; l'urbanisation se focalise sur les centres (touristiques) des 3^e et 4^e niveaux. Il s'agit de soigner les paysages souvent uniques en leur genre et, de ce fait, fortement sollicités. Le mitage du territoire doit être évité.

 Zones protégées d'importance nationale ou cantonale: priorité à la protection

Dans les zones protégées par la Confédération ou le canton, les objectifs de protection priment en tous les cas. Une utilisation est possible pour autant qu'elle soit compatible avec ces derniers (p. ex. dans les périmètres recensés par l'IFP).

 Parcs naturels et site inscrit au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO: valorisation conforme aux principes du développement durable


Les parcs d'importance nationale et le site «Alpes suisses Jungfrau-Aletsch», inscrit au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO, ont été délimités à des fins de conservation et de mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage. Leur potentiel est valorisé en application des objectifs écologiques, économiques et socioculturels du développement régional. Ils servent également d'espace de détente de proximité et un tourisme extensif, respectueux de la nature, y est encouragé.

Réseau de centres

Utilisation du réseau de centres

Les centres des quatre premiers niveaux jouent un rôle important dans l'approvisionnement de leurs alentours. Ils sont pris en compte et renforcés – en fonction des conditions spatiales particulières ainsi que du niveau dont ils relèvent – dans l'accomplissement, par le canton et les régions, de toutes les tâches publiques ayant un impact sur le territoire.

3.3 Objectifs principaux de nature organisationnelle



G

Surmonter les limites géographiques, organisationnelles ou sectorielles

Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

Les limites géographiques, organisationnelles ou sectorielles qui entravent l'exploitation de synergies doivent être surmontées ou supprimées. Une bonne communication permet d'aller au-delà des frontières administratives entre les communes, les régions et les cantons ainsi que des frontières institutionnelles entre les différents services et autorités. L'accent est mis sur l'harmonisation des interventions dans les différents domaines fonctionnels. Les réformes structurelles entreprises par les communes, et en particulier les fusions, sont encouragées.

Encourager la coopération intercantonale

Les plans sectoriels font l'objet d'une coordination avec ceux des cantons voisins. Le canton reconnaît l'importance d'une bonne coopération avec la Confédération, les autres cantons, les régions, les villes et la Région capitale suisse. Il accorde une attention particulière aux zones limitrophes qui, souvent, sont des plateformes d'échange avec les régions situées juste de l'autre côté de la frontière.

H

Soigner l'instrument de conduite qu'est le plan directeur

Harmoniser le programme de législature, le plan intégré «mission-financement» et le plan directeur

Il convient de veiller à la concordance, au niveau adéquat, du programme gouvernemental de législature, du plan intégré «mission-financement» et du plan directeur. Lors des décisions de portée stratégique, les objectifs de la politique en matière d'organisation du territoire et les répercussions spatiales sont pris en considération. Les projets stratégiques ayant une influence sur le territoire sont harmonisés au niveau gouvernemental. Ainsi, les activités à incidence territoriale du canton de Berne se caractérisent par une cohérence accrue, tant vis-à-vis des tiers qu'au niveau interne.

I

Examiner l'impact du plan directeur au moyen d'un controlling

Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling

Des «règles du jeu» transparentes s'appliquent à la gestion du plan directeur, dont les effets sont systématiquement réexaminés et comparés aux objectifs fixés dans le cadre du controlling. C'est sur la base des résultats de ce controlling que les objectifs de tous les niveaux et les mesures sont périodiquement actualisés et adaptés aux changements constatés ainsi qu'aux tendances qui se dessinent.

Plan directeur

Introduction

Projet de territoire du canton de Berne

Stratégies ➔

Mesures

Annexe

Stratégies

Les stratégies concrétisent les objectifs principaux: pour chaque thème, des objectifs sont formulés compte tenu des défis que doit relever le canton. C'est sur cette base que les interventions concrètes sont précisées dans les fiches de mesure, afin d'orienter le développement de manière optimale dans la direction souhaitée.

Peu d'objectifs thématiques, mais une ferme volonté de les réaliser

Les objectifs principaux couvrent un large spectre. Il s'agit de fixer des priorités étant donné que le canton ne dispose que de ressources humaines et financières limitées. C'est ainsi qu'un certain nombre d'objectifs thématiques ont été sélectionnés compte tenu des intérêts du canton, objectifs qui devront être poursuivis ces prochaines années de manière ciblée et avec constance. En conséquence, la partie consacrée aux stratégies n'est exhaustive ni du point de vue thématique, ni du point de vue spatial.

Le plan directeur est un instrument dynamique. Sa partie énonçant les stratégies doit être révisée tous les quatre ans de fond en comble. Des adaptations sont par ailleurs également possibles dans l'intervalle, lorsqu'un intérêt cantonal particulier les commande.

Fond gris: caractère contraignant

Les objectifs thématiques énoncés dans la présente partie ont valeur d'éléments de coordination réglée et sont contraignants pour les autorités. Mis en évidence par un fond gris, ils indiquent ce qui doit être entrepris dans chaque domaine.

Tenir compte des plans sectoriels, des conceptions et des études de base existants

En tant qu'instrument de pilotage, le plan directeur doit essentiellement servir à la fixation de priorités. Il ne s'agit donc pas d'une plate-forme universelle coordonnant toutes les questions ayant trait à l'espace. Les plans sectoriels, stratégies, conceptions et études de base consolidés – dont les plus importants sont énumérés ci-dessous à titre d'information - ne perdent rien de leur caractère contraignant et doivent être observés aussi bien par les instances cantonales que par celles des niveaux d'aménagement inférieurs. Dans la présente partie consacrée aux stratégies, les instruments applicables sont d'ailleurs précisés pour chaque thème, dans l'énoncé des objectifs. Ceux de leurs aspects qui deviennent contraignants pour la Confédération et les cantons voisins sont expressément mentionnés dans les objectifs ou les fiches de mesure.

Plans sectoriels, conceptions et stratégies au sens des articles 57 et 99 de la loi sur les constructions

- Stratégie de l'eau 2010 du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2010
- Schéma directeur cantonal des transports aériens, TTE, juin 1997
- Plan de mesures de protection de l'air 2000/2015, Conseil-exécutif, 2001 (actualisé en 2007, actualisé avec 5 mesures nouvelles en 2010)
- Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP), Conseil-exécutif, 1998
- Plans forestiers régionaux
- Concept des installations sportives du canton de Berne, INS, 1994
- Plan sectoriel sur les sites marécageux, Conseil-exécutif, 2000
- Plans directeurs cantonaux des eaux approuvés par le Conseil-exécutif: Aar du Hasli (2014), Kander (2013), Gürbe (2002), Worble (2000), Suze (1998)
- Plan sectoriel d'assainissement 2010 (VOKOS) des cantons de Berne et de Soleure, Conseil-exécutif, 2010
- Plan sectoriel déchets du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2009
- Plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transports (EDT), Conseil-exécutif, 2012
- Plans sectoriels de la navigation de plaisance 2013, Conseil-exécutif, 2013

- Plan du réseau routier 2014 – 2019, Conseil-exécutif, 2013
- Plan sectoriel pour le trafic cycliste, Conseil-exécutif, 2014
- Plan sectoriel cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre, Conseil-exécutif, 2012

Conceptions, stratégies et arrêtés du Conseil-exécutif ayant force obligatoire pour les autorités cantonales

- Stratégie de mobilité globale du canton de Berne, Conseil-exécutif, août 2008
- Strategie zur Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs, OTP, octobre 2009
- CRTU: Rapport de synthèse 2012, TTE/JCE, ACE 869 du 13 juin 2012
- Consignes cantonales pour les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) de la 2^e génération, TTE/JCE, ACE 491 du 23 avril 2014
- Modifications de la classification des routes, Conseil-exécutif, 2013
- Crédit-cadre d'investissement routier 2014 – 2017, Conseil-exécutif, 2013
- Stratégie économique 2025, Conseil-exécutif, juin 2011
- Programme de mise en œuvre 2012 – 2015 par le canton de Berne de la Nouvelle politique régionale de la Confédération (programme cantonal de mise en œuvre de la NPR), Conseil-exécutif, juin 2011
- Stratégie OAN 2020
- Stratégie 2020 pour les améliorations structurelles, Direction de l'économie publique 2014
- Programm der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Siebter Zwischenbericht / Controlling 2008-2012 – Kenntnisnahme und Beschluss weiteres Vorgehen (7^e rapport intermédiaire concernant les pôles de développement économique / controlling de la période 2008 à 2012), ACE 1434 du 17 octobre 2012
- Stratégie énergétique du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2006
- Réserves naturelles cantonales, ECO, mise à jour régulière
- Zones régionales de protection de la faune sauvage selon l'ordonnance sur la protection de la faune sauvage
- Rapport «Réduire la consommation d'énergie dans les transports», TTE, 2015
- Stratégie de télécommunication, ECO, 2014

Etudes de base et inventaires cantonaux

Il convient de tenir compte des études de base et inventaires cantonaux suivants:

- Cadastre des sites pollués, accessible à partir du géoportail: www.be.ch/geoportail
- Inventaire indicatif dressé par le Service archéologique du canton de Berne (SAB), 1981
- Carte des dangers (OFOR, OPC, communes)
- Carte indicative des dangers du canton de Berne, OFOR (en l'absence de carte des dangers)
- Carte de la protection des eaux du canton de Berne, OED
- Inventaires des terrains secs et des zones humides d'importance régionale, ONAT, régulièrement complétés
- Recensements architecturaux
- Inventaire des surfaces d'assolement
- Cadastre des risques chimiques liés au transport de marchandises dangereuses
- Konzept zum Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere im Kanton Bern (stratégie cantonale visant la suppression à long terme des obstacles aux déplacements de la faune), OACOT, OAN, OCEE, OPC, 2007
- Modèle global des transports du canton de Berne (MGT), SG TTE, 2010
- Inventaire des voies de communication historiques, OPC, 2006

A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation

A1 Stratégie d'urbanisation

Contexte

Il importe de concentrer l'urbanisation, de l'orienter vers l'intérieur du milieu bâti et de l'harmoniser avec le développement des transports. Le plan directeur définit par ailleurs des principes quantitatifs et qualitatifs devant régir l'urbanisation interne ainsi que le renouvellement du milieu urbain, comme l'exige la loi sur l'aménagement du territoire dans son article 8a, alinéa 1, lettres *b*, *c* et *e* et dans son article 8, alinéa 2 (version du 15 juin 2012).

Objectifs prioritaires de l'urbanisation dans le canton de Berne

A11 L'urbanisation du canton de Berne respecte les trois dimensions du développement durable. Il s'agit de créer les conditions requises pour que le milieu bâti suive le développement territorial prévu dans le projet de territoire du canton de Berne et de préserver ainsi, voire de promouvoir, une qualité élevée de l'environnement et du cadre de vie. L'urbanisation est concentrée et intervient en priorité sur des sites centraux et bien desservis par les transports publics. Le principe qui prescrit de «privilégier l'urbanisation interne et freiner l'extension du milieu bâti» s'applique dans tout le canton, de sorte que l'urbanisation interne sera encouragée.

A12 Les objectifs prioritaires sont réalisés selon les axes suivants:

- Promouvoir l'urbanisation interne et restreindre l'extension du milieu bâti.
- Préserver et améliorer la qualité du milieu bâti en tenant compte des qualités des sites construits, de la nature et du paysage.
- Harmoniser davantage l'urbanisation et le développement des transports.
- Créer un cadre général attrayant pour l'économie.

Promouvoir l'urbanisation interne et restreindre l'extension du milieu bâti

Contexte

Voici les principes d'un développement territorial durable du milieu bâti: utiliser de manière optimale les surfaces affectées à l'urbanisation, identifier systématiquement les potentiels de densification et de restructuration dans le milieu bâti et les exploiter de manière ciblée, combler les brèches dans les espaces construits et assurer la disponibilité des zones à bâtir non construites.

L'urbanisation interne est certes mentionnée dans nombre de plans d'aménagement local, mais elle n'est pas mise en œuvre avec la rigueur requise. Ces dernières années, les nouvelles constructions ont ainsi accaparé trop d'espace, du moins dans les régions rurales. Le tissu urbain n'a le plus souvent été densifié que là où les zones à bâtir subissent une forte pression et où l'effort présente un intérêt économique.

L'urbanisation interne est une mesure efficace afin d'éviter le mitage du territoire et de protéger les terres cultivables. Elle doit être appliquée dans les zones aussi bien urbaines que rurales et vaut pour tous les acteurs.

L'expression «terres cultivables» désigne les sols et les surfaces exploités et utilisés par l'agriculture. Selon la Statistique suisse de la superficie, la superficie des terres cultivées a reculé de 3,2 pour cent dans le canton de Berne entre 1981 et 2005, soit un taux nettement inférieur à la moyenne suisse, de 5,4 pour cent. Les surfaces d'assolement sont des portions des terres cultivables qui recèlent une valeur agronomique particu-

lière, raison pour laquelle il est très important de les ménager. Elles sont recensées dans un inventaire cantonal.

Défis

Privilégier l'urbanisation interne et freiner l'extension du milieu bâti

Tant au niveau de la législation (dispositions de la loi cantonale sur les constructions concernant la compensation de la plus-value et mesures destinées à prévenir la thésaurisation de terrains à bâtir, p. ex.) qu'à celui du plan directeur, il importe de réaliser des études de base et d'élaborer des instruments afin de promouvoir l'urbanisation interne, de mettre à disposition des informations sur le potentiel de densification du milieu bâti et de sensibiliser communes, population, investisseurs et maîtres d'ouvrage à cette problématique.

Restreindre l'extension du milieu bâti

L'une des principales qualités du canton de Berne réside dans ses paysages, qui se distinguent par leur beauté. Il importe donc de préserver le paysage et d'empêcher le milieu bâti de le grignoter en s'étendant.

Protéger les terres cultivables et préserver les SDA

Les surfaces agricoles fertiles sont un bien irremplaçable qu'il convient de préserver. Les interventions visant à concentrer l'urbanisation, à canaliser l'extension du milieu bâti et à ménager les SDA contribuent de manière essentielle à conserver autant que possible ces précieuses surfaces agricoles pour les générations futures. L'urbanisation interne constitue un instrument efficace pour prévenir le recul des terres cultivables et freiner le mitage du territoire.

Responsabilités des communes

Les communes jouent un rôle crucial dans l'urbanisation interne: dans le cadre de la révision des plans d'aménagement local, elles sont tenues, conformément à l'article 47 OAT, d'apporter la preuve de la taille et du type des zones à bâtir non construites ainsi que des réserves et potentiels d'affectation. Il leur incombe par ailleurs de mettre en œuvre les mesures de l'urbanisation interne.

Objectifs

A13a	Le canton de Berne a adopté le principe selon lequel il faut «privilégier l'urbanisation interne et freiner l'extension du milieu bâti» et l'applique rigoureusement. En d'autres termes, la densification et la mise à disposition des zones à bâtir existantes passent avant l'extension du milieu bâti. Il s'agit ainsi de contenir le mitage du territoire, de préserver les terres cultivables et de réduire les coûts d'infrastructure.
A13b	L'urbanisation interne est mise en œuvre de manière appropriée dans les différents types d'espace du canton de Berne.
A13c	Aux différents niveaux de l'aménagement, les conditions requises sont créées afin d'identifier et de mobiliser les réserves et les potentiels du développement à l'intérieur des zones à bâtir construites.
A13d	Le canton estime qu'il importe de créer en priorité des pôles d'urbanisation consacrés à l'habitat ainsi que des secteurs de restructuration et de densification d'importance cantonale. Les périmètres correspondants sont délimités dans le plan directeur.
A13e	L'extension des zones à bâtir est limitée. Des ceintures vertes sont tracées dans les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation à l'échelle supracommunale. Elles figurent dans les plans directeurs et les plans d'affectation communaux et ont valeur contraignante pour les propriétaires fonciers.

A13f	Les activités à incidence territoriale doivent préserver les terres cultivables et l'utilisation irréversible de surfaces d'assolement est soumise à des exigences plus strictes. La superficie totale des surfaces d'assolement doit en tout temps respecter les prescriptions fédérales.
A13g	Le canton, par ses conseils, soutient les communes dans la mise en œuvre des principes de l'urbanisation interne.
→ A14b, A14d, A22, A34, D11	

Préserver et améliorer la qualité du milieu bâti en tenant compte des qualités des sites construits, de la nature et du paysage

Contexte	Les changements qui caractérisent la société et l'économie font naître de nouvelles exigences – à concrétiser dans les plans d'affectation – pour ce qui est des conditions offertes aux entreprises, des activités de loisir et de la qualité de l'habitat. Outre les aspects quantitatifs, les mesures de requalification urbaine, d'urbanisation interne et de densification devront veiller aux aspects qualitatifs, qui apportent une contribution essentielle à l'attrait du cadre de vie.
Préserver et accroître la qualité du milieu bâti	Défis Les aspects qualitatifs gagnent aussi en importance dans le développement du milieu bâti, en particulier grâce à des procédures permettant de garantir la qualité. Une urbanisation interne de qualité s'exprime notamment par une conception scrupuleuse des espaces libres et des espaces verts, ainsi que par l'attention portée à l'évolution historique du site construit.
Recourir aux affectations mixtes	L'affectation mixte constitue un autre aspect important dans les surfaces affectées à l'urbanisation. Elle donne naissance à des quartiers vivants voués à diverses affectations, raccourcit les trajets entre le domicile et le lieu de travail, les lieux de loisirs et les centres commerciaux. L'aménagement de tels quartiers doit tenir compte des besoins spécifiques de chaque groupe de population (résidences pour personnes âgées, p. ex.).
Promouvoir le renouvellement du milieu bâti	Il importe aussi de procéder à des renouvellements afin de préserver et d'accroître l'attrait du milieu bâti existant. La requalification urbaine doit toutefois tenir compte des structures et du caractère de l'urbanisation. Elle doit également veiller à inclure des espaces verts et des espaces libres, qui comptent pour beaucoup dans l'attrait du cadre de vie, et à tenir compte d'aspects tels que le changement climatique et la politique énergétique.
Accroître la qualité de l'habitat et la qualité de vie	Il convient de faire concorder les exigences accrues que l'évolution de la société impose en matière d'habitat et de conditions de vie avec les objectifs de l'urbanisation interne. Cette tâche constitue un véritable défi, car sa réalisation peut mettre des objectifs et des affectations en concurrence.

Objectifs

A14a	L'aménagement des franges urbaines garantit l'intégration judicieuse des périmètres construits dans le paysage. La mise en réseau écologique à l'intérieur des surfaces affectées à l'urbanisation ainsi qu'entre ces dernières et leur environnement est favorisée, car elle permet de préserver et de valoriser, voire de créer, de précieux habitats propices à la biodiversité.
A14b	Dans le cadre de l'urbanisation interne et de la requalification urbaine, l'affectation mixte est privilégiée afin de créer des quartiers attrayants et de raccourcir les trajets.
A14c	Il importe de préserver et d'améliorer les qualités du site, de l'urbanisation et de l'architecture du milieu bâti. Le renouvellement et la densification des milieux bâtis existants interviennent de manière appropriée et dans un souci de qualité en tenant compte des divers aspects sociaux, économiques et écologiques, ainsi que du changement climatique et de la politique énergétique. Dans ce domaine, il convient de respecter les sites construits de qualité et de ménager les monuments.
A14d	L'aménagement volontaire d'espaces libres et d'espaces verts dans les surfaces affectées à l'urbanisation contribue à la grande qualité de l'habitat et accroît l'attrait du cadre de vie.
→ Stratégies: chapitre D2 – Espace public → A13a, A13c, A22, D21, D22	

Harmoniser davantage l'urbanisation et le développement des transports

Contexte

Urbanisation et développement des transports sont interdépendants. Voilà pourquoi le canton de Berne coordonne depuis quelque temps déjà les stratégies et les mesures dans ces deux domaines.

Dans son programme de pôles de développement économique (PDE), le canton de Berne poursuit depuis 1989 une politique de promotion de zones destinées aux services et aux autres activités à des emplacements centraux et bien desservis par les transports publics. En conciliant transports, urbanisation et protection de l'air («système de pondération des trajets»), il a créé en 2001 les conditions permettant d'exploiter au mieux la marge de manœuvre disponible pour implanter des projets générant une importante fréquentation sur des sites stratégiques à l'échelle cantonale, tout en tenant compte de leurs sensibilités et de leurs capacités. Le canton a franchi une étape importante en vue de concentrer le développement du milieu bâti sur des emplacements bien desservis par les transports publics en adoptant, en 2006, la règle 80/20 pour les classements en zone à bâtir (80 pour cent des terrains devant être classés doivent être desservis par les transports publics).

Les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) et les projets d'agglomération «transports et urbanisation» constituent des plans contraignants pour les autorités au niveau régional qui contribuent à harmoniser urbanisation et développement des transports. Ils sous-tendent la palette d'instruments cantonaux de planification et d'aménagement dans les domaines concernés.

Adéquation des moyens de transport	Défis Un réseau de transports opérationnel et respectant l'environnement est l'une des qualités essentielles d'un site. Il n'est toutefois possible de proposer des transports attractifs et bon marché que lorsque les moyens de transport sont utilisés là où leurs avantages sont mis en valeur. La stratégie de mobilité globale du canton de Berne définit l'orientation à long terme et durable de la politique de mobilité. Le plan directeur instaure les conditions requises pour qu'elle soit appliquée en tenant compte de l'aménagement du territoire.
Garantir la qualité de la desserte	La plus grande partie de la population bénéficie d'une bonne desserte par les transports tant publics que privés, atout qui doit subsister à l'avenir. Les moyens limités à disposition pourront être investis de manière optimale si le développement du milieu bâti se concentre en priorité sur les secteurs bien desservis par les transports publics ou qu'il est possible de desservir efficacement.
Piloter l'implantation de projets générant une importante fréquentation	L'implantation de projets générant une importante fréquentation à proximité des pôles d'urbanisation et leur raccordement efficace au réseau des transports publics jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de l'aménagement du territoire (urbanisation interne, harmonisation de l'urbanisation et du développement des transports). Les emplacements de tels projets sont définis dans le cadre de l'aménagement du territoire, sur la base des critères applicables, énoncés dans le plan directeur cantonal. La coordination avec les impératifs de la protection de l'environnement (en priorité la protection contre le bruit et la protection de l'air) et les exigences en matière de capacité des transports est assurée dans les plans directeurs et d'affectation compte tenu de considérations propres à la région concernée.
Renforcer la coordination régionale entre transports et urbanisation	L'évolution ciblée des CRTU et des projets d'agglomération «transports et urbanisation» renforce encore la coordination régionale des transports et de l'urbanisation.

Objectifs

A15a	L'urbanisation s'oriente en priorité sur les infrastructures destinées aux transports publics déjà existantes.
A15b	L'extension des surfaces d'urbanisation et la densification du milieu bâti sont harmonisées avec les infrastructures de transport existantes ou prévues. Cette coordination raccourcit les trajets à l'intérieur du tissu urbain et crée les conditions requises pour valoriser les centres. Les impératifs à prendre en compte comprennent en particulier l'accessibilité, la qualité de la desserte par les transports publics, les capacités des infrastructures de transport existantes ainsi que la perméabilité des zones à la mobilité douce.
A15c	Les investissements consacrés à de nouvelles infrastructures de transport sont harmonisés avec les objectifs de l'urbanisation. Infrastructures et offre de transports sont développées en priorité là où l'urbanisation progresse le plus.
A15d	Les interventions les plus importantes sont requises dans les centres urbains, dans les ceintures des agglomérations et le long des axes de développement. Dans les autres zones, il importe surtout d'assurer l'entretien, de garantir une bonne desserte de base à l'aide des transports individuels motorisés ainsi que du trafic piétonnier et cycliste et de veiller à une desserte par les transports publics qui corresponde à la demande et au potentiel existant.

A15e	La réalisation de projets générant une importante fréquentation (PIF) est privilégiée aux emplacements bien desservis. Les sites destinés à des PIF cantonaux sont désignés dans le plan directeur, tandis que ceux qui ont été retenus pour des PIF régionaux le sont dans les CRTU. Ces derniers se situent en règle générale dans les centres urbains des agglomérations définis par le projet de territoire et dans les centres des niveaux 1 à 3. → B19
A15f	Les consignes à appliquer dans le cadre de l'aménagement local afin de respecter les exigences de qualité en matière de desserte par les transports publics et le trafic piétonnier et cycliste (trajets scolaires en particulier) et d'assurer ainsi le pilotage du développement urbain sont régulièrement revues et, le cas échéant, corrigées. → Stratégies: chapitre B – Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation → A14b, A32, B11, B13, B14, B16, B17, B18, B19, B21, B22, B33, B34, B42, B43, B44, B81, B82, B83, B84, B86, B87

Créer un cadre général attrayant pour l'économie

Contexte

Le développement économique et l'évolution démographique du canton de Berne sont inférieurs à la moyenne suisse. Cette situation s'explique en bonne partie par l'hétérogénéité du canton. Certaines de ses régions sont très dynamiques: une comparaison des sites d'implantation à l'échelle de la Suisse révèle que la région de Berne offre une qualité supérieure à la moyenne et, en tant que site économique, soutient aisément la concurrence face aux autres centres. D'autres régions souffrent cependant de faiblesses structurelles, surtout en raison de leur situation géographique. Pour réaliser l'objectif de la stratégie économique 2025 – qui est de renforcer la capacité économique et la prospérité – les régions dynamiques du canton doivent disposer d'espaces suffisants pour créer des emplois supplémentaires.

Comme dans les autres cantons, la proportion de zones d'activités non bâties est relativement élevée. Une certaine retenue s'impose donc lors du classement de terrains en zone d'activités. A l'occasion des adaptations apportées au plan directeur en 2006, les critères et les consignes régissant le classement en zone d'activités dans le plan directeur ont déjà été modifiés et renforcés. Il est cependant arrivé que des projets présentant de l'intérêt pour le canton n'aient pas pu être réalisés, parce que des surfaces d'un seul tenant suffisamment grandes ont fait défaut ou que leur classement a échoué.

Défis

Favoriser la croissance économique

Selon le projet de territoire, le canton vise une croissance économique qui se situe dans la moyenne suisse, et cet objectif requiert des conditions appropriées en termes d'aménagement du territoire. Autrement dit, il faut pouvoir mettre des surfaces suffisantes à la disposition des entreprises.

Hypothèses concernant l'évolution de l'emploi

L'Office fédéral de la statistique ne fournit aucun pronostic en matière d'évolution de l'emploi. Il n'en existe pas non plus pour le canton de Berne. Il faut dire qu'il est malaisé d'émettre des hypothèses, tant les incertitudes sont grandes. En effet, la création, la suppression ou la délocalisation d'emplois relèvent des contraintes du marché ou de décisions entrepreneuriales prises parfois à très court terme, voire de manière totalement inattendue. De plus, l'évolution effective renseigne peu sur les incidences territoriales, car les besoins d'espace diffèrent fortement d'une branche à l'autre (services, industrie, logistique, etc.).

L'évolution effective des emplois entre 2005 et 2012, par arrondissement administratif et par branche, a toutefois servi de base à une extrapolation très générale. Il en ressort que le secteur des services devrait enregistrer une nette croissance dans l'ensemble du canton. De même, le nombre d'emplois devrait être à la hausse presque partout – avec des exceptions ponctuelles – dans le secteur secondaire (industrie, construction). Dans l'agriculture par contre, un recul se dessine partout (mais à un faible niveau).

Cette extrapolation permet de formuler l'hypothèse d'une croissance des emplois de quelque 8,5 pour cent en 15 ans, ce qui correspond presque au «scénario démographique haut», de 9 pour cent, élaboré par l'OFS pour le canton de Berne. Ainsi, les pronostics de croissance sont semblables en matière d'emplois et de démographie.

Privilégier le développement dans les centres

Il importe d'encourager le développement du milieu bâti dans des sites répondant aux critères de centralité et disposant d'une desserte de bonne qualité. Le principe qui consiste à «privilégier l'urbanisation interne et à freiner l'extension du milieu bâti» s'applique également aux surfaces destinées aux activités.

Objectifs

- A16a** Les conditions requises sont créées afin de mettre des surfaces attrayantes situées à des emplacements centraux et bien desservis à la disposition d'activités économiques d'importance cantonale (pôles de développement économique, PDE).
- A16b** Les pôles régionaux d'activités sont définis dans les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU).
- A16c** Les entreprises existantes peuvent connaître un développement approprié.
- A16d** Des surfaces d'importance stratégique pour l'implantation de grandes entreprises sont garanties à long terme (zones stratégiques d'activités).

→ Stratégies: chapitre C

Créer des conditions propices au développement économique

→ A35, A36, C11, C12

A2

Dimension et répartition des surfaces affectées à l'urbanisation

Contexte

L'urbanisation doit être pilotée au niveau cantonal. A cet effet, il convient de fixer dans le plan directeur la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, de même que leur répartition dans le canton. C'est ce qu'exige l'article 8a, alinéa 1, lettre a de la loi sur l'aménagement du territoire dans sa version du 15 juin 2012. Dans ce cas, le développement doit être considéré sur 25 ans environ (contrairement aux 15 années prises en compte pour le dimensionnement des zones à bâtir).

Selon le guide de la planification directrice, le «territoire d'urbanisation» couvre les surfaces comportant des bâtiments, des industries et des commerces, mais aussi les surfaces dévolues aux transports et au stationnement, les surfaces libres et les espaces verts à l'intérieur de la zone à bâtir. Dans le canton de Berne, il est établi à l'aide d'une analyse SIG fondée sur la carte synoptique des zones.

Selon cette définition, les surfaces affectées à l'urbanisation dans le canton de Berne équivalaient en 2014 à environ 27 000 ha. Le projet de territoire les répartit comme suit entre les différents types d'espace:

- Centres urbains: 30 pour cent
- Ceinture des agglomérations et axes de développement: 38 pour cent
- Espaces ruraux à proximité d'un centre urbain: 26 pour cent
- Régions de collines et de montagne: 6 pour cent

Pour des comparaisons avec des périodes antérieures, il est possible de se référer à la Statistique suisse des surfaces, qui applique toutefois une autre définition. Selon ces données, les surfaces affectées à l'urbanisation ont crû nettement moins rapidement dans le canton de Berne qu'en moyenne suisse. De même, les dimensions des zones à bâtir non construites (autre grandeur comparative) sont nettement inférieures à la moyenne. C'est du moins ce qui ressort de la Statistique suisse des zones à bâtir 2012. Ce constat tend à démontrer que le canton de Berne a jusqu'ici géré le sol avec mesure.

Défis

Description quantitative
des surfaces affectées à
l'urbanisation

La délimitation des surfaces affectées à l'urbanisation intervient en application de la variante C «description quantitative du territoire d'urbanisation» du «Complément au guide de la planification directrice» édité par l'ARE en mars 2014. La détermination de la dimension et de la répartition spatiale des surfaces affectées à l'urbanisation revient à délimiter un cadre fixe, c'est-à-dire à définir une valeur limite (et en aucun cas une valeur cible) à ne pas dépasser, même à plus long terme. A l'échelle régionale, l'harmonisation de l'extension des surfaces d'urbanisation relève en premier lieu des CRTU. Lorsqu'une extension revêt de l'importance pour le canton à un endroit précis, elle est inscrite dans le plan directeur cantonal (sans que la variante C ne soit abandonnée pour autant). Tel est le cas en particulier des secteurs prioritaires de l'extension du milieu bâti définis dans les CRTU auxquels la synthèse confère une importance cantonale.

Le dimensionnement de la zone à bâtir (stratégies: chapitre A3 et mesures qui en découlent) définit les règles qui régissent l'extension des zones à bâtir des communes. Le suivi périodique de la dimension des surfaces affectées à l'urbanisation et de leur répartition, lors de l'actualisation de la carte synoptique des zones, doit garantir le respect des valeurs limites prévues et la possibilité d'adapter au besoin les règles régissant le dimensionnement de la zone à bâtir.

Viser une croissance
correspondant à la
moyenne suisse

En tant que cadre de vie et site économique, le canton a des lacunes à combler, mais dispose du potentiel pour le faire. Selon le projet de territoire, il vise une croissance qui se situe dans la moyenne suisse. Or, le «scénario démographique moyen» de l'OFS pour l'ensemble de la Suisse, qui date de 2010, table sur un accroissement de la population de quelque 10,5 pour cent en 25 ans. Une telle croissance représente une accélération pour le canton de Berne, dont le développement était inférieur à la moyenne au début des années 2000, et équivaut presque au «scénario haut» le concernant. Le plan directeur doit créer les conditions nécessaires à cette évolution.

Concentrer la croissance

Au niveau spatial, il convient de concentrer la croissance visée, notamment par un recours ciblé aux possibilités de l'urbanisation interne. Voilà pourquoi la dimension des surfaces d'urbanisation ne doit pas augmenter proportionnellement à la croissance de la population et du nombre de personnes actives occupées, au contraire: l'objectif visé est une extension de moitié plus faible.

Si la consommation de surfaces devait rester identique à celle enregistrée par le passé, la croissance visée engendrerait une extension des surfaces d'urbanisation d'environ 2800 ha (10,5 % de 27 000 ha). L'extension maximale possible est ainsi fixée à 1400 ha. De plus, elle doit être concentrée dans l'espace et intervenir à 75 pour cent

dans les types d'espace «centres urbains des agglomérations» et «ceinture des agglomérations et axes de développement».

Objectifs

- A21** Les surfaces d'urbanisation du canton de Berne ne doivent pas s'accroître de plus de 1400 ha au total jusqu'en 2039, pour atteindre alors au maximum 28 400 ha. Il s'agit là d'une valeur limite et non pas d'une valeur cible. Cette extension doit intervenir à 75 pour cent au moins dans les types d'espace «centres urbains des agglomérations» et «ceinture des agglomérations et axes de développement» et à 25 pour cent au maximum dans les «espaces ruraux proches d'un centre urbain» et les «régions de collines et de montagne».
- A22** L'extension des surfaces affectées à l'urbanisation doit être harmonisée au niveau régional. Cette harmonisation est assurée dans le cadre des conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU).
- A23** L'extension des surfaces affectées à l'urbanisation, et dès lors le respect de la valeur limite, doit faire l'objet d'une surveillance, afin qu'il soit le cas échéant possible de vérifier son pilotage. A cet effet, les données de base sont régulièrement mises à jour.
- A24** L'extension des surfaces affectées à l'urbanisation d'importance cantonale doit être spécifiée sur le plan géographique. Elle doit dès lors être intégrée au plan directeur.

→ A13, A31, A32 et B82

A3

Dimension et répartition des zones à bâtir et des réserves d'affectation

Contexte

La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol. Les réserves de zones à bâtir doivent être définies de manière à répondre uniquement à l'évolution prévue au cours des 15 années à venir. Le plan directeur explique la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'article 15 LAT. C'est du moins ce que prévoit l'article 8a, alinéa 1, lettre d de la loi sur l'aménagement du territoire dans sa version du 15 juin 2012.

La zone à bâtir englobe les terrains qui se prêtent à la construction et qui sont soit déjà construits soit devraient l'être au cours des 15 années à venir. Au sein de la zone à bâtir, on distingue en principe les zones d'habitation, les zones d'activités, les zones mixtes et les zones affectées à des besoins publics. Les zones à bâtir du canton de Berne sont recensées sur la carte synoptique des zones, qui compte au total 25 types de zones.

En 2014, les zones d'habitation, les zones mixtes et les zones centrales représentaient 17 005 ha et les zones d'activités, 3555 ha.

Selon le projet de territoire, les zones à bâtir sont réparties comme suit entre les divers types de zones:

- Centres urbains: 26 pour cent
- Ceintures des agglomérations et axes de développement: 38 pour cent
- Espaces ruraux à proximité d'un centre urbain: 29 pour cent
- Régions de collines et de montagne: 7 pour cent

Dans les principales catégories d'affectation – zones d'habitation, zones mixtes, zones centrales et zones d'activités –, la dimension des zones à bâtir a augmenté d'environ 1225 ha (soit une extension de 5,6 %) entre 2002 et 2014, ce qui équivaut à quelque 105 ha par an (environ 85 ha sans les zones d'activités).

Depuis les années 1980, le canton n'approuve des classements en zone à bâtir que s'ils sont conformes à la LAT. La refonte du plan directeur en 2002 a accru les exigences imposées aux classements en zone à bâtir et les a complétées par des éléments incitatifs. L'adaptation du plan directeur de 2006 a soumis les nouveaux classements à des critères relatifs à la desserte par les transports publics et à l'emplacement, et précisé les exigences. Les zones à bâtir ont dès lors été délimitées avec retenue, de sorte que le canton de Berne a jusqu'ici utilisé le sol de manière mesurée. La dimension des zones à bâtir non construites dans le canton de Berne est ainsi inférieure à la moyenne suisse selon la Statistique suisse des zones à bâtir 2012.

La plupart des communes du canton de Berne disposent d'un plan d'aménagement local à jour, qui exige toutefois des adaptations régulières. Lors des révisions ou des révisions partielles, il importe de continuer à promouvoir l'utilisation mesurée du sol, l'urbanisation interne et un développement respectueux de l'environnement.

Une fois approuvée, une zone à bâtir doit être équipée par la commune. Les propriétaires fonciers ont droit à l'équipement dès l'expiration du délai fixé dans le programme d'équipement, mais au plus tard 15 ans après le classement en zone à bâtir. Lors de la délimitation de réserves de terrains à bâtir, il importe donc de tenir compte des répercussions financières pour la commune. La conciliation des diverses intentions avec les possibilités financières a lieu dans le programme d'équipement. Il convient d'examiner dans tous les cas la possibilité de procéder par étapes.

Des réserves d'affectation considérables existent dans les zones à bâtir non construites, mais aussi dans les zones à bâtir construites. Il convient de les utiliser de manière systématique.

Défis

Réserves modestes de zones à bâtir aux emplacements centraux

La répartition spatiale de l'offre et de la demande de zones à bâtir constitue un défi de taille, car l'offre coïncide rarement avec la demande. Aux emplacements centraux et bien desservis des centres urbains et des agglomérations, les réserves de zones à bâtir sont faibles.

Viser une croissance correspondant à la moyenne suisse

Le calcul des besoins de terrains à bâtir pour les 15 prochaines années se fonde sur une croissance cantonale du nombre d'habitants et de personnes actives occupées de 9,0 pour cent jusqu'en 2029. Ce taux correspond au «scénario démographique haut» élaboré en 2011 par l'OFS pour le canton de Berne (scénario BR-00-2010, année de référence: 2014), comme les directives techniques sur les zones à bâtir permettent de le faire. Si c'est le «scénario haut» qui a été retenu pour le canton de Berne – en lieu et place du «scénario moyen» – c'est parce que les actualisations partielles des scénarios par l'OFS, que l'office entreprend chaque année, mais uniquement pour le «scénario moyen» et pour une durée de dix ans, annoncent plutôt une évolution proche du «scénario haut» initial.

Privilégier le développement dans les centres

La croissance visée doit être concentrée au niveau spatial et doit exploiter le potentiel de l'urbanisation interne. Bien qu'il faille «privilégier l'urbanisation interne et freiner l'extension du milieu bâti», des extensions ciblées des zones à bâtir seront nécessaires. Voilà pourquoi la dimension des zones d'habitation, des zones mixtes et des zones

centrales ne doit pas croître proportionnellement à l'accroissement de la population et de l'emploi ou au développement que les zones à bâtir ont suivi par le passé. Elle doit plutôt évoluer au maximum dans la même proportion que l'accroissement de la surface d'urbanisation totale selon l'objectif A21.

Selon cet objectif, l'extension de la surface d'urbanisation au cours des 25 prochaines années ne doit pas dépasser 1400 ha. Au cours des 15 ans à venir, soit jusqu'en 2029, cette extension ne doit donc pas dépasser 840 ha. La part des zones d'habitation, des zones mixtes et des zones centrales sur l'ensemble des surfaces affectées à l'urbanisation équivaut à 62,5 pour cent. L'extension maximale de ces zones d'ici à 2029 est donc fixée à 525 ha (62,5 % de 840 ha). L'accroissement de la surface des zones à bâtir doit se concentrer davantage au niveau spatial et intervenir en priorité au cœur des centres urbains ainsi que dans les ceintures des agglomérations et le long des axes de développement.

Développement territorial différencié

Les objectifs de développement territorial tels qu'ils sont définis dans le projet de territoire doivent être appliqués au niveau des communes. A cet effet, toutes les communes se verront attribuer un type d'espace conformément au projet de territoire. Pour déterminer les futurs besoins de terrains à construire pour l'habitat, des hypothèses propres à chaque type d'espace sont adoptées en fonction de l'évolution démographique visée, de la densité des utilisateurs du territoire et du degré d'affectation à appliquer.

Mettre en œuvre les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire lors du remaniement des plans

En général, les dimensions des zones à bâtir approuvées dans le canton de Berne sont conformes à la LAT. Lors de la révision de plans d'aménagement local, il faut surtout traiter des thèmes comme l'urbanisation interne et la fixation de limites à l'urbanisation. Les plans communaux doivent concrétiser les réflexions régionales sur l'évolution du milieu bâti ainsi que les principes généraux d'aménagement tels que l'utilisation mesurée du sol ou l'urbanisation interne. Au niveau communal, les moyens appropriés sont mis en œuvre afin d'instaurer les conditions permettant de «déplacer» les zones à bâtir situées au «mauvais endroit», vers l'endroit «approprié».

Accroître la disponibilité des zones à bâtir

Pour que le tissu bâti se développe dans la direction souhaitée, les zones à bâtir délimitées doivent effectivement être disponibles. Or, des rapports de propriété difficiles constituent souvent un obstacle à la construction. Il incombe aux communes de faire en sorte que les terrains classés soient proposés sur le marché, et divers instruments leur permettent d'agir dans ce sens: enquêtes régulières auprès des propriétaires fonciers, répercussion des coûts de l'équipement sur les parcelles qui en bénéficient (même si elles ne sont pas construites), rectifications de limites et remaniements parcellaires, droit d'acquisition de la commune en cas de changement de zone. On peut également ajouter à cette liste l'équipement des parcelles en temps utile par la commune.

Classements en zone à bâtir

De nouveaux classements en zone d'habitation et en zone mixte sont possibles s'ils respectent les consignes cantonales et tiennent compte des réflexions sur le réseau de centres, de la croissance démographique et de la densité des utilisateurs du territoire.

Identifier les réserves d'affectation

L'identification des réserves et potentiels d'affectation dans les zones construites et non construites est appelée à jouer un rôle déterminant si le canton souhaite atteindre la croissance visée. La preuve, exigée par l'article 47 OAT, que les communes doivent apporter de la dimension et du type des réserves et potentiels d'affectation constitue une condition préalable indispensable pour déterminer les futurs besoins en terrains à bâtir.

Mobiliser les réserves d'affectation

Dans les zones d'habitation et les zones mixtes, le canton de Berne possède des réserves totales d'affectation de près de 2400 ha de surface brute de plancher au-dessus du sol, dont 80 pour cent sur des parcelles construites et 20 pour cent sur des parcelles non construites. Elles ont été déterminées par la comparaison entre les surfaces brutes de plancher théoriquement aménageables et les surfaces brutes de plancher effectivement disponibles dans les zones concernées. Plus de la moitié de ces réserves sont constituées de terrains de taille moyenne à grande. Parmi les réserves d'affectation sous forme de surfaces étendues, 12 pour cent se trouvent sur des parcelles non construites mesurant chacune plus de 500 m² et il devrait être possible de les mobiliser aisément à court ou à moyen terme.

Plus de la moitié des réserves d'affectation sont au contraire constituées de surfaces petites, situées sur des parcelles construites ou non construites, qui ne peuvent guère être mises à disposition ou alors uniquement à long terme. Elles seront le plus souvent vouées à la construction d'une annexe ou à un rehaussement et ne seront probablement utilisées qu'en cas de changement de propriétaire ou d'une rénovation complète des bâtiments existants et serviront en particulier à couvrir le besoin de place des habitants.

Tenir compte de l'importance du site pour l'implantation de zones d'activités

Pour évaluer les besoins en surfaces pour les zones d'activités, il convient de tenir compte de l'importance du site à l'échelle tant cantonale que régionale. Les pôles cantonaux de développement (PDE) réservés aux services et aux activités sont fixés dans le plan directeur cantonal. Quant aux zones d'activités d'importance régionale, elles sont désignées dans les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU). Ces zones satisfont à des exigences similaires à celles imposées aux PDE cantonaux en ce qui concerne leur emplacement (site central), leur desserte par les transports, tant publics que privés, le développement du tissu économique et de l'emploi, l'évolution de la demande et des besoins de la clientèle ainsi que l'éloignement par rapport aux pôles d'habitation.

Couvrir l'essentiel de la demande avec les zones d'activités d'importance régionale

Les zones d'activités d'importance régionale suffisent à couvrir l'essentiel des besoins au sein de la région en complément aux pôles de développement cantonaux. Un système de gestion des zones d'activités permet d'optimiser leur utilisation à l'échelle régionale. La désignation de zones d'activités locales tient avant tout compte du développement des entreprises existantes (demande de terrains, évolution de l'emploi). Elle doit cependant éviter de concurrencer les pôles de développement cantonaux et les zones d'activités d'importance régionale.

Objectifs

A31

La taille des zones à bâtir doit permettre au canton de Berne de suivre le développement visé dans le projet de territoire. La taille admissible par commune des zones à bâtir vouées à l'habitat est ainsi déterminée à partir des objectifs de développement territorial définis dans le projet de territoire et elle les concrétise. A cet effet, on établit des hypothèses pour chaque type d'espace en tenant compte de l'évolution démographique escomptée, de la densité des utilisateurs du territoire et du degré d'affectation visé. La taille de la zone à bâtir doit de plus concorder avec l'infrastructure et la desserte existantes.

A32

Jusqu'en 2029, les zones d'habitation et les zones mixtes (y compris les zones centrales) peuvent s'étendre de 525 ha au maximum pour totaliser 17 530 ha. Cet accroissement devrait pour l'essentiel s'inscrire dans les centres urbains des agglomérations, la ceinture des agglomérations et les axes de développement, centres urbains compris.

- A33** Afin d'assurer un pilotage proactif de l'urbanisation, l'évolution de la superficie des zones à bâtir fera l'objet d'un suivi. A cet effet, les données fondamentales seront périodiquement mises à jour. Si le taux d'utilisation des zones à bâtir reste pendant un certain temps inférieur à 100 pour cent, le canton prend des mesures pour le relever.
- A34** Le canton recense les réserves de zones à bâtir non construites et harmonise ses données avec celles des communes. Ces dernières actualisent chaque année, sur cette base, leur vue d'ensemble de l'état des zones à bâtir non construites. Lors de la révision des plans d'aménagement local, elles indiquent les mesures qu'elles entendent prendre pour mobiliser les réserves ou, si les terrains en question sont situés dans un endroit peu favorable, les remplacer par d'autres plus appropriés.
- A35** Les communes montrent de manière transparente, au moment de la révision des plans d'aménagement local, les réserves et potentiels d'affectation dont elles disposent à l'intérieur des zones à bâtir construites et précisent les mesures permettant de les mobiliser.
- A36** L'urbanisation interne sera prise en considération lors de la détermination des besoins communaux de terrains à bâtir pour les 15 années à venir. A cette fin, les zones à bâtir non construites seront déduites lors du calcul et les réserves d'affectation dans les zones à bâtir construites seront prises en compte de manière appropriée.
- A37** Le développement des zones d'activités s'orientera vers les pôles de développement cantonaux (PDE) et les pôles d'activités régionaux définis dans les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation. En dehors de ces sites, la taille des zones d'activités doit être déterminée en priorité en fonction des besoins locaux et des besoins des entreprises existantes.
- A38** Un système de gestion des zones d'activités basé sur la carte synoptique des zones optimisera la répartition de ces zones à l'échelle supracommunale et favorisera la collaboration entre les communes dans ce domaine.
- A13a, A15b, A15f, A21, B33, B34, C21, D11**

A4

Construction dans l'espace rural

Contexte

Le secteur agricole traverse indéniablement une période de changements structurels fondamentaux. Cette constatation vaut tout particulièrement pour l'agriculture bernoise aux structures très diversifiées: bon nombre d'exploitants se voient contraints d'abandonner leur activité agricole, ou tout au moins de la réduire à une activité accessoire, voire à un hobby. Il en résulte que le rural de certaines fermes n'est plus ou plus guère utilisé.

A l'échelle suisse, quelque 520 000 bâtiments ont été érigés en dehors de la zone à bâtir, dont près d'un quart (environ 120 000) sont sis dans le canton de Berne. Ces bâtiments représentent à eux seuls un quart du parc immobilier bernois.

Les structures de l'espace rural varient fortement d'une région à l'autre, et les différences reposent notamment sur la diversité des formes traditionnelles d'occupation du territoire: habitat dispersé dans les Alpes et les Préalpes, fermes isolées dispersées dans le Jura bernois, fermes isolées avec hameaux sur le Plateau. La multiplicité de ces structures, qui est un élément important du paysage cultivé bernois, a pour corollaire une multiplicité équivalente des possibilités de transformation et de préservation des bâtiments et installations qui ne sont plus utilisés par l'agriculture.

Rendre possible un développement approprié du milieu bâti dans l'espace rural

Tenir compte des particularités locales

Délimiter des territoires à l'habitat dispersé pour diminuer les risques d'un exode rural

Coordonner les installations d'infrastructure avec la Confédération, les régions et les communes

Défis

Le canton entend autoriser un développement approprié de l'espace rural. A cette fin, il convient en particulier d'exploiter les possibilités de développement du parc immobilier offertes par la loi et l'ordonnance sur l'aménagement du territoire en dehors du tissu bâti compact et fermé, dans le but de préserver les structures (habitat et emplois).

L'article 16 de la loi sur l'aménagement du territoire exige que les plans d'aménagement tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. La question du développement en dehors des zones à bâtir se pose en termes différents suivant les régions.

C'est ainsi que le Plateau, avec ses surfaces plates et cultivables, est soumis aux pressions d'une extension croissante du milieu bâti (péri-urbanisation) et d'une intensification de la production agricole.

Le Jura bernois, les Préalpes et les vallées alpines possèdent un paysage cultivé dont l'attrait doit être préservé tant pour la population qui y réside que pour le tourisme. A cet égard, la structure actuelle du milieu bâti est une composante essentielle de l'identité régionale et, partant, du tissu économique et culturel des régions rurales. Des possibilités de développement attrayantes et adaptées aux conditions locales doivent être trouvées pour les régions et les communes structurellement faibles et peu peuplées, afin de leur donner les moyens de s'affirmer dans le monde économique actuel.

Le concept de la politique de promotion structurelle dans l'agriculture bernoise désigne les communes dans lesquelles la colonisation traditionnellement décentralisée est menacée en raison des changements structurels et qui doivent donc bénéficier d'un soutien. Dans les régions concernées, la délimitation de territoires à habitat traditionnellement dispersé doit permettre de renforcer l'habitat permanent.

Si les nouvelles affectations autorisées par la LAT et l'OAT offrent des chances dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé notamment, elles n'en recèlent pas moins certains risques. Dans de tels territoires en effet, il est admis de changer l'affectation de constructions existantes au profit d'entreprises artisanales. Cependant, une extension ultérieure des entreprises en question ne pourra en aucun cas être autorisée au moyen d'une autre dérogation. Une telle mesure requerrait impérativement un changement de zone; or, cette possibilité est exclue, car elle aboutirait à la création de zones à bâtir isolées, qui sont prohibées par la législation fédérale. En conséquence, l'agrandissement des entreprises qui ont bénéficié des nouvelles possibilités d'affectation est juridiquement exclu.

L'espace rural comporte de nombreuses constructions et installations d'infrastructure: voies de communication, lignes de transport, installations militaires, etc. sises en dehors de la zone à bâtir, ce qui exige une coordination avec la Confédération, les régions et les communes. Les possibilités de changement d'affectation de bâtiments qui ont cessé d'être utilisés pour les infrastructures sont régies par l'article 24 LAT.

Objectifs

Le canton ne dispose que de possibilités d'intervention limitées – qu'il exploite pleinement – en ce qui concerne la construction dans l'espace rural; ce domaine est en effet réglementé par la loi et l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, qui définissent en particulier

- les constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole,
- les exceptions prévues hors de la zone à bâtir,

- le changement d'affectation de constructions et d'installations hors de la zone à bâtir,
- les exceptions de droit cantonal qui sont possibles hors de la zone à bâtir.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|--|
| A41 | Le canton de Berne crée les conditions nécessaires à l'exploitation des possibilités élargies, offertes par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et son ordonnance d'application (OAT), quant à l'affectation des constructions et installations sises en dehors de la zone à bâtir. A cette fin, des mesures ciblées - adaptées aux spécificités cantonales – sont mises en œuvre dans le domaine des petites entités urbanisées, de l'habitat dispersé et de la préservation des paysages cultivés traditionnels. |
| A42 | Dans les territoires à habitat dispersé caractérisés par des formes traditionnelles d'occupation du territoire telles que les fermes isolées, les groupes de fermes et les hameaux, un développement judicieux du milieu bâti doit être rendu possible en application du principe de l'utilisation mesurée du sol. |

B**Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation**

Les interdépendances entre les transports et le milieu bâti sont nombreuses. Il importe donc, dans un souci d'efficacité, de coordonner les stratégies en la matière (cf. aussi stratégie A). Les buts de la planification et de la politique des transports ont été définis de manière contraignante dans la stratégie de mobilité globale adoptée par le Conseil-exécutif en 2008, qui sert de fondement de rang supérieur aux instruments cantonaux de planification. De plus, les six projets d'agglomération bernoise ainsi que les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) constituent de nouvelles bases contraignantes, au niveau régional, s'agissant de l'harmonisation du développement des transports et de l'urbanisation. Ces documents, qui sous-tendent l'actualisation de toute la palette d'instruments cantonaux de planification et d'aménagement, renforcent la coordination dans les domaines concernés.

B1**Transports en général**

Le canton de Berne dispose de bons réseaux de transports, tant ferroviaire que routier, qui ont encore pu être renforcés tout au long de ces dernières années. La desserte est de qualité s'agissant aussi bien du trafic ferroviaire sur de longues distances que du réseau du RER dans la région bernoise. Les conditions du trafic local et de la mobilité douce sont en constante amélioration dans les agglomérations. Quant aux régions rurales, elles jouissent d'une offre de base de transports publics suffisante. La plus grande partie de la population bénéficie d'une bonne desserte par le rail et par la route, atout qui doit subsister à l'avenir.

Stratégie de mobilité globale

Contexte

La stratégie de mobilité globale définit les principes et les orientations de la politique cantonale des transports. De portée intermodale, elle sert de fondement à l'élaboration des instruments de planification à long terme du trafic routier (plan du réseau routier), des transports publics (plan à long terme des TP) et de la mobilité douce (plan sectoriel pour le trafic cycliste); elle doit également être prise en compte lors de l'élaboration des conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU).

Axes de solutions et principes selon la stratégie de mobilité globale

Défis

La politique de mobilité du canton de Berne doit concilier les exigences contradictoires d'une demande en constante progression d'une part, et de la rigueur budgétaire d'autre part. Dans la perspective d'un accroissement du trafic, l'accessibilité doit être garantie à un coût supportable, et avec un impact aussi faible que possible sur l'environnement. Les axes de solutions et principes prépondérants, en matière de planification des transports, sont les suivants:

- Eviter l'augmentation du trafic, notamment en coordonnant le développement des transports et l'urbanisation; cette dernière doit être orientée vers des sites bien desservis par les transports publics, de façon à ce que les trajets puissent être raccourcis.
- Transférer le trafic, les parts des transports publics et de la mobilité douce au volume total devant s'accroître.
- Gérer le trafic restant pour ménager autant que possible les personnes et l'environnement, la politique de mobilité étant sous-tendue par les principes du développement durable.
- Les infrastructures de transport sont avant tout développées dans les pôles d'urbanisation prévus par le plan directeur, c'est-à-dire essentiellement dans les villes et les agglomérations, ainsi que le long des principaux axes de développement. Il

importe en particulier de promouvoir "le bon moyen de transport au bon endroit". Dès lors, les ressources financières destinées à la construction et à l'entretien des installations doivent être affectées de manière optimale pour remédier aux principales pénuries, apporter une contribution maximale à la croissance économique et soutenir les objectifs d'aménagement du territoire. Avant d'entreprendre de nouvelles constructions, il y a lieu d'épuiser toutes les mesures permettant une meilleure exploitation des systèmes de transports existants.

- Les conditions requises pour mener une politique globale des transports complète sont remplies. Le système de transports est analysé et développé selon une approche intermodale. Dans ce contexte, les transports publics, la mobilité douce et le trafic individuel motorisé sont traités sur un pied d'égalité. Il s'agit de prendre en considération puis de coordonner entre elles des mesures qui concernent tous les modes de transport ainsi que des mesures susceptibles d'influencer la demande.

Objectifs

B11

Les objectifs de la politique de mobilité du canton de Berne, axée sur le développement durable, sont définis en ces termes dans la stratégie de mobilité globale:

- Attractivité: le canton de Berne veille à fournir une offre de mobilité performante et de haute qualité, en l'intégrant optimalement dans les réseaux de transports de rang supérieur, afin de répondre aux besoins de la population et des entreprises. La politique de mobilité contribue ainsi à l'attractivité élevée de la place.
- Rationalité économique: le canton de Berne procède à une affectation économe des moyens en les allouant en fonction de l'efficacité maximale. Il veille à fournir une offre de transports routiers et ferroviaires économiquement efficace et à minimiser les coûts non couverts induits par les transports.
- Solidarité: le canton de Berne garantit une desserte de base pour tous les groupes de la population dans toutes les régions.
- Sécurité: le canton de Berne veille à la sécurité élevée du trafic.
- Respect de l'environnement: la politique de mobilité cherche à minimiser les charges sur l'environnement causées par la construction, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de transport et à réduire au minimum les nuisances subies par la population.
- Efficacité énergétique: le trafic doit être énergétiquement efficace et la part aux transports des agents énergétiques non renouvelables doit être faible.

Trafic d'agglomération

Contexte

Du fait de leurs fonctions essentielles en tant que sites d'implantation et cadre de vie, les agglomérations ont besoin d'un système de transports (TP et trafic privé) aussi performant que possible. Cependant, aujourd'hui déjà, des problèmes de saturation se dessinent dans les grandes et moyennes agglomérations. Le surcroît de trafic attendu est tel, dans l'agglomération bernoise notamment, que les infrastructures routières de la Confédération, du canton et des communes ainsi que le réseau ferroviaire (gare de Berne et voies d'accès) ne parviendront bientôt plus à l'absorber. A cet égard, le potentiel de conflits entre les transports publics routiers, le trafic privé et la mobilité douce (piétons et cyclistes) est élevé. L'extension des infrastructures se heurte toutefois à des limites de nature écologique, économique et spatiale.

Les projets d'agglomération "transports et urbanisation" et les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation sont les instruments adéquats d'une harmonisation des deux domaines en question, et constituent les bases nécessaires au cofinancement, par la Confédération, des mesures destinées au trafic d'agglomération.

Objectifs

- B12** Le canton s'emploie à obtenir de la Confédération une participation optimale aux projets destinés à améliorer le trafic d'agglomération. Par rapport aux projets d'agglomération "transports et urbanisation", il est l'interlocuteur de la Confédération. Par ailleurs, la réalisation des projets prioritaires d'importance cantonale a lieu sous sa conduite.
- B13** L'objectif des projets d'agglomération "transports et urbanisation" est la préservation de la fonctionnalité du réseau de communications dans les agglomérations ainsi que l'harmonisation des transports et de l'urbanisation. Ces projets tiennent compte de l'intégration du trafic d'agglomération dans le système de transports aux niveaux régional, cantonal et national, encouragent les moyens de transport les mieux adaptés aux agglomérations (peu gourmands en place et en énergie, produisant un minimum de nuisances, rapides sur des trajets courts, etc.) et créent des conditions optimales pour leur utilisation. Les déplacements à l'intérieur et à destination des agglomérations ainsi qu'entre les agglomérations doivent principalement avoir lieu au moyen des transports publics. Les résultats des projets d'agglomération "transports et urbanisation", de même que ceux de la synthèse à laquelle procède le canton, sont pris en compte dans les instruments de planification et d'aménagement cantonaux.
- B33, B34, B36, B42, B43, B81**

Financement des infrastructures de transport**Défis**

Contexte

La croissance reste importante dans le domaine des transports et des communications. Les infrastructures routières et ferroviaires sont aujourd'hui saturées ou sur le point de l'être, dans les grandes agglomérations notamment. Malgré plusieurs projets d'infrastructures déjà réalisés ou à l'étude, de nouvelles mesures concernant le rail et la route continuent de s'imposer.

Parallèlement, il existe des difficultés de financement à tous les niveaux. Les besoins en infrastructures destinées aux transports ainsi qu'en matière d'offre excèdent les possibilités financières de la Confédération, du canton et des communes, d'où le risque que certains projets de développement ou d'amélioration des infrastructures ne puissent pas être réalisés ou doivent être repoussés. Par ailleurs, si les infrastructures sont davantage sollicitées ou deviennent plus nombreuses, les besoins augmentent en ce qui concerne l'entretien.

Des mesures devant permettre de mieux exploiter les systèmes de transports et d'influencer le comportement des usagers sont donc à l'étude, voire en cours d'élaboration. On peut citer à cet égard la gestion du trafic, la gestion de la mobilité ou encore la promotion de la mobilité douce.

Dans le canton de Berne, les infrastructures destinées aux transports sont financées au moyen du crédit-cadre d'investissement pour les transports publics et du crédit-cadre d'investissement routier. A cela s'ajoutent d'autres instruments de financement dans le domaine routier, dont le crédit-cadre pour le gros entretien des routes cantonales et le crédit-cadre pour les subventions cantonales allouées aux projets communaux de priorité A conformément aux projets d'agglomération. Au niveau fédéral, des remaniements sont en cours. Le projet FAIF a instauré un nouveau mécanisme de financement de l'extension et de l'entretien du réseau ferroviaire. Il s'est substitué à tous les systèmes préexistants, modifiant ainsi la répartition des rôles entre la Confédération et les cantons. Une solution analogue est prévue dans le domaine routier, avec le fonds pour les

routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) (cf. instruments de planification et d'aménagement).

Objectifs

B14 Le canton de Berne se fixe des priorités claires s'agissant de l'extension de son système de transports, et veille à ce que les infrastructures existantes soient utilisées de manière optimale.

B15 Il existe des instruments de financement des transports adéquats, et le canton examine la possibilité d'en introduire de nouveaux.

→ A11, B12, B13, B35, B41, B44, B51, B81, B86, B87, C11

Trafic lié aux loisirs et au tourisme

Exploiter les possibilités de rendre le trafic de loisir plus respectueux de l'environnement

Défis

Plus de 50 pour cent des déplacements concernent les loisirs ou le tourisme, et cette tendance va en augmentant. A cet égard, le mode de transport dominant est la voiture, même pour les trajets courts, voire très courts. Il n'en reste pas moins que les possibilités d'intervention des pouvoirs publics sont restreintes. Elles portent notamment sur le choix des emplacements et la qualité de la desserte des installations destinées aux loisirs ou au tourisme, ou encore sur l'intégration des régions touristiques importantes dans le réseau des transports publics. Les pouvoirs publics doivent par ailleurs renforcer l'attrait de la mobilité douce depuis le domicile des usagers et les arrêts des lignes de transports publics. De plus, un réseau d'itinéraires de randonnée (randonnée pédestre et cyclotourisme notamment, mais aussi pour la pratique du VTT, des rollers, etc.) plus attrayant et raccordé de manière optimale aux transports publics encourage le tourisme doux.

Objectifs

B16 Les installations de loisirs ainsi que les emplacements accueillant de grandes manifestations qui génèrent une importante fréquentation doivent, lorsque cela est à la fois possible et judicieux, être planifiés et équipés de telle sorte qu'ils puissent être aisément accessibles avec les moyens de transport publics, à pied ou à vélo. Le canton fixe des principes applicables à la desserte des installations destinées aux loisirs et au tourisme en collaboration avec les régions.

B17 Le canton conçoit, en collaboration avec les communes, un réseau d'itinéraires de randonnée pédestre et cycliste attrayant, qui privilégie les chemins sans revêtement en dur pour les randonneurs et les routes peu fréquentées ou à trafic ralenti pour les cyclotouristes, soit aisément accessible depuis les gares et les autres stations des transports publics, et permette de rallier des destinations touristiques prisées, notamment au moyen des voies de communication historiques de la Suisse. En cas de besoin, les communes aménagent d'autres tracés destinés en particulier à la pratique du VTT, mais aussi des rollers, ou encore des itinéraires aisément praticables avec une poussette ou en fauteuil roulant, par exemple. Les régions coordonnent au besoin les réseaux supracommunaux.

→ B18, B31, B52, B83, B84, B85, D12, E13

Répercussions des transports

Réduire les répercussions négatives des transports, atténuer les conflits d'intérêts

Il existe d'étroites corrélations entre le volume du trafic, l'organisation du territoire et l'environnement: les communications ont souvent des répercussions négatives sur la santé, l'espace et l'environnement, tandis que, pour leur part, l'organisation du territoire et les mesures de protection de l'environnement peuvent conditionner le trafic. Dans les agglomérations surtout, la densité élevée du trafic et la concentration démographique induisent de nombreux conflits (accidents, effets de coupure, dépassement des valeurs limites de nuisance) et génèrent des risques importants. Des solutions satisfaisantes aux plans fonctionnel et architectural doivent donc être trouvées pour atténuer les conflits dans les régions densément bâties.

L'implantation d'affectations générant une importante fréquentation dans les agglomérations oblige à relever un défi de taille lors de la planification des transports: celui de concilier les objectifs de la protection de l'air et ceux de l'aménagement du territoire. En effet, la pollution atmosphérique dans les territoires densément bâtis et les prescriptions à respecter en matière de protection de l'air incitent à construire hors des pôles d'urbanisation au détriment du développement des emplacements centraux et bien desservis. Or, le choix de sites moins bien desservis en bordure des agglomérations ou à la campagne génère un accroissement du volume de trafic ainsi que des coûts plus élevés et porte davantage atteinte à l'environnement. Il va en outre à l'encontre d'un principe essentiel de la LAT selon lequel la dispersion des constructions doit être évitée. Il s'agit là d'un conflit d'intérêts qui ne saurait être résolu en présence de projets concrets seulement, mais qui doit être traité à l'échelle cantonale.

Système de transports axé sur la durabilité

Le respect des principes du développement durable est une approche permettant de minimiser l'impact négatif des transports. Un système de transports axé sur la durabilité accroît la sécurité et réduit l'effet de coupure engendré par le trafic individuel motorisé. Il requiert des mesures de construction, mais aussi d'organisation (p. ex. élimination des points noirs du réseau, limitations de la vitesse autorisée). Il s'agit aussi d'influencer le comportement des usagers. Les infrastructures et les offres de transport doivent être planifiées et réalisées avec le concours des intéressés. Il importe à cet égard que les nouvelles infrastructures respectent au mieux les besoins de la population et de l'économie ainsi que les impératifs environnementaux.

Energie et transport

Les transports représentent à eux seuls environ un tiers de la consommation totale d'énergie, et dans ce domaine, les efforts consentis en vue d'une réduction ont eu moins de succès que dans celui du bâtiment par exemple. A cela s'ajoute que l'énergie utilisée pour garantir la mobilité est avant tout d'origine fossile, et qu'elle dépend donc de ressources limitées. La politique énergétique, en matière de mobilité, relève essentiellement de la Confédération. Le canton s'emploie pour sa part, dans la mesure de ses possibilités, à promouvoir les moyens de transport moins gourmands en énergie et à limiter l'expansion des déplacements. L'accroissement de la part des transports publics dans la répartition modale contribue lui aussi à réduire la consommation d'énergie. Il existe par ailleurs un rapport cantonal exposant les possibilités de minimiser les besoins en énergie dans le domaine des transports.

Système de pondération des trajets

Le système de pondération des trajets (SPT), mis au point pour une période de 15 ans en réponse aux exigences de protection de l'air qui prévalaient dans les années 2000, devait être réexaminé jusqu'en 2015. Le développement technique met les buts (globaux) fixés à l'horizon 2030 en matière d'émissions à la portée tant des transports en général qu'à celle du trafic individuel motorisé, pour la part qui le concerne. Il n'y a donc pas lieu de maintenir le plafonnement imposé par le SPT au niveau cantonal. En effet,

les mesures de protection de l'air dictées par la législation environnementale, destinées à limiter et à canaliser le trafic au sens du SPT, ont perdu leur justification, s'agissant notamment des projets générant une importante fréquentation. Il n'en reste pas moins nécessaire de coordonner la mise en œuvre des droits de la protection de l'environnement d'une part et de l'aménagement du territoire d'autre part, dans le but de promouvoir des formes d'urbanisation propres à générer le moins de trafic possible. La présente réglementation, qui se fonde sur l'article 8, alinéa 2 LAT, va dans ce sens, de sorte que le but central du SPT est maintenu.

Objectifs

- | | |
|------------|---|
| B18 | Le canton harmonise les objectifs de l'urbanisation (projet de territoire du canton de Berne et stratégie d'urbanisation) d'une part et ceux de la protection de l'environnement d'autre part. Il crée les conditions nécessaires à l'implantation des projets générant une importante fréquentation (projets de construction au sens des art. 91a ss OC) dans les pôles revêtant une importance stratégique au plan cantonal ou régional. Les installations doivent, de par leurs dimensions, être compatibles avec les objectifs environnementaux (bruit, air, nature et paysage) et tenir compte du système de transports existant. |
| B19 | <p>Le canton et les régions déterminent, dans leurs instruments d'aménagement, les sites qui revêtent de l'importance à leur niveau.</p> <p>Sites d'importance cantonale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sites sur lesquels sont implantés des projets générant une importante fréquentation (PIF) occasionnant plus de 5000 trajets (trafic journalier moyen [TJM]) (mesure B_01). – Pôles de développement cantonaux (mesure C_04) qui se prêtent à l'implantation de PIF. – Emplacements retenus par une planification cantonale des infrastructures d'ordre supérieur (p. ex. dans le domaine de la santé ou de la formation). <p>Sites d'importance régionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Emplacements situés dans les communes relevant de la catégorie «centres urbains des agglomérations» selon le projet de territoire du canton de Berne (mesure C_02) ou dans des centres du 3^e niveau (mesure C_01). Le développement d'installations existantes dans des centres régionaux du 4^e niveau et dans des centres touristiques est également admis, mais à certaines conditions. <p>→ C11, C21, C22, C24</p> |
| B20 | Le canton a exposé dans un rapport les mesures propres à minimiser les besoins en énergie dans le domaine des transports. |

B2

Déplacements à pied et à vélo (mobilité douce)

Défis

Accroître la proportion des déplacements à pied et à vélo

Près de la moitié de tous les déplacements et un tiers des trajets effectués en voiture font moins de trois kilomètres. On estime que des mesures d'encouragement ciblées permettraient d'accroître la part du trafic cycliste de 50 pour cent et celle des trajets accomplis à pied de 20 pour cent dans les périmètres densément construits. Il serait donc avant tout possible de décharger efficacement les transports publics dans le noyau des agglomérations, ainsi que le réseau routier souvent très sollicité par le trafic motorisé et les transports publics dans l'ensemble du périmètre des agglomérations et dans les grandes localités. Dans l'espace rural, la mobilité douce contribue à une utilisation plus rationnelle des transports publics. Enfin, le trafic cycliste recèle également un important potentiel s'agissant des déplacements liés aux loisirs et au tourisme.

Créer des réseaux
attrayants et sûrs

Les infrastructures destinées à la mobilité douce doivent être à la fois attrayantes et sûres pour inciter les usagers à se déplacer à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture. Cette remarque vaut pour les trajets accomplis par les écoliers et les autres navetteurs ainsi que pour les déplacements de la vie quotidienne, mais aussi pour le trafic lié aux loisirs et au tourisme. Les itinéraires doivent garantir la sécurité, offrir de bonnes interconnexions, permettre d'atteindre toutes les destinations importantes et comprendre des points d'intersection attrayants avec les autres moyens de transport (transports combinés de voyageurs). Par ailleurs, des emplacements à vélos doivent être disponibles en nombre suffisant dans les principaux lieux de destination tels que les arrêts des transports publics, les installations de loisirs et les magasins.

Objectifs

Le canton a fixé les objectifs et les principes de la promotion du trafic cycliste dans le plan sectoriel pour le trafic cycliste, qui remplace le plan directeur cantonal pour le trafic cycliste et la conception directrice "Option vélo".

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|---|
| B21 | Le canton encourage les déplacements à pied et à vélo surtout à l'intérieur des agglomérations, des centres et des pôles de développement cantonaux, de même que dans la perspective d'une optimisation des chaînes de mobilité et en ce qui concerne le trafic lié aux loisirs et au tourisme. En conséquence, la mobilité douce doit être traitée dans les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation. Afin que la mobilité douce devienne un pilier essentiel de la desserte capillaire en matière de transport de personnes, le canton veille, dans son domaine de compétence, à ce que les infrastructures en la matière soient sûres et attrayantes. Il soutient les communes et les régions au moyen de subventions d'investissement en application de la loi sur les routes, du plan du réseau routier ainsi que du plan sectoriel cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre et du plan sectoriel pour le trafic cycliste. |
| B22 | Les communes encouragent la mobilité douce par des mesures d'aménagement, d'organisation, d'agencement et de construction, voire de sensibilisation, dans les limites des compétences fixées. Elles planifient, construisent, exploitent et entretiennent des chemins pour piétons et des pistes cyclables, y compris pour les trajets scolaires, de même que, s'ils répondent à un besoin, des itinéraires se prêtant à la randonnée pédestre, à la pratique du VTT ou des rollers, ou encore à d'autres activités de loisir. Elles créent en outre, le cas échéant en collaboration avec des partenaires, des emplacements à vélos pratiques à proximité des bâtiments et places publics, et veillent à ce que de tels équipements soient également prévus près des installations de loisirs, des magasins, des arrêts des transports publics ainsi que des habitations. Enfin, elles accordent une attention particulière à la sécurité des enfants et adolescents qui se rendent à l'école à pied ou à vélo. Vu l'étendue des réseaux de loisirs, notamment des itinéraires locaux portant le label «La Suisse à vélo» ainsi que des itinéraires de VTT et de rollers de SuisseMobile, l'harmonisation à l'échelle régionale devrait être la règle (cf. art. 97, al. 1, 116 et 117 LC). |

→ **B17, B52, B83, B84, B85**

B3**Transports publics**

Contexte

L'offre de transports publics est fonction de la demande, du potentiel et des ressources disponibles. Le canton en est responsable au niveau local et, en collaboration avec la Confédération, à l'échelle régionale. Sa responsabilité englobe la définition et le financement de l'offre, la planification et le financement des infrastructures, ainsi que la coordination des projets avec la Confédération et les cantons voisins.

La loi sur les transports publics et l'ordonnance sur l'offre de transports publics indiquent, dans le domaine des transports de personnes, quelle doit être l'importance de la demande pour que le canton soit tenu d'offrir une desserte par les transports publics.

L'augmentation de la part des transports publics dans la répartition modale implique que l'offre s'adapte à l'évolution des besoins en matière de mobilité. Les performances des transports publics dans les agglomérations ainsi que la qualité de la desserte doivent être renforcées afin que ce mode de déplacement occupe le premier rang pour les trajets à l'intérieur et à destination des agglomérations ainsi qu'entre ces dernières.

Transports ferroviaires internationaux et nationaux

Raccorder le canton de Berne au réseau européen à grande vitesse

Défis

Pour la Suisse et le canton de Berne, le raccordement au réseau ferroviaire continental à grande vitesse est une préoccupation de premier ordre, et les conditions nécessaires à cet égard doivent être créées. Il appartient au canton de Berne, d'entente avec les cantons voisins – par exemple ceux de la Région capitale suisse –, de faire valoir efficacement ses intérêts auprès de la Confédération lorsque celle-ci est amenée à prendre des décisions relatives aux transports.

Infrastructures ferroviaires nationales

La même constatation vaut pour l'extension des infrastructures ferroviaires nationales: le canton doit défendre ses intérêts et invoquer ses besoins futurs sans équivoque auprès de la Confédération, et s'engager pour que les mesures nécessaires soient prises.

Objectifs

- | | |
|------------|---|
| B31 | En ce qui concerne le réseau international à grande vitesse, le canton porte une attention toute particulière aux liaisons pour le trafic d'affaires permettant d'effectuer l'aller et le retour le même jour lorsque la distance ne dépasse pas 500 km environ, pour un temps de parcours global de 6 à 8 heures au plus.
→ B72, B73 |
| B32 | Le canton veille à être raccordé de manière optimale au réseau ferroviaire national. A cet égard, les aspects suivants revêtent pour lui un intérêt particulier: <ul style="list-style-type: none"> – extension des capacités du tunnel de base du Lötschberg et de ses voies d'accès, – renforcement du nœud de communications de Berne et de ses voies d'accès, – cadence semi-horaire dans le réseau urbain, – extension des capacités de la ligne du pied sud du Jura Bâle / Olten – Bienne – Lausanne / Genève, – coordination optimale avec le RER bernois et le reste du trafic régional, – liaisons directes avec les aéroports internationaux ainsi qu'avec les destinations du trafic de loisir et de tourisme. |

Transports publics d'agglomération et régionaux

Contexte

L'offre du RER bernois est progressivement étendue. Assortie à celle des trains express régionaux, du trafic sur de longues distances et des autres moyens de transport régionaux, elle permet de relier entre eux les centres régionaux du canton et de ses voisins, de même que les pôles d'habitation et d'emplois. Dans le Grand Berne, le RER assure la desserte de masse de manière performante, et possède de nombreux points de transbordement avec les lignes de tram et de bus de la desserte capillaire.

Défis

La part des transports publics dans la répartition modale doit augmenter. A cette fin, il s'agit de concevoir l'offre de manière à encourager le transfert modal du trafic individuel motorisé vers le bus et le rail. Pour que ce transfert puisse avoir lieu, il importe que la disponibilité des transports publics soit élevée et que l'offre soit attrayante et de qualité, les ressources étant utilisées de manière aussi économique que possible.

Dans certains corridors ferroviaires, le RER bernois utilise les mêmes voies que le trafic sur de longues distances et les transports de marchandises. Dès lors, l'attribution des capacités limitées des tronçons en question ainsi que la détermination des clés de répartition des coûts en cas d'extension des infrastructures entraînent régulièrement des conflits entre les différents acteurs.

Objectifs

- | | |
|------------|---|
| B33 | Dans la région de la ville fédérale, l'offre du RER bernois – la principale composante du trafic régional – est renforcée avant tout au sein de l'agglomération de Berne. Les liaisons entre les centres de la Région capitale suisse au moyen de trains express régionaux font l'objet d'améliorations ciblées, tout comme les autres moyens de transport régionaux. |
| B34 | Les déplacements vers et entre les agglomérations ainsi qu'à l'intérieur de celles-ci se font principalement avec les transports publics. L'offre et les capacités de la desserte capillaire sont renforcées dans les agglomérations. Les bus sont remplacés par des trams sur les lignes très fréquentées, avec à la clé un accroissement en termes de capacités et d'attrait. Les correspondances des bus et des trams avec le trafic ferroviaire régional et sur de longues distances sont optimisées dans les gares qui s'y prêtent. Enfin, une gestion efficace du trafic doit permettre de réduire la durée des trajets des transports publics routiers et de garantir les correspondances.
→ B13 |
| B35 | Les priorités en matière d'investissement et les améliorations de l'offre sont planifiées à long terme, pour une période d'une vingtaine d'années.
→ B86 |
| B36 | Le canton s'emploie à obtenir de la Confédération un (co)financement des infrastructures de transports publics prioritaires.
→ B81 |

B4**Trafic individuel motorisé**

Contexte

Le principe de la planification axée sur l'offre sous-tend l'action du canton en matière de construction et de transformation des routes. Ce dernier réagit aux problèmes de saturation et augmente les capacités ou assure une meilleure fluidité en prenant avant tout des mesures au niveau du trafic, si possible dans l'espace routier disponible. Il applique le principe de la fluidification du trafic et tient compte, dans les processus de planification, de tous les modes de déplacement (voiture, vélo, marche à pied, transports publics routiers). Les nouvelles infrastructures de grande envergure font l'objet d'une appréciation générale englobant tous les moyens de transport. Les plans sont coordonnés avec ceux de la Confédération et des cantons voisins.

Routes nationales

Achever le réseau de routes nationales et le développer

Défis

Les routes nationales sont d'une grande importance pour l'intégration du canton dans les réseaux de communications tant nationaux qu'internationaux, en même temps qu'elles constituent l'épine dorsale de la desserte à l'échelle cantonale. Dans les agglomérations également, elles contribuent sensiblement à réduire le trafic sur le réseau routier de niveau inférieur. Un passage de témoin a eu lieu dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) s'agissant de la planification et du financement des routes nationales, qui sont désormais entièrement aux mains de la Confédération. Le canton n'est plus compétent que pour l'achèvement du réseau décidé en 1960, c'est-à-dire de l'A5 à Bienne (tronçon est en construction, tronçon ouest en cours de planification), de la Transjurane (A16, en construction) ainsi que de l'A8 au Brünig (projet encore incertain, examen d'opportunité [EO] en cours). Il promeut activement ses intérêts vis-à-vis de la Confédération quant au développement du réseau de routes nationales (suppression des goulets d'étranglement et extensions).

Préserver la fonctionnalité des routes nationales

Le canton s'engage auprès de la Confédération pour que, dans les agglomérations surtout, la sécurité et la fonctionnalité des routes nationales soient maintenues malgré leur forte fréquentation, et pour que les répercussions négatives sur le réseau routier de catégorie inférieure soient évitées.

Objectifs**B41**

Le canton veille à l'achèvement des tronçons des routes nationales A5 et A16 décidés par la Confédération et assumera également, suivant le résultat de l'examen d'opportunité en cours, la responsabilité de l'A8. Par ailleurs, il fait valoir à temps et efficacement ses intérêts et ses objectifs – lesquels découlent d'une approche intermodale – lors de la détermination des projets de développement du réseau de routes d'importance nationale (suppression des goulets d'étranglement et extensions), et il se comporte en partenaire fiable de la Confédération.

→ B13

Routes cantonales**Défis**

Le plan du réseau routier (PRR), le crédit-cadre d'investissement routier et le crédit-cadre pour les travaux de gros entretien des routes cantonales sont des instruments de planification et de financement répondant aux exigences actuelles et propres à garantir le maintien de la valeur et le développement du réseau routier cantonal.

En raison de leur coût élevé et du fait que leur réalisation mobilise des ressources humaines et financières parfois pendant des années, il convient d'examiner systématiquement les projets les plus importants sous les angles du rapport coût/avantages, de leur influence sur le développement durable ainsi que de leur contribution à la réalisation des objectifs cantonaux en matière de développement territorial et de mobilité globale. L'utilité des projets pour l'économie publique doit être sérieusement analysée et il convient de fixer des priorités claires. Il y a en outre lieu d'examiner - par exemple au moyen d'études de corridors intermodales - si de petits et moyens projets réalisés à temps ou des solutions moins coûteuses ne présentent pas les mêmes avantages pour l'économie publique.

Objectifs

- | | |
|------------|--|
| B42 | Le canton de Berne dispose d'un réseau routier performant et sûr, garantissant une bonne accessibilité. |
| B43 | Dans l'espace routier, les besoins de mobilité et de sécurité de tous les usagers sont harmonisés entre eux. Cet espace est en particulier aménagé de manière attrayante pour la mobilité douce. Le canton applique avant tout dans les agglomérations et sur les axes qui les desservent le modèle qui lui est propre, et qui préconise la coexistence plutôt que la domination dans le trafic routier, une attention particulière étant accordée aux transports publics qui utilisent la route. Il s'agit à cet égard de désamorcer les conflits et d'améliorer la qualité du milieu bâti. |
| B44 | Les investissements en faveur du réseau routier sont prévus dans une démarche anticipatrice et tiennent compte des autres planifications concernant les transports. Les instruments déterminants sont le plan du réseau routier et le crédit-cadre d'investissement routier. |
| | → A11, A12, B13, B14, B19, B87, C11 |

Gestion du trafic

Défis

Avant toute construction ou extension de route, il convient d'épuiser les possibilités de maintien des infrastructures existantes et d'optimisation de leur utilisation. Les mesures les plus prometteuses, à cet égard, sont celles qui relèvent de la gestion du trafic dans les grandes et moyennes agglomérations. La gestion du trafic garantit la fluidité de celui-ci, empêche le trafic d'évitement dans les quartiers d'habitation et assure la desserte par les transports publics ainsi que l'horaire cadencé. Elle tient également compte des besoins de la mobilité douce.

Objectifs

- | | |
|------------|--|
| B45 | Au terme d'un projet pilote couronné de succès, un système de gestion du trafic sera peu à peu introduit définitivement dans la région bernoise et, si nécessaire, dans les autres agglomérations d'une certaine importance. |
| | → B13, B14 |

B5 Transports combinés de voyageurs

Optimiser les chaînes de mobilité

Défis

Les parcs de dissuasion (P+R) et les emplacements à vélos (B+R) élargissent la zone de desserte des arrêts de transports publics, et sont susceptibles de soutenir les efforts consentis en matière de planification des transports pour éviter que le trafic n'augmente encore, aux heures de pointe, sur les routes déjà surchargées, et que les transports publics ne soient concurrencés. Sur la base du principe de politique des transports "Eviter – transférer – gérer harmonieusement", il s'agit de promouvoir, en matière de transports combinés de voyageurs, les parcs de dissuasion dans les zones périphériques, et les emplacements à vélos sur l'ensemble du territoire. Dans le noyau des agglomérations bénéficiant d'une desserte capillaire performante, en effet, les emplacements à vélos contribuent au désengorgement des routes et à la bonne utilisation des transports publics; au-delà, les deux types d'installations (P+R et B+R) facilitent l'accès aux transports publics depuis les périmètres à faible densité de population.

Une coordination des mesures prises par tous les intervenants aux niveaux cantonal et régional est nécessaire; elle doit avoir pour objectif de considérer et d'optimiser chaque chaîne de mobilité dans son intégralité. A cet égard, il s'agira d'utiliser aussi, à bon escient, les possibilités offertes par la gestion de la mobilité et la télématique des transports.

La nouvelle loi sur les routes entrée en vigueur en 2009 permet au canton de contribuer au financement d'installations de transports combinés de voyageurs. La condition, à cet égard, est l'inscription des projets dans le plan du réseau routier.

Objectifs

B51 Le canton soutient les conférences régionales et les entreprises de transport s'agissant de la planification et du financement

- d'installations de type park-and-ride hors du noyau des agglomérations,
- d'installations de type bike-and-ride sur l'ensemble de son territoire.

B52 Le canton et les communes s'efforcent d'améliorer l'accès aux gares. Outre la promotion des installations de type park-and-ride et bike-and-ride, il convient de raccourcir et de simplifier les accès piétonniers à partir des pôles d'habitation et d'activités proches ainsi que les correspondances avec les transports publics locaux.

→ B13, B82

B6 Transports de marchandises

Contexte

Les prescriptions fédérales ne laissent au canton que peu de possibilités d'exercer une influence sur les transports de marchandises par la route et par le rail. Il n'en reste pas moins que ce thème est important en raison du volume de marchandises transportées et de sa croissance prévisible.

Défis

Améliorer les conditions générales

Le canton de Berne se doit d'agir à trois niveaux afin d'améliorer les conditions régissant le trafic combiné ainsi que les transports de marchandises par le rail:

- garantie, par des mesures d'aménagement, du raccordement des grandes zones industrielles et artisanales situées à proximité du réseau ferroviaire à ce même réseau;
- subventions aux investissements en faveur de terminaux de marchandises ou de

- centres de transit pour le trafic combiné ainsi que d'autres infrastructures nécessaires au trafic combiné;
- défense des intérêts cantonaux dans le cadre de la mise en place du système national de trafic combiné, système qu'il s'agit en outre de compléter par des lignes d'alimentation (raccordement).

Objectifs

B61	Le canton fait en sorte que l'accès des régions au réseau de transports de marchandises soit attrayant et à ce que le système soit performant. Les emplacements des installations du trafic combiné (terminaux) doivent être désignés par la Confédération, les cantons, les associations régionales d'aménagement et les exploitants privés compte tenu des besoins de l'économie et du développement du milieu bâti.
B62	Les axes routiers sont aménagés pour la circulation des 40 tonnes à l'occasion des travaux d'entretien ordinaires, ou dans le cadre de projets de construction de routes ou de réparation de ponts, lorsque cette mesure se révèle particulièrement profitable à l'économie.
B63	Le canton soutient les démarches novatrices visant à diminuer les transports de marchandises ou à les gérer plus harmonieusement. Les pôles de développement destinés à des affectations générant d'importants transports de marchandises qui sont définis dans le plan directeur doivent être raccordés au réseau ferroviaire et se situer à proximité d'un accès au réseau routier national.

B7

Transports aériens

Contexte

Le domaine des transports aériens relève de la compétence fédérale. Le canton est entendu par la Confédération lors des procédures d'octroi de concessions ainsi que d'autorisations pour des projets de construction et d'exploitation d'installations. La politique du canton de Berne dans le domaine de l'aviation est définie dans le schéma directeur cantonal des transports aériens.

Mettre en œuvre le schéma directeur cantonal des transports aériens

Défis

Les transports aériens font partie du réseau général de communications, d'où l'importance d'une coordination judicieuse avec les autres moyens de transport qui tiennent compte des aspects tant économiques qu'écologiques et sociaux. Le canton est favorable aux transports aériens publics vers les centres européens et les hubs internationaux pour autant que ces destinations ne fassent pas l'objet de liaisons ferroviaires d'un attrait comparable. Les vols d'intérêt public (p. ex. vols de ligne, vols de sauvetage ou d'approvisionnement, vols officiels) ont la priorité sur les vols de loisir privés. Pour le canton, la concentration des vols sur un nombre limité d'emplacements appropriés est prioritaire sous les angles de l'écologie, de l'exploitation et de l'économie régionale. La coopération et la répartition du travail entre les exploitants d'installations est encouragée. Les nuisances doivent être restreintes au moyen de valeurs indicatives et l'exploitation intégrale de la marge définie par les valeurs limites n'est tolérée que si elle est dans l'intérêt public.

Permettre une offre de vols de ligne optimale à l'aéroport de Berne

Dans le domaine du trafic de ligne, qui relève des transports publics, seul entre en considération l'aéroport de Berne en sa qualité d'aéroport régional de la Région capitale suisse. L'offre, axée sur la demande, y est le fait de plusieurs compagnies aériennes privées. A cet égard, le canton s'engage en faveur d'une coopération et d'une coordination à l'intérieur de la Région capitale suisse. Il convient par ailleurs de se préoccuper à temps des conflits provoqués par le voisinage de l'aéroport avec le milieu bâti.

Préserver et optimiser les infrastructures destinées aux hélicoptères

Le canton considère que les infrastructures destinées aux hélicoptères sont suffisantes. Il s'agit de préserver et d'optimiser, dans les héliports existants, les conditions offertes aux vols d'intérêt public comme les vols de sauvetage ou de transport de matériel dans les régions de montagne. Dans le souci de ménager la population et l'environnement, le canton adopte une politique restrictive en matière d'autorisation des vols d'intérêt uniquement privé, en particulier au-dessus de paysages protégés ou sensibles.

Limiter l'utilisation des places d'atterrissage en montagne

Les places d'atterrissage en montagne remplissent une fonction importante dans le cadre de la formation des pilotes et des exercices en montagne. D'autres affectations ne sont pas souhaitées. Dans les secteurs figurant dans l'IFP (Blümlisalp, Gumm, Kandelfirn, Rosenegg-West et Staldenhorn), l'affectation doit être fixée de manière restrictive. Le cas échéant, il convient de supprimer des emplacements ou, au besoin et si possible, de les remplacer par d'autres, plus appropriés.

Objectifs

Le schéma directeur cantonal des transports aériens énonce les objectifs poursuivis dans le domaine de l'aviation.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|--|
| B71 | Le canton est favorable aux vols d'intérêt public, mais adopte une politique restrictive vis-à-vis des vols répondant à des besoins uniquement privés. Il s'engage en faveur de la fixation de priorités en matière d'affectation compte tenu de la spécificité des installations, ainsi que d'une répartition des tâches entre les aérodromes. Il estime que les héliports et champs d'aviation existants suffisent à garantir l'intérêt public. S'agissant des terrains d'atterrissage et des places d'atterrissage en montagne, il s'agit de tendre vers une limitation de leur nombre aussi bien que de leur exploitation. |
| B72 | Le canton soutient les efforts de la Confédération en vue de garantir de bonnes liaisons aériennes internationales à partir des aéroports nationaux du fait de leur importance pour l'économie bernoise et assure des liaisons ferroviaires et routières de qualité avec les trois grands aéroports nationaux. |
| B73 | En vue d'une meilleure utilisation du potentiel économique, le canton s'engage en faveur du maintien et d'un renforcement modéré des transports aériens de ligne au départ de l'aéroport de Berne vers les centres européens et les hubs internationaux, pour autant que ces destinations ne fassent pas l'objet de liaisons ferroviaires d'un attrait comparable. Le canton encourage la desserte de l'aéroport par les moyens de transport tant publics qu'individuels. |
- B31

B8

Instruments de planification et d'aménagement

Contexte

Le Conseil-exécutif a formulé ses principes de politique des transports dans sa stratégie de mobilité globale. Ils sont axés autour d'une planification et de solutions intermodales, harmonisées avec les objectifs de l'urbanisation, qui relèvent de toute une palette d'instruments tant régionaux que cantonaux.

Le système global de transports est planifié à court, à moyen et à long terme dans le plan du réseau routier, le crédit-cadre d'investissement routier, le crédit-cadre d'investissement pour les transports publics, l'arrêté sur l'offre de transports publics, le plan sectoriel pour le trafic cycliste ainsi que le plan sectoriel cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre, compte tenu des conceptions régionales des transports

et de l'urbanisation. S'agissant des projets d'infrastructures, les priorités sont déterminées compte tenu des critères du développement durable et du rapport coûts/avantages.

Projets d'agglomération "transports et urbanisation" / conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU)

Contexte

Défis

Les projets bernois d'agglomération "transports et urbanisation", qui coordonnent le développement des transports et l'urbanisation dans chacune des agglomérations, sont la composante essentielle de la planification des infrastructures destinées aux transports et sont nécessaires à l'obtention d'un cofinancement de la part de la Confédération. Les projets bernois de la première génération ont été remis à cette dernière fin 2007. Les mesures qu'ils énoncent sont mises en œuvre depuis 2011. Quant aux mesures des projets de la deuxième génération, déposés à la mi-2012, elles seront réalisées à partir de 2015.

L'harmonisation, sur tout le territoire cantonal, du développement des transports et de l'urbanisation est garantie par les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU). Les CRTU intègrent les projets d'agglomération au sens du droit fédéral. Les modalités de cofinancement du trafic d'agglomération par la Confédération sont en cours de réexamen. Il est prévu de transformer le fonds d'infrastructure en un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA). Un tel fonds permettrait de prolonger la validité des projets d'agglomération au-delà de 2027 et garantirait une assise financière solide, telle que la souhaite le canton de Berne.

Objectifs

B81 Le canton veille à la mise en œuvre des projets d'agglomération ainsi que des mesures qu'ils énoncent. Il s'engage tout particulièrement en faveur de la réalisation, dans les délais, des projets qui présentent de l'intérêt à son niveau, et s'emploie à obtenir en temps utile un cofinancement de la part de la Confédération, dont il est l'interlocuteur.

B82 Le canton énonce des consignes applicables aux conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU), dont il suit la révision par les conférences régionales et les régions d'aménagement. Il examine les CRTU qui lui sont remises et les harmonise avec ses propres plans, tout en les réunissant en une synthèse cantonale.

→ B13, B14, B83, B86, B87

Déplacements à pied et à vélo (mobilité douce)

Défis

Dans le plan sectoriel cantonal pour le trafic cycliste, le Conseil-exécutif fixe les itinéraires cyclables constitutifs du réseau cantonal destiné au trafic cycliste quotidien et de loisir. Il privilégie les éléments du réseau qui sont importants pour le trafic cycliste et fixe ainsi des priorités en faveur d'itinéraires susceptibles d'avoir un impact important pour ce moyen de transport. Cet instrument permet la prise en compte du trafic cycliste lors de la planification et de la construction de routes.

Le plan sectoriel cantonal du réseau des itinéraires de randonnée pédestre contient les principaux itinéraires pédestres et les itinéraires complémentaires.

Objectifs

- B83** Le canton fait en sorte de mettre un réseau d'itinéraires de base attrayants et sûrs à la disposition du trafic cycliste quotidien et de loisir. Il tient compte des besoins de la mobilité douce lors de la planification et de la construction de routes.
- B84** Le canton conçoit un réseau d'itinéraires de randonnée pédestre attrayant, qui prenne en considération la prédilection des randonneurs pour les chemins sans revêtement en dur et intègre les voies de communication historiques de la Suisse en tant que destinations touristiques prisées. L'accessibilité du réseau depuis les gares et les autres stations des transports publics doit être optimale.
- B85** Le plan sectoriel du réseau des itinéraires de randonnée pédestre et le plan sectoriel pour le trafic cycliste sont conçus comme des instruments de conduite, de planification et d'information au moyen desquels le canton met en œuvre, sur le plan spatial, ses propres consignes et celles de la Confédération. Ils créent la transparence et garantissent, au sens de l'aménagement du territoire, l'utilisation à long terme des itinéraires cyclables et de randonnée pédestre. De plus, ils permettent la coordination des plans à un stade précoce s'agissant des activités ayant des répercussions spatiales des autorités de la Confédération, du canton, des cantons voisins, des régions et des communes.
- **B16, B17, B21, B22, B51, B52, B82**

Transports publics

Défis

Schéma d'offre et arrêté sur l'offre

Les conférences régionales établissent les schémas d'offre régionaux sur la base d'études de corridors et de plans partiels. Ces schémas, qui désignent les priorités régionales, ont en règle générale une portée quadriennale. Ils servent de fondement à l'élaboration du schéma d'offre cantonal, qui sous-tend à son tour l'arrêté sur l'offre. Ce dernier relève de la compétence du Grand Conseil.

Le développement des transports publics nécessite beaucoup de temps de préparation: les investissements dans l'infrastructure ferroviaire sont coûteux, ont un effet à très long terme et, en raison de leur impact sur le territoire, leur planification doit être effectuée soigneusement et à large échelle. Actuellement, différents projets en matière de développement de l'offre à long terme sont menés dans plusieurs régions du canton. Ces projets ne figurent toutefois pas dans les instruments actuels (schéma d'offre, arrêté sur l'offre et crédit-cadre d'investissement), car ceux-ci couvrent un horizon de deux à dix ans au maximum.

FAIF

Le projet FAIF implique pour le canton de remanier ses instruments de planification et de financement. Il n'est plus tenu de contribuer directement aux projets d'infrastructure, sauf dans le cas du trafic local (trams). En lieu et place, il lui incombe de faire valoir auprès de la Confédération ses attentes en matière de développement de l'offre et des infrastructures, et de parvenir à une coordination avec cette dernière.

Objectifs

B86

Une nouvelle planification à long terme portant sur cinq à 20 ans doit combler la lacune due à la limitation de la portée temporelle des instruments actuels. Tenant compte du Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail, et actualisée tous les quatre ans, elle sera adoptée après l'arrêté sur l'offre. Elle sera ainsi intégrée dans le processus de planification en même temps que les CRTU. Les résultats des CRTU représenteront un apport pour le schéma et les éléments principaux de ce dernier pourront être pris en compte dans le plan directeur. Par ailleurs, cette planification représentera une base essentielle pour les consignes du Conseil-exécutif concernant les CRTU et sous-tendra les projets intercantonaux d'extension à long terme des infrastructures ferroviaires.

→ **B13, B14, B33, B34, B35, B81, B82**

Trafic privé

Défis

Plan du réseau routier

Le plan du réseau routier, assorti au crédit-cadre d'investissement routier, a remplacé le programme de construction des routes. Le premier plan de ce type a été arrêté en juin 2013 par le Conseil-exécutif. Le Grand Conseil a pour sa part approuvé le premier crédit-cadre d'investissement routier en septembre 2013, tout en prenant connaissance du plan du réseau routier.

Le plan du réseau routier définit succinctement les 2104 kilomètres du réseau des routes cantonales, qu'il répartit en trois catégories: A, B et C. Il décrit sommairement les besoins en matière de financement de l'entretien et de l'aménagement de l'infrastructure routière. Il présente par ailleurs les modifications du réseau d'importance stratégique qui sont envisagées pour les 16 années à venir et énumère les grands projets entraînant des dépenses nouvelles nettes supérieures à deux millions de francs.

Réagir aux conséquences du changement climatique

Le plan du réseau routier est coordonné avec d'autres instruments ayant trait aux transports et se fonde en particulier sur les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU), qui ont une portée à long terme. Il n'est toutefois en rien statique, mais au contraire susceptible de modifications plus fréquentes en raison du changement climatique, en particulier dans les régions alpines et préalpine où les événements naturels extrêmes sont toujours plus rapprochés, avec une augmentation des risques à la clé. Une importance accrue doit donc être accordée, à l'avenir, aux mesures destinées à sécuriser l'infrastructure routière.

Routes nationales: FORTA et PRODES

Le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) sert, avec le programme de développement stratégique (PRODES), à la planification de tous les travaux d'extension et d'accroissement de capacité de routes nationales. A l'heure actuelle, ce dernier renferme l'ensemble des projets qui faisaient partie du programme d'élimination des goulets d'étranglement (PEG). Il importe, pour le canton de Berne, de faire valoir ses intérêts en la matière.

C Créer des conditions propices au développement économique

C1 Réseau de centres

Contexte

Le réseau de centres du canton de Berne décidé par le Conseil-exécutif à l'occasion de la refonte totale du plan directeur en 2002 s'est depuis lors imposé dans la pratique et joue un rôle non négligeable au moment de la prise de décisions gouvernementales ayant un impact sur le territoire. Il appartient aux conférences régionales ou aux régions de désigner les centres du 4^e niveau dans les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU). Leurs choix sont entérinés dans la synthèse cantonale des CRTU.

Importance de l'existence de centres et d'agglomérations forts

Défis

Pour le canton, il importe à plusieurs égards de disposer de centres et d'agglomérations forts:

- Les centres sont les pôles de l'économie et de la vie en société. Ils sont une condition permettant au canton de se positionner et de s'affirmer comme un site d'implantation compétitif aux plans international et national. Ce sont eux qui, avec les communes suburbaines ou les communes environnantes, sont les moteurs du développement économique.
- Pour la population et l'économie, les centres jouent le rôle important de points d'approvisionnement attrayants et multifonctionnels ainsi que de pôles de prestations publiques.
- Les centres attrayants concentrent de nombreuses affectations et sont des nœuds de communications. Ils permettent de contrer la tendance à l'éclatement entre les lieux d'habitation, de travail et de loisirs, ainsi que de canaliser les flux de déplacements et de promouvoir l'utilisation des transports publics.
- Les centres jouent également un rôle important en termes d'identification, mais aussi parce qu'ils véhiculent une image de marque dans la concurrence que se livrent les sites d'implantation et les lieux touristiques.

Ancrer le réseau de centres en tant qu'instrument de pilotage dans le plan directeur

L'ancrage du réseau de centres en tant qu'instrument de pilotage dans le plan directeur vise quatre objectifs:

- Renforcement des centres et de leur agglomération en tant que pôles économiques (objectif de politique économique): l'attrait de la place économique bernoise et la poursuite de la croissance dépendent de l'aptitude des centres cantonaux à continuer de soutenir la concurrence aux plans intercantonal et international.
- Affectation ciblée des ressources cantonales (objectif de politique financière): le réseau de centres est l'un des critères devant être pris en considération lors de la fixation de priorités s'agissant de la répartition des infrastructures et offres cantonales ainsi que dans l'accomplissement d'autres tâches ayant des répercussions sur l'organisation du territoire.
- Octroi d'une marge de manœuvre aux centres et aux axes de développement, arrêt du processus de décentralisation (objectif relevant de l'aménagement du territoire): le réseau de centres sert de canevas à la configuration géographiquement différenciée des mesures et des instruments d'aménagement, le développement devant être particulièrement encouragé dans les centres et le long des axes définis à cette fin.
- Préservation de pôles d'approvisionnement et de lieux d'identification dans toutes les parties du canton (objectif de politique générale et de politique régionale): les mouvements de concentration dans le domaine économique placent les régions périphériques du canton de Berne et leurs centres locaux face à de nouveaux défis. Un "retrait" massif et sans compensation étant impensable pour des raisons de po-

litique générale et de politique régionale, il est indispensable que le canton intervienne en faveur des centres régionaux d'importance cantonale et impose sa direction.

Opérer une distinction entre le pilotage relevant de la politique économique d'une part et de la politique régionale d'autre part

La répartition des centres entre différents niveaux hiérarchiques se fonde sur des analyses structurelles de même que sur les fonctions des centres qui sont importantes du point de vue cantonal. On distingue deux types de pilotage:

- Pilotage relevant de la politique économique: les ressources cantonales doivent renforcer l'attrait des centres qui sont concurrentiels et bénéficient du plus grand potentiel de croissance.
- Pilotage relevant de la politique régionale: d'autres centres régionaux d'importance cantonale reçoivent un soutien pour des raisons de politique générale et de politique régionale. Une limitation de leur nombre doit permettre d'affecter les ressources cantonales - restreintes - de manière ciblée.

Les centres régionaux du 4^e niveau sont surtout importants pour le pilotage à l'échelle régionale.

Décider de cas en cas en présence de centres "interchangeables"

La notion de centres "interchangeables" tient compte de la présence de centres "doubles". Du point de vue cantonal, le choix d'un emplacement ou d'un autre à l'intérieur d'un espace précis peut être tout à fait indifférent, l'important étant que le projet ou l'installation projetée soient réalisés dans l'espace en question. Dans de tels cas, les considérations financières prévaudront dans le choix de l'emplacement.

Objectifs

C11

Le réseau de centres du canton de Berne est le suivant:

	Niveaux	Pilotage relevant de la politique économique	Pilotage relevant de la politique régionale
1	Centre d'importance nationale	Berne	
2	Centres cantonaux	Bienne, Thoune	
3	Centres régionaux d'importance cantonale	Langenthal, Bertsch, Interlaken	Moutier, Saint-Imier, Lyss, Schwarzenburg, Langnau, Meiringen, Frutigen, Gessenay-Gstaad
4	Centres régionaux du 4 ^e niveau		Aarberg, Büren, Anet, Longeau, Orpund, Perles, Studen, Täuffelen, La Neuveville, Sonceboz – Corgémont, Tavannes – Reconvilier, Tramelan, Herzogenbuchsee, Huttwil, Niederbipp, Bätterkinden – Utzendorf, Hasle b.B. – Rüegsau, Koppigen, Kirchberg – Rüdltigen-Alchenflüh, Sumiswald, Belp, Konolfingen, Moosseedorf – Urtenen-Schönbühl, Münchenbuchsee, Münsingen, Neuenegg, Worb, Erlenbach – Oey, Zweisimmen, Brienz
4	Centres touristiques régionaux du 4 ^e niveau		Adelboden, Lenk, Kandersteg, Grindelwald, Lauterbrunnen

Du point de vue cantonal, les centres suivants sont "interchangeables" dans le cas de décisions relevant de la politique régionale: Meiringen et Brienz, Lyss et Aarberg, Gessenay-Gstaad et Zweisimmen ainsi que Saint-Imier et Tramelan.

	La délimitation précise des centres des niveaux 1 à 3 selon les critères du pilotage relevant de la politique économique est opérée dans la partie consacrée aux mesures. Quant aux centres désignés comme tels pour le pilotage relevant la politique régionale, ils se limitent au périmètre d'un seul tenant bâti de manière relativement dense à l'intérieur de la localité principale.
C12	Le Conseil-exécutif tient compte du réseau de centres dans ses décisions ayant des répercussions sur l'organisation du territoire. L'attribution de ressources cantonales peut varier en fonction du niveau hiérarchique.
	→ B18, B19

C2

Pôles de développement économique

Contexte

A l'échelle nationale et compte tenu de la taille du canton, les performances de l'économie bernoise sont inférieures à la moyenne. Dans le cas du produit intérieur brut et du revenu par habitant notamment, le retard est parfois considérable s'agissant aussi bien de la croissance que du niveau atteint. Une faible immigration, la tendance au vieillissement démographique et la précarité des finances cantonales sont autant de freins à l'innovation et à la croissance. L'atout que représente le taux d'imposition des entreprises, qui est avantageux à l'échelle suisse, perd de son efficacité en raison de la forte imposition générale. Le canton s'emploie donc à améliorer les conditions susceptibles d'accentuer la dynamique économique sur la base des points forts existants.

Améliorer les conditions du développement économique

Défis

Les responsables de l'aménagement du territoire peuvent, de différentes manières, soutenir directement les efforts tendant à améliorer les conditions du développement économique dans le canton de Berne:

- Ils s'efforcent activement, d'entente avec les communes concernées et d'autres partenaires, de préparer en termes d'aménagement des périmètres particulièrement bien équipés et desservis afin que des projets de construction puissent y être concrétisés dans les meilleurs délais.
- Ils s'engagent en faveur d'une gestion résolue et axée sur les résultats des projets d'aménagement et de réalisation complexes et coûteux. Dans des cas particuliers, le canton prend la direction de tels projets en ayant recours à l'instrument d'aménagement qu'est le plan de quartier cantonal.
- S'agissant des sites d'importance cantonale, ils coordonnent activement les projets d'investissement des pouvoirs publics dans les domaines de la construction des routes, des transports publics, de la promotion des sites et du stationnement; si nécessaire, ils pondèrent les différents intérêts dans une démarche prospective. Les modalités de coopération ainsi que les prestations et les attentes du canton font l'objet soit de conventions de coopération périodiquement actualisées avec les communes concernées, assorties d'un controlling, soit de négociations au cas par cas, en étroite collaboration entre le canton et les organisations ou les communes, aboutissant à des décisions contraignantes pour toutes les parties.
- Les responsables de l'aménagement du territoire s'efforcent d'assouplir de manière ciblée les prescriptions applicables aux zones d'activités et aux zones d'habitation, ainsi que d'accroître la sécurité des plans pour les propriétaires fonciers et les investisseurs au moyen de procédures simples et rapides.
- D'entente avec la Promotion économique, ils conseillent les investisseurs intéressés et leur offrent un suivi lors de l'évaluation des emplacements et des processus d'aménagement.

Concilier les objectifs poursuivis dans des domaines essentiels au moyen d'une stratégie coordonnée

Avec les pôles de développement cantonaux (pôles de développement économique [PDE] et zones stratégiques d'activités [ZSA]), le canton de Berne a opté pour une stratégie coordonnée dont le but est de concilier les objectifs poursuivis dans les domaines de l'aménagement du territoire, des transports, de l'économie et de l'environnement. Il s'agit de préparer, en termes d'aménagement, des périmètres très bien desservis par les transports tant publics que privés afin que des entreprises puissent s'y implanter ou s'y agrandir dans les meilleurs délais. Les pôles de développement se situent dans les localités faisant partie du réseau de centres ou en d'autres endroits du territoire cantonal sélectionnés sur la base de différents critères, dont celui du respect du plan de mesures de protection de l'air.

Faire concorder les exigences de l'aménagement et celles de la protection de l'environnement

La situation optimale des pôles de développement économique en permet une utilisation accrue bien que l'environnement y subisse déjà des atteintes, notamment en raison du trafic. Il n'en reste pas moins préférable, du point de vue de la protection de l'environnement, de concentrer les emplois et les activités de loisir en des endroits bien desservis (trafic privé et transports publics) plutôt qu'en dehors des pôles d'urbanisation: d'une manière générale en effet, une concentration peut à long terme se traduire par un allègement pour la région dans son ensemble. Les communes concernées doivent cependant relever, à leur niveau, des défis supplémentaires en matière de précaution.

Objectifs

L'ACE 1316 du 12 avril 2000 fixe les consignes applicables aux pôles de développement cantonaux: le canton de Berne soutient le développement et le marketing des sites qui présentent un intérêt à son niveau sous le label de "pôles de développement économique (PDE) et zones stratégiques d'activités (ZSA)". Le cas échéant, la JCE passe avec les organisations œuvrant à la réalisation de projets des conventions de coopération précisant les prestations à fournir de part et d'autre ainsi que les étapes à réaliser. Le canton est partie au projet de sites prioritaires de développement économique de la Région capitale suisse.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

C21

Le canton détermine et gère (au moyen d'un monitoring annuel et d'un controlling quadriennal) des pôles de développement cantonaux, c'est-à-dire des sites d'intérêt cantonal se prêtant à l'implantation ou au renforcement d'activités économiques. Des pôles de développement économique (PDE) peuvent être désignés dans les domaines de l'emploi (industrie/artisanat, services), des achats (grands centres commerciaux), des loisirs (grandes installations de loisirs) ainsi que du logement. Le canton sélectionne en outre des sites dits «de premier plan» qui exigent une coordination particulièrement importante mais qui, à long terme, revêtent pour lui un intérêt prépondérant. Par ailleurs, des zones stratégiques d'activités (ZSA) peuvent être définies en plusieurs endroits appropriés, en vue de la réalisation rapide de grands projets des milieux économiques.

C22

Les pôles de développement cantonaux se situent dans les localités faisant partie du réseau de centres ou en d'autres endroits du territoire cantonal qui se prêtent à cette affectation particulière compte tenu notamment du plan de mesures de protection de l'air.

C23

Le canton s'engage spécialement en faveur de projets d'aménagement ou de réalisation particulièrement complexes ou coûteux ainsi que de sites de premier plan, par l'octroi de ressources ou le recours à l'instrument du plan de quartier cantonal.

C24 A l'échelle locale, il est possible de dépasser provisoirement les limites fixées en matière de capacités routières ainsi que de pollution dans les périmètres des pôles de développement cantonaux. Les communes concernées, qui sont le mieux placées pour intervenir, doivent veiller à ce que les mesures de précaution nécessaires soient mises en œuvre à temps.

→ B18, B19

C3

Tourisme

Contexte

Le tourisme est l'un des piliers de l'économie bernoise. Il influe sur la structure du tissu économique et sur celle du milieu bâti, notamment dans l'Oberland bernois; de plus, il est une composante essentielle de l'image du canton telle qu'elle est perçue de l'extérieur comme de l'intérieur. En tout état de cause, un franc sur douze environ est généré par le tourisme, de même qu'un emploi sur dix.

La mondialisation, la rapidité avec laquelle les besoins des hôtes évoluent, la présence de concurrents offrant des prestations plus avantageuses ou encore l'importance croissante des nouvelles technologies de l'information amènent la branche touristique à relever de nouveaux défis. A cela s'ajoute que les changements climatiques prévus pourraient rendre impossible l'exploitation rentable des domaines skiables situés en dessous de 1500 à 1800 mètres d'altitude. Il convient de se préoccuper de la branche touristique et de créer de bonnes conditions lui permettant de poursuivre son développement, tout en veillant à traiter avec ménagement le capital irremplaçable que constituent la nature et le paysage.

Le programme de politique du tourisme du canton de Berne, qui est harmonisé avec le plan directeur, énonce les principes et les objectifs de la politique cantonale en matière de tourisme. Selon ce document, il importe d'améliorer les conditions générales dictées par l'économie de marché en faveur du tourisme, d'encourager les idées novatrices ainsi que de garantir une harmonisation avec les domaines plus généraux et ceux qui sont connexes. Du point de vue de l'aménagement du territoire, les aspects à prendre en compte à cet égard sont les transports, le paysage, l'urbanisation et les dangers naturels, ainsi que les stratégies de promotion des régions et de l'agriculture.

Défis

Tenir compte des défis spécifiques pour l'aménagement du territoire

Les principaux défis que doit relever l'aménagement du territoire concernent

- la garantie d'une desserte attrayante des régions touristiques (accessibilité et trafic régional ou local) par les moyens de transport tant publics que privés;
- la protection et la préservation des paysages naturels et des paysages cultivés;
- les chances et les risques liés au changement climatique;
- la nécessité, pour certaines régions, de s'adapter avec rapidité et souplesse aux nouvelles tendances touristiques;
- le désamorçage des conflits potentiels entre les différents acteurs;
- l'importance particulière du tourisme pour le renforcement des structures régionales et le maintien d'une occupation décentralisée du territoire et
- le frein à la construction de résidences secondaires et l'accent mis, en matière d'hébergement touristique, sur les "lits chauds" (lits commercialisés d'hôtels et de résidences secondaires).

Interconnecter et regrouper les différentes politiques sectorielles

L'aménagement du territoire peut contribuer de la sorte à mettre en œuvre les stratégies et les objectifs des champs d'action "améliorer l'attrait du site économique" et "éliminer les risques de conflits" du programme de politique du tourisme. Le rapport sur

la politique des transports dans le canton de Berne décerne en outre des mandats prioritaires devant permettre d'intégrer le canton de Berne aux réseaux ferroviaires et aériens tant nationaux qu'internationaux ainsi que de renforcer l'attrait de la mobilité douce et des chaînes de transport. De même, l'élaboration de mesures doit se poursuivre et se développer dans le domaine du trafic lié aux loisirs. Quant aux emplacements destinés aux grandes installations de loisirs, ils doivent remplir les conditions énoncées dans les objectifs ayant trait au thème des pôles de développement économique.

Accroître l'efficacité économique par la création de "destinations"

Le programme de politique du tourisme souligne en particulier la nécessité d'accroître l'efficacité de l'économie touristique. Le canton exige donc des organisations touristiques qu'elles regroupent – lorsque cela est judicieux sous l'angle économique et du point de vue des clients – les entités gérées jusqu'ici au niveau local (marketing, comptabilité, politique du personnel, etc.) en organisations ou entreprises suprarégionales responsables d'une destination. Propre à réduire les coûts de transaction et à accroître la compétitivité, la stratégie fondée sur les destinations a également pour objectif de promouvoir les régions dans leur ensemble, avec tous les buts touristiques qui présentent de l'intérêt. Il s'agit de rendre les régions plus attrayantes pour les hôtes, afin de les inciter à y séjourner plus longtemps. L'allongement de la durée des séjours accroîtra les revenus de l'hôtellerie – la branche principale du tourisme – et, partant, la rendra plus attrayante sur les marchés financiers.

Définir des pôles touristiques

L'une des mesures clés énoncées dans le programme de politique du tourisme est le mandat décerné aux destinations touristiques de définir des pôles en fonction de la clientèle et des formes de tourisme principalement visées. Les modalités du soutien des efforts allant dans ce sens par les pouvoirs publics doivent être définies d'entente avec les partenaires régionaux et les services cantonaux compétents. Les différents partenaires font part de leurs besoins et de leurs désirs en temps opportun et de manière appropriée dès le stade de la définition des pôles touristiques.

Préserver la qualité de l'environnement en tant qu'atout essentiel

La qualité de l'environnement, l'image et l'ambiance d'une région comptent parmi les atouts essentiels d'une stratégie touristique couronnée de succès. La préservation des sites et des paysages naturels ou cultivés revêt donc une importance fondamentale. Dans les régions rurales, et notamment dans les parcs naturels au sens de la loi sur la protection de la nature et du paysage, les formes de tourisme appropriées font partie intégrante de la stratégie visant à renforcer les structures régionales, d'où la nécessité d'une coordination avec les politiques sectorielles en question.

Changement climatique: source de risques, mais aussi de chances

Dans les Alpes, la fonte et le recul des glaciers portent atteinte à l'une des principales attractions touristiques. Les stations de sports d'hiver de moyenne montagne sont affectées par les risques d'un enneigement insuffisant. Des mesures de construction seront par ailleurs nécessaires pour sécuriser les infrastructures touristiques, en particulier les chemins de fer de montagne là où le pergélisol devient instable, de même que pour minimiser les dégâts provoqués par les phénomènes extrêmes (laves torrentielles, crues). En revanche, la hausse des températures enregistrée dans les régions de basse altitude et à l'étranger procure un avantage concurrentiel aux stations de sports d'hiver ne connaissant pas de problèmes d'enneigement. Le tourisme estival est lui aussi susceptible de tirer parti du changement climatique, qui renforce l'attrait des régions de montagne (fraîcheur liée à l'altitude) et des rives des lacs, et qui confère une touche «méditerranéenne» aux villes. Il convient de tenir compte de tous ces aspects lors de la planification des infrastructures et de l'offre touristiques.

Mettre la LRLR en œuvre

Un réseau de chemins continu et attrayant le long des rives constitue une infrastructure importante pour le tourisme journalier et les activités de détente. La loi sur les rives des lacs et des rivières (LRLR) étant désormais modifiée, il s'agit de saisir les chances d'accélérer la mise en œuvre et de poursuivre les réalisations concrètes.

Objectifs

Les objectifs à poursuivre dans le domaine du tourisme sont énoncés dans le programme de politique du tourisme du canton de Berne.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|---|
| C31 | Lorsqu'il existe un potentiel touristique suffisant - et à condition que des mesures de compensation appropriées soient prises - le canton soutient la création de zones destinées à la pratique intensive d'activités de détente. Les réserves naturelles et les zones de protection ainsi que les unités paysagères peu ou non desservies doivent rester intactes à long terme.
→ E 12, E 21 |
| C32 | Les plans de protection des rives au sens de la LRLR doivent être achevés rapidement et il convient d'encourager leur mise en œuvre. |
| C33 | Le canton vise un développement touristique durable. Les conférences régionales/régions concrétisent les objectifs et principes cantonaux dans des programmes de développement touristique dont les aspects spatiaux sont ensuite réglés dans les plans directeurs (CRTU).
→ D 15 |
| C34 | Le canton incite les organes responsables des parcs naturels régionaux au sens de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et du site "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch" inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO à prendre en considération les besoins du tourisme. Il les soutient dans leurs efforts en vue de développer et de commercialiser des offres axées sur le développement durable et destinées à la mise en valeur, au plan économique, du patrimoine naturel, paysager et culturel.
→ B 24, C 41-C 43, D 31, E 15, E 21-E 24, F 14 |

C4

Agriculture et sylviculture

Contexte

Le canton de Berne, qui regroupe un cinquième de toutes les exploitations de Suisse, est le plus grand canton agricole. La politique agricole relève avant tout de la Confédération; quant au canton, il lui appartient de la mettre en œuvre de manière différenciée selon les régions - en complétant les mesures fédérales - et d'affecter ses propres ressources de manière aussi ciblée que possible, afin d'obtenir un maximum d'efficacité.

Dans les régions rurales, l'agriculture et la sylviculture de même que les secteurs situés directement en amont ou en aval contribuent de manière décisive à l'entretien des paysages cultivés ainsi qu'à l'occupation décentralisée du territoire. Dans plus de 190 communes bernoises, l'agriculture, ou le secteur primaire, offre plus de 30 pour cent des emplois. Ainsi, en admettant que de chaque emploi agricole dépend un autre emploi, plus de la moitié du marché du travail est directement liée à l'agriculture et à la sylviculture dans les communes rurales et les communes de montagne concernées.

Tant l'agriculture que la sylviculture sont multifonctionnelles en ce sens qu'elles fournissent des prestations non seulement économiques et productives, mais aussi sociales.

A cela s'ajoute que de grandes surfaces de forêts bernoises protègent des maisons d'habitation, des installations et des voies de communication contre les dangers naturels.

Défis

Suivre les changements structurels dans l'agriculture et les rendre socialement supportables

Les changements structurels dans l'agriculture, qui sont largement influencés par la libéralisation des marchés agricoles, engendrent de fortes pressions et imposent des adaptations: sur les surfaces rationnellement exploitables du Plateau, une amélioration sensible de la productivité est visée, tandis que dans les régions périphériques moins favorisées par la topographie et le climat, l'intention est d'encourager, en recourant de manière géographiquement différenciée aux divers instruments politiques ayant une incidence sur l'espace, une agriculture et une économie régionale qui apportent une contribution décisive à l'entretien du paysage cultivé et qui pérennisent l'habitat dispersé.

Ecarter les risques encourus par l'environnement et par la population des régions de montagne

Sur les surfaces rationnellement exploitables, le danger est celui d'une intensification de l'agriculture qui pourrait aboutir par endroits à une diminution de la biodiversité et de la fertilité du sol ainsi qu'à un accroissement du risque d'érosion. Dans les régions de collines et de montagne, le développement forestier et les changements structurels peuvent donner naissance à des phénomènes indésirables pour les régions rurales: l'augmentation de la surface des forêts accompagnée d'une sous-utilisation de ces dernières d'une part, et l'extensification de l'exploitation agricole se traduisant par la suppression d'emplois décentralisés et la disparition de paysages cultivés jusque-là intacts d'autre part.

Réagir aux conséquences du changement climatique

Le changement climatique est lui aussi susceptible de provoquer la perte d'espèces et d'être à l'origine d'une diminution de la production. Il aura un impact sur la sylviculture notamment (événements extrêmes, organismes nuisibles, changements affectant la forêt protectrice, etc.). Mais à l'inverse, la hausse des températures, assortie de précipitations suffisantes ou d'un arrosage artificiel, peut accroître la productivité de certaines cultures importantes. C'est ainsi que la vigne, en particulier, va profiter du changement climatique.

Elaborer des solutions pour l'espace rural

Le défi est donc de taille: élaborer des solutions différenciées selon les régions qui tiennent compte à long terme des principes du développement durable, soit la performance économique, la solidarité sociale et le respect de l'environnement. Les approches globales doivent être encouragées au vu des liens étroits que l'agriculture et la sylviculture entretiennent avec les autres secteurs de l'économie publique.

Maintenir les infrastructures de base importantes

La Confédération et le canton ont accordé un soutien financier substantiel aux infrastructures de base des régions rurales (crédits d'améliorations foncières, crédits forestiers, crédits LIM, etc.), soit à des ouvrages tels que des chemins agricoles et forestiers, des installations de drainage ou encore des réseaux d'approvisionnement en eau. Or, les changements structurels auront pour conséquence que ces installations ne seront plus exclusivement utilisées par l'agriculture. Pourtant, la préservation de l'habitat dispersé et l'entretien de la grande variété de paysages cultivés traditionnels de montagne impliquent de maintenir et de renouveler de telles infrastructures de base. A cet égard, la législation agricole fédérale (PA 2011) prévoit que la Confédération accorde des contributions en faveur de la préservation de la valeur et de la substance des bâtiments et des installations, c'est-à-dire de la "remise en état périodique", pour des chemins, des téléphériques, des assainissements agricoles, des installations d'irrigation, des adductions d'eau (région de montagne et des collines et région d'estivage), ainsi que pour des murs de pierres sèches de terrasses affectées à l'exploitation agricole.

Optimiser et harmoniser les instruments de promotion de l'espace rural

La Confédération et le canton disposent de divers instruments de promotion ayant des répercussions directes ou indirectes sur le développement de l'espace rural. Etant donné toutefois que ces instruments ont été mis au point dans le cadre de politiques sectorielles (tourisme, promotion économique, agriculture, sylviculture, infrastructures, protection de la nature et du paysage, politique régionale, etc.) et faute de coordination suffisante, ils se révèlent parfois contre-productifs au moment de leur mise en œuvre. Or, pour que l'espace rural puisse rester un lieu d'habitation, un espace économique et un cadre de vie attrayant, il convient d'optimiser et d'harmoniser les instruments de promotion.

Garantir le développement durable de la forêt

Dans certaines régions, la forêt est de moins en moins structurée par classes d'âge. De nombreux peuplements sont surannés. Or, la forêt protectrice doit pouvoir remplir ses fonctions en tout temps et à long terme. Un apport en polluants induit des mutations insidieuses du sol, ce qui nuit au développement des arbres. Du fait du changement climatique, il y a lieu de s'attendre à ce que les forêts soient davantage exposées à des conditions météorologiques extrêmes telles que la sécheresse ou des tempêtes. A cela s'ajoute que les dommages causés par la faune sauvage et les insectes tendent à devenir plus fréquents. La forêt est par ailleurs un lieu de détente toujours plus prisé, ce qui entrave parfois son exploitation durable. D'une manière générale, la rentabilité de la sylviculture est à la baisse.

Objectifs

La stratégie concernant les domaines de l'agriculture et de la nature (stratégie 2020 de l'OAN), qui complète les instruments fédéraux en la matière, constitue le document de référence pour la conduite de la politique agricole cantonale. Elle indique comment le canton entend exploiter la marge de manœuvre que lui laisse la Confédération et sur quels éléments il souhaite mettre l'accent à titre complémentaire. Elle formule notamment les objectifs principaux suivants: renforcement de la compétitivité de l'agriculture bernoise, maintien à long terme des bases vitales et des associations vitales, et conservation du paysage cultivé traditionnel.

Dans le domaine forestier, les objectifs et les mesures sont définis par les plans forestiers régionaux.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|---|
| C41 | <p>Dans la région prioritaire A (→ fiche de mesure C_07), l'agriculture, qu'elle soit exercée à titre principal ou en combinaison avec d'autres activités, doit être à la fois compétitive et multifonctionnelle. Elle doit par ailleurs recourir à des méthodes de production qui ne mettent pas en danger la capacité naturelle de régénération des sols, qui préservent les autres bases naturelles de la vie (air, eau, substances, paysage) et biocénoses (diversité des espèces, diversité des races d'animaux de rente et des variétés de plantes utiles), et qui soutiennent activement la compensation écologique.</p> <p>→ E11, E21, E22</p> |
| C42 | <p>Dans les régions prioritaires B et C, les conditions générales doivent permettre à la population active dans l'agriculture et la sylviculture de vivre de la fourniture de prestations et de la vente de produits de haute qualité écologique ainsi que de l'entretien d'un paysage cultivé diversifié et proche de l'état naturel, en complétant ses revenus par ceux d'une activité accessoire non agricole.</p> <p>→ E21, E15, F11</p> |

C43 Une structure forestière garantissant la durabilité économique doit être recherchée à plus ou moins long terme par un rajeunissement continu qui, suivant les régions, peut impliquer une utilisation accrue. Il convient donc d'offrir des conditions aussi favorables que possible aux propriétaires forestiers et d'accorder un soutien ciblé aux mesures d'exploitation efficaces. Par ailleurs, une grande stabilité de toutes les forêts protectrices doit être atteinte dans les régions de montagne afin de préserver le milieu bâti et ses infrastructures des dangers naturels. Les changements insidieux du sol des forêts dus aux apports en polluants doivent faire l'objet de relevés réguliers, suivis d'une communication adéquate. Il y a par ailleurs lieu de canaliser et de développer les activités de loisir et de détente de façon à en limiter l'impact sur la sylviculture durable et l'environnement.

C5 Approvisionnement et élimination

Contexte

Pour la société, l'économie et l'environnement, le bon fonctionnement et la sûreté des installations d'approvisionnement et d'élimination sont essentiels. Les objectifs fondamentaux sont une construction, une exploitation et un entretien des installations aussi respectueux de l'environnement que possible, la transparence des coûts et la perception d'émoluments en application du principe du pollueur-payeur, de même qu'une sécurité optimale de l'approvisionnement dans toutes les régions.

Les domaines de l'approvisionnement en eau ainsi que du traitement des déchets et de l'épuration des eaux usées sont financés non par les recettes fiscales, mais par des émoluments. Le maintien de la valeur des infrastructures pose donc un problème avant tout dans les communes rurales (territoires à habitat dispersé) car il est très coûteux et peut nécessiter la perception d'émoluments élevés malgré certaines mesures de compensation financière.

Défis

Mettre en œuvre les conceptions de manière optimale

Les gravières, les décharges, les stations d'épuration des eaux usées et les usines d'incinération des déchets ont des répercussions directes sur l'environnement, la nature et le paysage. L'une des tâches essentielles du canton est la mise en œuvre optimale des conceptions existantes en cas d'assainissement ou de réalisation d'installations d'approvisionnement ou d'élimination, ainsi que l'adaptation de telles études de base, le cas échéant, à l'évolution de la situation.

Harmoniser l'aménagement du territoire et les infrastructures - un moyen de réduire les coûts

Les coûts de construction et d'exploitation des installations d'infrastructure dépendent également du type d'occupation du territoire: il est évident que l'approvisionnement et l'évacuation sont plus onéreux dans les territoires à habitat dispersé que dans les zones où le milieu bâti est compact. Or, tant le canton que les communes ont intérêt à réduire autant que possible le coût des infrastructures, d'où la nécessité d'harmoniser la planification et le financement de nouvelles installations avec l'aménagement du territoire.

Tenir compte des conséquences du changement climatique

Les événements naturels d'origine climatique entraîneront une hausse des coûts d'entretien des infrastructures de transport. Une diminution des précipitations peut se répercuter tant sur la qualité que sur le niveau de la nappe phréatique, et les longues périodes de sécheresse estivale contribuent à raréfier les ressources en eau. A l'inverse, des précipitations particulièrement abondantes sont difficiles à absorber pour les réseaux de canalisations, les réservoirs d'écroulement et les STEP.

Mettre en œuvre les prescriptions sur la protection des eaux et du sol

Malgré les grands efforts entrepris dans le domaine de la protection de l'environnement par des moyens techniques, il reste beaucoup à faire en matière de protection des eaux et du sol. La contamination par des micropolluants organiques, la mise en danger de la nappe phréatique, une agriculture trop intensive dans les bassins d'alimentation de captages d'eau potable et la diminution de la fertilité des terres agricoles posent de graves problèmes, surtout à long terme. Les causes en sont très diverses, et n'ont d'ailleurs pas encore été entièrement recensées. Elles doivent être recherchées non seulement dans l'approvisionnement et l'élimination mais aussi, notamment, dans l'agriculture, les transports et d'autres utilisations du sol (p. ex. installations de tir, jardins familiaux).

Objectifs

Le plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transports (EDT) est un document de base qui contient les éléments suivants:

- Les buts, les grandes lignes et les orientations fondamentales de la politique cantonale de coordination, ainsi que les stratégies applicables à l'extraction et aux décharges.
- La répartition des tâches entre le canton, les régions et les communes: les procédures d'aménagement concernant les sites d'extraction et de décharges ressortissent aux régions (plans directeurs) et aux communes (plans d'affectation), tandis que le canton énonce des consignes et fixe des exigences applicables aux conceptions de gestion des matériaux qui sont requises en cas de grands projets.
- Le caractère contraignant des plans régionaux d'extraction et de décharges: dans le cas des sites faisant l'objet d'un tel plan approuvé par le canton, le besoin, la nécessité d'une implantation à l'endroit prévu, l'harmonisation en matière d'aménagement et la pesée des intérêts sont considérés comme établis. Les autorités fédérales compétentes sont entendues lors de la procédure d'examen préalable des plans régionaux d'extraction et de décharges.

Le plan directeur de gestion des déchets contient les éléments contraignants suivants:

- L'objectif de la gestion cantonale des déchets ainsi que des principes régissant la couverture des coûts, le fonds pour la gestion des déchets, la surveillance et le contrôle ainsi que la coopération entre les communes, les zones d'apport et les installations d'élimination.
- La définition contraignante, dans le domaine des déchets urbains, de zones d'apport (avec l'indication des communes composant chacune d'elles) et leur rattachement à une installation cantonale de traitement des déchets dont la capacité est également précisée.
- Des mesures concrètes formulées à l'intention des zones d'apport et des communes dans les domaines des déchets de chantier, des boues d'épuration ainsi que des déchets spéciaux et des déchets particuliers.

Depuis la mise en service de l'usine d'incinération de Thoune en 2003, aucune nouvelle installation (usine d'incinération des ordures ménagères, décharge bioactive, décharge pour résidus stabilisés) n'est prévue. En revanche, l'agrandissement de plusieurs décharges bioactives est à l'étude.

La stratégie de l'eau, et en particulier le plan sectoriel d'assainissement (VOKOS), contient les éléments contraignants suivants:

- L'infrastructure d'assainissement doit être préservée et renforcée de manière ciblée. Les priorités, à cet égard, sont fixées dans le plan sectoriel.
- Les communes et les opérateurs de l'assainissement établissent les plans nécessaires et mettent en œuvre les mesures qui ont été définies.
- Le financement est garanti durablement au moyen de taxes couvrant les coûts et prélevées selon le principe de causalité.

- Le plan de mesures se fonde sur un monitoring prévisionnel de l'état des eaux et des installations d'assainissement.

Le cadastre des sites pollués du canton de Berne désigne les sites devant faire l'objet d'examen plus approfondis en fonction d'un certain ordre de priorités et qui ont notamment une influence sur l'élaboration des plans d'affectation.

Les cartes de la protection des eaux indiquent les secteurs de protection des eaux, les aires d'alimentation, les zones et périmètres de protection des eaux souterraines et les zones de protection des sources. Des restrictions d'utilisation propres à chaque secteur doivent être respectées.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|--|
| C51 | Lors de la réalisation de grands projets, la gestion des matériaux obéit aux principes et aux objectifs énoncés dans le plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transports (EDT). Les conceptions de gestion des matériaux doivent être harmonisées avec les plans des régions directement ou indirectement concernées. Elles doivent en particulier mentionner les autres options étudiées, préciser comment les intérêts ont été pesés et motiver les éventuels écarts par rapport aux objectifs et aux principes du plan sectoriel EDT. Par grands projets, on entend des projets de construction d'ouvrages ayant des répercussions à l'échelle régionale ou suprarégionale sur les sites d'extraction et les lieux de stockage définitif. |
| C52 | Le canton garantit un approvisionnement suffisant en matières premières minérales. La planification à long terme des sites et des volumes de réserve nécessaires relève des plans régionaux d'extraction et de décharges. La garantie contraignante d'un projet d'extraction est régie par le principe de subsidiarité: si le plan de quartier communal d'un site désigné comme élément de coordination réglée dans un plan directeur cantonal ne déploie pas d'effets et que des intérêts régionaux s'en trouvent compromis, la conférence régionale édicte un plan de quartier régional. Si cette démarche échoue et que des intérêts suprarégionaux ou cantonaux soient touchés, le canton examine l'opportunité d'adopter lui-même un plan de quartier. |
| C53 | Les coûts d'infrastructure et d'exploitation des installations communales ou régionales d'approvisionnement ou d'élimination doivent être minimisés grâce à une coordination spatiale optimale au stade des procédures d'aménagement déjà. Les installations visées sont avant tout celles qui sont rendues nécessaires par la création de zones à bâtir ou l'agrandissement important de zones à bâtir existantes. |
| C54 | La protection du sol et de la nappe phréatique doit être garantie par des mesures durablement efficaces. Un usage aussi optimal que possible doit être fait des instruments offerts par les plans directeurs et les plans d'affectation. |
- C41

C6**Energie, télécommunications et poste**

Contexte

Alors que le traitement des déchets, l'épuration des eaux usées et l'approvisionnement en eau sont des tâches publiques, la fourniture de prestations dans le domaine des télécommunications est désormais privatisée. Les marchés de l'électricité et du gaz connaissent quant à eux une ouverture progressive depuis 2008. Les conditions générales relatives au domaine de l'électricité (notamment en vue d'assurer l'approvisionnement de base) sont définies par la Confédération. Si la marge de manœuvre du canton et des communes se limite pour l'essentiel à l'octroi des permis de construire dans le domaine des télécommunications, elle est un peu plus étendue s'agissant de l'approvisionnement en énergie.

Garantir le service public

Défis

L'ouverture du marché des télécommunications, la libéralisation de l'approvisionnement en électricité et en gaz ainsi que la restructuration du réseau postal soulèvent de nouvelles questions: Jusqu'à quel point le service universel est-il assuré sur l'ensemble du territoire cantonal? Les habitants de certaines régions devront-ils à l'avenir payer plus cher pour les mêmes prestations ou accepter une baisse qualitative? Les répercussions de l'évolution rapide des télécommunications et du marché de l'énergie sur le service public sont très difficiles à évaluer. En tout état de cause, un démantèlement du service universel – notamment dans le cas de la poste – amoindrirait l'attrait des communes rurales.

Suivre l'évolution du service universel dans le domaine des télécommunications

Dans le domaine des télécommunications, le contenu, l'étendue, la qualité et le prix du service universel subissent de profondes mutations dues à l'évolution technologique. Il est donc nécessaire que la question du service universel soit réglée dans l'ordonnance fédérale sur les services de télécommunication, même si cela comporte également des risques non négligeables. Il y a lieu, selon le canton, d'adapter systématiquement le catalogue des prestations du service universel en fonction des avancées technologiques et des besoins.

Réduire la consommation totale d'énergie et promouvoir les énergies indigènes renouvelables

Le canton de Berne souhaite qu'à l'avenir la production et la consommation d'énergie répondent aux exigences du développement durable. Il entend mener une politique énergétique proactive et fiable, afin de renforcer l'attrait de la place économique bernoise et de préserver l'environnement, une condition importante pour garantir une qualité de vie élevée. La société à 4000 watts doit être concrétisée d'ici à 2035, l'objectif plus éloigné étant une société à 2000 watts et des émissions de gaz à effet de serre d'une tonne de CO₂ par personne au maximum. La consommation totale doit donc se stabiliser, puis diminuer à long terme. Le canton encourage les énergies indigènes renouvelables et s'engage en faveur d'une utilisation rationnelle de l'énergie.

Réagir aux répercussions du changement climatique

Le changement climatique a des répercussions sur la production d'énergie et sur la demande. La baisse attendue du débit des rivières en été influencera la production des centrales aussi bien hydrauliques que nucléaires. Simultanément, la hausse des températures estivales et la fréquence accrue des canicules se traduiront par une augmentation de la consommation d'énergie destinée aux systèmes de climatisation des bâtiments. En hiver, à l'inverse, les besoins en matière de chauffage devraient diminuer. Les inconnues sont encore nombreuses à l'heure actuelle et empêchent tout pronostic fiable sur l'évolution que vont connaître tant la production que la demande. La définition et la mise en œuvre de la politique énergétique doivent tenir compte des chances et des risques liés au changement climatique et prendre les mesures d'adaptation nécessaires.

Harmoniser l'approvisionnement en énergie et l'utilisation de l'espace	Une harmonisation de l'urbanisation et de l'utilisation de l'espace avec l'approvisionnement en énergie peut contribuer à la réalisation des objectifs précités. Pourtant, rares sont à ce jour les communes qui disposent des instruments de mise en œuvre nécessaires à cette fin dans le domaine de l'aménagement du territoire.
Réduire les nuisances dues au rayonnement non ionisant	Dans les espaces urbanisés, le réseau d'installations de téléphonie mobile au service de la population est très dense. Hors du milieu bâti, on trouve à la fois des antennes de téléphonie mobile et des lignes à haute tension. La protection contre le rayonnement non ionisant doit être garantie par les valeurs limites fixées dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Le canton est chargé de la mise en œuvre de cette ordonnance dans le cas des stations émettrices, et il veille au respect des valeurs limites. Il n'en reste pas moins que le domaine de la téléphonie mobile est en constante expansion, en raison de la profusion d'applications multimédias et Internet. A l'opposé, des exigences de protection contre le rayonnement non ionisant sont émises au sein de la population. Le canton ne dispose toutefois que d'une faible marge de décision dans ce contexte.
Exploiter la marge de manœuvre existant dans le choix des emplacements	La construction et l'assainissement de lignes de transport électriques constituent un défi de taille s'agissant de la mise en œuvre des prescriptions de protection des sites et des paysages. Dans le cas de l'assainissement et du renouvellement de centrales hydroélectriques, les normes sur le débit résiduel ainsi que la modification du 11 décembre 2009 de la loi fédérale sur la protection des eaux jouent un rôle important.
	Il est impossible d'éviter totalement que les installations relevant des domaines de l'énergie et des télécommunications ne portent atteinte à l'environnement, à la nature et au paysage. Il convient toutefois d'utiliser la marge de manœuvre existante pour choisir les emplacements des nouvelles installations de telle sorte que les nuisances soient aussi faibles que possible, voire pour diminuer ces dernières lors de l'assainissement d'installations. La stratégie d'utilisation des eaux 2010 désigne, sur la base du potentiel hydroélectrique, des zones prioritaires et des zones d'exclusion pour l'utilisation de la force hydraulique.

Objectifs

La stratégie énergétique 2006 énonce les principaux objectifs poursuivis par le canton dans le domaine de l'approvisionnement en énergie et de son utilisation. Les objectifs stratégiques de la politique énergétique cantonale sont notamment

- la promotion d'un approvisionnement énergétique économique, diversifié, suffisant et respectueux de l'environnement,
- la stabilisation à moyen terme et la réduction à long terme de la consommation totale d'énergie,
- la diversification et la décentralisation de la production d'énergie, la priorité allant aux agents énergétiques disponibles en Suisse,
- la couverture d'une grande part des besoins en énergie au moyen de ressources renouvelables.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

C61

Dans les territoires habités en permanence et équipés, le canton s'emploie à ce que les fournisseurs de prestations garantissent un service adéquat dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la poste. Il s'agit de tenir compte, à cet égard, non seulement des besoins de l'économie d'entreprise, mais aussi de facteurs tels que les distances géographiques, les besoins du tourisme, l'évolution probable de la demande ou le risque d'un amoindrissement de l'attrait des sites d'implantation.

- C62** Le canton s'emploie, en cas de risque de démantèlement du service public dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la poste, à ce que les communes et les régions soient prises en compte par les entreprises publiques ayant reçu un mandat de service universel et les services fédéraux concernés.
- C63** Le canton veille à ce que le mandat de service universel dans le domaine des télécommunications soit adapté si nécessaire et avec souplesse en fonction de l'avancée technologique et des besoins de toutes les régions.
- C64** Le développement territorial et l'approvisionnement en énergie doivent être harmonisés dans les plans d'aménagement local afin de diminuer la consommation d'énergie à long terme et de promouvoir les énergies indigènes renouvelables.
- C65** Le canton vise une utilisation rationnelle de l'énergie ainsi qu'un accroissement aussi important que possible de la part des énergies indigènes renouvelables dans la consommation totale d'énergie. Il s'emploie activement à mettre en place des conditions optimales. Les infrastructures doivent être planifiées et réalisées dans le souci de ménager le paysage et l'environnement.
→ **C43**
- C66** Les nouveaux projets d'une certaine envergure concernant des lignes de transport électriques doivent être planifiés avant tout dans les couloirs existants. Les tracés doivent tenir compte des objets protégés aux plans cantonal, régional et communal. Dans le domaine de l'approvisionnement en gaz, les nouveaux projets d'une certaine importance en dehors des zones déjà raccordées au réseau ne peuvent être autorisés qu'à condition que les énergies renouvelables spécifiques à l'emplacement considéré aient déjà été prises en considération dans une démarche de coordination.
- C67** Dans le domaine des télécommunications, le canton doit utiliser la marge de manœuvre dont il dispose pour réduire autant que possible les atteintes portées aux humains, aux paysages et aux sites.
→ **D31**
- C68** Une convention cantonale doit être passée avec les opérateurs de téléphonie mobile dans le but d'instaurer une coopération dans l'évaluation des sites d'installations de téléphonie mobile. Ainsi, les autorités communales d'octroi du permis de construire seront consultées, à certaines conditions, lors de la recherche de l'emplacement optimal d'une station émettrice.
- C69** L'approvisionnement en chaleur des zones urbanisées est assuré selon l'ordre de priorités suivant:
1. Rejets de chaleur à haute valeur énergétique d'origine locale
 2. Rejets de chaleur à faible valeur énergétique d'origine locale ainsi que chaleur de l'environnement
 3. Energies de réseau renouvelables à disposition (densification et extension des réseaux)
 4. Agents énergétiques renouvelables de la région (bois, biomasse)
 5. Chaleur de l'environnement non liée à un site (air, soleil, sol)

C7 Infrastructures dans les domaines de la formation, de la santé et de l'action sociale

Contexte Les infrastructures cantonales ou bénéficiant d'un soutien cantonal dans les domaines de la formation, de la santé et de l'action sociale ont des répercussions à la fois directes et indirectes sur l'espace. Il convient donc d'en tenir compte lors du pilotage sous les angles technique et financier.

Défis

Stratégie de la formation et aménagement du territoire La formation et la recherche déterminent de manière prépondérante la force novatrice de l'économie. Elles requièrent des infrastructures dont les caractéristiques varient en fonction des besoins des différentes institutions de formation. Par ailleurs, un changement structurel fondamental se dessine, dont l'une des causes réside dans le recul du nombre d'élèves de l'école obligatoire et, en partie, du cycle secondaire II. La stratégie de la formation, dont le Grand Conseil a pris connaissance pour la première fois en avril 2005 et qui est actualisée à intervalles irréguliers, accorde une attention particulière à cette question. Plusieurs projets ont été définis en vue de la mise en œuvre de la stratégie. Dans ce contexte, le réseau de centres doit servir de base chaque fois que cela sera opportun.

Soins hospitaliers et aménagement du territoire Les soins hospitaliers doivent être accessibles à tous, conformes aux besoins, de qualité et économiques. Le système de soins prévoit la décentralisation concentrée des prestations hospitalières de base d'une part, et la centralisation des prestations de la médecine de pointe à l'Hôpital de l'Île (hôpital universitaire) d'autre part.

La planification des soins au sens de la loi sur les soins hospitaliers (art. 4) fixe les objectifs à atteindre, détermine les besoins à couvrir et les coûts des prestations à fournir, et concrétise les structures de soins devant assurer ces prestations. Si la définition des prestations à fournir à la population bernoise ne relève en rien des stratégies d'aménagement du territoire, il n'en va pas de même de la concrétisation des structures (offres de prestations, infrastructures hospitalières et sites des hôpitaux).

Politique en faveur des personnes âgées et des handicapés et aménagement du territoire La politique cantonale du 3^e âge a pour objectif prioritaire de développer l'autonomie des personnes âgées. Les projections démographiques, qui indiquent une augmentation sensible du nombre de personnes âgées, lui confèrent une importance prépondérante. Les aînés doivent pouvoir demeurer le plus longtemps possible dans leur cadre de vie, d'où la nécessité de veiller à ce que les installations d'infrastructure soient en particulier accessibles en fauteuil roulant. La politique du 3^e âge mise sur la décentralisation. Il appartient aux communes de déterminer la demande locale en appartements adaptés aux besoins des personnes âgées ainsi qu'en matière de prise en charge tant institutionnelle qu'ambulatoire, et de coordonner les mesures qui auront été définies en conséquence (planification communale du 3^e âge et aménagement du territoire). Pour garantir la prise en charge et les soins médicaux des malades chroniques, il s'agit de veiller à la mise en réseau des offres locales en la matière, aussi bien ambulatoires qu'institutionnelles, avec celles des hôpitaux (régionaux).

Afin que les personnes âgées à mobilité réduite puissent continuer à participer à la vie sociale, il importe que les offres locales de soins et de prise en charge comme les foyers pour personnes âgées, les foyers médicalisés et les services d'aide et de soins à domicile soient situés en des lieux centraux et aisément accessibles par les transports publics. La réalisation des objectifs de la politique du 3^e âge implique le développement et la promotion de nouvelles formes d'habitation (résidences pour personnes âgées, logements avec prestations de soins et d'assistance) à proximité des centres, afin que

les aînés puissent emménager dans des logements plus petits et mieux adaptés à leurs besoins. Une telle démarche est d'ailleurs de nature à encourager les efforts de densification de l'habitat. En tout état de cause, les exigences découlant de la politique du 3^e âge doivent bénéficier d'un traitement prioritaire dans les stratégies ayant trait à l'organisation du territoire et lors de la prise de décisions concrètes.

L'orientation décentralisée de la prise en charge a en particulier des répercussions sur le développement économique des régions rurales, où les institutions destinées à l'accueil de personnes âgées comptent souvent parmi les principaux employeurs. Elles offrent en effet toute une palette d'emplois intéressants, qualifiés et sûrs; de plus, elles passent d'importantes commandes à leurs fournisseurs.

La politique cantonale en faveur des handicapés vise à garantir à ces derniers une égalité aussi étendue que possible, la participation à la vie sociale et l'autodétermination dans les différents domaines et étapes de la vie. L'égalité de traitement est un droit fondamental qui doit sous-tendre toute action politique, comme le met en lumière la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui pose des principes tels que l'accessibilité, l'autonomie de vie, la mobilité personnelle, l'accès à l'information, à la formation et aux services de santé, le droit au travail et à l'emploi, ainsi que la participation à la vie politique et à la vie culturelle.

Dans une société désireuse de promouvoir l'égalité et la participation, il importe notamment que la planification des offres de logements, de formations et d'emplois destinées aux personnes handicapées mette davantage l'accent sur l'intégration à l'avenir. De ce fait, les aspects spatiaux gagnent aussi en importance. En effet, l'implantation des offres en des lieux centraux ainsi qu'un agencement de l'espace public tenant compte des besoins des handicapés sont de nature à favoriser l'intégration de ces derniers. De par leurs compétences en matière d'aménagement local, les communes jouent un rôle central s'agissant de l'accessibilité des bâtiments – d'infrastructure notamment – en fauteuil roulant. Une promotion efficace de l'intégration implique de veiller d'une manière générale, dans tous les domaines de la vie, à ce que l'agencement tienne compte des besoins des personnes handicapées, et pas seulement lors de la planification des offres de logements, de formations et d'emplois qui leur sont spécialement destinées.

Objectifs

La stratégie de la formation définit de manière cohérente et systématique les objectifs stratégiques et les mesures à prendre. Elle détermine clairement les priorités pour chaque niveau du système de formation, tout en précisant les mesures envisagées et les différents projets.

La loi sur les soins hospitaliers (LSH) fixe les contenus et méthodes de la planification des soins (art. 4), les principes régissant les soins (art. 3) et le système de soins aigus somatiques (art. 10 et 12).

Le «rapport sur la politique du 3^e âge du canton de Berne 2011» renseigne sur les activités en faveur des personnes âgées et les évolutions dans ce domaine.

Le plan stratégique en faveur des personnes handicapées adopté par le Conseil-exécutif puis approuvé par le Conseil fédéral en 2011 pose les bases du système de soins destinés aux adultes handicapés. Le «rapport du Conseil-exécutif relatif à la politique du handicap du canton de Berne 2011» informe sur la politique cantonale en faveur des personnes handicapées et sur l'état actuel de la mise en œuvre.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|---|
| C71 | La mise en œuvre de la stratégie de la formation doit prendre en compte les différents niveaux du réseau de centres de manière appropriée. → C11 |
| C72 | Le choix des infrastructures hospitalières et des sites des hôpitaux, s'agissant aussi bien des prestations de base que de la médecine de pointe, doit prendre en compte les différents niveaux du réseau de centres de manière appropriée. → C11 |
| C73 | La planification des transports et l'aménagement du territoire garantissent à chacun la possibilité de participer de manière aussi autonome que possible à la vie socio-culturelle et professionnelle. Des appartements adaptés aux besoins des personnes âgées ou handicapées ainsi que des offres résidentielles, semi-hospitalières et ambulatoires s'adressant aux personnes âgées, handicapées ou tributaires de soins doivent être disponibles en nombre suffisant à proximité des quartiers d'habitation et des centres des localités. |

D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

D1 Plans d'aménagement local

Contexte

Presque toutes les communes bernoises se sont dotées de plans d'aménagement local de la deuxième génération. L'importance accordée à un développement territorial financièrement avantageux et respectueux de l'environnement ne cesse de croître. Il convient de mettre en œuvre dans les plans communaux les réflexions supracommunales et régionales concernant le développement du milieu bâti et la fixation de limites à l'urbanisation ainsi que les principes généraux de l'aménagement (utilisation mesurée du sol, densification du tissu bâti, qualité des constructions, etc.).

Dans les communes touristiques, la demande de résidences secondaires se traduit parfois par des prix fonciers, immobiliers et locatifs très élevés. La population locale a donc moins facilement accès au marché foncier, d'où la nécessité, pour de nombreuses personnes, de s'installer dans une autre commune et de faire quotidiennement la navette entre leur domicile et le lieu touristique où elles travaillent.

Défis

Opter pour une approche interdisciplinaire

La conciliation des besoins de l'économie et des impératifs de la protection de l'environnement dans les plans d'affectation ayant force obligatoire pour les propriétaires fonciers est un défi permanent. L'approche interdisciplinaire revêt une importance croissante pour la résolution des questions complexes qui se posent dans un espace déjà densément construit. Par ailleurs, si la question de la protection de l'environnement ou du patrimoine n'est pas prise en compte dès le stade des procédures d'aménagement, cette lacune ne pourra plus être comblée au cours des étapes ultérieures de concrétisation des plans.

Harmoniser la politique financière et le développement communal

Les exigences par rapport à la politique financière des pouvoirs publics ne cessent de croître. Il importe donc de veiller à instaurer une concordance avec les procédures d'aménagement au niveau communal déjà, par exemple en fixant les dimensions des zones à bâtir compte tenu des infrastructures existantes (bâtiments scolaires, équipement de base, etc.).

Améliorer la qualité de l'habitat aux endroits centraux

La qualité de l'habitat doit être renforcée, tant il est vrai qu'il s'agit là d'un facteur d'implantation important pour le canton de Berne, les régions et les communes. Les procédures de révision partielle ou totale des plans d'affectation doivent accorder une importance accrue aux aspects qualitatifs, en plus de la détermination quantitative des besoins. Les critères à prendre en compte sont les immissions, la vue, l'ensoleillement, l'infrastructure et le raccordement aux voies de communication.

Accroître la disponibilité des zones à bâtir

Pour que le tissu bâti se développe dans la direction voulue, les terrains opportunément classés en zone à bâtir - d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif - doivent être également disponibles pour la construction. Or, il arrive souvent que des rapports de propriété difficiles constituent des obstacles à cet égard. Il appartient aux communes de faire en sorte que les terrains classés soient proposés sur le marché, et divers instruments leur permettent d'agir dans ce sens: enquêtes périodiques auprès des propriétaires fonciers, répercussion des coûts de l'équipement sur les parcelles qui en bénéficient (même si elles ne sont pas construites), rectifications de limites et remaniements parcellaires, droit d'acquisition de la commune en cas de changement de zone. On peut également ajouter à cette liste l'équipement des parcelles en temps utile par la commune.

Contrer les dangers naturels de plus en plus nombreux

Malgré les efforts consentis depuis des décennies et la construction d'ouvrages de protection dont le coût se monte à plusieurs millions de francs, il n'y a pas de moyen absolu de se prémunir contre les dangers naturels. Si des mesures ne sont pas prises au stade de l'aménagement du territoire déjà, les risques potentiels seront de plus en plus importants dans les régions concernées (pour un nombre croissant de personnes et pour des biens toujours plus nombreux et plus sensibles). Et ces risques pourraient encore augmenter avec la tendance à des conditions météorologiques et à des événements naturels toujours plus extrêmes.

Objectifs

Il existe diverses études de base cantonales contenant des prescriptions contraignantes consacrées notamment au thème de la sécurité dont il convient de tenir compte dans les procédures d'aménagement local: cadastre des risques, cartes des dangers, cartes synoptiques des dangers, carte des risques d'inondation, cadastre de bruit, cadastre des avalanches, inventaire des sites contaminés ou potentiellement contaminés.

Les articles 75b et 197, chiffre 9 Cst., l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires ainsi que les dispositions légales ultérieures de mise en œuvre de l'article 75b Cst. sont déterminants s'agissant du développement visant une proportion équilibrée de résidences principales et de résidences secondaires.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|---|
| D11 | <p>Les principes de l'aménagement du territoire, les impératifs de la protection de l'environnement, les besoins de l'économie, l'approvisionnement en énergie et la planification financière doivent être conciliés au niveau de l'aménagement local. Il convient d'appliquer les prescriptions relatives au calcul des besoins en terrains à bâtir, et d'accorder une attention particulière à la qualité des zones à bâtir, à la disponibilité des terrains ainsi qu'aux infrastructures et à l'équipement existants.</p> <p>→ C53, C64</p> |
| D12 | <p>Les équipements destinés à la détente et aux loisirs quotidiens doivent être intégrés dans le tissu bâti.</p> <p>→ B16, E13</p> |
| D13 | <p>Lors de la délimitation de zones à bâtir et dans le cadre d'autres activités ayant des répercussions sur l'organisation du territoire, il convient de tenir compte des dangers naturels (avalanches, crues, mouvements de terrain) ainsi que d'autres dangers tels que les risques d'accidents majeurs et les risques chimiques liés aux transports tant routiers que ferroviaires.</p> <p>→ A11</p> |
| D14 | <p>Les cartes des dangers doivent être achevées dans les meilleurs délais.</p> |
| D15 | <p>Le canton vise un développement équilibré s'agissant des résidences principales et des résidences secondaires. Il soutient la commercialisation des lits sur la base de programmes régionaux de développement touristique et limite l'augmentation du nombre de lits non commercialisés de résidences secondaires ("lits froids").</p> |

D2**Qualité du milieu bâti et espace public****Contexte**

Les changements qui caractérisent la société et l'économie font naître de nouvelles exigences - à concrétiser dans les plans d'affectation - s'agissant des conditions offertes aux entreprises, des activités de loisir et de la qualité de l'habitat.

Il n'y a guère eu, à ce jour, de réflexion sur les questions d'ordre qualitatif touchant au parc immobilier non recensé. Une telle réflexion doit s'engager dans un premier temps au sujet de l'espace public.

Défis**Améliorer la qualité du milieu bâti**

Il importe d'améliorer la qualité du développement du milieu bâti:

- L'espace public, qui est un lieu de rencontres et d'échanges, assume tour à tour les fonctions les plus diverses: ses utilisateurs s'y déplacent, y séjournent, y passent du temps libre, d'où la nécessité de l'agencer en fonction de leurs besoins.
- Les quartiers d'habitation doivent satisfaire à de nouvelles exigences en matière de qualité de l'équipement, d'agencement des espaces extérieurs et de formes d'habitat.
- Les anciennes aires industrielles à l'abandon doivent être réaffectées afin que soit respecté le principe de l'utilisation mesurée du sol. A cet égard, une attention particulière doit être accordée à la préservation et à la réhabilitation appropriée des structures existantes.

Accroître la qualité au moyen d'injonctions concernant l'agencement

Les injonctions concernant l'agencement (article sur l'esthétique) combinées à un système d'incitations, en lieu et place d'interdictions d'enlaidir, encouragent la créativité et, partant, la qualité. Ainsi, la suppression des prescriptions restrictives au profit d'une liberté accrue est un gage de qualité dans le domaine de la construction à condition que les précautions nécessaires aient été prises.

Préserver la spécificité des espaces

La spécificité d'espaces ou de constructions et d'installations est le fruit de l'interaction soigneusement ordonnée de leurs différentes composantes. Quant aux espaces récemment construits, leur manque d'harmonie est souvent le résultat de manifestations d'un individualisme exacerbé.

Préserver et renforcer l'attrait du milieu bâti

L'attrait du milieu bâti existant doit également être préservé ou renforcé par des mesures de requalification urbaine telles que la densification ou la réhabilitation de friches. Le canton encourage les mesures favorisant la requalification du tissu bâti et s'efforce en particulier d'offrir des lieux d'habitation attrayants et bien centrés. Ces mesures doivent tenir compte de la structure et du caractère de l'urbanisation. Il convient en outre de chercher à préserver et à valoriser les structures précieuses de l'habitat (sites typiques, bâtiments, jardins, espaces non construits, chemins, etc.). En tout état de cause, un agencement attrayant des espaces extérieurs et un bon mélange des affectations animent l'espace public tout en renforçant le sentiment de sécurité des utilisateurs.

Encourager les structures urbaines contrant les effets du réchauffement climatique

En été, le réchauffement climatique sera tout particulièrement perceptible dans les espaces urbains, avec à la clé des risques pour la santé publique et une diminution du bien-être de la population. Il est possible de contrer quelque peu ces effets au moyen d'espaces verts ou libres de construction, de dégagements, et plus généralement de verdure en suffisance. La mise en œuvre du principe de l'urbanisation interne doit davantage intégrer de tels aspects.

Objectifs

- | | |
|------------|--|
| D21 | Le canton sensibilise et conseille les différents intervenants au sujet de la nécessité de traiter respectueusement les constructions et installations existantes de même que les sites typiques de valeur et les monuments historiques, ainsi que d'agencer judicieusement les espaces extérieurs publics. Il se sert de son propre patrimoine immobilier pour montrer l'exemple dans le domaine architectural. |
| D22 | L'espace public est agencé de telle sorte que tous - femmes, hommes, enfants, handicapés - puissent l'utiliser pleinement et en toute sécurité. |

D3 Monuments culturels et espace public

Contexte

Le canton de Berne possède de nombreux sites d'importance historique et culturelle tels que des voies de communication, des sites construits de grande valeur et des monuments historiques, ainsi que d'importants secteurs archéologiques. Près de 3,5 pour cent du patrimoine immobilier sont des monuments dignes de protection, tandis que 3,5 pour cent sont des monuments dignes de conservation situés dans le périmètre de protection d'un site ou faisant partie d'un ensemble bâti inventorié; 3,5 pour cent enfin sont des monuments isolément dignes de conservation relevant de la compétence de la commune.

Les bases légales existantes suffisent à l'accomplissement des tâches par les services cantonaux spécialisés dans la protection du patrimoine. Les mesures de protection des biens culturels susceptibles d'être prises relèvent tant de la conservation que de la documentation.

Les travaux de construction d'une certaine envergure mettent régulièrement au jour de nouveaux sites ou de nouvelles traces archéologiques qui font partie intégrante de notre patrimoine historique et culturel et doivent être sauvegardés conformément aux dispositions légales.

Défis

Encourager une approche consciente des enjeux dans le domaine des biens culturels

Il est dans l'intérêt public de traiter respectueusement et de préserver les biens culturels connus ou non encore découverts. Les mesures de protection - qu'il s'agisse de conservation ou de documentation - ne suffisent toutefois pas à la préservation du patrimoine, d'où l'importance de promouvoir une approche consciente des enjeux ainsi qu'une réflexion sur l'environnement des biens culturels et le cadre de nos activités quotidiennes.

Traiter avec soin les bâtiments existants et agencer judicieusement l'espace public

Chaque hameau, village, quartier ou ville s'est forgé son caractère propre au fil de l'histoire. Pour préserver ou améliorer la qualité du milieu bâti, qui influe directement sur la qualité de vie de la population qui y habite ou y travaille, il importe de traiter avec soin les bâtiments et installations existants ainsi que d'agencer judicieusement l'espace public.

Aménager judicieusement les installations solaires

En vertu du droit fédéral (art. 18a, al. 3 LAT et art. 32b, lit. f OAT), les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. L'article 32b, lettre f OAT prévoit quant à lui que les biens culturels d'importance cantonale doivent être désignés dans le plan directeur. Dans le canton de Berne, il s'agit des «objets C» au sens de l'article 13, alinéa 3 de l'ordonnance sur les constructions (OC).

Objectifs

L'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), les inventaires des sites construits d'importance régionale ou locale, l'inventaire des voies de communication historiques de Suisse (IVS), le recensement architectural cantonal ainsi que le recensement archéologique contiennent les principales bases dans les domaines de l'archéologie, des monuments historiques, des sites dignes de protection ainsi que des voies de communication historiques. Si des projets touchent des objets protégés, il convient de faire d'emblée appel aux services fédéraux ou cantonaux compétents.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|---|
| D31 | Les objets culturels tels que les sites construits, les voies de communication et les bâtiments historiques ainsi que les sites archéologiques sont traités avec soin. Le canton les protège tout en sensibilisant et en conseillant les différents intervenants dans le but de promouvoir une réflexion sur l'environnement des biens culturels. Les plans directeurs et les plans d'affectation doivent prendre en considération les alentours des objets protégés et des sites construits.
→ C67 |
| D32 | Les biens culturels d'importance cantonale soumis au régime de l'autorisation en application de l'article 18a, alinéa 3 LAT sont les «objets C» au sens de l'article 13, alinéa 3 OC. |

E Préserver et valoriser la nature et le paysage

E1 Aménagement du paysage

Contexte

Le canton de Berne se caractérise par une grande diversité naturelle, paysagère et biologique. La responsabilité de préserver et de promouvoir cette diversité incombe à la fois aux communes, aux régions, au canton et à la Confédération. A cet égard, une coopération fondée sur une relation de partenariat est recherchée avec les propriétaires fonciers et les exploitants.

A l'intérieur de l'administration cantonale, nombreux sont les services chargés de tâches d'exécution importantes pour la nature et le paysage; or, ces services sont répartis entre différents offices et Directions, d'où l'importance de bien coordonner leur action.

Défis

Préserver la diversité des paysages cultivés qui sont restés proches de l'état naturel

On ne trouve plus de vastes paysages cultivés d'un seul tenant qui soient proches de l'état naturel que dans les Alpes, dans les Préalpes à une altitude assez élevée et dans le Jura bernois occidental. De tels paysages et espaces naturels vont subir de profonds changements en raison des mutations structurelles qui caractérisent l'agriculture. C'est ainsi notamment que l'abandon des terrains dont l'exploitation n'est plus rentable peut entraîner la disparition regrettable de paysages cultivés traditionnels. Pour le canton, le défi est de taille: il s'agit de garantir à long terme – en collaboration avec les régions et les communes – l'entretien des divers paysages cultivés au moyen de solutions misant sur le développement durable (comme la création de parcs régionaux ou de réserves de biosphère).

Trouver un compromis entre protection et utilisation

Les espaces naturels se transforment de plus en plus en aires de loisirs et de sport. Dans les Alpes, les vagues "fun" et "activity" recèlent des dangers pour la nature et le paysage (p. ex. nuisances résultant de la pratique de sports extrêmes en des endroits jusqu'ici épargnés, etc.). Sur le Plateau, l'absence presque totale de paysages proches de l'état naturel soumet les quelques secteurs de nature intacte restants à une forte pression de la part des personnes en quête de détente, en particulier dans les agglomérations. Le canton doit s'employer à instaurer un rapport équilibré entre des zones intensément utilisées à des fins touristiques d'une part, et de grandes réserves naturelles et zones protégées d'autre part.

Préserver et valoriser les cours et plans d'eau

Les cours et plans d'eau sont des biotopes importants non seulement pour de nombreuses espèces animales et végétales, mais aussi pour les humains, en tant que lieux de détente. Pourtant, le Plateau et les vallées intensément utilisées des Préalpes, des Alpes et du Jura bernois ne comptent plus que de rares tronçons de cours d'eau proches de l'état naturel. Bien que les ruisseaux, les rivières et les lacs ainsi que leurs rives soient protégés, tous les cours et plans d'eau ne disposent pas de l'espace qui leur est nécessaire. A cela s'ajoute qu'en divers endroits du canton, une valorisation des cours d'eau s'impose de toute urgence. Le fonds de régénération des eaux met certes des ressources financières à disposition, mais ce sont souvent les terrains qui font défaut. Le canton doit accorder une importance prépondérante à la préservation, à la valorisation et à l'interconnexion des cours d'eaux (conformément au projet cantonal d'aménagement du paysage [PCAP] et à la loi révisée sur la protection des eaux).

Déceler à temps les nouvelles tendances

La nature et le paysage subissent l'influence de divers processus et tendances, comme l'engouement pour les sports extrêmes, les changements structurels dans l'agriculture, la production d'énergie ou encore le changement climatique. Les réactions au cas par

cas mobilisent des ressources précieuses et déploient peu d'effets à long terme du fait qu'elles interviennent souvent trop tard. Il importe donc de développer dans le cadre de l'observation du territoire une méthode permettant de déceler de manière précoce les processus qui touchent à la nature et au paysage et de mieux en apprécier les répercussions. Ce n'est qu'à cette condition que les services spécialisés compétents seront à même de définir à temps des stratégies et de prendre les mesures qui s'imposent.

Objectifs

Le guide de protection de la nature, le projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP) ainsi que le plan sectoriel cantonal sur les sites marécageux énoncent, avec les inventaires tant fédéraux que cantonaux et les prescriptions relatives aux réserves naturelles cantonales, les objectifs devant être atteints dans le domaine de l'aménagement du paysage cantonal. S'agissant des eaux et des forêts, les objectifs et mesures du canton ont été fixés de manière contraignante dans les plans directeurs des eaux et dans les plans forestiers régionaux qui sont complétés chaque fois que nécessaire. Par ailleurs, les cartes de protection des eaux constituent une base importante pour l'aménagement local et les projets de construction.

Le projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP) complète la conception "Paysage suisse". Il énonce des principes contraignants au sujet de l'action du canton, de l'approche à adopter dans le domaine du paysage et de la nature, ainsi que de certains éléments paysagers précis. Par la désignation de secteurs cantonaux de préservation et de valorisation ainsi que d'un système d'interconnexion, le canton indique les zones dans lesquelles il entend s'engager tout particulièrement en faveur de l'aménagement du paysage et affecter efficacement les ressources financières limitées dont il dispose. Par ailleurs, des objectifs et des mesures sont définis dans certains domaines précis, et les enjeux particuliers à chaque région sont décrits du point de vue de l'aménagement du paysage cantonal. Enfin, d'importantes études de base relatives à la préservation, à l'interconnexion et à la valorisation des cours d'eaux de même qu'aux corridors migratoires et aux obstacles aux déplacements de la faune sont présentées.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|--|
| E11 | Le canton encourage l'aménagement différencié du paysage dans les secteurs qui s'y prêtent. Il fonde son action sur les principes de la protection de la nature, à savoir la préservation, l'entretien et la revalorisation.
→ E21 |
| E12 | Une grande retenue est de mise s'agissant de l'équipement en chemins et installations touristiques des unités paysagères peu ou non desservies d'une valeur écologique ou d'une beauté particulière, si tant est qu'un tel équipement entre en ligne de compte. |
| E13 | Dans les villes et les agglomérations, l'offre de possibilités de détente dans la nature doit être étendue afin de diminuer la pression exercée sur les espaces vitaux encore intacts.
→ D12 |
| E14 | Il convient de concéder aux cours d'eau l'espace dont ils ont besoin lors de l'élaboration des plans directeurs et des plans d'affectation ainsi que lors d'autres activités à incidence territoriale, de manière à garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues ainsi que les possibilités d'utilisation. L'espace réservé aux eaux doit être aménagé et géré de manière extensive.
→ C41, E21 |

E15	Le canton soutient les efforts déployés par les organes responsables des parcs régionaux en vue de créer et de gérer des parcs d'importance nationale au sens de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), ainsi que d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion du site "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch" inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il incite les organes responsables à prendre en considération les impératifs de développement durable de la nature et du paysage, ainsi qu'à préserver et à valoriser le patrimoine naturel, paysager et culturel des parcs et du site inscrit au patrimoine mondial.
------------	---

E2

Protection des biotopes et des espèces

Contexte

De par la grande diversité naturelle, paysagère et biologique qui règne sur son territoire, le canton de Berne assume une responsabilité particulière dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces. Il est d'ailleurs l'un des cantons les plus concernés par les inventaires des sites d'importance nationale (sites marécageux, zones alluviales, etc.). En conséquence, nombreuses sont les mesures qui doivent être prises pour protéger les habitats ainsi que les espèces animales et végétales menacés.

Défis

Faire face à l'insuffisance des ressources humaines et financières

L'écueil principal auquel se heurte la mise en œuvre des inventaires fédéraux est l'inexistence d'une garantie ayant force obligatoire pour les propriétaires fonciers. De même, des plans d'action et des programmes de promotion des espèces prioritaires à l'échelle nationale font défaut. Au niveau cantonal également, l'absence d'inventaires sur les espaces vitaux d'importance cantonale (p. ex. zones alluviales, prairies grasses riches en espèces) ainsi que de relevés systématiques de la présence sur le territoire bernois d'espèces animales et végétales menacées sont autant d'obstacles à la protection de la nature. Garantir l'élaboration des études de base requises, la protection des espaces vitaux d'importance régionale ou nationale ainsi que la mise en œuvre des programmes de protection des espèces représente un défi de taille pour le canton.

Soutenir les communes dans l'accomplissement de leur mandat légal

En vertu de la loi cantonale sur la protection de la nature, les communes sont responsables d'exécuter la législation sur la protection de la nature à l'échelon local. Cette responsabilité implique des tâches exigeantes allant de la sauvegarde des biotopes précieux à la protection d'espèces et aux mesures de remplacement écologiques dans la procédure d'octroi du permis de construire, en passant par la conclusion de contrats tendant à la valorisation écologique du paysage. Cependant, les communes - et surtout les plus petites d'entre elles - se heurtent aux limites de leurs capacités. A cela s'ajoute que diverses communes n'ont que partiellement mis en œuvre leur plan d'aménagement du paysage, voire ne disposent pas d'un tel plan répondant aux exigences actuelles. Le canton soutient donc les collectivités de droit communal en mettant à leur disposition des études de base et un service de conseil.

Valoriser de manière ciblée les paysages appauvris et relier les biotopes

Sur le Plateau intensément exploité, il n'existe que peu d'éléments proches de l'état naturel, éléments par ailleurs de petite taille et pour la plupart isolés. Le processus d'écologisation de l'agriculture au moyen de prescriptions sur les prestations écologiques requises et du versement de contributions en faveur des surfaces de promotion de la biodiversité a été lancé avec succès. Une réponse doit encore être apportée à la question de savoir dans quelle mesure cette stratégie contribue à valoriser le paysage et à encourager la biodiversité. La préservation de la diversité des espèces et de la variété des paysages implique que les régions et les communes déterminent elles aussi des périmètres devant faire l'objet d'une écologisation plus poussée, ce qui aura en même temps des effets positifs dans les domaines de la protection des eaux et de la lutte contre l'érosion. Il appartient au canton de maintenir des conditions organisationnelles

et de prévoir à l'avenir également des ressources financières afin de pouvoir continuer à encourager les surfaces de compensation écologique en collaboration avec les communes et les organismes responsables.

Tenir compte du changement climatique dans la protection des biotopes et des espèces

Le changement climatique a des répercussions considérables sur les espèces et leur habitat, et par conséquent sur la diversité de celles-ci et la biodiversité en général. Les événements météorologiques extrêmes, dont la fréquence risque d'augmenter, sont en outre susceptibles d'accélérer ce processus. Le réchauffement climatique fait remonter la limite des zones de végétation, mettant en danger les espèces de haute montagne qui perdent ainsi du terrain. A l'opposé, d'autres espèces seront en mesure de conquérir de nouveaux espaces – un processus qui n'est toutefois pas forcément souhaitable (organismes exotiques envahissants, au sujet desquels une stratégie fédérale est attendue en automne 2015). La fonte des glaciers et du pergélisol dégage des matériaux susceptibles d'être emportés lors d'événements naturels plus fréquents et plus violents, d'où un impact accru sur le paysage et l'écosystème (aquatique en particulier).

Préserver et encourager la diversité des espèces en forêt

La forêt est l'un des espaces vitaux ayant conservé le plus de caractéristiques originelles et, partant, l'un des plus proches de l'état naturel. Elle recouvre 30 pour cent du territoire cantonal et abrite une grande diversité d'espèces animales et végétales. Il n'en reste pas moins que cette diversité est menacée bien que la surface forestière ne cesse de s'accroître. La politique cantonale doit viser la préservation des forêts à long terme et l'encouragement de la richesse des espèces.

Préserver et accroître les possibilités de déplacement de la faune

Au cours des dernières décennies, la densification du réseau de communications ainsi que l'extension du milieu bâti ont contribué au morcellement généralisé du paysage et de ses biotopes. Cette évolution a eu lieu au détriment des grands mammifères surtout, mais aussi d'autres animaux sauvages comme les petits mammifères, les batraciens et les reptiles, dont l'environnement est cloisonné dans les régions densément peuplées. L'amélioration de cette situation, c'est-à-dire la suppression des obstacles aux déplacements de la faune, représente un défi considérable.

Objectifs

Le guide de protection de la nature et le projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP) énoncent, avec les inventaires tant fédéraux que cantonaux et les prescriptions relatives aux réserves naturelles cantonales, les objectifs devant être atteints dans le domaine de la protection des espèces et des biotopes.

Le guide de protection de la nature énonce des lignes directrices devant servir de fil conducteur et de base aux activités dans le domaine de la protection de la nature. Il fixe des objectifs et des mesures concernant la protection des biotopes aquatiques ainsi que des biotopes dans l'agriculture, en forêt, en montagne et dans les localités, et définit les tâches des services cantonaux dans le domaine de la protection de la nature. Le classeur sur la protection de la nature dans le canton de Berne est un outil de mise en œuvre précieux lors de l'élaboration des plans communaux d'aménagement du paysage puisqu'il présente les inventaires à prendre en considération et indique à chaque commune individuellement les études de base dont elle doit tenir compte.

Les objectifs suivants revêtent une importance particulière pour l'organisation du territoire:

- | | |
|------------|--|
| E21 | Les habitats d'espèces menacées ainsi que les biotopes rares et précieux doivent être préservés au plan qualitatif, valorisés et reliés entre eux de telle sorte que la survie à long terme des espèces et de leurs biocénoses soit garantie. Le canton de Berne s'engage activement dans la protection et la préservation des espèces et des biotopes, pour lesquels il assume à l'échelle suisse une responsabilité particulière.
→ C41, C42 |
| E22 | La valorisation écologique du paysage et la création de liaisons entre les biotopes doivent être poursuivies par le biais de mesures volontaires.
→ C41 |
| E23 | La diversité des espèces en forêt doit être encouragée (notamment par le biais de réserves forestières).
→ C42 |
| E24 | Les corridors migratoires d'importance suprarégionale (selon le PCAP) doivent être préservés à long terme afin qu'ils puissent continuer à permettre les échanges et les interconnexions. Lorsqu'ils sont interrompus ou ont totalement disparu, il convient de s'employer à les rétablir.
→ B21 |

F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

F1 Mise en œuvre de stratégies différenciées pour les régions

Contexte

Les régions sont de plus en plus confrontées à des problèmes d'ordre économique. Cette tendance est particulièrement marquée dans les régions rurales en raison des changements structurels profonds que connaît l'agriculture, qui occupe parfois plus de 30 pour cent de la population active. Les adaptations structurelles qui interviennent dans des tâches sectorielles de la Confédération et du canton (comme la formation ou la santé) ou qui sont une conséquence de la déréglementation et de la libéralisation de certaines branches du service public représentent elles aussi un nouveau défi.

Défis

Encourager les potentiels de manière différenciée

La nouvelle péréquation financière (RPT) entre la Confédération et les cantons ainsi que la péréquation financière et la répartition des tâches entre les communes visent à réduire les disparités régionales s'agissant du service universel et des infrastructures de base. Quant à la politique régionale classique, essentiellement focalisée sur les infrastructures, elle a depuis longtemps perdu de son importance. La réorientation s'est confirmée, depuis 2008, avec la Nouvelle politique régionale de la Confédération, qui met l'accent sur la promotion de la compétitivité et de l'innovation tout en misant sur la création de valeur ajoutée dans les régions.

La politique régionale fait partie intégrante de la politique économique

La politique régionale est une composante de la politique économique cantonale. Les instruments qu'elle propose doivent permettre de mieux exploiter les potentiels spécifiques aux différentes régions grâce à une amélioration des conditions générales.

Renforcer l'espace rural

La Nouvelle politique régionale doit profiter en premier lieu aux zones rurales, raison pour laquelle les projets dont les effets sont essentiellement bénéfiques à ces zones sont traités en priorité par le programme cantonal de mise en œuvre. Les projets novateurs, qui créent une valeur ajoutée dans les centres régionaux et l'espace rural, contribuent au développement du canton dans son ensemble.

Coordonner les domaines importants du point de vue de l'économie régionale

Les mesures de politique sectorielle ont sur les régions des répercussions plusieurs fois supérieures à celles des mesures ponctuelles directes de politique régionale. En conséquence, l'efficacité de la politique régionale dépend de la qualité de sa coordination au niveau cantonal avec les politiques sectorielles – notamment dans les domaines de l'agriculture, de la formation et de la santé – ainsi que de l'harmonisation des politiques sectorielles entre elles.

Tenir compte des particularités du Jura bernois

Il s'agit, dans l'application de stratégies différenciées en fonction des régions, d'accorder une attention particulière au bilinguisme cantonal. En effet, la partie francophone du canton de Berne a une structure économique qui lui est propre. La concentration de nombreuses entreprises exportatrices actives dans les domaines des techniques de précision, de la micromécanique, de la micro-électronique et de l'horlogerie, de même que l'absence de centres d'une certaine importance, génèrent des exigences particulières s'agissant des zones d'activités et des infrastructures de nature industrielle, ainsi qu'en matière de desserte par les transports. De plus, les relations étroites que le Jura bernois entretient avec les cantons voisins francophones et, de manière plus générale, son orientation vers la Suisse romande représentent un potentiel qu'il convient d'exploiter.

Objectifs

- | | |
|------------|---|
| F11 | La politique régionale du canton recherche l'intérêt général de ce dernier par une promotion des régions différenciée et misant sur des incitations. |
| F12 | Le canton élabore son programme de mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale sur la base des consignes émises par la Confédération, tout en tenant compte des stratégies de développement, des plans directeurs et des priorités des régions. |
| F13 | En encourageant les potentiels des régions, le canton accorde une attention particulière au bilinguisme. Il tient compte des potentiels propres à la partie francophone tels que son degré d'industrialisation élevé et l'importance de sa production destinée à l'exportation. |
| F14 | Le canton coordonne sa politique régionale avec sa stratégie de promotion des parcs naturels régionaux au sens de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du site "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch" inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ainsi que des sites palafittiques. Il soutient les efforts déployés par les organes responsables pour mettre en valeur de manière efficace et durable le potentiel économique des parcs et du site classé par l'UNESCO. |

F2

Répartition des tâches et coopération entre le canton et les régions

Contexte

Dans le canton de Berne, caractérisé par sa grande taille et son hétérogénéité, les conférences régionales et, en l'absence de telles entités, les régions d'aménagement accomplissent un travail de fond et de suivi très précieux. Elles jouent le rôle de lien entre le canton et les communes, en pondérant et en coordonnant les différentes démarches. Par ailleurs, les attaches locales et régionales de l'économie et de la population favorisent l'acceptation politique des mesures d'aménagement et d'organisation du territoire ainsi que du développement durable de l'espace.

En 2007, le peuple bernois a adopté la stratégie en faveur des agglomérations et de la coopération régionale (SACR). Les conférences régionales rendues possibles par la nouvelle base légale ainsi créée ont un statut fort et coopèrent selon des structures contraignantes. Le nouvel instrument que constituent les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU), qui intègrent les projets d'agglomération «transports et urbanisation», contribuent à renforcer l'échelon régional de l'aménagement et garantissent une meilleure harmonisation avec le plan directeur.

Déléguer des responsabilités et des compétences aux régions

Défis

Les conférences régionales ou régions d'aménagement sont les principales actrices de la concrétisation et de la mise en œuvre des mesures de politique régionale de la Confédération et du canton. La régionalisation doit permettre une meilleure exploitation des potentiels spécifiquement locaux et régionaux. Il importe donc d'entretenir et d'étendre le partenariat entre le canton et les régions, de même que de dépasser les frontières territoriales et administratives.

Les interconnexions transfrontalières, qu'elles soient fonctionnelles ou spatiales, ne cessent de gagner en importance. Les conférences régionales ou les régions agissent au sein d'espaces à géométrie variable définis selon les spécificités des différents domaines. Les responsables de l'aménagement du territoire doivent davantage appréhender leurs tâches en collaboration avec leurs homologues d'entités voisines, même si cela implique de dépasser les frontières cantonales. Parallèlement à ces démarches toutefois, les régions veillent à tenir compte du besoin d'identification avec leur cadre

de vie et d'activités qu'éprouvent la population, les entreprises et les autorités locales.

Objectifs

F21	Le canton reconnaît les conférences régionales et les régions en tant que partenaires dans le domaine de l'aménagement et les conforte dans ce rôle. Il leur délègue des responsabilités et les compétences qui en découlent en matière d'aménagement et de politique de l'organisation du territoire. Il élargit la marge de manœuvre offerte aux régions autant que ses propres intérêts le lui permettent.
F22	Les conférences régionales et les régions jouent activement un rôle de médiatrices entre le canton et les communes qui leur sont affiliées.
F23	Les régions agissent en application du principe de la géométrie variable, c'est-à-dire dans le cadre le plus approprié pour chaque cas d'espèce. Elles intensifient leur coopération et mettent au point des plans et stratégies communs dans le respect des bases cantonales.

F3

Intégration des projets régionaux dans le plan directeur cantonal

Contexte

Les atouts et points faibles propres aux régions se reflètent dans les objectifs, stratégies et mesures des différents instruments régionaux d'aménagement, et en particulier des CRTU. Le canton salue les initiatives régionales et suprarégionales, et les soutient pour autant qu'elles soient dans son intérêt. Il ne peut toutefois affecter qu'à titre tout à fait exceptionnel des ressources extraordinaires à cette fin. Par ailleurs, la coordination de certains projets dépassant le cadre régional requièrent une mention dans le plan directeur.

Orienter les objectifs en fonction des atouts

Défis

Les régions élargissent systématiquement leurs perspectives et orientent leurs objectifs en matière d'aménagement et de développement de même que les mesures qui en découlent en fonction de leurs atouts et des bases cantonales existantes (conceptions, plans sectoriels, plan directeur).

Encourager les intentions, les objectifs et les stratégies de mise en œuvre communs

Dans le cadre d'une coordination et d'une coopération transfrontalières, les régions formulent des intentions, des objectifs et des stratégies de mise en œuvre communs ou en tout cas harmonisés dans les domaines de l'aménagement et du développement. Pour que ceux-ci soient reconnus par le canton comme étant dignes de soutien, ils doivent avoir été politiquement consolidés au sein des instances régionales, de manière à ce que la volonté de mise en œuvre concrète soit évidente.

Gérer la liste des mesures régionales

Les projets et plans régionaux ou suprarégionaux sont inscrits dans le plan directeur cantonal s'ils contribuent de manière essentielle, de par leur importance et leurs effets, au développement territorial souhaité par le canton, qu'ils se distinguent par un contenu ou une organisation novateurs, qu'ils reposent sur une base ou une organisation supra-régionale ou encore qu'une coordination soit requise au niveau supérieur.

Objectifs

- F31** Le canton pose des exigences contraignantes par rapport aux projets régionaux devant être intégrés dans le plan directeur. Entrent en ligne de compte les projets d'une ou de plusieurs régions qui
- apportent une contribution essentielle, du point de vue matériel ou de la politique d'organisation du territoire, à la réalisation des objectifs cantonaux de développement territorial;
 - apportent une contribution essentielle, du point de vue matériel ou de la politique d'organisation du territoire, à la réalisation des objectifs régionaux de développement territorial, mais que la ou les régions ne parviennent pas à faire progresser seules;
 - ont besoin d'un soutien particulier du canton dans le processus d'aménagement, d'une coordination ou de l'engagement contraignant de services fédéraux.
- F32** Si la demande d'inscription vise un soutien exceptionnel du canton, le projet doit figurer en tant qu'élément de coordination réglée dans un plan directeur régional ou avoir fait l'objet d'une décision récente de plusieurs régions.

F4**Responsabilité de l'accomplissement des tâches et du financement**

Contexte

Le canton de Berne soutient les régions non seulement sur le plan technique, mais aussi par d'importantes subventions, notamment pour l'élaboration des CRTU. Cette pratique se fonde sur l'ordonnance sur le financement de l'aménagement. Il s'agit d'accorder à cet égard une attention particulière à la fourniture de prestations de base par les régions, c'est-à-dire de prestations générales destinées à l'information, à la coordination, à l'animation, à l'observation du territoire, aux activités de conseil, aux relations publiques, au marketing, etc.

Encourager et soutenir les régions

Défis

Le canton a besoin de partenaires performants pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans supérieurs. Or, la proximité immédiate des instances régionales par rapport aux événements locaux et régionaux, leur diversité et leur ancrage dans les communes aux plans personnel et politique constituent autant d'avantages à cet égard. Le canton entend donc promouvoir et soutenir financièrement de manière ciblée la collaboration des conférences régionales et des régions au développement territorial d'ordre supérieur. D'une manière générale, le canton affecte avant tout ses ressources - limitées - aux projets régionaux particulièrement dignes de soutien.

Objectifs

- F41** Le canton soutient financièrement les régions. Il accorde notamment des subventions aux projets suprarégionaux, aux projets particulièrement novateurs ou à ceux dont la réalisation se heurte à des difficultés spécifiques (p. ex. lorsqu'elle doit avoir lieu de part et d'autre des frontières cantonales ou linguistiques).

G Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

G1 Développement de partenariats

Contexte

L'aménagement et l'organisation du territoire bernois sont essentiellement tournés vers l'intérieur, du fait des dimensions et de l'hétérogénéité du canton, tandis que les liens avec les régions et cantons voisins restent assez distendus. Les objectifs politiques et économiques poursuivis par la Région capitale suisse et l'Arc jurassien ne traduisent que dans une faible mesure, jusqu'à maintenant, une volonté de développer une stratégie susceptible de concurrencer les espaces métropolitains de Zurich, de Bâle et du Bassin lémanique.

Topographie, climat, culture, langues, confessions, mentalités, politique, aménagement: le maillage serré place le canton et les régions dans une situation idéale pour pratiquer toutes sortes de modalités de coopération.

Défis

La coopération doit aller de soi

La coopération par-delà les limites territoriales et entre les différentes organisations doit s'imposer comme une évidence. Il s'agit de chercher résolument à lever les barrières, qu'elles soient de nature organisationnelle ou institutionnelle, dans tous les domaines et à tous les niveaux – cantonal, régional ou encore communal.

La Région capitale suisse doit s'affirmer et consolider sa position

La Région capitale suisse doit s'affirmer, aux niveaux national et international, dans la concurrence que se livrent les grandes régions pour attirer des entreprises, tout en assumant son rôle de pont entre les régions linguistiques. Etant le plus grand partenaire au sein de la Région capitale suisse, le canton de Berne se doit de contribuer activement à la coordination des démarches aux plans stratégique et de l'aménagement. Il convient à cet égard d'empoigner la question de la définition du développement visé.

Défendre les intérêts au sein de l'Arc jurassien

Pour la partie francophone du canton, la coopération au sein de l'Arc jurassien revêt une grande importance. Par ailleurs, cette coopération renforce également le rôle de lien que le canton entend jouer entre les régions linguistiques. Les intérêts de la partie septentrionale du canton doivent être défendus avec détermination au sein des organes de l'Arc jurassien, et en particulier de la Conférence Transjurassienne (CTJ).

Saisir les chances offertes par le programme Interreg

En matière de partenariats stratégiques, le canton ne doit toutefois pas se focaliser sur la Région capitale suisse et l'Arc jurassien, mais rechercher et renforcer également d'autres formes de coopération flexibles et dirigées vers un but précis, par exemple au sein de la Greater Geneva Berne Area pour la promotion économique. Il convient notamment de saisir les chances offertes par l'initiative Interreg de l'Union européenne, surtout en ce qui concerne la coopération transnationale et la coopération interrégionale (Interreg III B et Interreg III C).

Objectifs

G11 La coopération est renforcée à tous les niveaux par-delà les limites territoriales et organisationnelles. Des solutions permettant de lever les barrières qui entravent le travail quotidien sont résolument recherchées.

G12 Le canton contribue activement à l'affirmation de la Région capitale suisse.

G2 Recours à des instruments novateurs

Contexte

Malgré une libéralisation et une privatisation croissantes, la mise en œuvre de mesures relevant de l'organisation du territoire est le plus souvent placée sous la direction des pouvoirs publics. Le canton, les régions et les communes ont toutefois déjà accumulé de nombreuses expériences sur la manière dont la planification, la mise en œuvre, mais aussi le controlling peuvent être délégués à des organisations et institutions appropriées, par exemple dans le domaine de la protection de la nature et du paysage, ou encore dans le cadre du programme de pôles de développement économique. Une telle délégation permet d'accroître l'efficacité et la transparence du déroulement des projets et, souvent, de réaliser des économies. En tout état de cause, il n'est plus envisageable de confiner certains projets complexes ou requérant un important travail de coordination à la seule administration.

Déléguer l'accomplissement des tâches au prestataire le mieux qualifié

Défi

L'accomplissement des tâches et la mise en œuvre des mesures dans le domaine de l'organisation du territoire doivent être délégués au prestataire qui dispose à cet égard des meilleurs atouts. Les chances et les potentiels que recèle une étroite coopération entre acteurs publics d'une part et privés d'autre part doivent être exploités de manière plus conséquente (partenariats "public-privé"). Des conventions de coopération doivent être conclues avec les partenaires dans le souci d'accroître la transparence et d'allouer les ressources cantonales en tenant davantage compte des prestations, conformément au principe de la concurrence.

Objectifs

- | | |
|------------|--|
| G21 | L'accomplissement des tâches et la mise en œuvre des stratégies et des mesures dans le domaine de l'organisation du territoire sont délégués, dans les limites des prescriptions légales, aux institutions et organisations publiques ou privées qui sont en mesure de garantir un travail optimal et le respect des délais. |
| G22 | Le canton de Berne recourt à des instruments et à des formes de coopération qui stimulent les performances et créent la transparence tels que les partenariats "public-privé", les conventions de coopération, les conventions de coordination ou encore les concours en vue de l'attribution de subventions d'investissement ou d'autres prestations financières. |

H Harmoniser le programme de législature, le plan intégré «mission-financement» et le plan directeur

H1 Harmonisation des instruments dans les domaines politique, financier et territorial

Contexte

De nombreux services administratifs relevant de toutes les Directions influencent le développement du territoire cantonal lorsqu'ils traitent d'affaires qui ont, directement ou indirectement, des incidences sur celui-ci. Le plan directeur leur permet d'apprécier les conséquences de leurs interventions par rapport au développement territorial souhaité.

Mettre à disposition des bases décisionnelles représentant le point de vue de l'aménagement du territoire

Défis

Le plan directeur offre des bases de décision représentant le point de vue de l'aménagement pour les affaires ayant des répercussions sur le territoire. Il permet de répondre à la question de savoir dans quelle mesure l'affaire traitée va dans le sens du développement territorial visé par le canton et d'intégrer cette dimension dans la prise de décisions stratégiques du gouvernement. Par ailleurs, les compétences techniques et formelles des Directions et services s'agissant aussi bien d'affaires précises que de planifications spécialisées ne sont en rien modifiées.

Tenir compte des différents horizons temporels des instruments stratégiques

Le plan directeur pose les jalons de l'activité du gouvernement et définit la liberté de décision de ce dernier dans les domaines ayant des répercussions sur l'espace. Une coordination est nécessaire entre le programme gouvernemental de législature et le plan intégré «mission-financement» d'une part, et les contenus stratégiques et éléments fondamentaux du plan directeur d'autre part.

Il convient à cet égard de tenir compte des différents horizons temporels: le plan directeur – en particulier le projet de territoire du canton de Berne, et jusqu'à un certain point également les stratégies – conserve sa validité à long terme, tandis que les mesures, surtout, sont conçues comme un instrument de pilotage dynamique du Conseil-exécutif. Quant au programme gouvernemental de législature et au plan intégré «mission-financement», ils portent sur une durée de quatre ans.

Le plan intégré «mission-financement» ne peut tenir compte que des éléments du plan directeur qui ont des conséquences financières pendant la période sur laquelle il porte, même si les répercussions de certaines mesures s'étendent sur plusieurs périodes. Il convient en outre d'observer que l'inscription de mesures dans le plan directeur ou dans le plan intégré «mission-financement» n'a pas d'effets contraignants. Les mesures (ou les dépenses qu'elles entraînent) doivent être examinées individuellement, au moment de la prise de décision, afin de déterminer si elles sont nécessaires et si leur financement peut être garanti.

Poursuivre cinq objectifs par la prise en compte du plan directeur

La prise en compte systématique du plan directeur dans les processus décisionnels des services spécialisés, des Directions et, surtout, du Conseil-exécutif, doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:

- la prise de décisions stratégiques axées sur le développement spatial recherché et tenant compte des priorités fixées en matière d'organisation du territoire,
- la coordination à un stade précoce des planifications ayant d'importantes incidences territoriales,
- le soutien à la fixation de priorités dans le cas de projets d'investissement,
- le renforcement de la cohérence des activités du canton ayant des incidences territoriales,
- le renforcement des effets de la mise en œuvre du plan directeur.

Les décisions préparatoires et de mise en œuvre ainsi que la fixation de priorités dans le cas d'affaires ayant des incidences territoriales doivent tenir compte du plan directeur. Il conviendra de préciser en quoi de telles affaires sont conformes au développement territorial souhaité ou, au contraire, d'indiquer les raisons pour lesquelles elles s'en écartent. Il existe en particulier un besoin de coordination et d'harmonisation des décisions dans les domaines suivants:

- infrastructures cantonales (redimensionnement, maintien de la valeur, nouveaux investissements),
- répartition territoriale des installations cantonales,
- projets ayant des répercussions sur le réseau de centres du canton,
- planifications stratégiques concernant des politiques sectorielles à incidence territoriale,
- versement de subventions cantonales,
- adaptation de dispositions relatives aux subventions.

Créer la transparence lors de la prise de décisions stratégiques du gouvernement

Les décisions relatives à la planification des infrastructures que le canton est en mesure d'influencer (infrastructures de transport, emplacement des services administratifs, planifications hospitalière et scolaire, etc.) doivent indiquer quelles seront les répercussions des mesures devant être décidées sur le renforcement du réseau de centres (→ C1).

Intégrer les priorités relevant de l'organisation du territoire dans les processus décisionnels

La Conférence interdirectionnelle de coordination espace - transports - économie (CETE) est responsable de l'harmonisation des projets inter-Directions qui relèvent des domaines de l'aménagement du territoire, des transports et de l'économie. C'est elle qui veille à ce que le contenu du plan directeur et les priorités ayant trait à l'organisation du territoire soient systématiquement intégrés aux processus décisionnels et à la mise au point des instruments dans le cas d'affaires qui ont des incidences spatiales. Quant à la préparation matérielle, elle relève de la responsabilité de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, qui est également chargé d'apprécier les affaires stratégiques du Conseil-exécutif ayant des incidences sur l'espace à l'attention de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques et de la CETE.

Objectifs

- | | |
|------------|--|
| H11 | Une coordination est garantie entre le programme gouvernemental de législature et les éléments fondamentaux du plan directeur. Le programme de législature aborde les contenus du plan directeur qui, en raison de leur importance pour l'espace, doivent impérativement être harmonisés avec la planification politique générale et coordonnés au niveau adéquat. |
| H12 | Le plan directeur est pris en compte lors des décisions préparatoires et de mise en œuvre ainsi qu'au moment de la fixation de priorités dans le cas d'affaires ayant des incidences sur l'espace. Il convient alors de préciser en quoi de telles affaires sont conformes au développement territorial souhaité ou, au contraire, d'indiquer les raisons pour lesquelles elles s'en écartent. |
| H13 | La Conférence de coordination espace - transports - économie (CETE) veille à ce que les projets d'importance stratégique du gouvernement qui ont des incidences sur l'organisation du territoire soient harmonisés avec le plan directeur et d'autres bases relatives à l'espace, et émet des propositions concernant la fixation de priorités pour les objectifs et les mesures du plan directeur. La préparation de telles affaires incombe à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. |

I Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling


I1 Controlling et observation du territoire

Contexte

Une distinction est opérée, dans le plan directeur, entre les objectifs d'effet et les objectifs de prestation. Par objectifs d'effet, on entend des objectifs (politiques) déterminés au niveau stratégique qui concernent une situation ou un changement que l'on souhaite voir se concrétiser dans la société, ou encore au plan économique ou environnemental. De tels objectifs sont énoncés dans une perspective politique à moyen ou à long terme et souvent interdisciplinaire. Par objectifs de prestation, on entend les objectifs quantifiables devant être atteints par l'administration. Ils sont déterminés en fonction de mesures opérationnelles énoncées dans la dernière partie du plan directeur qui permettent un contrôle des aspects qualitatifs, quantitatifs, temporels et financiers.

Le controlling requiert la formulation d'objectifs précis à tous les niveaux du plan directeur ainsi que la mise au point d'une méthode permettant de déterminer dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints.

Le controlling porte sur tous les niveaux du plan directeur. Alors que les objectifs sont affinés au fur et à mesure que l'on descend du projet de territoire aux mesures concrètes, le controlling a pour point de départ le niveau inférieur, soit celui des mesures. Il a lieu à un rythme à la fois biennal et quadriennal, suivant la portée temporelle des différents niveaux du plan directeur.



Système de fixation des objectifs du plan directeur et controlling

Examiner les objectifs de prestation et les objectifs d'effet au moyen d'un controlling

Défis

L'efficacité à long terme du plan directeur est garantie au moyen d'un controlling approprié, coordonné par l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire. Dans ce contexte, ce dernier élabore tous les deux ans un rapport de controlling (controlling des objectifs de prestation), et tous les quatre ans le projet de rapport sur l'aménagement du territoire (incluant le controlling des objectifs d'effet) et formule à l'intention des organes décisionnels compétents des propositions concernant la gestion du plan directeur (p. ex. son actualisation ou l'intégration de nouvelles fiches de mesure).

Controlling des objectifs de prestation: examiner la mise en œuvre des mesures

Le controlling des objectifs de prestation porte sur la réalisation des mesures et met en évidence, le cas échéant, les éléments requérant une actualisation. Tous les deux ans, les responsables des différentes mesures dressent un bilan de la mise en œuvre et, au besoin, indiquent en quoi une actualisation s'impose. La démarche ainsi établie permet de gérer le processus de planification directrice.

Controlling des objectifs d'effet: enregistrer les changements à long terme

Le controlling des objectifs d'effet porte sur la manière dont les stratégies ont atteint les buts fixés. La réunion des données du controlling des objectifs de prestation et de données sélectionnées provenant de l'observation du territoire permet d'enregistrer systématiquement les changements à relativement long terme de la structure spatiale du canton de Berne dans les domaines importants et de les documenter périodiquement au moyen d'analyses des processus.

Suivre le développement spatial au moyen de l'observation du territoire

L'observation du territoire consiste en une saisie ciblée de données ayant trait à l'espace, puis en une analyse et en une appréciation de ces données. On recourt dans ce contexte à des indicateurs permettant de mesurer le développement spatial à différents niveaux, qui sont choisis en fonction des objectifs de développement revêtant une importance fondamentale pour la conduite politique.

Objectifs

I11

Un controlling des objectifs de prestation et des objectifs d'effet assure la mise en œuvre et la gestion efficaces du plan directeur. Ce controlling est en étroite corrélation avec d'autres planifications stratégiques.

I12

Un système efficace d'observation du territoire est mis en place pour servir de base au controlling des objectifs d'effet. Il garantit le suivi des évolutions à long terme.

I2

Définition périodique de la gestion

Contexte

Le plan directeur constitue la base d'un pilotage efficace dans le domaine de l'organisation du territoire à l'échelle du canton de Berne. Sa mise en œuvre ne doit pas avoir lieu de manière linéaire, d'un point de départ précis vers un but fixe, mais être conçue comme un processus dynamique capable de s'adapter aux changements de situation. Etant donné l'impossibilité d'atteindre tous les objectifs à la fois, une conduite au niveau cantonal est indispensable: des priorités doivent être fixées compte tenu des autres instruments stratégiques de pilotage.

Inscription de nouveaux contenus

Défis

Les propositions portant sur l'intégration de nouveaux contenus dans le plan directeur émanent aussi bien de l'administration (services cantonaux spécialisés ou Directions) que des régions (conférences régionales ou régions d'aménagement). La sélection a lieu en fonction des répercussions de ces contenus sur l'organisation du territoire et de leur importance du point de vue cantonal (les critères sont précisés dans l'introduction du plan directeur). La décision de compléter les fiches de mesure incombe au Conseil-exécutif, sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (JCE). Elle intervient en règle générale à l'occasion du controlling biennal des objectifs de prestation. La première inscription de nouveaux contenus est dans tous les cas soumise à une procédure de participation.

Les répercussions financières des mesures doivent être clairement précisées. Le lancement d'un projet n'est autorisé qu'avec l'approbation des organes compétents en matière financière. Si une mesure d'origine régionale vise l'obtention d'un soutien financier du canton, il convient d'attester que le projet fait d'ores et déjà partie des éléments de coordination réglée au niveau régional. En outre, des indications sur l'ordre des priorités régionales, sur les autres sources de financement (autres intervenants, prestations propres) ainsi que sur le calendrier de réalisation sont nécessaires.

Modification du plan directeur

Il existe trois formes distinctes de modification du plan directeur: premièrement le réexamen intégral (en principe tous les 10 ans), deuxièmement l'adaptation devant permettre des solutions inédites ou révisées et troisièmement la mise à jour dans les limites des consignes et prescriptions d'ordre général énoncées par le plan directeur (actualisations notamment). Les modifications du plan directeur, sauf s'il s'agit de mises à jour, doivent faire l'objet d'une procédure de participation et sont par ailleurs soumises à l'approbation de la Confédération.

Lorsqu'il y a lieu de modifier l'état de la coordination de contenus du plan directeur (passage à un autre stade selon la progression «information préalable - coordination en cours - coordination réglée, par exemple), il convient en principe de déterminer au cas par cas, compte tenu de la situation concrète et à la lumière des consignes et prescriptions d'ordre général, si le changement consiste en une simple mise à jour, ou alors s'il s'agit d'une adaptation soumise à la procédure de participation et à l'approbation de la Confédération.

Présenter un rapport sur le controlling des objectifs d'effet

Le Conseil-exécutif rend compte tous les quatre ans au Grand Conseil du controlling des objectifs d'effet par un rapport sur l'aménagement du territoire qui sert également à informer la Confédération de l'état de la planification directrice. Les stratégies énoncées par le plan directeur font simultanément l'objet d'un réexamen détaillé qui amène le cas échéant la JCE à proposer au Conseil-exécutif des adaptations, des compléments ou des changements.

Objectif

I21

La stratégie de gestion respecte l'orientation dynamique du plan directeur. A tous les niveaux, des règles du jeu compréhensibles sont définies, un dialogue permanent est instauré entre les divers intervenants et milieux intéressés, et les enjeux spatiaux sont systématiquement pris en considération. Le canton assume ses tâches de conduite en fixant un cadre dans le plan directeur ainsi qu'en déterminant les objectifs à atteindre et les mesures à prendre en matière d'organisation du territoire.

I22

L'adjonction de contenus dans le plan directeur est de la compétence du Conseil-exécutif. Elle est précédée d'une procédure de participation.

Plan directeur

Introduction
Projet de territoire du canton de Berne
Stratégies
Mesures 
Annexe

Explications concernant les fiches de mesure

Objectif

Cette rubrique énonce de manière succincte le but de la mise en œuvre. Elle renvoie également aux objectifs de développement territorial afin d'établir un lien avec les objectifs d'effet prévus dans le texte du plan directeur.

Intervenants et responsabilité

Le champ "intervenants" énumère tous les services participant directement à la mise en œuvre de la fiche de mesure. Par ailleurs, le service qui en assume la responsabilité (coordination et/ou direction du projet) est également mentionné.

Réalisation

La rubrique "réalisation" indique le moment auquel la réalisation doit intervenir.

Etat de la coordination

L'état de la coordination renseigne sur les étapes déjà franchies. Il convient à cet égard d'opérer une distinction entre l'indication qui vaut pour l'ensemble de la mesure et les précisions qui ne se réfèrent qu'à des mesures partielles:

- Recto: l'indication figurant au recto de chaque fiche de mesure se réfère à la coordination en général. (C'est ainsi que la mesure B_04 énonce que des priorités concernant les transports publics régionaux, d'agglomération et locaux doivent être fixées.)
- Verso: si l'état de la coordination n'est pas identique pour toutes les composantes de la mesure, des précisions à cet égard figurent au verso de la fiche. (L'état de la coordination est indiqué séparément pour chaque infrastructure au verso de la fiche de mesure B_04 par exemple.)

Information préalable

Les mesures classées comme informations préalables impliquent des activités susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur le développement du territoire qu'il n'est toutefois pas encore possible de déterminer avec une précision suffisante pour engager un processus d'harmonisation.

Coordination en cours

Les mesures relevant de la catégorie de la coordination en cours impliquent des activités ayant des répercussions spatiales qui n'ont pas encore été harmonisées entre elles. Il peut s'agir d'indications précises sur les démarches de coordination encore nécessaires, notamment pour qu'une harmonisation intervienne à temps.

Coordination réglée

Dans le cas des mesures classées comme éléments de coordination réglée, les activités ayant des répercussions spatiales sont harmonisées entre elles.

Il n'existe pas de consignes formelles sur la procédure de coordination. Celle-ci doit répondre aux besoins et avoir lieu au niveau adéquat; elle incombe en tous les cas à l'organisme responsable de la mesure ou du projet considéré. Les règles applicables à la mise à jour de l'état de la coordination sont définies au chapitre "Révision du plan directeur" de l'introduction. L'état de la coordination est déterminé de cas en cas lors de l'inscription de nouveaux contenus dans le plan directeur. La coordination spatiale, tout comme la définition de l'état de la coordination, doivent être précisées de manière transparente et compréhensible pour les tiers.

Mesure et démarche

La rubrique "mesure" indique ce qui doit être entrepris pour atteindre l'objectif fixé, tandis que les différentes étapes de mise en œuvre de la mesure et leur ordre chronologique sont précisés à la rubrique "démarche".

Coûts

La rubrique "coûts" crée un lien important avec la planification financière et la planification des investissements. Une distinction est opérée entre les coûts et le financement. Cette rubrique indique non seulement le coût probable de chaque mesure (sans les charges internes à l'administration), mais aussi la manière dont les ressources seront mises à disposition (par le biais du compte de fonctionnement, du compte des investissements ou de financements spéciaux); elle précise en outre si les coûts sont déjà prévus dans le plan intégré "mission-financement". Lorsque le calendrier de mise en œuvre s'étend sur une longue période, les crédits sont débloqués par étapes.

Il convient d'observer que l'inscription de mesures dans le plan directeur et l'indication des coûts n'ont pas d'effets juridiquement contraignants. Les mesures (ou les dépenses qu'elles entraînent) doivent être décidées en application de la procédure ordinaire en matière de financement.

Interdépendances / objectifs en concurrence et études de base

Ces rubriques fournissent certaines précisions nécessaires à la compréhension des mesures et renvoient en particulier aux travaux en cours et aux documents existants.

Indications pour le controlling

Cette rubrique renseigne sur les moyens d'évaluer si la mesure peut être considérée comme réalisée. Une fiche de controlling doit être tenue pour chaque fiche de mesure en vue du controlling périodique des objectifs de prestation.

Fixation de priorités sous l'angle politique par le Conseil-exécutif

La sélection des mesures est le résultat d'une fixation rigoureuse des priorités du point de vue technique. Le Conseil-exécutif met quant à lui l'accent sur les mesures qu'il considère, d'un point de vue politique, comme particulièrement importantes et prometteuses dans le contexte actuel. Les mesures auxquelles un traitement prioritaire doit être réservé de ce fait sont mises en évidence par un **fond gris** dans la table des matières des fiches de mesures.

Table des matières des fiches de mesures

Objectif principal A: Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation

A_01	Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour le logement
A_02	Territoires à habitat traditionnellement dispersé
A_03	Critères applicables aux zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT
A_04	Consignes applicables à l'aménagement de terrains de golf
A_05	Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour les activités
A_06	Préserver les surfaces d'assolement
A_07	Promouvoir l'urbanisation interne
A_08	Promouvoir les pôles d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement

Objectif principal B: Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

B_01	Projets générant une importante fréquentation: harmoniser les transports, l'urbanisme et l'environnement
B_02	Mesures des projets d'agglomération "transports et urbanisation"
B_03	Fixer les priorités bernoises concernant le trafic ferroviaire aux plans national et international
B_04	Fixer des priorités concernant les transports publics régionaux, d'agglomération et locaux
B_06	Achever le réseau de routes nationales
B_07	Actualiser le plan du réseau routier
B_08	Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la protection contre le bruit du trafic routier
B_09	Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation
B_10	Déterminer la qualité de la desserte par les transports publics
B_11	Gestion du trafic
B_12	Itinéraires cyclables assurant une fonction de réseau cantonal (plan sectoriel pour le trafic cycliste)

Objectif principal C: Créer des conditions propices au développement économique

C_01	Réseau de centres
C_02	Classification des communes selon les types d'espace décrits dans le projet de territoire du canton de Berne
C_03	Mettre en œuvre la politique concernant les agglomérations et la coopération régionale
C_04	Réaliser des pôles de développement cantonaux (PDE)
C_07	Promouvoir l'agriculture de manière différenciée selon les régions
C_08	Harmoniser l'aménagement local et l'approvisionnement en énergie
C_09	Viser un approvisionnement conforme aux besoins dans les domaines des télécommunications et de la poste
C_11	Utiliser le bois et rajeunir les forêts
C_12	Rajeunir, reboiser et entretenir des forêts ayant une fonction protectrice
C_14	Sites d'extraction nécessitant une coordination à un niveau supérieur
C_15	Installations de traitement des déchets d'importance cantonale (plan sectoriel déchets)
C_16	Garantir le développement de l'Université et de la Haute école pédagogique de Berne
C_17	Développement des structures scolaires
C_18	Installations de production d'énergie d'importance cantonale
C_19	Garantir l'alimentation publique en eau
C_20	Utiliser la force hydraulique des cours d'eau
C_21	Promouvoir les installations de production d'énergie éolienne
C_22	Centres de logistique du bois
C_23	Piloter le développement touristique du point de vue spatial
C_24	Réaliser le Swiss Innovation Park de Biel/Bienne
C_25	Créer les conditions en vue du déménagement des Etablissements de Hindelbank
C_26	Concentration des sites de la Haute école spécialisée bernoise
C_27	Garantir le traitement public des eaux usées

Objectif principal D: Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

- D_01 Constructions caractéristiques du paysage
- D_03 Tenir compte des dangers naturels dans l'aménagement local
- D_04 Tenir compte des risques techniques dans l'aménagement local (prévention des accidents majeurs)
- D_06 Gérer les résidences secondaires
- D_07 Garantir la réutilisation des immeubles cantonaux sis dans des zones affectées à des besoins publics
- D_08 Créer des aires de séjour et de transit destinées aux gens du voyage
- D_09 Empêcher la croissance de la surface forestière

Objectif principal E: Préserver et valoriser la nature et le paysage

- E_01 Encourager la qualité et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture
- E_02 Assumer une responsabilité particulière dans le domaine de la protection des espaces vitaux et des espèces
- E_03 Supprimer les obstacles aux déplacements suprarégionaux de la faune
- E_04 Biodiversité en forêt
- E_05 Préserver et valoriser les cours d'eau
- E_06 Création et exploitation de parcs d'importance nationale au sens de la LPN
- E_07 Site "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch" inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (SAJA)
- E_08 Préserver et valoriser les paysages
- E_09 Tenir compte des inventaires fédéraux au sens de l'article 5 LPN
- E_10 Mettre en œuvre les inventaires fédéraux au sens de l'article 18a LPN
- E_11 Poursuivre le développement ciblé des secteurs d'économie mixte
- E_12 Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO

Objectif principal F: Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

- F_01 Mettre en œuvre la Nouvelle politique régionale

Objectif principal G: Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

- G_01 Encourager le développement durable au niveau local

Objectif principal H: Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur

- H_01 Garantir la gestion du plan directeur et la coordination des activités ayant des répercussions sur l'espace

Objectif principal I: Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling

- I_01 Mettre en place et exploiter un système d'observation du territoire

Fiches de mesures régionales

- R_01 Elaborer une stratégie de développement du Seeland - pied sud du Jura - Jura bernois
- R_02 Développer le potentiel touristique de la région des Trois Lacs
- R_05 Valoriser durablement l'écosystème de la Birse
- R_06 Assainir la rive gauche du lac de Bienne
- R_07 Téléphérique en V dans la région de la Jungfrau
- R_08 Plan directeur des eaux de l'Aar du Hasli
- R_09 Plan directeur des eaux de la Kander

Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour le logement

Objectif

Il convient de stabiliser la consommation de terrains dans la perspective d'un développement durable du milieu bâti et de veiller à ce que les nouvelles constructions soient érigées aux endroits appropriés. A cette fin, des critères tenant compte des objectifs du projet de territoire du canton de Berne (utilisation mesurée du sol, réseau de centres, qualité de la desserte, etc.) sont définis pour la détermination des besoins en terrains à bâtir des quinze prochaines années dans le domaine du logement.

Objectifs principaux: A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
Régions	Toutes les régions
Communes	Toutes les communes

Responsabilité: OACOT

Réalisation

- | | |
|---|--------------------|
| ☐ A court terme | jusqu'en 2018 |
| ☐ A moyen terme | entre 2018 et 2022 |
| ☒ Tâche durable | |

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les critères permettant de déterminer les besoins en terrains à bâtir destinés au logement des quinze prochaines années et les critères applicables à la délimitation des zones sont fixés (coordination réglée) avec l'approbation du plan directeur (cf. verso). Ils doivent être pris en considération par les plans d'affectation communaux.

Démarche

- Les communes motivent les classements en zone à bâtir et les changements de zone sur la base des critères permettant de déterminer les besoins en terrains à bâtir destinés au logement des quinze prochaines années et des critères applicables à la délimitation des zones.
- Dans le cadre du controlling du plan directeur, l'OACOT réexamine le schéma de calcul ainsi que les critères et paramètres appliqués lorsque de nouvelles statistiques officielles ou de nouvelles données provenant de l'observation du territoire sont disponibles.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour les activités (mesure A_05)
- Préserver les surfaces d'assolement (mesure A_06)
- Promouvoir l'urbanisation interne (mesure A_07)
- Promouvoir les pôles d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement (mesure A_08)

Etudes de base

- Scénarios de l'évolution démographique de l'Office fédéral de la statistique et différenciations régionales
- Carte synoptique des zones du canton de Berne
- Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) approuvées
- Article 74 LC

Indications pour le controlling

- Carte synoptique des zones du canton de Berne
- Données sur l'utilisation du sol provenant de l'observation du territoire, qualité de la desserte par les transports publics

Détermination des besoins en terrains à bâtir destinés au logement pour les 15 prochaines années, classements en zone à bâtir et changements d'affectation

Conditions

- Il appartient à la commune de montrer de manière transparente les réserves et potentiels d'affectation à l'intérieur des zones à bâtir construites et de préciser les mesures prévues pour les mobiliser. Cette démarche relève d'une analyse du territoire de la commune portant sur l'intégralité du potentiel d'urbanisation interne, et prenant en considération les aspects de la qualité de l'habitat et des espaces non construits ainsi que de la protection du patrimoine (cf. mesure A_07).
- Dans son rapport au sens de l'article 47 OAT, la commune indique ses besoins en terrains à bâtir, ses zones à bâtir non construites ainsi que ses réserves et potentiels d'affectation. Elle fournit par ailleurs les autres précisions relatives à l'urbanisation interne au sens de la mesure A_07. Si des indications obligatoires font défaut, l'OACOT renvoie les documents à la commune afin qu'elle les complète.
- Si la commune dispose de trop grandes réserves en terrains à bâtir, elle expose les modalités permettant de les réduire.

Détermination des besoins en terrains à bâtir destinés au logement

Les besoins d'une commune en terrains à bâtir destinés au logement pour les 15 prochaines années sont calculés selon les modalités décrites ci-après. Ces modalités s'appliquent uniquement aux zones d'habitation, aux zones mixtes et aux zones centrales (zones HMC).

1. Les besoins **théoriques** en terrains à bâtir destinés au logement pour les 15 prochaines années sont calculés en application de la formule indiquée plus loin. Quant aux besoins **effectifs** en terrains de ce type, ils sont déterminés en deux étapes supplémentaires:
2. Les réserves en terrains à bâtir de la commune (zones HMC non construites) sont déduites du résultat du calcul des besoins théoriques, même si certaines d'entre elles ne sont pas disponibles.
3. Si la commune n'atteint pas la valeur de référence de densité des utilisateurs du territoire fixée pour le type d'espace auquel elle appartient, ses réserves d'affectation à l'intérieur des zones HMC construites sont en outre déduites à raison d'un tiers (base: réglementation fondamentale en vigueur; les zones HMC pour lesquelles un objectif de protection a été défini font l'objet d'un traitement différencié).

- Les classements de parcelles ou parties de parcelle construites ainsi que les augmentations du degré d'affectation auxquelles procède la commune lors d'une adaptation de sa réglementation fondamentale ne sont pas imputés lors de la détermination des besoins effectifs en terrains à bâtir destinés au logement. Il en va de même du changement d'affectation de périmètres construits en zone d'habitation ou en zone mixte pour autant qu'il relève de l'urbanisation interne au sens de la mesure A_07.
- Des pôles de développement de l'habitat excédant le cadre des besoins communaux théoriques peuvent être délimités sur la base d'une conception régionale des transports et de l'urbanisation (CRTU) approuvée par le canton. Les conditions, à cet égard, sont les suivantes:
 - ils sont inscrits dans le plan directeur en tant que pôles (prioritaires) d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement (fiche de mesure A_08);
 - une compensation intervient à l'intérieur de la région avec des communes qui n'ont pas classé autant de terrains que la détermination des besoins ne le leur aurait permis, pour autant que la procédure de compensation soit fixée de manière contraignante dans la CRTU et tienne compte des particularités du réseau de centres.

Formule et critères de calcul des besoins théoriques en terrains à bâtir destinés au logement

Les dimensions de la zone à bâtir doivent être conformes aux orientations générales du développement selon le projet de territoire du canton de Berne ainsi qu'à la stratégie d'urbanisation, et tenir compte de l'infrastructure et des équipements existants. Les besoins théoriques en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années sont déterminés par le canton en application de la formule de calcul énoncée plus bas. Sur demande, le canton met le calcul actualisé à la disposition de la commune qui entreprend de réviser ses plans d'aménagement local. Ce calcul repose sur les valeurs officiellement disponibles au moment précis du début des travaux (p. ex. données STATPOP, carte synoptique des zones du canton de Berne).

Formule de calcul	Les besoins théoriques d'une commune en terrains à bâtir destinés au logement pour les 15 prochaines années sont déterminés en fonction du nombre d'utilisateurs supplémentaires du territoire dans la commune, divisé par la valeur de référence de la densité des utilisateurs du territoire. Les définitions et valeurs suivantes sont applicables:
Utilisateurs du territoire	Par «utilisateurs du territoire», on entend les personnes qui vivent ou travaillent dans les zones d'habitation, les zones mixtes et les zones centrales construites de la commune.
Densité des utilisateurs du territoire	La densité des utilisateurs du territoire d'une commune correspond au nombre de personnes par hectare qui utilisent les zones d'habitation, zones mixtes et zones centrales construites.
Evolution démographique déterminante	L'évolution démographique déterminante d'une commune au cours des 15 prochaines années dépend du type d'espace défini par le projet de territoire auquel elle appartient (répartition des communes: cf. mesure C_02): - Centres des 1^{er} et 2^e niveaux (Berne, Bienne et Thoune): +12 pour cent - Centres urbains des agglomérations (sans les centres des 1^{er} et 2^e niveaux): +11 pour cent - Centres du 3^e niveau hors des centres urbains et centres du 4^e niveau dans la ceinture des agglomérations et sur les axes de développement: +10 pour cent - Ceinture des agglomérations et axes de développement, centres touristiques régionaux du 4^e niveau: +8 pour cent - Espaces ruraux à proximité d'un centre urbain et territoires à utilisation touristique intensive: +4 pour cent - Régions de collines et de montagne: +2 pour cent
Nombre d'utilisateurs supplémentaires du territoire	Le nombre d'utilisateurs supplémentaires du territoire dans les zones d'habitation, zones mixtes et zones centrales correspond au nombre total d'habitants de la commune au moment de la révision totale ou partielle des plans, multiplié par le taux de l'évolution démographique déterminante, auquel s'ajoute le nombre de personnes travaillant dans les zones d'habitation, zones mixtes et zones centrales à ce même moment, lui aussi multiplié par le taux de l'évolution démographique déterminante (l'hypothèse étant que ces deux catégories évoluent de manière parallèle).
Valeurs de référence de la densité des utilisateurs du territoire	Pour le calcul des besoins occasionnés par les utilisateurs supplémentaires, les valeurs de référence de la densité des utilisateurs sont les suivantes, pour chacun des différents espaces: - Centres des 1^{er} et 2^e niveaux (Berne, Bienne et Thoune): 158 utilisateurs du territoire / ha - Centres urbains des agglomérations: 85 utilisateurs du territoire / ha - Centres du 3^e niveau hors des centres urbains et centres du 4^e niveau dans la ceinture des agglomérations et sur les axes de développement: 57 utilisateurs du territoire / ha - Ceinture des agglomérations et axes de développement, centres touristiques régionaux du 4^e niveau: 53 utilisateurs du territoire / ha - Espaces ruraux à proximité d'un centre urbain et territoires à utilisation touristique intensive: 39 utilisateurs du territoire / ha - Régions de collines et de montagne: 34 utilisateurs du territoire / ha
Surfaces affectées à l'urbanisation	Dans les communes comprenant de grandes surfaces affectées à l'urbanisation de différents types au sens de la mesure C_02, le calcul est effectué pour chaque type d'espace individuellement.

Moment de la modification et de la mise à jour

- Le calcul des besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années peut être mis à jour et adapté au plus tôt 8 ans après qu'il a été fait usage de cette possibilité pour la dernière fois.
- Si le contingent des terrains à bâtir nécessaires pour les 15 prochaines années n'a pas été intégralement revendiqué, des classements en zone à bâtir et des changements d'affectation sont admissibles jusqu'à concurrence des besoins déterminés, pour autant qu'ils soient conformes à un plan directeur communal ayant reçu l'aval de l'OACOT.

Classements en zone à bâtir et changements d'affectation: conditions posées en matière de desserte

Sur la base des besoins en terrains à bâtir admis, déterminés en application des critères précités, les conditions ci-après s'appliquent en principe à la desserte par les transports publics de périmètres devant être classés en zone à bâtir ou dont l'affectation doit changer:

- Les périmètres faisant l'objet d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation doivent bénéficier d'une desserte suffisante par les transports publics, ou une telle desserte doit être garantie (la ligne de TP figure dans l'offre de base, ou le financement de la ligne ou de l'arrêt est assuré à long terme). A cet égard, 80 pour cent des terrains à classer compte tenu des besoins déterminés pour les 15 prochaines années doivent être desservis par les transports publics (selon les niveaux de qualité de la desserte [NQTP], cf. fiche de mesure B_10):
 - exigence minimale: NQTP F
 - classements en zone à bâtir de terrains de 0,5 à 1 ha NQTP E au moins
 - classements en zone à bâtir de terrains de plus d'un ha NQTP D au moins

- En l'absence d'une desserte suffisante par les transports publics, il est admis de classer 20 pour cent des terrains de même que des îlots non construits à l'intérieur du milieu bâti, ainsi que d'égaliser la frange urbaine. Il est également possible de déroger aux conditions en matière de desserte si les terrains devant être classés en zone à bâtir ou changer d'affectation sont situés dans un pôle de développement local.

Une dérogation ne saurait être motivée uniquement par le fait que les périmètres bénéficiant d'une bonne desserte par les transports publics ne sont pas disponibles. Seules les communes du type d'espace «régions de collines et de montagne» peuvent procéder à des classements en zone à bâtir ou à des changements d'affectation en dérogeant aux conditions posées en matière de desserte par les transports publics.

Il n'est admis de déroger aux conditions précitées que si le classement de terrains sis à l'intérieur des zones de desserte n'est pas possible. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque les périmètres les mieux desservis par les transports publics

- sont situés dans des zones à protéger (zones de protection du paysage, périmètres de protection des eaux, sites marécageux, etc.);
- sont situés dans des zones de danger ou des sites contaminés;
- sont des terrains se prêtant de manière optimale à une exploitation agricole et dont l'utilisation doit être garantie à long terme;
- ne se prêtent pas à la construction en raison de leur topographie;
- sont déjà construits ou recouverts de forêts.

Dans la perspective d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation, il convient en outre d'apporter la preuve que le volume de trafic supplémentaire peut être absorbé par le réseau routier supérieur et que la mobilité douce dispose de bonnes infrastructures.

Classements en zone à bâtir et changements d'affectation: conditions liées à l'utilisation mesurée du sol

- Les autres critères de zonage (p. ex. mention dans une stratégie communale d'urbanisation, prise en compte des dangers naturels, harmonisation avec le programme d'équipement, taux d'habitation permanente, etc.) doivent être respectés en cas de classement en zone à bâtir ou de changement d'affectation.
- Les réserves de terrains à bâtir en périphérie, mal placées au vu des critères énoncés ci-dessus ou non disponibles, doivent être déclassées au profit d'emplacements plus favorables.
- Le classement de surfaces supérieures à deux hectares sont avant tout admis dans les secteurs prioritaires pour l'extension du milieu bâti désignés dans les CRTU approuvées par le canton. En dehors de tels secteurs, une pesée des intérêts doit avoir lieu à l'échelon régional.
- La réglementation fondamentale doit imposer un indice brut d'utilisation du sol au-dessus du sol (IBUSds) ou un degré d'affectation équivalent s'appliquant en moyenne à l'ensemble des nouvelles zones d'habitation, zones mixtes et zones centrales. En cas de classement en zone à bâtir ou de changement d'affectation, l'IBUSds minimal dépend du type d'espace:
 - Centres des 1^{er} et 2^e niveaux (Berne, Bienne et Thoun): 1,10
Centres urbains: 0,80
 - Centres des 3^e et 4^e niveaux: 0,60
 - Ceinture des agglomérations et axes de développement ainsi que centres touristiques: 0,55
 - Espaces ruraux à proximité d'un centre urbain: 0,45
 - Régions de collines et de montagne: 0,40

La fixation d'un IBUSds supérieur à la valeur minimale n'entraîne pas de diminution des besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années.

Afin de préserver la qualité de l'espace aux alentours de monuments historiques au sens de l'article 10a LC, dans des zones de protection des sites ou encore dans des périmètres de conservation des structures, il est possible, lorsque la situation le justifie, de déroger à l'IBUSds minimal. La dérogation doit être motivée dans le rapport au sens de l'article 47 OAT.

Il en va de même en cas de changement d'affectation relevant de l'urbanisation interne au sens de la mesure A_07, lorsque d'autres motifs d'aménagement importants le justifient.

Territoires à habitat traditionnellement dispersé

Objectif

Le canton de Berne fait usage des possibilités d'affectation élargies dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont offertes par la Confédération. A cette fin, il a désigné les territoires à habitat permanent traditionnellement dispersé selon des critères unitaires; dans ces territoires, des dérogations sont possibles en vertu du droit fédéral (art. 39, al. 1 OAT).

Objectifs principaux:

- A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
- D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée
- F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	OACOT	☐ A court terme	jusqu'en 2018
	Préfectures	☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022
Régions	Toutes les régions	☒ Tâche durable	
Responsabilité: OACOT			

Mesure

Les territoires à habitat permanent traditionnellement dispersé du canton de Berne ont été formellement délimités avec l'approbation du plan directeur.

Démarche

- La délimitation des territoires à habitat permanent traditionnellement dispersé (cf. carte) est déterminante pour l'appréciation des demandes de dérogation au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT. Les limites détaillées peuvent être consultées dans les différents bureaux de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, les préfectures (pour le district concerné) et sur Internet, à l'adresse www.be.ch/plandirecteur.
- En cas de changement d'affectation au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT, l'autorité fait mentionner au registre foncier la charge – liée à l'autorisation – d'habiter le logement à l'année en application de l'article 44 OAT.
- La délimitation des territoires à habitat permanent traditionnellement dispersé doit faire l'objet d'un réexamen tous les quatre ans dans le cadre du controlling du plan directeur.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Séparation entre les zones à bâtir et les zones non constructibles
- Dérogations au sens des articles 24ss LAT
- Constructions caractéristiques du paysage


Etudes de base

- OFS, 1990, recensement: occupation des bâtiments et des logements
- Canton de Berne (éditeur: ancien Office cantonal du plan d'aménagement), 1973, Bases historiques de l'aménagement, atlas de l'aménagement du canton de Berne, 3ème livraison, carte intitulée "Systèmes de l'habitat rural"
- ECO, 2000, concept de la politique de promotion structurelle dans l'agriculture bernoise

Indications pour le controlling

Observation du territoire: constructions en dehors de la zone à bâtir

Territoires à habitat traditionnellement dispersé



Territoires à habitat dispersé (art. 39, al. 1 OAT)

Les limites détaillées peuvent être consultées dans les différents bureaux de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire et sur Internet, à l'adresse www.be.ch/plandirecteur.

Critères applicables aux zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT

Objectif

Le canton de Berne fait usage des possibilités offertes par la Confédération s'agissant des petites entités urbanisées. A cette fin, il définit des critères sur la délimitation de zones de hameaux dans le but de préserver ainsi que de renouveler et de compléter avec modération de petites entités urbanisées dans l'espace rural. Le canton entend permettre de la sorte un développement modéré du milieu bâti en faveur de la population locale.

Objectifs principaux:

- A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
- F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants

Canton de Berne OACOT
 Régions Toutes les régions
 Communes Toutes les communes

Responsabilité: OACOT

Réalisation

☐ A court terme jusqu'en 2018
☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les critères permettant de délimiter des zones de hameaux au sens des articles 18 LAT et 33 OAT ont été formellement fixés avec l'approbation du plan directeur.

Démarche

- Les régions peuvent désigner les hameaux dans le plan directeur régional.
- Les communes peuvent prévoir des zones de hameaux dans leurs plans d'affectation en application de l'article 33 OAT sur la base des critères cantonaux de délimitation et, le cas échéant, du plan directeur régional.
- L'OACOT informe périodiquement l'ODT de l'état de la mise en œuvre, conformément à l'article 9, alinéa 1 OAT.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Réserves de terrains à bâtir
 Territoires à habitat traditionnellement dispersé au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT

Etudes de base

Indications pour le controlling

Observation du territoire: évolution du milieu bâti

Délimitation de zones de hameaux

Typologie des hameaux

Les hameaux ont une structure claire: il s'agit de groupes de constructions en ordre contigu composés traditionnellement d'au moins cinq bâtiments habités à l'année. Toutes les constructions habitées à l'année sont prises en compte pour autant que leur éloignement ne dépasse pas la distance maximale fixée. Les caractéristiques de l'affectation et la taille permettent de distinguer trois types de hameaux:

- Grand hameau non agricole
- Petit hameau mixte
- Hameau agricole

La désignation de zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT peut être judicieuse pour les communes qui comptent sur leur territoire des hameaux mixtes dont la structure traditionnelle (site, bâtiments, structure de l'habitat) doit être préservée.

Liste de critères applicables à la définition de zones de hameaux conformément à l'article 33 OAT

- Le hameau est traditionnellement composé de constructions en ordre contigu:
 - il comprend au moins cinq bâtiments non agricoles ou ayant cessé d'être utilisés à des fins agricole qui sont habités à l'année;
 - chaque construction fait partie de l'entité bâtie; en règle générale, la distance séparant les bâtiments n'excède pas 30 m.
- La desserte routière, l'alimentation en eau potable, en eau d'usage et en eau d'extinction de même que l'élimination des eaux usées sont déjà largement garantis.
- Il existe une coupure claire (zone non construite de quelques centaines de mètres) entre le hameau et la zone à bâtir la plus proche.
- La zone de hameau doit être limitée au périmètre déjà construit.

Nature juridique des zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT

Les zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT sont des zones à bâtir auxquelles s'appliquent des restrictions particulières, mais dans lesquelles les possibilités d'affectation des bâtiments existants sont plus étendues que celles qui découlent des articles 24ss LAT. Les prescriptions relatives à l'affectation qui doivent être édictées peuvent autoriser les rénovations, les transformations complètes et les reconstructions, ainsi que les changements d'affectation lorsqu'ils servent à préserver le caractère du hameau. Dans ce contexte, les projets sont conformes à l'affectation de la zone et les décisions sont rendues au terme d'une procédure ordinaire.

Conséquences:

- Les zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années.
- Les projets de construction qui débordent le cadre des zones de hameaux ne peuvent être autorisés que sur la base des articles 16 ou 24 à 24d LAT.
- Si de nouvelles constructions doivent être autorisées, on est en présence d'une zone à bâtir au sens de l'article 15 LAT, ce qui soulève non seulement la question du besoin, mais aussi celle de l'interdiction des petites zones à bâtir.
- Souvent situés dans des territoires à habitat traditionnellement dispersé, les hameaux jouent alors le rôle de noyaux d'habitation. Sur les hauteurs du Plateau et dans les Alpes notamment, ces deux formes d'habitat peuvent coexister. En d'autres termes, des territoires à habitat traditionnellement dispersé au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT peuvent jouxter directement des zones de hameaux selon l'article 33 OAT.
- A l'intérieur d'un hameau, les exploitations agricoles ne doivent pas être affectées systématiquement à la zone de hameau.
- Le droit foncier rural s'applique, conformément à l'article 2, alinéa 2, lettres a et c LDFR, aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles qui font partie d'une entreprise agricole ainsi qu'aux immeubles qui ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation.
- Le droit de succession rural est limité en ce sens que le droit de retrait ne peut être invoqué que dans le cas des éléments nécessaires à l'exploitation.

Consignes applicables à l'aménagement de terrains de golf

Objectif

Le canton veille à ce que les terrains de golf (parcours à neuf trous ou davantage) ne soient aménagés qu'en des emplacements adéquats.

Objectifs principaux: A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne OACOT	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
Régions Toutes les régions	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
Communes Toutes les communes	☒ Tâche durable	
Responsabilité: OACOT		

Mesure

1. Les exigences matérielles et procédurales auxquelles doivent satisfaire les projets de terrains de golf (cf. verso) sont considérées comme des consignes contraignantes.
2. L'OACOT n'approuve que les plans relatifs à des terrains de golf qui respectent les consignes.

Démarche

- Avant que l'aménagement détaillé ne débute, une première évaluation générale doit montrer que le projet de terrain de golf est réalisable. Les résultats sont présentés dans une étude de faisabilité.
- Les services cantonaux examinent le projet à la lumière des critères et conditions fixés par la Confédération (OFEFP/OFAT, 1995) et le canton (OACOT, 1996 / cf. études de base).

Interdépendances/objectifs en concurrence

Les terrains de golf ont d'importantes répercussions sur l'espace et l'environnement. Suivant leur nature et la longueur du parcours, ils requièrent une surface de 20 à 100 hectares. De plus, leur aménagement entre souvent en conflit avec d'autres affectations (agriculture et sylviculture, protection de la nature et de l'environnement, protection des eaux, protection du sol, etc.).

Etudes de base

- Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP)
- OFEFP/OFAT (éd. 1995): Golf - Aménagement du territoire - Paysage - Environnement. Recommandation
- OACOT (éd. 1996): Terrains de golf; principes et critères pour la réalisation de terrains de golf dans le canton de Berne

Indications pour le controlling

Respect des critères énoncés dans les "Principes et critères pour la réalisation de terrains de golf dans le canton de Berne"

Exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes d'autorisation d'aménager un terrain de golf

1. Etude de faisabilité

Avant de se lancer dans l'aménagement détaillé, il faut disposer d'une première évaluation générale qui montre que le projet est en principe réalisable. Les résultats de cette évaluation doivent être présentés sous la forme d'une étude de faisabilité dont le but est de

- montrer que le projet est faisable économiquement et financièrement;
- prouver que le site prévu est approprié, que le terrain est disponible et qu'il y a assez d'eau pour l'arrosage;
- prouver que le projet respecte les conditions imposées par la Confédération et le canton (cf. infra), ou montrer que les éventuels conflits ou problèmes peuvent être réglés.

2. Etude de la demande

Chaque projet de construction d'un parcours de golf doit comprendre une enquête qui prouve l'existence d'une demande suffisante compte tenu des terrains exploités ou en construction dans le canton et dans les régions limitrophes des cantons voisins.

3. Principales conditions

Les terrains de golf ont d'importantes répercussions sur l'espace et l'environnement. La liste ci-après énumère un certain nombre de critères et de conditions permettant d'apprécier si un projet de parcours de golf est compatible avec les objectifs et les principes de l'aménagement du territoire. La plupart des conditions applicables découlent de bases légales fédérales ou cantonales. La liste est extraite de la brochure intitulée "Principes et critères pour la réalisation de terrains de golf dans le canton de Berne" (éditée par l'OACOT en 1996).

Les terrains de golf ne doivent pas se trouver en contradiction avec les plans directeurs régionaux; le cas échéant, ceux-ci doivent être complétés.
--

Les terrains de golf doivent s'intégrer au paysage existant. Il faut éviter de modifier de fond en comble le terrain.

Les terrains de golf ne doivent pas avoir une influence négative sur les zones et objets à protéger nationaux, cantonaux, régionaux et communaux (p. ex. biotopes, eaux de surface).
--

En principe, les biotopes dignes de protection selon la LFo, la LChP et la LPN (art. 18) doivent être épargnés, préservés ou remplacés.

Les espèces végétales et animales protégées ou en danger présentes sur le site doivent être préservées.

Le terrain de golf ne doit pas couper des couloirs de déplacement entre biotopes (p. ex. pas de clôtures).
--

Les terrains de golf devraient de préférence être installés là où l'affectation actuelle du terrain s'avère problématique pour l'environnement et la nature (p. ex. anciennes zones d'extraction ou surfaces d'agriculture intensive).
--

Un terrain de golf doit être en principe placé de sorte qu'aucun déboisement ne soit nécessaire. En cas de doute, il faut suivre une procédure de constatation de la nature forestière.

Les terrains de golf doivent être accessibles au public: pour autant que le déroulement du jeu et les mesures de sécurité le permettent, les chemins pédestres et les pistes cyclables doivent être préservés ou recréés.

Le terrain de golf doit être conçu de manière à ce que les surfaces utilisées pour la pratique du sport uniquement ne dépassent pas un tiers de sa surface totale ("règle des trois tiers").
--

Il s'agit d'accorder une attention toute particulière au maintien, voire à la valorisation des biotopes existants. En outre, la valorisation du paysage de l'installation doit être effectuée avec des espèces d'arbres et de buissons qui sont typiques de l'endroit.
--

Les espaces vitaux existants à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation doivent être reliés entre eux par un réseau continu de biotopes capables de fonctionner. La continuité des biotopes a donc la priorité sur celle des surfaces de gazon.

Les espèces animales sensibles doivent être protégées contre les perturbations par des mesures adéquates.

4. Plan financier et garanties bancaires

La commune peut exiger un plan financier contenant des indications sur le financement du projet et de l'exploitation du terrain de golf ainsi que des garanties bancaires qui prouvent que ce financement est assuré.

Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour les activités

Objectif

Il convient de stabiliser la consommation de terrains dans la perspective d'un développement durable du milieu bâti et de veiller à ce que les nouvelles constructions soient érigées aux endroits appropriés. A cette fin, des critères tenant compte des objectifs énoncés dans le projet de territoire du canton de Berne (utilisation mesurée du sol, réseau de centres, qualité de la desserte, développement économique) sont définis pour la désignation des zones d'activités. Un système de gestion des zones d'activités fournit une vue d'ensemble des surfaces disponibles pour les activités et permet une approche optimisée à l'échelle régionale.

Objectifs principaux:

- A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
- C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme	jusqu'en 2018
Régions	☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022
Communes	☒ Tâche durable	
Responsabilité:		Coordination réglée

Mesure

La création de zones d'activités est encouragée avant tout dans les pôles de développement cantonaux (PDE), les zones stratégiques d'activités (ZSA) et les pôles d'emplois régionaux au sens des conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU): là, de l'espace en suffisance doit être à la disposition des entreprises à la recherche de nouveaux sites d'implantation, qu'elles soient déjà actives sur le territoire bernois ou non. En dehors de ces emplacements, la dimension des zones d'activités dépend en premier lieu des besoins locaux et en particulier des entreprises d'ores et déjà présentes sur place. Le système de gestion des zones d'activités fournit une vue d'ensemble des surfaces disponibles pour les activités et encourage la répartition de telles zones selon une approche suprarégionale et la coopération intercommunale. Les critères permettant de déterminer les emplacements des zones d'activités d'importance régionale ou locale doivent être pris en considération par les plans d'affectation communaux (cf. verso).

Démarche

- Les communes motivent les classements en zone à bâtir et les changements d'affectation sur la base des critères permettant de déterminer les emplacements et les dimensions des zones d'activités d'importance régionale ou locale (cf. verso).
- Dans le cadre du controlling du plan directeur, l'OACOT réexamine les critères et paramètres appliqués.
- En application des prescriptions fédérales (art. 30a, al. 2 OAT), le canton (OACOT: aspects relevant de l'aménagement du territoire, beco: aspects économiques) crée en collaboration avec les régions une base offrant une vue d'ensemble des surfaces disponibles pour les activités et permettant une meilleure utilisation des zones d'activités existantes (système de gestion des zones d'activités).
- Le canton vérifie l'utilisation du système de gestion des zones d'activités et garantit la coordination suprarégionale.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour le logement (mesure A_01)
- Réalisation des pôles de développement cantonaux (PDE) (mesure C_04)
- Sites prioritaires de développement économique de la Région capitale suisse situés dans le canton de Berne

Etudes de base

- Statistique structurelle des entreprises (STATENT)
- Réserves d'affectation pour les activités
- Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) approuvées
- Article 74 LC

Indications pour le controlling

- Carte synoptique des zones
- Système de gestion des zones d'activités
- Données sur l'utilisation du sol provenant de l'observation du territoire, qualité de la desserte par les transports publics

Conditions applicables aux zones d'activités

Procédure

La procédure suivante est applicable à la modification et à la mise à jour du calcul des besoins en terrains à bâtir destinés aux activités pour les 15 prochaines années:

- Le canton désigne des pôles d'emplois d'intérêt cantonal (fiche de mesure C_04):
 - Pôles de développement "services" (PDE-S)
 - Pôles de développement "activités" (PDE-A)
 - Zones stratégiques d'activités (qui ne sont pas prises en compte dans la détermination des besoins communaux)
- L'inscription d'un nouveau PDE ou d'une nouvelle zone stratégique d'activités dans le plan directeur cantonal pré-suppose que le périmètre en question soit déjà suffisamment desservi par les transports publics ou qu'il puisse l'être à un coût raisonnable.
- Des pôles d'emplois régionaux d'un seul tenant et d'une taille excédant les besoins communaux peuvent être désignés sur la base d'une conception régionale des transports et de l'urbanisation (CRTU) approuvée par le canton.
- Le calcul des besoins en terrains à bâtir destinés aux activités pour les 15 prochaines années est fonction du développement local.
- Pour chaque demande communale de classement en zone à bâtir ou de changement d'affectation, il y a lieu d'examiner si la desserte des nouvelles zones par les transports publics est suffisante et si les autres critères applicables à la délimitation des zones sont respectés.
- Lors d'un classement en zone d'activités, il convient de montrer dans le rapport au sens de l'article 47 OAT en quoi le besoin est avéré, et l'utilisation du sol mesurée. Cette condition implique en particulier une disposition des constructions et installations (desserte et stationnement compris) mobilisant aussi peu de surfaces que possible, donc une densité optimale des constructions. En cas d'utilisation de surfaces d'assolement, les exigences de la fiche de mesure A_06 sont déterminantes.
- Les classements en zone d'activités destinées à couvrir les besoins régionaux interviennent en application du système de gestion des zones d'activités.

Classement en zone à bâtir: conditions posées en matière de desserte par les transports publics

Les périmètres qu'il est prévu de classer en zone à bâtir doivent satisfaire aux conditions suivantes en matière de desserte par les transports publics (selon les niveaux de qualité de la desserte [NQTP], cf. fiche de mesure B_10):

- | | |
|--|------------------------|
| • PDE-S / ZSA avec profil D | NQTP B/C ¹⁾ |
| • PDE-A / ZSA avec profil A | NQTP D |
| • Classements en zone à bâtir de terrains de plus d'un ha (zones régionales d'activités) | NQTP D/E ¹⁾ |
| • Classements en zone à bâtir de terrains de moins d'un ha (zones locales d'activités avec faible densité des emplois) | pas de NQTP |

¹⁾ Les exigences précises, en matière de niveau de qualité de la desserte (NQTP), dépendent de la densité des emplois, de la qualité de la desserte existante et de la nature de l'affectation (profil) du périmètre concerné.

Préserver les surfaces d'assolement

Objectif

La taille minimale des surfaces d'assolement prévue par le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération doit être respectée à long terme. Les surfaces d'assolement ne peuvent donc être utilisées qu'avec une extrême retenue pour des affectations qui transforment le sol. Les matériaux d'excavation non pollués doivent être utilisés pour revaloriser les sols dégradés.

Objectifs principaux: A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	OAN
	OED
Régions	Toutes les régions
Communes	Toutes les communes

Responsabilité: OACOT

Réalisation

- ☒ A court terme jusqu'en 2018
- ☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
- ☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Une attention particulière doit être accordée aux surfaces d'assolement dans le cadre des activités à incidence spatiale. Les principes applicables en la matière sont fixés avec l'approbation du plan directeur (cf. verso).

Démarche

1. Le canton tient à jour l'inventaire des surfaces d'assolement, et communique à la Confédération un aperçu de leur état.
2. L'inventaire des surfaces d'assolement est complété par les surfaces d'assolement supplémentaires selon le relevé cantonal (2015) qui sont consolidées.
3. Les surfaces d'assolement supplémentaires non encore consolidées font l'objet d'un examen.
4. Dans le cadre de leurs activités à incidence territoriale, le canton, les régions, les communes et les particuliers ménagent aussi bien les surfaces d'assolement figurant dans l'inventaire que celles qui ne sont pas encore consolidées. Ils se fondent sur les principes applicables à l'utilisation de telles surfaces (cf. verso). Dans ce contexte, ils tiennent compte du guide de l'OACOT intitulé "Principes applicables à l'utilisation des surfaces d'assolement".
5. L'OED (Section Sols) et l'OAN élaborent ensemble des études de base sur l'utilisation des matériaux d'excavation en vue de la revalorisation de terrains agricoles ayant subi une dégradation. Ils examinent l'opportunité d'adapter les bases légales.
6. Le canton a adhéré en juin 2013 au Système national d'information pédologique NABODAT (réseau NABODAT), un outil technique permettant aux autorités cantonales et fédérales de saisir, d'enregistrer, d'actualiser, d'évaluer et d'interpréter les données relatives au sol. L'OAN alimente cette base de données avec les informations foncières disponibles dans le canton.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Les axes de développement du canton de Berne coïncident le plus souvent avec des surfaces d'assolement.
- Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération (1992) se fonde sur des bases de données différentes d'un canton à l'autre et la définition de la taille minimale des surfaces d'assolement imposée à chaque canton nécessite une révision.

Etudes de base

- Plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération (1992, révisé en 2014)
- DETEC/ARE 2006: Plan sectoriel des surfaces d'assolement SDA – Aide à la mise en œuvre 2006
- Inventaire des surfaces d'assolement (2015)
- Carte d'aptitude agricole du canton de Berne (1974)

Indications pour le controlling

Mise à jour de l'inventaire des surfaces d'assolement.

Principes applicables à l'utilisation des surfaces d'assolement

1. Les surfaces d'assolement (SDA) doivent être ménagées lors de toutes les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.
2. Les affectations de SDA qui transforment le sol ne sont admissibles (sauf pour des surfaces de moindre importance) que lorsqu'un objectif ne peut être réalisé judicieusement d'une autre manière. Il convient en outre d'examiner si d'autres possibilités sont envisageables, et de procéder à une pesée objective et ciblée des intérêts qui doit être rendue publique dans un rapport. L'examen visant à établir s'il existe d'autres possibilités est réputé effectué dans le cas de projets inscrits dans le plan directeur cantonal ou dans une conception régionale des transports et de l'urbanisation (CRTU).
3. Le classement de SDA en zone à bâtir n'est admis que si cela permet la réalisation d'un objectif important du point de vue cantonal.

On entend par objectif important du point de vue cantonal, en particulier,

- a) l'urbanisation dans un pôle d'urbanisation d'importance cantonale consacré au logement (mesure A_08) ou dans un pôle de développement cantonal (mesure C_04);
 - b) l'urbanisation dans un secteur prioritaire pour l'extension du milieu bâti désigné comme élément de coordination réglée dans une CRTU approuvée;
 - c) la réalisation d'infrastructures publiques de la Confédération, du canton, d'une région ou d'une commune;
 - d) l'accomplissement d'autres tâches publiques telles que l'aménagement des eaux, la protection du public contre les dangers naturels, ou encore la valorisation des eaux et des autres espaces vitaux;
 - e) la réalisation de projets ayant fait l'objet d'une coordination dans un plan directeur régional et qui revêtent de l'importance pour l'économie ou la politique régionales, ou encore pour le tourisme;
 - f) l'extension de zones d'activités en faveur d'exploitations existantes;
 - g) l'urbanisation interne répondant à des critères qualitatifs (p. ex. construction d'îlots non bâtis).
4. Une utilisation optimale du sol doit être garantie lorsque des SDA sont affectées à d'autres fins que l'agriculture.

L'utilisation optimale du sol implique en particulier

- a) de limiter autant que possible le découpage des surfaces agricoles (disposition compacte des surfaces affectées à l'urbanisation et des installations);
- b) de fixer la densité d'utilisation de manière appropriée, compte tenu de la situation et de l'affectation:
 - détermination d'un degré d'affectation minimum conformément aux consignes de la fiche de mesure A_01 pour le logement et les affectations mixtes;
 - preuve qualitative d'une utilisation ménageant le sol pour les zones d'activités et tous les autres types d'affectation: les constructions doivent être de plusieurs étages, la desserte doit mobiliser aussi peu de surface que possible et le stationnement doit être très majoritairement souterrain ou intégré d'une autre manière aux bâtiments;
 - respect du critère de la forte densité d'utilisation, dans des cas particuliers, par des mesures réalisées sur d'autres surfaces.

Les autorités d'octroi du permis de construire doivent garantir le respect du degré d'affectation minimal. Si plus d'un hectare de SDA d'un seul tenant est classé en zone à bâtir, la mise en œuvre doit être assurée par une ZPO ou un plan de quartier.

5. Les surfaces d'assolement devant être classées ou utilisées pour d'autres affectations qui transforment le sol doivent faire l'objet d'une compensation, à laquelle il peut être renoncé lorsque ces surfaces servent
 - a) à l'accomplissement d'une tâche prescrite par la loi,
 - b) à la mise en œuvre d'un projet désigné dans le plan directeur cantonal,
 - c) à la mise en œuvre d'un projet dans un secteur prioritaire pour l'extension du milieu bâti désigné dans une CRTU, ou
 - d) à la réalisation d'une construction ou installation conforme à l'affectation de la zone agricole.

6. On entend par compensation

- a) le déclassement de zones à bâtir remplissant les critères qualitatifs applicables aux SDA¹;
- b) la revalorisation de sols agricoles dégradés leur permettant de réacquérir la qualité de SDA²;
- c) la désignation de nouvelles surfaces remplissant les critères qualitatifs applicables aux SDA¹ (et ne faisant partie ni des SDA inventoriées, ni des SDA supplémentaires désignées en 2014).

Dans ce contexte, les surfaces de promotion de la biodiversité doivent être remplacées par des surfaces de qualité écologique ou de fonction équivalente.

7. En principe, les surfaces d'assolement ne doivent pas être utilisées provisoirement. S'il est impossible de renoncer à une utilisation provisoire, la reconvertibilité doit être garantie aux plans juridique et financier. Les prescriptions de l'Aide à la mise en œuvre 2006 de la Confédération sont déterminantes s'agissant de la prise en compte des surfaces d'assolement reconvertibles.
8. Lorsqu'une surface d'assolement est utilisée de manière irréversible, les possibilités de valorisation des matériaux fertiles doivent être épuisées. En particulier dans le cas de grandes installations, les matériaux terreux non pollués doivent servir à la revalorisation de surfaces agricoles dégradées dans la mesure où un tel procédé s'avère judicieux sur le plan écologique, techniquement réalisable et supportable du point de vue économique.

¹ Critères déterminants: zone climatique A à D1-4 selon la carte des aptitudes climatiques de la Confédération; pente: < 18 pour cent; profondeur: > 0,5 m; superficie minimale: > 1 ha.

² Les prescriptions de l'Aide à la mise en œuvre 2006 de la Confédération sont déterminantes à cet égard.

Promouvoir l'urbanisation interne

Objectif

Le canton de Berne favorise systématiquement l'urbanisation interne, qui réduit les coûts d'infrastructure et garantit une utilisation mesurée du sol. Un frein est ainsi mis au mitage du territoire, tandis que le développement destiné à favoriser la croissance est canalisé vers les emplacements adéquats.

Objectifs principaux:

- A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
- D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme	jusqu'en 2018
Régions	☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022
Communes	☒ Tâche durable	Coordination réglée
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

Le canton de Berne applique le principe consistant à «privilégier l'urbanisation interne et freiner l'extension du milieu bâti». La notion d'«urbanisation interne» recouvre différentes démarches: utilisation d'îlots non construits (continuité du tissu bâti), délimitation des périmètres urbanisés, densification, reconversion de friches urbaines et valorisation de quartiers d'habitation (requalification urbaine) ou encore urbanisation compacte aux endroits appropriés. La réflexion s'étend à des aspects tels que la qualité de l'habitat et, plus généralement, du milieu bâti (espaces libres, espaces publics, valeur du site construit, etc.) le but étant le maintien, voire le renforcement de l'attrait du cadre de vie et de travail. Dans leurs travaux d'aménagement local, les communes accordent la priorité à l'urbanisation interne, ou «développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti» aux termes de la loi sur l'aménagement du territoire. Une condition indispensable, à cet égard, est que chaque commune dispose d'une vue d'ensemble de son potentiel d'urbanisation interne répondant aux critères énoncés à l'article 47 OAT, c'est-à-dire renseignant sur sa disponibilité compte tenu des exigences qualitatives relatives au milieu bâti et en particulier à l'habitat, ainsi que sur les mesures prévues pour le mobiliser.

Démarche

Canton

- Le canton aide les communes à se doter d'une vue d'ensemble de leur potentiel d'urbanisation interne. A cette fin, il met à leur disposition, dans le cadre de ses possibilités, des études de base se fondant sur la carte synoptique des zones du canton de Berne.
- Le canton soutient les communes dans la mobilisation aussi systématique que possible de leurs réserves internes, notamment en créant les bases légales nécessaires à cet égard et en proposant des exemples de bonne pratique pour les projets d'urbanisation interne dans divers types de communes.
- Le canton canalise l'urbanisation vers les secteurs devant faire l'objet d'un changement d'affectation, d'une requalification ou d'une revalorisation. Dans ce contexte, les pôles de développement cantonaux (PDE) ainsi que les pôles d'importance cantonale au sens de la fiche de mesure A_08, sélectionnés sur la base des conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU), sont privilégiés.
- Le canton crée des incitations à l'application conséquente du principe de l'urbanisation interne et à l'exploitation des potentiels en la matière. Il tient compte, ce faisant, des exigences qualitatives relatives au milieu bâti et en particulier à l'habitat.
- Le canton sensibilise les différents acteurs à l'importance de l'urbanisation interne.

Régions

- Les régions élaborent dans leurs CRTU des mesures destinées à encourager l'urbanisation interne, par exemple en désignant des pôles d'habitation et d'activités ainsi que des périmètres de restructuration et de densification, et en leur conférant le statut d'éléments de coordination réglée.
- Les régions concrétisent les délimitations du milieu bâti et les ceintures de transition définies dans les CRTU.

Communes

- Lorsqu'elles envisagent des classements en zone à bâtir ou des changements d'affectation dans les limites des besoins en terrains à bâtir destinés au logement et aux activités qu'elles peuvent faire valoir pour les 15 prochaines années, les communes établissent une vue d'ensemble de leur potentiel d'urbanisation interne répondant aux critères énoncés à l'article 47 OAT. Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux pôles d'importance cantonale au sens de la fiche de mesure A_08.
- Les communes exposent les mesures qu'elles prévoient pour mobiliser leurs réserves et potentiels d'urbanisation interne tout en préservant, voire en renforçant la qualité du milieu bâti et en particulier de l'habitat.
- Dans leurs plans démontrant leurs besoins en terrains à bâtir destinés au logement et aux activités pour les 15 prochaines années, les communes formulent des objectifs de développement (p. ex. sur la qualité de l'habitat et, plus généralement, du milieu bâti) que sous-tend une analyse spatiale de leurs surfaces affectées à l'urbanisation.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour le logement (fiche de mesure A_01)
- Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour les activités (fiche de mesure A_05)
- Promouvoir les pôles d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement (fiche de mesure A_08)
- Réaliser des pôles de développement cantonaux (PDE) (fiche de mesure C_04)
- Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (fiche de mesure B_09)
- Protection du patrimoine: protection des sites, archéologie

Etudes de base

- Carte synoptique des zones du canton de Berne
- Réserves d'utilisation pour le logement et les activités
- Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) approuvées

Indications pour le controlling

- Carte synoptique des zones du canton de Berne
- Observation du territoire

Promouvoir les pôles d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement

Objectif

L'urbanisation concentrée que préconise le canton de Berne est conforme au principe de l'utilisation mesurée du sol. Des pôles d'urbanisation que le canton considère comme prioritaires font l'objet d'une promotion: restructurations ciblées, densification du milieu bâti et extension des surfaces d'urbanisation en des emplacements centraux et jouissant d'une bonne desserte.

Objectifs principaux: A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation

Intervenants

Canton de Berne OACOT
Régions Toutes les régions
Communes Toutes les communes

Responsabilité: OACOT

Réalisation

☐ A court terme jusqu'en 2018
☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les conférences régionales et les régions indiquent dans leurs conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) les périmètres qui, du point de vue de l'aménagement du territoire, se prêtent particulièrement bien au logement ou à une affectation mixte (logement et activités) mettant l'accent sur l'habitat. Il s'agit d'une part de zones à bâtir existantes et possédant un potentiel de restructuration (périmètres de restructuration) ou un potentiel de réalisation et de densification (pôles d'habitation) et d'autre part de secteurs non encore classés (secteurs prioritaires pour l'extension du milieu bâti). Les secteurs qualifiés de pôles d'urbanisation (prioritaires) d'importance cantonale consacrés au logement dans la synthèse cantonale des CRTU sont inscrits dans le plan directeur (cf. verso). L'affectation prévue, avec une densité adéquate, doit y être concrétisée en priorité.

Démarche

- Le canton désigne dans son rapport de synthèse concernant les CRTU les pôles d'urbanisation consacrés au logement qu'il considère comme prioritaires et les inscrit dans le plan directeur.
- Le canton soutient les démarches relevant du droit de l'aménagement et s'engage en faveur de la réalisation de tels pôles auprès des communes et des propriétaires fonciers.
- Les conférences régionales et les régions déterminent dans leur CRTU des périmètres de restructuration et de densification, des pôles d'habitation et des secteurs prioritaires pour l'extension du milieu bâti (habitat).
- Les conférences régionales et les régions s'engagent, avec les instruments dont elles disposent, en faveur de la réalisation des secteurs prioritaires pour l'extension du milieu bâti (habitat) auprès des communes et des propriétaires fonciers.
- Les communes indiquent dans leurs plans d'aménagement local les possibilités de concrétiser l'affectation prévue dans les périmètres de restructuration et de densification, les pôles d'habitation et les secteurs prioritaires pour l'extension du milieu bâti (habitat). Elles se concentrent tout particulièrement sur les pôles d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement selon la liste figurant au verso de la présente fiche.
- Les communes s'engagent auprès des propriétaires fonciers en faveur de la réalisation des pôles d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement.

Interdépendances/objectifs en concurrence


- Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour le logement (fiche de mesure A_01)
- Promouvoir l'urbanisation interne (fiche de mesure A_07)
- Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (fiche de mesure B_09)

Etudes de base

- Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) de 2012 approuvées
- Rapport de synthèse cantonal concernant les CRTU du 13 juin 2012

Indications pour le controlling

Pôles d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement



Dans le rapport de synthèse des CRTU du 13 juin 2012 (ACE 869/870), le canton a désigné les secteurs prioritaires pour l'extension du milieu bâti comme pôles d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement:

N°	Emplacement	Type	C/Cp/ChA*	Superficie	EC**
1	Bienne, aire de la gare de triage	Périmètre de restructuration	ChA	(30 ha)	IP
2	Bienne / Nidau, AGGLOLac	Pôle d'habitation	-		CR
3	Ipsach, Seezone	Secteur prioritaire pour l'extension du milieu bâti (habitat)	Cp	6,5 ha	IP
4	Saint-Imier, La Clef	Secteur prioritaire pour l'extension du milieu bâti (habitat)	C	4 ha	IP
5	Burgdorf, Armeemotorfahrzeugpark AMP	Périmètre de restructuration	-		IP
6	Bern, Viererfeld	Secteur prioritaire pour l'extension du milieu bâti (habitat)	C	16,3 ha	CR
7	Bern, Weltpoststrasse	Pôle d'habitation/affectation mixte	-		CR
8	Bern / Muri, Saali-Melchenbühlweg	Pôle d'habitation	-		CR
9	Kehrsatz, Bahnhofmatte	Pôle d'habitation/affectation mixte	-		CR
10	Köniz, Balsigergut	Secteur prioritaire pour l'extension du milieu bâti (habitat/affectation mixte)	C	7,5 ha	CC
11	Vechigen, Boll Kern Süd	Périmètre de densification	-		CR
12	Thun, Rosenau-Scherzligen	Périmètre de restructuration	ChA	(4 ha)	IP
13	Interlaken, Uechteren	Secteur prioritaire pour l'extension du milieu bâti (habitat)	C	5 ha	IP

*C: classement nécessaire, Cp: classement partiel nécessaire, ChA: changement d'affectation d'aires ferroviaires

**EC: état de la coordination, à savoir CR: coordination réglée, CC: coordination en cours, IP: information préalable

Projets générant une importante fréquentation: harmoniser les transports, l'urbanisme et l'environnement

Objectif

Les projets générant une importante fréquentation (PIF selon les art. 91a à 91f de l'ordonnance sur les constructions) font partie des installations «qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement» au sens de l'article 8, alinéa 2 LAT et qui, dès lors, doivent avoir été prévus dans le plan directeur cantonal. Ce dernier met en œuvre l'obligation d'aménager le territoire imposée par le droit fédéral. Le canton, les régions et les communes harmonisent les objectifs de développement des transports et d'urbanisation (projet de territoire du canton de Berne et stratégie d'urbanisation) d'une part et ceux de la protection de l'environnement d'autre part. Ils créent les conditions nécessaires à l'implantation de PIF sur des sites revêtant une importance stratégique au plan cantonal ou régional ou à l'adaptation de ceux-ci en fonction de l'évolution des besoins.

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation
D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
beco	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OACOT	☒ Tâche durable	
OCEE		
OPC		
Régions	Conférences régionales	
	Régions d'aménagement	
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

1. Le plan directeur cantonal distingue les sites d'importance cantonale d'une part et régionale d'autre part pour l'implantation de PIF. Il désigne les premiers, tandis que les seconds relèvent des conceptions régionales des transports et de l'urbanisation CRTU.
2. Les PIF devant occasionner plus de 5000 trajets (trafic journalier moyen [TJM]) ne sont admis que sur les sites d'importance cantonale, tandis que ceux qui généreront entre 2000 et 5000 trajets peuvent être prévus sur des sites d'importance soit cantonale, soit régionale.
3. Le canton désigne, dans sa planification des infrastructures (p. ex. dans le domaine de la santé ou de la formation), les autres sites destinés à des PIF qui doivent avoir été prévus dans le plan directeur cantonal en vertu de l'article 8, alinéa 2 LAT.
4. Les sites peuvent accueillir un ou plusieurs PIF. Les principes d'aménagement suivants s'appliquent à leur désignation:
 - a) Les études portent sur l'impact des PIF sur la structure du milieu bâti à l'échelle cantonale et au niveau régional, sur les capacités des infrastructures de transports tant publics que privés ainsi que sur l'environnement (par rapport au plan de mesures de protection de l'air 2015/2030 et aux mesures de protection contre le bruit). La planification des sites tient également compte des PIF devant occasionner moins de 2000 trajets (TJM). Les sites sont désignés en application, notamment, des principes d'aménagement énoncés au verso.
 - b) Une limite supérieure du TJM relevant du trafic individuel motorisé (TIM) admis est définie pour chaque site dans le plan directeur cantonal ou dans la CRTU. Les communes concernées peuvent être astreintes à un controlling approprié.
5. Les plans communaux d'affectation et les permis de construire mettent en œuvre les prescriptions du plan directeur cantonal et des CRTU de manière contraignante pour les propriétaires fonciers.
6. Sauf disposition contraire du droit fédéral, les installations existantes bénéficient de la garantie des droits acquis au sens de l'article 3 LC. Leur extension est possible dans le respect des consignes du présent plan directeur. Les plans d'affectation et les permis de construire qui se fondent sur le système de pondération des trajets prévu par le plan de mesures de protection de l'air 2015/2030 conservent leur validité tant qu'ils restent inchangés. Le nouveau droit s'applique en cas de modification.
7. Les exploitants de PIF procèdent au relevé des trajets effectifs et en communiquent le résultat aux autorités.

Démarche

Canton:

1. Le Conseil-exécutif désigne les sites destinés à des PIF d'importance cantonale.
2. Les services cantonaux (organe spécialisé prévu à l'art. 91e OCo) conseillent les autorités d'aménagement et les autorités d'octroi du permis de construire; ils garantissent en outre l'uniformité de la pratique.
3. Le controlling relève des processus ordinaires de gestion du plan directeur cantonal ainsi que d'approbation des CRTU et des plans d'affectation.

Régions:

1. Les régions d'aménagement et les conférences régionales fixent les sites destinés à des PIF d'importance régionale.
2. Le controlling intervient à l'occasion du remaniement des CRTU.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Plan directeur cantonal, introduction concernant l'article 8, alinéa 2 LAT; Réaliser des pôles de développement cantonaux (PDE) (fiche de mesure C_04); Promouvoir l'urbanisation interne (fiche de mesure A_07)
- Compatibilité des dimensions des installations de PIF avec les objectifs environnementaux (lutte contre le bruit, protection de l'air) et avec le système de transports existant

Etudes de base

- Ordonnance sur les constructions: projets générant une importante fréquentation au sens des articles 91a ss OCo; valeur actuelle: 2000 trajets (TJM) - Article 8, alinéa 2 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) dans sa teneur du 15 juin 2012, projet de territoire du canton de Berne et programme PDE du canton de Berne, rapport de synthèse cantonal concernant les CRTU du 13 juin 2012, conceptions régionales des transports et de l'urbanisation approuvées, ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair); ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB); plan de mesures de protection de l'air 2015/2030 du 24 juin 2015

Indications pour le controlling

Principes d'aménagement applicables à la pesée des intérêts et à la désignation des sites susceptibles d'accueillir des PIF

1. Les sites destinés à des PIF sont en règle générale définis dans les communes relevant de la catégorie «centres urbains des agglomérations» selon le projet de territoire du canton de Berne et la mesure C_02 ou dans des centres du 3^e niveau (mesure C_01). Le développement d'installations existantes dans des centres régionaux du 4^e niveau et dans des centres touristiques est exceptionnellement admis, pour autant que ces centres soient au moins situés dans le type d'espace «ceinture des agglomérations et axes de développement» selon le projet de territoire du canton de Berne et la mesure C_02.

2. Les sites destinés à des PIF sont implantés, sur le territoire de la commune concernée, dans le périmètre d'un seul tenant bâti de manière relativement dense à l'intérieur de la localité principale. Ils sont situés aussi près que possible des pôles d'habitation et d'activités ou des nœuds de communication, de façon à ce que les trajets (longueur moyenne des trajets vers un site donné) soient courts.

3. Les sites destinés à des PIF sont aisément accessibles à pied ou à vélo, en toute sécurité, depuis les pôles d'habitation et d'activités environnants. La desserte par les véhicules motorisés emprunte le réseau des routes de liaison principales et évite les quartiers d'habitation.

4. Les sites destinés à des PIF disposent d'un arrêt d'une ligne de transports publics existante conformément à l'arrêté sur l'offre. Cet arrêt doit être distant de 300 mètres au plus d'une entrée principale (longueur du chemin à parcourir à pied). Le niveau de l'offre selon l'arrêté sur l'offre de transports publics est de 4 au moins pour les PIF dans le domaine des achats et des loisirs, et de 3 au moins s'agissant des activités.

5. L'impact de l'utilisation prévue (dans l'hypothèse d'un taux de réalisation de 80 %) et de l'augmentation du volume de trafic qui en résultera est étudié, pour chaque site destiné à des PIF, dans les domaines suivants:

- Site (structure du tissu bâti, urbanisme, affectation des alentours)
- Atteintes portées à l'environnement à proximité des routes (bruit, pollution atmosphérique)
- Capacité du réseau routier (à plus grande échelle également: routes de liaison principales, nœuds importants)

Au vu du résultat de ces études, les possibilités d'utilisation du site et les restrictions nécessaires (trajets, surface de plancher, etc.) doivent être fixées au niveau adéquat, dans un plan directeur ou un plan d'affectation.

Sites d'importance cantonale

Sites sur lesquels sont déjà implantés des PIF occasionnant plus de 5000 trajets (trafic journalier moyen [TJM]):

Site	Source	Installation et nombre de trajets autorisés (TJM)
Lyssach/Rütligen-Alchenflüh	Mesure C_04	ESP Aemme-Center, périmètre total: 15 772
Bern, Brünnen	Mesure C_04	Westside: 6000
Moosseedorf, Moosbühl	Mesure C_04	Obi: 2500 ¹
Biel, Bözingenfeld	Mesure C_04	Centre Boujean: 7000; stades de Bienne: football: 4000, hockey sur glace < 2000
Biel / Bienne Masterplan	Mesure C_04	Coop: 6000
Lyss Bahnhof	Mesure C_04	Lyssbachpark: 5200
Brügg, Industrie- und Gewerbezone	CRTU s-b/b	Centre Brügg: 12 150
Thun, Thun Süd	CRTU de l'Espace de développement de Thoun	Migros Oberland: 8000, Panorama Center: 5100
Urtenen-Schönbühl, Sandstrasse	CRTU CR BM	Jumbo / Coop: 6000
Urtenen-Schönbühl	CRTU CR BM	Shoppyländ: 11 800 ¹

¹Obi n'a pas besoin, en soi, d'être implanté sur un site d'importance cantonale, mais il est étroitement lié au Shoppyländ (lequel ne fait pas partie du PDE).

Mesures des projets d'agglomération "transports et urbanisation"

Objectif

Le canton de Berne garantit la mise en œuvre, en temps utile, des mesures énoncées dans les projets d'agglomération "transports et urbanisation". Les mesures des projets d'agglomération de la 1re génération relevant du plan directeur doivent y être intégrées en tant qu'éléments de coordination réglée (mesures A) ou éléments de coordination en cours (mesures B).

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OPC	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OTP	☐ Tâche durable	
Confédération		
Office fédéral des routes		
Office fédéral des transports		
Office fédéral du développement territorial		
Régions		
Conférences régionales		
Toutes les régions		
Responsabilité:	Secrétariat général TTE	

Mesure

Les mesures A des projets d'agglomération T+U de la 1re génération sont inscrites dans le plan directeur en tant qu'éléments de coordination réglée, et les mesures B au moins en tant qu'éléments de coordination en cours. Les mesures énoncées par les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) ou les projets d'agglomération T+U de la 2e génération relevant du plan directeur sont mentionnées, avec l'état de la coordination, dans les différentes fiches de mesures.

Démarche

L'état de la coordination est confirmé avec l'adoption du plan directeur par le Conseil-exécutif. Le canton vise la mise en œuvre de toutes les mesures des projets d'agglomération.

Pour les mesures concernant les transports, la pesée des intérêts (harmonisation avec les autres projets ayant des incidences sur le territoire) a lieu dans les projets d'agglomération T+U ou dans les CRTU. En leur qualité de plans directeurs partiels régionaux, les CRTU ont pour but l'harmonisation, au niveau régional, du développement des transports et de l'urbanisation. Le canton apprécie les CRTU et plus particulièrement l'état de la coordination des différentes mesures, tout en veillant à leur adéquation par rapport à ses propres projets, lors de l'examen préalable puis de l'approbation de chaque CRTU.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Fiche de mesure B_09 (conceptions régionales des transports et de l'urbanisation) et mesures mentionnées dans les fiches B_03 (priorités concernant le trafic ferroviaire aux plans national et international), B_04 (priorités concernant les transports publics régionaux), B_07 (plan du réseau routier) et B_11 (gestion du trafic).

Etudes de base

Projets d'agglomération "transports et urbanisation" de la 1re génération du canton de Berne

Rapport de synthèse cantonal de 2007 concernant les projets d'agglomération "transports et urbanisation" de la 1re génération du canton de Berne

Conventions de prestations passées entre le canton de Berne et le DETEC au sujet des projets d'agglomération "transports et urbanisation" de la 1re génération

Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) incluant les projets d'agglomération de la 2e génération

Rapport de synthèse cantonal concernant les CRTU et les projets d'agglomération de la 2e génération

Indications pour le controlling

Vue d'ensemble des mesures énoncées par les projets d'agglomération "transports et urbanisation" qui relèvent du plan directeur

Mesures des projets d'agglomération T+U de la 1^{re} génération

	Etat de la coordination	Mesure
- Accroissement de la capacité sur la ligne Berne - Köniz	CR	B_04
- Accroissement de la capacité sur la ligne Berne - Ostermundigen	CR	B_04
- Dispositif de séparation des voies à Wylerfeld	CR	B_03
- Exploitation d'une ligne de bus précédant le Regiotram de Bienne	CR	B_04
- Contournement de Thoune par le nord et adaptations du réseau, mesures d'accompagnement comprises	CR	B_07
- 3 ^e voie entre Gümligen et Münsingen*	CC	B_03

Mesures A des projets d'agglomération T+U de la 2^e génération (2015-2018)

La liste ci-après énumère les mesures A prioritaires énoncées dans les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (projets d'agglomération T+U de la 2^e génération). L'état de la coordination est indiqué pour les mesures relevant du plan directeur. Les autres mesures, qui n'ont pas leur place dans le plan directeur, sont mentionnées à titre d'information.

Mesures relevant du plan directeur:

- Réalisation de la gare RBS à Berne	CR	B_03
- Extension des installations destinées au public à la gare CFF de Berne	CR	B_04
- Nœuds de transports publics d'Ostermundigen et de Kleinwabern	CR	B_04
- Nœud de transports publics de Laupen et réaménagement du réseau routier à Laupen	CR	B_04/B_07
- Prolongement de la ligne du tram 9 jusqu'à Kleinwabern	CR	B_04
- Doublement des voies du tram 6 à Muri	CC	B_04
- Berne, Breitenrainplatz, Eigerplatz et Viktoriaplatz (en relation avec le Tram de la région de Berne)	CR	B_04
- Regiotram de Bienne (nouvel axe de TP dans l'agglomération biennoise)	CR	B_04
- Doublement des voies de l'ASm entre Bienne et Täuffelen	CC	B_04
- Berne/Ostermundigen, correction de la Bolligenstrasse	CR	B_07
- Tracé de mobilité douce du nœud Bolligenstrasse-Schermenweg (en relation avec la correction de la Bolligenstrasse)	CR	B_07
- Berne, optimisation du trafic routier à la Weissensteinstrasse, à la Turnierstrasse et à la Könizstrasse	CC	B_07
- Réaménagement des traversées de localité, corridor de la rive droite du lac de Bienne	CC	B_07
- Heimberg sud, nouvelle route de desserte (en relation avec le contournement de Thoune par le nord)	CR	B_07
- Thoune, desserte de la Ringstrasse, PDE de Thoune nord (en relation avec le contournement de Thoune par le nord)	CR	B_07
- Steffisburg, nouvelle route de desserte (en relation avec le contournement de Thoune par le nord)	CR	B_07
- Gestion du trafic de la région bernoise	CC	B_07/B_11
- Nouvelle gare routière et réaménagement de la place de la gare à Berthoud	CC	B_04
- Wilderswil, raccordement de l'aérodrome à l'autoroute A8	CR	B_07

Mesures ne relevant pas du plan directeur:

- Correction, Wangental
- Langenthal, passage sous-voies, mise en œuvre du plan directeur concernant le PDE de la gare de Langenthal
- Interlaken, Crossbow: conception et agencement de la promenade et du Bödeliweg
- Trains de mesures concernant la mobilité douce, emplacements à vélos (B+R) et locaux à vélos sécurisés à Berne, Bienne, Berthoud, Interlaken, Langenthal, Lyss, Ostermundigen et Thoune
- Gestion du trafic de la région de Thoune

Mesures B des projets d'agglomération T+U de la 2^e génération (2019-2022)

La liste ci-après énumère les mesures B prioritaires énoncées dans les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (projets d'agglomération T+U de la 2^e génération). L'état de la coordination est indiqué pour les mesures relevant du plan directeur. Les autres mesures, qui n'ont pas leur place dans le plan directeur, sont mentionnées à titre d'information.

Mesures relevant du plan directeur:

- | | | |
|--|----|------|
| - Dispositif de séparation des voies à Holligen* | CC | B_03 |
| - Berne, développement du réseau au centre-ville (2 ^e axe de tram) | CC | B_04 |
| - Berne, passerelle réservée à la mobilité douce entre les quartiers du Breitenrain et de la Länggasse | CC | |

Mesures ne relevant pas du plan directeur:

- Trains de mesures concernant la mobilité douce, emplacements à vélos (B+R) et locaux à vélos sécurisés à Berne, Bienne, Berthoud, Interlaken, Langenthal, Lyss, Ostermundigen et Thoune
- Niederbottigen, liaison avec Niederwangen
- Münsingen, route de décongestionnement nord

* Mesures également prévues dans le message FAIF/PRODES.

Fixer les priorités bernoises concernant le trafic ferroviaire aux plans national et international

Objectif

Le canton préserve et accroît ses avantages comparatifs en raccordant ses centres de manière optimale aux réseaux ferroviaires national et international. La Confédération soutient les mesures allant dans ce sens.

Objectifs principaux:

- B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation
- C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme	jusqu'en 2018
Secrétariat général TTE	☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022
Confédération	☒ Tâche durable	Coordination réglée
Office fédéral des transports		
Tiers		
BLS		
CFF		
Responsabilité:	OTP	

Mesure

Le canton de Berne fait part de son intérêt à être raccordé de manière optimale aux infrastructures ferroviaires nationales et internationales ainsi qu'à bénéficier d'horaires attractifs. Il fixe des priorités claires s'agissant du trafic transalpin des voyageurs, des infrastructures ainsi que des améliorations nécessaires au niveau du trafic international des voyageurs (cf. verso).

Démarche

En collaboration avec les cantons voisins, le canton de Berne représente ses intérêts dans le domaine du trafic ferroviaire aux plans national et international, en particulier au sein et vis-à-vis des institutions suivantes:

- CTSO - Conférence de transport Suisse occidentale
- KÖV NWCH - Konferenz der öV-Direktoren der Nordwestschweiz
- QUESTRAIL
- CTJ - Conférence TransJurassienne

Il s'agit également de faire valoir les intérêts bernois dans les projets nationaux suivants:

- FAIF / étapes du PRODES
- Réforme des chemins de fer 2 (nouveau projet)
- Fonds d'infrastructure
- Convention de prestations entre la Confédération et les entreprises de transport
- Mandats de planification intercantonaux (RER bernois, Pied est du Jura, Arc jurassien)

Il convient d'utiliser les nouvelles études de base que sont les projets d'agglomération.

Les chances offertes par le tunnel de base du Lötschberg doivent être exploitées, et un travail de lobbying doit être accompli en vue de l'extension des capacités de l'axe du Lötschberg.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Le canton de Berne est en concurrence avec d'autres villes et régions de Suisse qui entendent également se prévaloir d'avantages comparatifs grâce à un raccordement optimal aux réseaux ferroviaires national et international.

Etudes de base

- Raccordement de l'Espace Mittelland au réseau international à grande vitesse, juillet 1996
- Plan sectoriel des transports, partie Programme
- Arrêté fédéral relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement aux LGV
- Plans découlant du PRODES

Indications pour le controlling

Prise en compte des intérêts du canton de Berne dans les plans supérieurs

Priorités concernant le trafic ferroviaire tant international que national dans le canton de Berne

Priorités concernant le trafic ferroviaire national

Le canton de Berne entend apporter des améliorations s'agissant des principaux nœuds de correspondances et des points où s'effectuent les transbordements entre le réseau national et le réseau régional:

- Nœud de Berne: les installations destinées au public à la gare de Berne, l'actuelle gare souterraine du RBS ainsi que les voies d'accès atteignent les limites absolues de leurs capacités. Les travaux en vue d'une indispensable extension coordonnée de la gare de Berne et de ses voies d'accès, qui tiennent également compte des besoins de la ville, se poursuivent. Au niveau fédéral, le processus est inscrit dans une fiche du plan sectoriel des transports.
- Extension des voies d'accès à Berne. L'accès au centre par l'est (Wankdorf) notamment est très chargé et la ligne à quatre voies n'est pas en mesure d'absorber une augmentation du trafic (saut-de-mouton de Wylerfeld, renforcement des capacités de la gare de Berne selon le plan cadre et autres mesures nécessaires sur la ligne de l'Aaretal entre Berne et Thoune).
- Nœud complet d'Interlaken est qui implique une extension des capacités le long du lac de Thoune.
- Extension des capacités du tronçon Berne – Neuchâtel.
- Réalisation du système de correspondances groupées à Bienne; double voie ininterrompue sur la rive nord du lac de Bienne; 3^e voie entre Bienne et Longeau.
- Réalisation des étapes du PRODES.
- Cadence semi-horaire et accélération dans le trafic sur de longues distances le long des axes de développement cantonaux (Olten – Berne – Lausanne, Olten – Bienne – Lausanne, Bienne – Berne – Thoune – Interlaken).


La carte indique les lignes ferroviaires nationales qui revêtent le plus d'importance pour le canton de Berne.

Priorités concernant le trafic international des voyageurs

- a) Améliorations sur l'axe (Francfort -) Bâle - Berne - Milan
 - Circulation toutes les deux heures des trains à caisses inclinables sur la ligne Bâle - Berne - Milan.
 - Examen de la possibilité de faire continuer les trains internationaux jusqu'à Francfort.
- b) Berne: amélioration du trafic en provenance et en direction du nord
 - Prolongement du parcours des trains ICE qui ne circulent aujourd'hui que jusqu'à Bâle. Au vu de la structure de la demande, la priorité va aux liaisons entre la Ruhr et l'Oberland bernois ainsi que le Valais.
 - Strasbourg (– Luxembourg): optimisation des correspondances à Bâle et des modalités de changement de train aux nœuds ferroviaires de Berne et d'Olten; examen des possibilités de liaisons directes du pied sud du Jura et de (Interlaken / Brigue –) Berne en direction de Strasbourg.
- c) Amélioration des liaisons avec Paris et Lyon
 - Soutien du raccordement de la Suisse au réseau français de TGV via Genève - Mâcon et Dijon - Arc jurassien (Vallorbe / Le Locle / Pontarlier / Delle) par l'OFT, les cantons et les CFF.
 - Accélération du passage de la frontière (Genève).
 - Accélération et renforcement des liaisons Interlaken – Berne – Paris.
- d) Création de liaisons directes avec les aéroports internationaux de Zurich et Genève.

Priorités concernant le trafic transalpin des voyageurs

En ce qui concerne le trafic transalpin des voyageurs, le canton de Berne est favorable à la "variante réseau", c'est-à-dire au modèle à deux axes: **Loetschberg**: (Francfort -) Bâle - Berne - Milan et **St-Gothard**: (Stuttgart -) Zurich - Bellinzona - Milan. Il veille à ce que les régions soient bien reliées à l'axe du Loetschberg (cf. carte), dont les capacités doivent être étendues (voies d'accès et 2^e tube du tunnel).



Fixer des priorités concernant les transports publics régionaux, d'agglomération et locaux

Objectif

Dans le cas du trafic d'agglomération et du trafic régional, la forte demande doit à l'avenir être satisfaite dans une large mesure par les transports publics. Le canton veille en collaboration avec ses partenaires à ce que les ressources financières et les infrastructures nécessaires soient disponibles.

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	OPC
	OTP
Confédération	Office fédéral des transports
Communes	Toutes les communes
Tiers	Conférences régionales des transports
	Entreprises de transports

Réalisation

- | | |
|---|--------------------|
| ☐ A court terme | jusqu'en 2018 |
| ☐ A moyen terme | entre 2018 et 2022 |
| ☒ Tâche durable | |

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: OTP

Mesure

Le canton fixe des priorités claires concernant les infrastructures afin de satisfaire la demande dans le domaine des transports régionaux, d'agglomération et locaux (cf. verso) et veille à leur concrétisation.

Démarche

- Intégration des adaptations effectuées au niveau de l'exploitation ainsi que des changements d'horaires dans le schéma d'offre et dans les contrats de prestations
- Adaptation des infrastructures: procéder à l'estimation des coûts; fixer des priorités spatiales et temporelles
- Mise en œuvre des projets d'agglomération d'entente avec la Confédération
- Conclusion de conventions sur le financement avec les entreprises de transports et la Confédération

Interdépendances/objectifs en concurrence

Le trafic régional emprunte souvent le même réseau ferroviaire que le trafic national et le trafic international. Or, ce réseau est surchargé dans la région bernoise et au pied sud du Jura. Les transports de voyageurs et de marchandises au niveau national risquent donc d'être assurés au détriment du trafic régional, avec pour ce dernier une perte qualitative à la clé (cadence, stabilité des horaires). Les trains Intercity et directs du réseau national deviennent certes toujours plus rapides, mais les transports publics de voyageurs à l'intérieur des agglomérations et des régions sont quant à eux toujours plus lents et cette évolution pourrait s'opposer à la réalisation de l'objectif qui est d'accroître la part des transports publics dans la répartition modale.

Etudes de base

- Projets d'agglomération et rapport de synthèse de 2007
- Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) incluant les projets d'agglomération de la 2e génération
- Rapport de synthèse cantonal concernant les CRTU et les projets d'agglomération de la 2e génération
- Schéma d'offre cantonal 2014 – 2017 pour les transports locaux et régionaux

Indications pour le controlling

Respect de la fixation des priorités

Priorités concernant les transports publics régionaux / RER

Etat de la coordination

a) Exploitation

- Maintien et extension ciblée de l'offre de trains et de bus compte tenu de la demande et des potentiels; optimisation du réseau ferroviaire existant
- Augmentation générale de la qualité: fiabilité, rapidité des liaisons (bonnes correspondances), sécurité
- Développement des lignes diamétrales
- Extension de l'offre du RER en fonction des besoins (2^e complément partiel)
- Cadence semi-horaire sur l'ensemble du réseau de RER
- Densification afin de parvenir à une cadence de 15 minutes sur le réseau central

b) Infrastructure

- | | |
|---|-----------------------|
| – Extension des installations destinées au public à la gare de Berne | Coordination réglée |
| – Nouvelle gare souterraine du RBS à Berne, accès compris | Coordination réglée |
| – Extension latérale de la gare de Berne (voie normale) | Coordination en cours |
| – Berne – Wylerfeld, pont de la Lorraine compris: extension de l'axe à 6 voies | Coordination en cours |
| – Dispositif de séparation des voies à Holligen | Coordination réglée |
| – Dispositif de séparation des voies à Wylerfeld | Coordination réglée |
| – Extension de la gare du Wankdorf sud: 3 voies | Coordination réglée |
| – Extension de la gare du Wankdorf nord: 4 voies | Information préalable |
| – Dispositif de séparation des voies à Gümligen et 3 ^e voie entre Gümligen et Münsingen, transformation de la gare de Münsingen comprise | Coordination en cours |
| – Nouvel arrêt à Köniz Waldegg | Coordination en cours |
| – Double voie entre Liebefeld et Köniz | Coordination réglée |
| – Double voie entre Fischermätteli et Liebefeld | Information préalable |
| – Voie de rebroussement en gare de Brünnen | Coordination réglée |
| – Gare du RER de Kleinwabern | Coordination réglée |
| – Nouvel arrêt à St-Imier – La Clef | Coordination réglée |
| – Déplacement de l'arrêt à Villeret | Information préalable |
| – Double voie ininterrompue sur la ligne Berne – Belp | Coordination réglée |
| – Double voie à Zollikofen nord (RBS) | Coordination réglée |
| – Double voie Fanelwald – Marin | Coordination réglée |
| – Double voie Uetendorf - Lerchenfeld | Coordination réglée |
| – Double voie Jegenstorf – Grafenried | Coordination réglée |
| – Déplacement de la gare de Jegenstorf | Coordination en cours |
| – Double voie Bätterkinden sud – Büren z.H. | Coordination réglée |
| – Double voie Bätterkinden nord | Coordination en cours |
| – Double voie Mauss – Gümnen | Coordination en cours |
| – Doublement des voies de l'ASm entre Bienne et Täuffelen | Coordination en cours |
| – Double voie Chiètres – Anet | Information préalable |
| – Déplacement de la gare de Stettlen | Information préalable |
| – Nouvel arrêt de l'ancien aérodrome d'Interlaken | Information préalable |
| – Ligne de contournement à Sinneringen (y compris le déplacement de la station de Boll-Utzingen) | Coordination réglée |
| – Prolongement des quais du RBS sur la ligne Berne – Soleure | Coordination réglée |
| – Déplacement de la gare de Deisswil | Coordination en cours |
| – Nœud de transports publics de Laupen et réaménagement du réseau routier à Laupen | Coordination réglée |
| – Nouvel arrêt à Grindelwald Rothenegg (cf. mesure R_07) | Coordination réglée |
| – Berne Weyermannshaus – Bümpliz sud: 3 ^e voie | Coordination réglée |
| – Wankdorf Löchligut – Rütli: extension à 6 pleines voies | Information préalable |
| – Rütli – Zollikofen: extension à 4 pleines voies avec ouvrage de désenchevêtrement à Zollikofen | Information préalable |
| – Ostermundigen – Thoune: extension à 4 voies avec ouvrage de désenchevêtrement au Wankdorf | Information préalable |
| – Berne Bümpliz sud – Flamatt: 3 ^e voie | Information préalable |
| – Nouvel arrêt à Bévillard | Information préalable |
| – Nouvel arrêt à Thoune nord | Information préalable |
| – Berne Weyermannshaus, gare de marchandises: nouveau terminal de trafic combiné (TC) en complément aux installations de débord | Information préalable |
| – Gare de Bienne: adaptation des voies et des quais ainsi que des accès à ces derniers | Information préalable |
| – Gare de Berthoud: garantie de la disponibilité des surfaces nécessaires à l'adaptation des installations | Information préalable |
| – Berne, Thoune, Biel/Bienne, Moutier: prolongement des quais (400 m au total) | Information préalable |
| – Berthoud, Lyss, Münsingen, Langenthal, Herzogenbuchsee, Konolfingen, Langnau, Wynigen: prolongement des quais (300 m au total) | Information préalable |
| – Berne – Thoune et Berne – Fribourg: prolongement des quais (300 m au total) | Information préalable |
| – Bienne, gare de triage: ouvrages de désenchevêtrement de part et d'autre de la gare actuelle | Information préalable |
| – Bienne: désenchevêtrement à Longeau | Information préalable |

- | | |
|--|-----------------------|
| - Thoune: diverses adaptations des installations (nombre de voies à quai, longueur et largeur des quais, voies de garage pour le RER) | Information préalable |
| - Thoune: nouveau passage souterrain (sud) | Information préalable |
| - Région de Berne: nouvelles installations de garage et nouveaux ateliers pour les entreprises ferroviaires assurant le transport de personnes | Information préalable |

Priorités concernant les transports publics d'agglomération et locaux

Les trajets tangentiels gagnent en importance au sein des agglomérations suite au déplacement d'emplois des centres en direction des communes suburbaines, aux changements structurels qui touchent le commerce de détail (marchés spécialisés en bordure des agglomérations) ainsi qu'à la réorganisation du système hospitalier et du système des établissements médico-sociaux.

a) Exploitation

- Examen des lignes tangentielles existantes et des possibilités de nouvelles lignes
- Adaptation des horaires de bus afin de garantir de bonnes correspondances avec le RER
- Octroi de la priorité aux bus sur la route
- Prise en considération accrue des lignes diamétrales

b) Infrastructure

- | | |
|---|-----------------------|
| - Accroissement de la capacité sur la ligne Berne – Ostermundigen | Coordination réglée |
| - Accroissement de la capacité sur la ligne Berne – Köniz | Coordination réglée |
| - Prolongement de la ligne du tram 9 jusqu'à Kleinwabern | Coordination réglée |
| - Regiotram de Bienne | Information préalable |
| - Berne, développement du réseau de trams au centre-ville | Coordination en cours |
| - Doublement des voies du tram 6 à Muri | Coordination en cours |
| - Nouvelle gare routière et réaménagement de la place de la gare à Berthoud | Coordination réglée |
| - Nœud de transports publics d'Ostermundigen | Coordination réglée |

Achever le réseau de routes nationales

Objectif

Le canton termine le réseau de routes nationales décidé. Il fixe les priorités temporelles de l'achèvement des tronçons sur la base de critères prenant en compte l'urbanisme, les transports et l'économie, et il met les ressources financières nécessaires à disposition.

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

Intervenants

Canton de Berne OPC
Confédération Office fédéral des routes

Responsabilité: OPC

Réalisation

☒ A court terme jusqu'en 2018
☒ A moyen terme entre 2018 et 2022
☐ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

S'agissant de la construction des tronçons de routes nationales déjà décidés, les priorités temporelles sont fixées conformément au tableau figurant au verso.

Démarche

Mise en œuvre des priorités fixées (cf. verso)

Coûts: 100% 4'239'000'000 fr.

Prise en charge:

Canton de Berne 13% 584'200'000 fr.

Confédération 87% 3'654'800'000 fr.

Régions fr.

Communes fr.

Autres cantons fr.

Tiers fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

☐ A charge du compte de fonctionnement
☒ A charge du compte des investissements
☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»

Remarque: La part des coûts devant être assumés ces prochaines années est prise en compte par le plan financier. ; au 31 décembre 2013, l

Interdépendances/objectifs en concurrence

Avec l'introduction de la RPT, l'entière responsabilité des routes nationales appartient à la Confédération depuis 2008. Il incombe dès lors au canton de faire valoir ses intérêts efficacement et de manière ciblée. Le réseau décidé en 1960 sera toutefois terminé par les cantons selon l'ancienne réglementation et la clé originelle de répartition des coûts (achèvement du réseau). Par contre, l'extension du réseau ainsi que le renouvellement et l'entretien relèvent à 100 pour cent de la Confédération depuis 2008.

Etudes de base

- Législation fédérale concernant les routes nationales
- Programme de construction à long terme des routes nationales
- Rapports de synthèse des projets d'agglomération
- CRTU: rapport de synthèse de 2012
- Plan sectoriel des transports de la Confédération, partie Programm

Indications pour le controlling

Inscription des différents tronçons dans chaque nouveau programme de construction des routes nationales

Achèvement des projets de construction de routes nationales dont le coût dépasse 30 millions de francs

Seuls les projets figurant dans le réseau de routes nationales d'ores et déjà décidé sont mentionnés ci-dessous.

Priorités temporelles:

	Tronçon	Moment de la réalisation prévu (dépend de la procédure d'approbation et des ressources financières mises à disposition)	Investissement en millions de francs Total / part du canton
A16	Moutier sud – Court Court – Loveresse Réfection de la route du Taubenloch Mesures visant à séparer les piétons et cyclistes du trafic rapide	Travaux d'achèvement en 2014 2016 / 2017 Sous la houlette de la Confédération; réalisation probable en 2016. Sous la houlette de la Confédération; les travaux débiteront probablement en 2015.	313 / 40,7 618 / 80,3 A charge de la Confédération A charge de la Confédération
A5	Contournement de Bienne: branche est Contournement de Bienne: branche ouest, voie d'accès via le tunnel de Port comprise Tunnel de Vigneules	Fin 2017 2028 / 2030 2027 / 2029 2027 / 2029	1291 / 167,8 1526 / 198,4 255 / 66,3 (74 % / 26 %) 236 / 30,7 (84,9)
A8	Tunnel du Tiergarten (Tunnel du Brünig)	Projet incertain. Les cantons de Berne et d'Obwald ont demandé conjointement une étude d'opportunité à la Confédération, qui assume la responsabilité de la première étape du projet.	

Actualiser le plan du réseau routier

Objectif

Le plan du réseau routier (PRR) détermine les routes cantonales et les classe en trois catégories (A à C). Il indique les routes nationales et fixe les modifications du réseau routier d'importance stratégique pour les 16 prochaines années au moins. L'actualisation régulière de cette importante base de planification, d'aménagement et de coordination des activités spatiales doit être garantie.

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

Intervenants

Canton de Berne	OACOT OPC OTP
Confédération	Office fédéral des routes Office fédéral du développement territorial
Régions	Toutes les régions

Responsabilité: OPC

Réalisation

- | | |
|---|--------------------|
| ☐ A court terme | jusqu'en 2018 |
| ☐ A moyen terme | entre 2018 et 2022 |
| ☒ Tâche durable | |

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Le Conseil-exécutif a adopté le premier PRR par arrêté du 12 juin 2013. Les routes cantonales et leurs catégories, les modifications d'importance stratégique à apporter au réseau routier national et au réseau complémentaire de la Confédération ainsi que les projets d'aménagement stratégiques sont fixés dans le plan directeur (carte et tableau au verso). La loi sur les routes prévoit un remaniement du PRR tous les huit ans. Il y a toutefois lieu de s'attendre à ce que l'élaboration des crédits-cadres d'investissement, tous les quatre ans, requière une actualisation du plan. On ne saurait par ailleurs exclure des adaptations partielles à intervalles plus rapprochés, en fonction des besoins. De telles adaptations doivent être portées à la connaissance du Grand Conseil à un rythme quadriennal, lors du remaniement ou de l'actualisation du PRR, le plan directeur étant complété en conséquence. Une plus grande fréquence des adaptations partielles est cependant possible au besoin.

Il incombe à la TTE de mettre à jour le PRR et de publier les modifications à intervalles réguliers, dans la mesure où la coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire produit de nouveaux résultats. Il est prévu que la mise à jour intervienne tous les deux ans.

Le dernier programme de construction des routes selon l'ancien droit arrive à échéance fin 2013. Il sera remplacé par le plan du réseau routier 2014-2029 et le crédit-cadre d'investissement routier 2014-2017.

Le plan du réseau routier tient compte d'autres planifications pertinentes en matière de trafic, comme les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU).

Démarche

Le remaniement, l'actualisation et les adaptations partielles du PRR suivent en principe une procédure identique. Ils se fondent sur les études de base actuelles de la planification routière des arrondissements d'ingénieur en chef compétents ainsi que sur les résultats des démarches de coordination avec les régions, les communes et les services compétents aux plans cantonal et fédéral. Les régions et les communes sont toutes entendues lors d'un remaniement ou d'une actualisation, alors qu'en cas d'adaptation partielle, la consultation se limite à celles d'entre elles qui sont concernées. Si les contenus actualisés du PRR ont déjà fait l'objet d'une procédure de participation publique en tant que composants d'une CRTU ou d'un projet de construction de route, il est possible de renoncer à une seconde procédure de ce type lors de l'actualisation du PRR. Les mises à jour relevant de la TTE interviennent de manière informelle sur la base des résultats de la coordination de mesures déjà prévues par le PRR.

Le PRR remanié ou actualisé est adressé à toutes les régions et communes. De plus, il est disponible sur Internet ainsi qu'à partir du géoportail du canton de Berne. Les régions et communes concernées reçoivent en outre les adaptations partielles et les mises à jour sous forme de feuilles volantes; les documents en question sont également publiés sur Internet et sur le géoportail.

Interdépendances/objectifs en concurrence


Etudes de base

Loi sur les routes (LR)

Indications pour le controlling

Prise en considération des intérêts bernois dans le plan sectoriel des routes de la Confédération

Plan du réseau routier et projets stratégiques



RN: routes nationales, RC: routes cantonales, catégorie A, B ou C selon le plan du réseau routier (art. 25, al. 2 LR).

Des précisions sur le réseau routier cantonal selon le plan du réseau routier peuvent être obtenues sur Internet, à l'adresse www.be.ch/plandirecteur.

Adaptations du réseau routier national

Le canton part du principe que les routes ci-après, qui ont fait l'objet d'une coordination avec la Confédération, doivent être intégrées au réseau de routes nationales en cas de mise en œuvre de l'arrêté sur le réseau:

Jonction autoroutière de Muri – Rüfenacht (N6) (les adaptations prévues relèvent de la Confédération)	Coordination réglée
Berne (Schönbühl) – Bienne (N6)	Coordination réglée
Limite cantonale – Thielle (N20)	Coordination réglée
Spiez – Kandersteg (N6) (l'élimination du goulet d'étranglement à Reichenbach relève de la Confédération)	Coordination réglée

Adaptations du réseau complémentaire de la Confédération

Le canton souhaite la prise en compte des routes cantonales suivantes lors d'un réexamen du réseau complémentaire ayant lieu dans les meilleurs délais:

Gessenay – Gstaad – Col du Pillon (142)	Coordination en cours
Jonction autoroutière de Wilderswil – Zweilütschinen – Grindelwald / Lauterbrunnen (221 / 222)	Coordination en cours
Zweisimmen – Lenk (220)	Information préalable
Frutigen – Adelboden (223.1)	Coordination en cours
Schwarzenburg – Riggisberg – Seftigen – Thoune – Schallenberg – Schangnau (189 / 221 / 229.4)	Coordination en cours
(Chiètres) – Kallnach – Aarberg – jonction autoroutière de Lyss sud (22)	Coordination en cours
Moutier – Crémises – limite cantonale (30)	Coordination en cours
Jonction autoroutière de Kirchberg – Berthoud – Ramsei – Huttwil – limite cantonale (23)	Coordination en cours
Jonction autoroutière de Niederbipp – Langenthal – Huttwil (244)	Coordination en cours
Jonction autoroutière de Rubigen – Belp – aéroport (221.2 / 221.3)	Information préalable
Ramsei – Langnau (243)	Information préalable

Projets stratégiques

1	Contournement de Thoune par le nord (début des travaux en 2014)	Données de base
2	Contournement de Wilderswil, y compris les mesures de gestion du trafic pour la traversée de la localité (221) et le raccordement de l'aérodrome à l'autoroute A8 (projet communal)	Coordination réglée
3	Aménagement Willigen – Chirchet (6; renforcement et ajout de bandes cyclables)	Coordination en cours
4	Réfection de la traversée de localités du Simmental (Erlenbach, Boltigen)	Coordination en cours
5	Contournement de Frutigen, y compris mesures de gestion du trafic pour la traversée de la localité (223; réalisation à très long terme, anticipation possible pour les mesures de gestion du trafic)	Information préalable
6	Réaménagement du réseau routier de Worb (10; début des travaux en 2012)	Données de base
7	Correction de la Bolligenstrasse / jonction autoroutière du Wankdorf (234)	Coordination réglée
8	Réaménagement du réseau routier de Laupen, y compris le déplacement de la gare (179, 233)	Coordination réglée
9	Correction de la Thunstrasse à Muri (6)	Coordination en cours
10	Optimisation du trafic routier à la Weissensteinstrasse, à la Turnierstrasse et à la Könizstrasse (232)	Coordination en cours
11	Réfection de la traversée de Münsingen (6)	Données de base
12	Gestion du trafic de la région bernoise (y compris la centrale régionale)	Coordination en cours
13	Mesures de gestion du trafic liées à la construction de la branche est de l'A5 à Bienne (5, 6, 235.1)	Coordination réglée
14	Réfection et réaménagement de la traversée de Saint-Imier (30)	Données de base
15	Réfection et réaménagement de la traversée des localités sur la rive droite du lac de Bienne (237.1)	Coordination en cours
16	Mesures de gestion du trafic à la Solothurnstrasse, Urtenen-Schönbühl (12)	Coordination en cours
17	Réfection de la traversée de Berthoud (23)	Données de base
18	Réaménagement du nœud de trafic à la Bahnhofplatz de Huttwil, (23, 244)	Données de base
19	Désengorgement du secteur de Berthoud (23), y compris mesures de gestion du trafic	Coordination en cours
20	Désengorgement du secteur Aarwangen – Langenthal nord (244), y compris mesures de gestion du trafic	Coordination en cours
21	N5: achèvement du réseau, branche ouest de Bienne	Coordination en cours

Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la protection contre le bruit du trafic routier

Objectif

Le canton garantit par le biais de crédits-cadres que des ressources suffisantes soient consacrées au respect des valeurs limites d'immission dans le domaine de la protection contre le bruit du trafic routier. Il s'emploie à empêcher un nouveau report de l'accomplissement du mandat légal d'assainissement. Il indique dans les projets d'assainissement quelles mesures antibruit doivent permettre de respecter les valeurs limites d'immission.

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation
D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants

Canton de Berne OPC
Confédération Office fédéral de l'environnement
Communes Toutes les communes

Responsabilité: OPC

Réalisation

☒ A court terme jusqu'en 2018
☒ A moyen terme entre 2018 et 2022
☐ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination en cours

Mesure

- Approbation par le Conseil-exécutif (28 mars 2012) du 5e crédit-cadre pour les mesures de protection contre le bruit du trafic routier de 2012 à 2015.
- Elaboration de projets d'assainissement.
- Augmentation des ressources financières disponibles afin d'accélérer les mesures d'assainissement acoustique qui accusent aujourd'hui du retard.

Démarche

- Le canton s'en tient à sa pratique en matière de protection contre le bruit du trafic routier (cf. verso).
- Il garantit les ressources financières nécessaires après 2002 par le biais d'un crédit-cadre.

Coûts: 100% 60'000'000 fr.

Prise en charge:

Canton de Berne 80% 48'000'000 fr.

Confédération 20% 12'000'000 fr.

Régions fr.

Communes fr.

Autres cantons fr.

Tiers fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

☒ A charge du compte de fonctionnement
☒ A charge du compte des investissements
☒ Financement spécial: Crédit-cadre

Attestation de financement:

☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»

Remarque: Coûts totaux: 190'000'000 fr., dont 1130000'000 fr. déjà utilisés. La participation des communes a été supprimée au 1er janvier 2015.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Les problèmes résultent avant tout de la longueur et de la complexité des procédures. De plus, les mesures prises au niveau de la propagation comme les parois antibruit sont difficilement acceptées et/ou réalisables à l'intérieur des localités (protection du site, manque de place, coupure), raison pour laquelle les mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants se limitent souvent à l'insonorisation des fenêtres.

Etudes de base

Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), articles 11 à 25

Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), articles 13 à 28

En outre: crédit-cadre du Conseil-exécutif du 18 septembre 2002 pour les années 2003 à 2007; brochures de l'OPC intitulées "Lutte antibruit le long des routes cantonales" et "Bruit du trafic routier... et moyens de le combattre"

Fiche de mesure B_02

Indications pour le controlling

Valeurs cibles et indicateurs de prestations selon NOG. L'assainissement acoustique des routes cantonales doit être achevé d'ici 2018 conformément à l'article 17 OPB. Les contributions forfaitaires que la Confédération accordera dès le 1er janvier 2008 pour l'assainissement acoustique des routes cantonales et communales sont des moyens affectés qui devront, à ce titre, être intégralement transférés à l'OPC afin que le délai précité puisse être respecté. En cas de majoration des ressources financières disponibles, le délai d'assainissement devra être diminué en conséquence.

Protection contre le bruit du trafic routier: la pratique cantonale

- Des mesures d'assainissement acoustique sont avant tout prises sur les tronçons où les immissions de bruit sont importantes et où de nombreuses personnes sont concernées; les tronçons traités en priorité sont ceux où les nuisances atteignent 65 décibels le jour et 55 décibels la nuit.
- Lorsqu'une route doit être construite ou transformée, les mesures de protection contre le bruit font partie intégrante du projet. Ainsi, les synergies peuvent être pleinement exploitées et l'efficacité s'en trouve nettement accrue.
- Compte tenu du principe de précaution et dans la perspective d'un accroissement du trafic routier, des fenêtres antibruit sont posées dans les zones d'habitation, en l'absence d'autres possibilités, non pas seulement une fois que les valeurs d'alarme sont atteintes (respectivement 70 et 65 décibels), mais déjà lorsque les nuisances sont de 68 décibels (le jour) ou de 58 décibels (la nuit).
- La canalisation du trafic sur le réseau routier supérieur doit décharger le réseau secondaire. Sur ce dernier, les valeurs limites d'immission doivent être respectées à long terme chaque fois que possible.

Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation

Objectif

Les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) servent à l'harmonisation des deux domaines en question au niveau régional, à moyen et à long terme. Elles sous-tendent par ailleurs la coordination à l'échelle cantonale.

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

Intervenants

Canton de Berne JCE / TTE
Toutes les Directions
Régions Conférences régionales
Toutes les régions

Réalisation

☐ A court terme jusqu'en 2018
☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: JCE / TTE

Mesure

Le canton énonce des consignes formelles, matérielles et de procédure. Les conférences régionales ainsi que les régions d'aménagement et les régions de montagne élaborent les CRTU et les actualisent à un rythme quadriennal.

Démarche

Les services responsables définissent les contenus des CRTU, qui sont adoptées en tant que composantes des plans directeurs régionaux au sens de l'article 98a LC (nouvelle teneur). Les périmètres pris en compte sont ceux des régions telles qu'elles ont été délimitées par la stratégie en faveur des agglomérations et de la coopération régionale (SACR). Les CRTU contiennent les projets d'agglomération "transports et urbanisation" au sens du droit fédéral.

Des scénarios d'évolution démographique et de développement des transports différenciés sur le plan géographique servent de point de départ aux CRTU, qui procèdent à une comparaison entre l'évolution probable et les infrastructures existantes afin de déterminer les interventions nécessaires. Des stratégies sont ensuite définies, et des mesures élaborées, dont les répercussions et les coûts font l'objet d'une analyse. Une hiérarchisation des priorités intervient alors pour les quatre prochaines années.

Le canton apprécie les CRTU afin de déterminer si elles sont susceptibles d'être approuvées. Il opère une sélection parmi les projets proposés et définit les priorités dans un rapport de synthèse. Les CRTU sont adaptées le cas échéant. Les CRTU approuvées de la 2e génération sont soumises à la Confédération, en tant que projets d'agglomération "transports et urbanisation" de la 3e génération, dans le but d'obtenir un cofinancement des mesures destinées aux transports à charge du fonds d'infrastructure. Les mesures sont ensuite mises en œuvre dans les régions et les communes. Une adaptation des instruments cantonaux d'aménagement, de planification et de financement dans les domaines des transports et de l'urbanisation (p. ex. plan directeur cantonal, plan du réseau routier, arrêté sur l'offre de TP, crédits-cadre d'investissement [route et rail]) intervient sur la base du rapport de synthèse des CRTU.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Détermination des besoins en terrains à bâtir pour le logement et les activités (fiches de mesure A_01 et A_05)
- Promouvoir les pôles d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement (fiche de mesure A_08)
- Mesures des projets d'agglomération "transports et urbanisation" (fiche de mesure B_02)
- Fiches de mesure relatives aux transports (B_04, B_07, B_010)
- Autres instruments de planification et de financement devant être élaborés dans le domaine des transports
- Plan de mesures de protection de l'air 2015/2030


Etudes de base

- Bases statistiques et scénarios de l'évolution démographique
- Stratégie de mobilité globale, août 2008
- Décisions d'approbation des CRTU de la 1re génération
- CRTU: rapport de synthèse du canton de Berne, juin 2012
- Consignes cantonales pour les CRTU de la 2e génération et manuel de la CRTU de la 2e génération (avril 2014)
- ACE 491/2014 (remaniement des conceptions régionales des transports et de l'urbanisation [CRTU])


Indications pour le controlling

Exigences par rapport aux CRTU

Interactions entre les CRTU et les instrument de planification, d'aménagement et de financement



Processus d'élaboration des CRTU de la 2^e génération



Déterminer la qualité de la desserte par les transports publics

Objectif

L'une des conditions essentielles d'un développement spatial durable consiste en une desserte suffisante, par les transports publics, des zones résidentielles, des pôles d'emplois et des affectations destinées au public.

Objectifs principaux: A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OTC	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
Régions	☒ Tâche durable	
Communes		
Toutes les communes		
Responsabilité: OTC		

Mesure

Les catégories d'arrêts et les niveaux de qualité de la desserte par les transports publics sont fixés (coordination réglée) avec l'approbation du plan directeur (cf. verso). Ils doivent être pris en considération lors de l'élaboration des plans des communes et des régions ainsi que lors de l'examen des questions ayant trait à la qualité de la desserte en cas de projet générant une importante fréquentation.

Démarche

- L'OTC fournit les bases d'aménagement nécessaires, et les actualise périodiquement.
- Les communes déterminent la qualité de la desserte lors des révisions totales ou partielles de leur aménagement local, afin que les demandes de classement de terrains en zone à bâtir puissent être appréciées sur cette base.
- L'octroi des autorisations nécessaires aux projets générant une importante fréquentation implique un niveau minimal de qualité de la desserte déterminé en fonction des circonstances concrètes.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Ordonnance sur l'offre de transports publics
- Besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années dans le canton de Berne
- Projets générant une importante fréquentation

Etudes de base

- Projets d'agglomération "transports et urbanisation" de la première génération dans le canton de Berne – rapport de synthèse, 2005
- GAL "Desserte par les transports publics" (OTC, 1994)
- Article 74 LC, article 26 OC

Indications pour le controlling

- Révisions des plans de zones
- Observation du territoire: comportements des navetteurs

La qualité de la desserte par les transports publics

Détermination des catégories d'arrêts

Cadence	Trains / trafic longues distances ¹	RER / trains régionaux	Tram ² /bus/ téléphérique
Jusqu'à 10 min.	I	I	II
De 11 à 20 min.	I	II	III
De 21 à 30 min.	II	III	IV
De 31 à 60 min.	III	IV	V
Pas de cadence, au min. 10 allers-retours par jour	-	V	VI

Si un arrêt est desservi par différents groupes de moyens de transport, il convient de déterminer sa catégorie pour chacun d'eux. Seule la meilleure catégorie est retenue pour définir le niveau de qualité de la desserte.

La cadence est l'intervalle moyen entre tous les départs d'un groupe de moyens de transport vers la destination principale entre 6 heures et 20 heures (du lundi au vendredi). Si, pour un périmètre ou un projet déterminé, la desserte revêt de l'importance pendant une autre plage horaire, la cadence à prendre en compte est celle de la période d'utilisation principale.

Détermination du niveau de qualité de la desserte par les TP

Catégorie d'arrêt	< 400 m	400 à 750 m	750 à 1000 m	1000 à 1250 m
I	A	B	C	D
II	B	C	D	-
III	C	D	-	-
IV	D	E	-	-
V	E	-	-	-
VI	F	-	-	-

Si l'arrêt est un nœud ferroviaire, sa qualité est majorée d'un niveau. Sa zone de desserte s'en trouve élargie à raison d'un cercle, jusqu'à 1250 m au plus. Un nœud ferroviaire implique des lignes de trains dans quatre directions au moins avec une cadence identique.

L'accessibilité d'un arrêt est déterminée par la distance à vol d'oiseau entre le périmètre considéré et l'arrêt en question. La distance à vol d'oiseau selon le tableau ci-dessus prend en considération un facteur moyen de détour de 30 pour cent. Si les détours sont relativement importants ou que la déclivité est forte, les distances à vol d'oiseau seront adaptées en conséquence³.

¹ Départ de trains directs à une cadence horaire au moins, conformément à la définition du système cantonal de répartition des coûts.

² Conformément à la définition du système cantonal de répartition des coûts (art. 5, al. 4 de l'ordonnance sur la participation des communes aux coûts des transports publics [OPCTP])

³ Des données numériques peuvent être obtenues auprès de l'OTP.

Gestion du trafic

Objectif

- Gestion harmonieuse du trafic routier pour tous les usagers
- Optimisation de la capacité intermodale
- Stabilisation des temps de parcours pour le trafic individuel motorisé (réduction des disparités entre la durée des trajets pendant les heures de pointe et la durée en temps normal) et accroissement de la fiabilité des horaires des TP

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	OPC
	OTP
	POCA
	SG TTE, mobilité globale
Confédération	Office fédéral des routes
Régions	Conférence régionale de Berne - Mittelland
Communes	Communes concernées

Responsabilité: OPC

Réalisation

- | | |
|---|--------------------|
| ☐ A court terme | jusqu'en 2018 |
| ☐ A moyen terme | entre 2018 et 2022 |
| ☒ Tâche durable | |

Etat de la coordination

en général:

Coordination réglée

Mesure

Des projets de gestion du trafic sont lancés dans les agglomérations lorsqu'il existe des perspectives d'amélioration pour tous les usagers au sens de l'objectif énoncé ci-dessus. De tels projets impliquent la définition de mesures ad hoc pour le trafic routier.

D'une manière générale, les mesures suivantes sont envisageables:

- Sur les autoroutes: signalisation dynamique de la vitesse, utilisation des bandes d'arrêt d'urgence, interdiction de dépasser faite aux poids lourds, gestion des rampes avec régulation des entrées et des sorties.
- Sur les routes principales: report du trafic sur les autoroutes, régulation des accès au moyen d'éléments de ralentissement et de programme d'exploitation et d'aménagement intelligents, priorité aux transports publics (voies séparées, feux de signalisation), collecte de données sur le trafic et les embouteillages.
- Information sur la circulation routière et gestion des places de stationnement.

Le canton intervient auprès de la Confédération en vue de la création de centrales régionales de gestion du trafic sur les routes nationales.

Démarche

La gestion du trafic est une tâche d'une grande complexité, faisant intervenir de très nombreux acteurs ayant des intérêts et poursuivant des objectifs parfois divergents. Il convient donc de définir au préalable une stratégie permettant une démarche échelonnée et l'intervention de tous les acteurs concernés au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Dans un premier temps, un projet pilote est prévu dans l'agglomération de Berne, à partir de 2015 (sous réserve de l'approbation du crédit par le Grand Conseil). Si cette phase expérimentale de deux à trois ans environ est couronnée de succès, un système global de gestion du trafic routier pourra être définitivement mis en place dans la région de Berne, d'ici trois à cinq ans au plus tôt. L'introduction de mesures de gestion du trafic dans d'autres agglomérations dépendra des expériences faites à Berne.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Centrale régionale de gestion du trafic sur les routes nationales. Remplacement du système de régulation du trafic de la ville de Berne.

Etudes de base

- Stratégie de mobilité globale du canton de Berne
- Rapport de la CRT 4 "Intermodale Leitstelle Gesamtmobilität"
- Etude de corridor "Berne nord"
- Etude d'opportunité "Berne"
- Concept ITS-CH 2012
- Gestion du trafic en Suisse (VM-CH), principes d'action pour la partie opérationnelle de la gestion du trafic

Indications pour le controlling

Itinéraires cyclables assurant une fonction de réseau cantonal (plan sectoriel pour le trafic cycliste)

Objectif

Fixer les itinéraires cyclables quotidiens et de loisirs assurant une fonction de réseau cantonal qui serviront de base de planification et d'étude pour les mesures permettant de rendre les itinéraires cyclables attrayants et sûrs à un coût proportionnellement raisonnable.

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
	☒ A moyen terme entre 2018 et 2022	
	☒ Tâche durable	
OACOT		
OPC		
Confédération		
Office fédéral des routes		
Office fédéral des transports		
Régions		
Conférences régionales		
Toutes les régions		
Communes		
Toutes les communes		
Autres cantons		
Cantons voisins concernés		
Tiers		
SuisseMobile		
Responsabilité:	OPC	

Mesure

Le Conseil-exécutif établit le plan sectoriel pour le trafic cycliste dont la mise en œuvre est régie par les conditions générales et compétences figurant au verso.

Démarche

- A court terme: établissement du plan sectoriel pour le trafic cycliste par le Conseil-exécutif.
- A moyen terme: planification et coordination de mesures pour le trafic cycliste dans le plan du réseau routier, le crédit-cadre d'investissement routier ainsi que les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU), projets d'agglomération compris.
- Tâche durable: comblement des lacunes du réseau et étude de mesures pour le trafic cycliste dans le cadre de plans de route et examen de demandes de subventions d'investissement en faveur d'itinéraires importants sur des routes communales ou privées.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Etudes de base

- Loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR; RSB 732.11)
- Plan sectoriel pour le trafic cycliste, projet du 5 août 2014
- Directive sur les subventions cantonales pour les investissements en faveur des itinéraires cyclables importants sur les routes communales ou privées, OPC, 2012
- Guide «Standards pour les routes cantonales», OPC, 2011
- Guide «Aménagements pour le trafic cycliste», OPC, 2014

Indications pour le controlling

Cf. monitoring et reporting selon le chapitre 2.6.4 du plan sectoriel pour le trafic cycliste.

Conditions générales et compétences relatives au plan sectoriel pour le trafic cycliste

Le plan sectoriel pour le trafic cycliste (PSTC) fixe notamment les itinéraires cyclables assurant une fonction de réseau cantonal pour le trafic cycliste quotidien et de loisirs sur et le long des routes cantonales et des routes nationales de 3e classe, sur les pistes cyclables à l'écart des routes cantonales ainsi que sur les routes communales ou privées (art. 45 LR). Le plan sectoriel répartit les itinéraires quotidiens entre liaisons principales dont le potentiel de trafic cycliste est élevé et réseau de base dont le potentiel de trafic cycliste est moyen. Les principales lacunes du réseau sur les plans quantitatif et qualitatif y figurent (annexe 1.1 PSTC). Les itinéraires de loisirs assurant une fonction de réseau cantonal comprennent essentiellement le réseau national et régional de SuisseMobile (en partie avec optimisation de l'itinéraire selon l'annexe 1.2 PSTC).

La coordination de mesures visant un trafic sûr et agréable sur les itinéraires cyclables assurant une fonction de réseau cantonal est effectuée sur la base du plan sectoriel au moyen des instruments de planification et d'aménagement généraux à disposition (plan du réseau routier, crédit-cadre d'investissement routier ainsi que conceptions régionales des transports et de l'urbanisation, projets d'agglomération compris). La mise en œuvre des mesures implique l'approbation des plans de route. Le guide Standards pour les routes cantonales (OPC, 2011) sert de base pour évaluer s'il est nécessaire de procéder à des aménagements en faveur du trafic cycliste et le guide Aménagements pour le trafic cycliste (OPC, 2014) fournit des précisions quant à leur réalisation.

Si des itinéraires cyclables assurant une fonction de réseau cantonal sont affectés par des projets qui sont approuvés sur la base du droit fédéral, l'autorité compétente décide de la nécessité de prendre des mesures en faveur du trafic cycliste et, le cas échéant, de leur ampleur en s'appuyant sur les guides cantonaux à disposition, les harmonise avec les aménagements pour le trafic cycliste et les mesures prévues sur les routes et chemins de raccordement d'entente avec l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne, puis les exécute pour le compte du maître de l'ouvrage. La liste ci-dessous indique les tracés connus d'itinéraires cyclables assurant une fonction de réseau cantonal sur des routes nationales de 3e classe ainsi que le niveau de coordination de ces itinéraires avec des routes cantonales ou des lignes de chemin de fer qui est nécessaire en cas de lacune ou de projet d'optimisation du réseau. Lorsque des itinéraires cyclables assurant une fonction de réseau cantonal sont concernés par des modifications d'accès aux jonctions et de traversée d'autoroutes ou de tronçons et de traversée de chemins de fer, par exemple en cas de suppression de passages à niveau, l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne doit être entendu.

Les coûts des mesures pour le trafic cycliste sur les routes et les pistes cyclables cantonales font partie intégrante du crédit-cadre d'investissement routier et du plan du réseau routier. Les subventions cantonales octroyées pour les mesures concernant le trafic cycliste sur les routes communales ou privées sont approuvées au moyen de crédits d'objet ou de crédits-cadre distincts. Quant aux coûts des mesures qui sont approuvées sur la base du droit fédéral, ils sont imputés en application du principe de causalité.

Itinéraires cyclables assurant une fonction de réseau cantonal qui nécessitent une coordination au niveau des routes nationales

EC = état de la coordination, IP: information préalable, CC: coordination en cours, CR: coordination réglée

LP = liaison principale, RB = réseau de base

Tronçon	Commune(s)	Classification selon le plan sectoriel pour le trafic cycliste (PSTC)				Route nationale concernée
		Quotidien LP/RB	Loisirs N° d'itinéraire	N° d'objet (annexe 1 PSTC)	EC	
Itinéraires cyclables longeant des routes nationales de troisième classe:						
La Neuveville - Gléresse - Douanne - Daucher - Biel/Bienne	Douanne - Daucher, Biel/Bienne, Gléresse, La Neuveville	LP, RB	50	141	CC	N5
Accès à la jonction de Kiesen	Oppligen, Kiesen	LP, RB		(corridor 01)	CR	Jonction N6, Oppligen
Accès à la jonction de la route du Simmental	Wimmis	RB			CR	Jonction N6, Port
Jonction de Faulensee jusqu'à la jonction d'Interlaken West	Spiez, Krattigen, Leissigen, Därigen, Interlaken	RB	8, 9	11, 113	IP	N8
Soliwald jusqu'au col du Brünig, limite cantonale	Brienzwiler, Meiringen		9	111	IP	N8
Jonction d'Interlaken West jusqu'à l'accès à la jonction d'Unterseen Lehn	Interlaken, Unterseen	RB	8, 9		CR	Bretelle N8

Mesure B_12: verso (2 / 4)

Tronçon	Commune(s)	Classification selon le plan sectoriel pour le trafic cycliste (PSTC)				Route nationale concernée
		Quotidien LP/RB	Loisirs N° d'itinéraire	N° d'objet (annexe 1 PSTC)	EC	
Gorges du Taubenloch: jonction de Biel/Bienne jusqu'à Péry	Péry – La Heutte, Sauge, Biel/Bienne	LP	64	44, 148	CC	N16
Itinéraires cyclables aux abords d'accès aux jonctions de routes nationales:						
Jonction de Mühleberg	Frauenkappelen	RB			CR	N1
Jonction de Brünnen	Berne	LP, RB			CR	N1
Jonction de Bethlehem	Berne	LP, RB			CR	N1
Jonction de Forsthaus	Berne	LP	34		CR	N1
Jonction de Bern Neufeld	Berne	LP			CR	N1
Jonction du Wankdorf (Papiermühles-trasse)	Berne	LP	64	135	IP	N6
Jonction de Kirchberg	Lyssach	LP			CR	N1
Jonction de Wangen a.A.	Wiedlisbach	RB			CR	N1
Jonction de Niederbipp	Niederbipp	RB			CR	N1
Jonction de Lengnau	Meinisberg	LP			CR	N5
Jonction du Wankdorf (Schermenweg)	Berne	LP	37, 64	134	CR	N6
Jonction de Schönbühl	Moosseedorf	LP	34	(corridor 08)	IP	N6
Jonction de Muri	Muri bei Bern	LP		126	IP	N6
Jonction de Rubigen	Rubigen	LP		20	IP	N6
Jonction de Thun Nord	Heimberg	LP			CR	N6
Jonction de Wimmis	Wimmis	RB	9		CR	N6
Jonction de Spiez	Spiez	LP			CR	N8
Jonction d'Interlaken West	Interlaken	RB	8, 9	113	IP	N8
Jonction de Wilderswil	Wilderswil	RB			CR	N8
Jonction d'Interlaken Ost	Interlaken	RB			CR	N8
Jonction de Bönigen	Bönigen	LP	8, 9		CR	N8
Jonction d'Iseltwald	Iseltwald		8, 9		CR	N8
Jonction de Niederwangen	Köniz	LP	74	121	IP	N12
Jonction de Bümpliz	Berne	LP, RB		30, 31	CC	N12
Jonction de Sonceboz-Sombeval nord	Péry – La Heutte	RB	64		CR	N16
Accès à la jonction de Tavannes	Tavannes	RB			CR	N16
Jonction de Tavannes	Tavannes	RB	64		CR	N16
Jonction de Sonceboz-Sombeval sud	Péry – La Heutte	RB	64	149	IP	N16
Jonction de La Heutte	Péry – La Heutte	RB	64	149	IP	N16
Jonction de Court	Court	RB	64		CR	N16
Jonction de Moutier sud	Moutier	LP	64		CR	N16
Jonction de Moutier nord	Moutier, Eschert	LP	54		CR	N16
Itinéraires cyclables au-dessus de routes nationales:						
Murtenstrasse	Berne		34	121	IP	N1
Wileroltigen - Haselhof	Wileroltigen		74	124	CC	N1
Eichholzstrasse	Berne			126	IP	N1
Fischrain - Altikofe	Ittigen		37	126	IP	N1
Emmenuferweg	Kirchberg (BE)		44	157	IP	N1
Aareuferweg	Wangen an der Aare		5, 8	161	CC	N1
Löörezälgli	Orpond		24	145	IP	N5
Allmendstrasse	Thoune	LP		16	CC	N6
Aareuferweg	Uetendorf		8	116	IP	N6
Pulverweg	Berne		64	132	IP	N6
Bolligenstrasse	Berne		64	134	IP	N6
Schürmatt	Muri bei Bern		94	135	IP	N6
Passerelle du PDE d'Ausserholligen	Berne	LP		32	CR	N12
Thörishaus	Köniz		99	121	IP	N12
Riedmoosstrasse	Köniz	LP		126	IP	N12
Sous les Roches	Péry – La Heutte	RB		149	IP	N16

Lacunes et mesures d'optimisation sur des itinéraires cyclables assurant une fonction de réseau cantonal qui nécessitent une coordination au niveau des chemins de fer

Tronçon	Commune(s)	Classification selon le plan sectoriel pour le trafic cycliste (PSTC)				Société(s) de chemin de fer concernée(s)
		Quo- tidien LP/RB	Loisirs N° d'itiné- raire	N° d'objet (annexe 1 PSTC)	EC	
Bätterkinden - Fraubrunnen	Bätterkinden, Fraubrunnen	LP		Corridor 00	IP	RBS
Stettlen - Worb	Stettlen, Vechigen, Worb	LP	37	Corridor 06	IP	RBS
Route principale Därligen, A8, Därligenstrasse, Interlaken	Därligen, Interlaken	RB	8, 9	11	IP	BLS
Aire AC-Labor Spiez parallèle à l'A6	Spiez	LP	9	13	IP	BLS
Uttigenstrasse et Fabrikstrasse, Thoune	Thoune	LP		15	CC	CFF
Pont Dengel	Seftigen	LP		18	CC	BLS
De Gümligen à Rubigen le long de la voie ferrée	Muri bei Bern, Allmendingen, Rubigen	LP	64, 94	21, 177	IP	CFF
De Wabern à Kehrsatz le long de la voie ferrée	Kehrsatz, Köniz	LP		25	IP	BLS
Nœud Thuns-trasse/Ostring/Muristrasse, Berne	Berne	LP		26	CC	Bern Mobil (tram)
Nœud Thunplatz, Berne	Berne	LP	94	27	CC	Bern Mobil (tram)
Turnierstrasse, Berne	Berne	LP		31	CC	BLS, Bern Mobil (tram)
Liaison Stöckackerstrasse et Steigerhubelstrasse, Berne	Berne	LP		32	CR	BLS
Liaison piétonnière et cycliste Langgasse - Breitenrain	Berne	LP		34, 135	CC	CFF, RBS
PDE du Wankdorf, liaison Stauffachers-trasse	Berne	LP		35	IP	CFF
Saanebrücke Hirsried	Laupen	LP	74	36, 124	CC	BLS
Liaison Kothofen - Bundkofen parallèle à la voie ferrée	Schüpfen, Grossaffoltern	RB	64	38, 139	CC	CFF
Gorges du Taubenloch	Péry – La Heutte, Biel/Bienne, Sauge	LP	64	44, 148	CC	CFF
Kalchhofenstrasse, Hasle b. B.	Hasle bei Burgdorf	LP		45 (corridor 10)	CC	BLS
Langenthalstrasse, Huttwil	Huttwil	LP	71	50	IP	BLS
Liaison Grünenmatt - Sumiswald parallèle à la voie ferrée	Lützelflüh, Sumiswald, Trachselwald	RB	94	53, 170	CC	BLS
Jurastrasse Aarwangen	Aarwangen	LP	71	54, 166	IP	ASM
Tracé parallèle à la voie ferrée, Kleindietwil	Madiswil	RB	71	55, 163	CR	BLS
Passage sous voies, gare de Biel/Bienne	Biel/Bienne	LP		57	IP	CFF
Tracé parallèle à la Keltenstrasse, Nidau	Biel/Bienne, Nidau	LP		58	IP	ASM
Gare de Langenthal - Vordere Hardaustasse	Langenthal	LP	71	60, 164	IP	CFF, ASM
Brünigpassstrasse, col du Brünig	Meiringen		9	111	IP	ZB
Passage sous voies près du canal et de la gare	Interlaken		8, 9	112	IP	ZB, BLS
Route principale Därligen, A8, Därligenstrasse, Interlaken	Interlaken, Därligen	RB	8, 9	113	IP	BLS
Burgholz	Diemtingen	RB	9	115	IP	BLS
Passage à niveau de Schwäbis, Steffisburg, Uttigbrücke, Uttigen	Steffisburg, Uttigen, Kiesen		8	116, corridor 01	IP	BLS, CFF
Passage à niveau, station Burgistein	Burgistein		74	118, corridor 02	IP	BLS
Liaison Kaufdorf - Toffen parallèle à la voie ferrée	Kaufdorf	LP	74	120, corridor 03	IP	BLS

Mesure B_12: verso (4 / 4)

Tronçon	Commune(s)	Classification selon le plan sectoriel pour le trafic cycliste (PSTC)				Société(s) de chemin de fer concernée(s)
		Quotidien LP/RB	Loisirs N° d'itinéraire	N° d'objet (annexe 1 PSTC)	EC	
Différentes traversées de voies de chemin de fer ou de tram	Köniz, Berne	LP	74	121	IP	CFF, BLS, Bern Mobil (tram)
Passage sous voies, Dammweg, Neuenegg	Neuenegg		74	122, corridor 04	IP	CFF
Traversée du viaduc, Gümmenen	Ferenbalm	LP	74	124	CC	BLS
Différentes traversées de voies de chemin de fer ou de tram	Berne, Köniz, Kehrsatz, Muri b.B., Ostermundigen, Stettlen, Zollikofen	LP		126	IP	CFF, BLS, RBS, Bern Mobil (tram)
Schwarzenburgstrasse, Eigerplatz et Monbijoustrasse	Berne	LP	62	131	IP	BLS, Bern Mobil (tram)
Passage à niveau de la Worbstrasse, Gümligen; Mingerstrasse, Kornhausstrasse et Kornhausplatz, Berne	Berne, Muri b.B.	LP	64	132	IP	Bern Mobil (tram)
Bolligenstrasse, Mingerstrasse, Kornhausstrasse, Bubenbergrplatz et Hirschengraben, Berne; liaison Deisswil - Stettlen parallèle à la voie ferrée	Berne, Ostermundigen, Stettlen	LP	37	134, corridor 06	IP	CFF, RBS, Bern Mobil (tram)
Différentes traversées de voies de chemin de fer ou de tram et tracés parallèles, en relation notamment avec la nouvelle liaison piétonnière et cycliste Langgasse - Breitenrain	Berne	LP	64	135	IP	CFF, RBS, Bern Mobil (tram)
Stadelweg, Walkringen et prolongation parallèle à la voie ferrée	Walkringen		84	136	IP	BLS
Arrêt Zihlbrücke	Champion		50, 5	140	CC	BLS
Liaison Le Landeron - Vigneules parallèle à la voie ferrée	Twann-Tüscherz / Douanne-Daucher, Ligerz / Gléresse, La Neuveville, Le Landeron	LP, RB	50	141	CC	CFF
Passages sous voies, rue du Moulin	Biel/Bienne		24	145	IP	CFF
Tracé parallèle à la voie ferrée	Longeau		50	147	IP	CFF
Différentes traversées de lignes de chemin de fer dans le vallon de Saint-Imier	Péry – La Heutte, Corgémont, Cortébert, Courtelary, Cormoret, Villeret, Saint-Imier, Sonvilier, Renan	LP, RB	nouveau	149	IP	CFF
Chemin des Sources, Tramelan	Tavannes, Reconviiler, Lovresse, Valbirse		54	150	IP	CFF
Bickigen, Grafenschüren	Wynigen	RB	84	155	CR	CFF
Freihof, Wangenstrasse et Lorrainestrasse, Herzogenbuchsee	Herzogenbuchsee, Heimenhausen	LP	34	160	IP	CFF
Passages sous voies, gare et rive de l'Aar à Wangen, traversée des voies à proximité de la STEP de Luterbach	Wangen an der Aare		5, 8	161	CC	CFF
Tracé parallèle Schürhof - Stalte - Holzhäusernstrasse	Schwarzhäusern, Bannwil, Aarwangen	LP	71	167	IP	ASM
Uttigenbrücke	Uttigen, Kiesen		8, 64	169, corridor 01	IP	CFF
Passages à niveau, Tramelan	Tramelan	LP	54	176	IP	CJ
Oeschsite, Hinderi Matte	Zweisimmen		9	178	IP	MOB

Réseau de centres

Objectif

Un réseau de centres est défini pour le canton de Berne. Il doit être pris en considération lors de planifications stratégiques ou de projets d'envergure ayant d'importantes incidences sur l'espace. Il convient de montrer dans chaque cas les répercussions qu'auront les décisions sur le réseau de centres.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
H Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	Chancellerie d'Etat	☐ A court terme	jusqu'en 2018
	JCE	☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022
Régions	Toutes les Directions	☒ Tâche durable	
	Conférences régionales		
	Toutes les régions		
Responsabilité: JCE			

Mesure

1. Le réseau de centres du canton de Berne est fixé (cf. verso).
2. La coordination avec le réseau de centres doit être établie par les arrêtés du Conseil-exécutif qui concernent des planifications stratégiques ou des projets d'envergure ayant d'importantes incidences sur l'espace.
3. Le réseau de centres est pris en compte, au niveau adéquat, dans les plans régionaux.

Démarche

Le réseau de centres doit être pris en compte lors de la pesée des intérêts en rapport avec des ACE qui concernent des planifications stratégiques ou des projets d'envergure ayant d'importantes incidences sur l'espace. Il appartient à la JCE d'examiner et d'apprécier cet élément lors des procédures ordinaires de corapport. A cet égard, le réseau de centres joue un rôle particulier lors de la planification, de la construction et de l'exploitation d'infrastructures de transport, lors du choix de l'emplacement de services administratifs cantonaux, lors de la prise de décisions relatives à la planification des infrastructures que le canton est en mesure d'influencer dans les domaines hospitalier, social et scolaire, ainsi que dans l'application du programme d'action visant à conforter la position de l'économie bernoise.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Projet de territoire du canton de Berne
- Classification des communes selon les types d'espace (fiche de mesure C_02)


Etudes de base

Rapport de synthèse des CRTU de 2012 (approuvé par le Conseil-exécutif le 13 juin 2012)

Indications pour le controlling

Utilisation de la rubrique "répercussions sur le réseau de centres" dans les rapports accompagnant les ACE; critères des listes de contrôle.

Le réseau de centres du canton de Berne



Le réseau de centres du canton de Berne est le suivant:

Niveaux	Importance pour la politique économique	Importance pour la politique régionale
1 Centre d'importance nationale	Berne	
2 Centres cantonaux	Bienne, Thoune	
3 Centres régionaux d'importance cantonale	Langenthal, Berthoud, Interlaken	Moutier, Saint-Imier, Lyss, Schwarzenburg, Langnau, Meiringen, Frutigen, Gessenay-Gstaad
4 Centres régionaux du 4 ^e niveau		Aarberg, Büren, Anet, Longeau, Orpond, Perles, Studen, Täuffelen, La Neuveville, Sonceboz – Corgémont, Tavannes – Reconvilier, Tramelan, Herzogenbuchsee, Huttwil, Niederbipp, Bätterkinden – Utzenstorf, Hasle b.B. – Rüegsau, Koppigen, Kirchberg – Rüdtiligen-Alchenflüh, Sumiswald, Belp, Konolfingen, Moosseedorf – Urtenen-Schönbühl, Münchenbuchsee, Münsingen, Neuenegg, Worb, Erlenbach – Oey, Zweisimmen, Brienz
4 Centres touristiques régionaux du 4 ^e niveau		Adelboden, Lenk, Kandersteg, Grindelwald, Lauterbrunnen

Du point de vue cantonal, les centres suivants sont "interchangeables" dans le cas de décisions relevant de la politique régionale: Meiringen et Brienz, Lyss et Aarberg, Gessenay-Gstaad et Zweisimmen, ainsi que Saint-Imier et Tramelan.

A l'intérieur des limites communales, les centres sont déterminés en application de la fiche de mesure C_02.

Classification des communes selon les types d'espace décrits dans le projet de territoire du canton de Berne

Objectif

Le canton de Berne connaît un développement territorial différencié, compte tenu de son caractère hétérogène. Les objectifs de développement territorial énoncés par le projet de territoire du canton de Berne sont mis en œuvre. A cette fin, les communes sont classées en fonction des types d'espace décrits dans ce document.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne OACOT	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
Communes Toutes les communes	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
Responsabilité: OACOT	☒ Tâche durable	

Mesure

Le canton procède à la classification des communes selon les types d'espace décrits dans son projet de territoire (cf. verso), sur la base de critères d'appréciation des spécificités de celles-ci. Ce faisant, il crée les bases nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de développement territorial énoncés par le projet de territoire du canton de Berne. Ces objectifs différenciés selon les types d'espace sont pris en compte, en particulier, lors de la détermination des besoins en terrains à bâtir pour le logement (A_01) ainsi que dans les démarches relevant de l'urbanisation interne (A_07).

Démarche

- Le projet de territoire du canton de Berne distingue cinq types d'espace dont il décrit les objectifs de développement spécifiques. Il s'agit des centres urbains des agglomérations, de la ceinture des agglomérations et des axes de développement, des espaces ruraux à proximité d'un centre urbain, des régions de collines et de montagne ainsi que des paysages de haute montagne.
- Le canton attribue une catégorie à chaque commune, le critère déterminant étant, à cet égard, le pôle urbain de celle-ci. Dans le cas des communes de grande taille qui relèvent de plusieurs types d'espace, c'est le plus élevé qui est retenu. Cependant, les dispositions y relatives ne s'appliquent qu'au périmètre d'un seul tenant bâti de manière relativement dense. (Classification et différenciation: cf. verso.)
- La catégorisation résulte de l'application des critères suivants (par ordre d'importance): réseau de centres (mesure C_01), agglomération (selon la définition de l'Office fédéral de la statistique [OFS]), axe de développement (selon le projet de territoire du canton de Berne), desserte par les transports publics (mesure B_10), habitat dispersé (mesure A_02) et enfin topographie.
- Les régions tiennent compte de la classification dans leur CRTU. En cas de changement substantiel touchant au réseau de centres (centres du 4e niveau), l'attribution à une autre catégorie est envisageable sur demande de la région.
- Les communes tiennent compte de la classification dans leurs plans d'aménagement local. Les objectifs de développement territorial énoncés par le projet de territoire du canton de Berne ont valeur de consignes cantonales.
- Si les conditions changent de manière décisive, la commune peut le mettre en évidence lors d'une révision de son aménagement local. Un changement de catégorie est alors envisageable si elle en fait la demande. Une fusion de communes entraîne la classification du nouveau territoire dans la catégorie la plus élevée, assortie le cas échéant d'une délimitation précise des différents périmètres urbanisés.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Projet de territoire du canton de Berne
- Réseau de centres (fiche de mesure C_01)
- Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour le logement (fiche de mesure A_01)

Etudes de base

Projet de territoire du canton de Berne

Indications pour le controlling

Conventions de coopération avec les régions d'aménagement et les régions de montagne. Controlling des plans directeurs régionaux.

Classification des communes selon les types d'espace

Type d'espace: centres urbains des agglomérations

N° OFS	Commune	N° OFS	Commune	N° OFS	Commune
351	Berne*	739	Ipsach	363	Ostermündingen
371	Biel/Bienne	362	Ittigen	745	Port
352	Bolligen*	355	Köniz*	768	Spiez*
733	Brügg	329	Langenthal	939	Steffisburg*
404	Berthoud	587	Matten bei Interlaken	942	Thoune*
928	Heimberg *	356	Muri bei Bern	593	Unterseen
581	Interlaken	743	Nidau	361	Zollikofen

* Cette classification ne s'applique qu'au périmètre d'un seul tenant bâti de manière relativement dense de la commune en question:

Berne	sans Niederbottigen et Oberbottigen
Bolligen	sans Habstetten
Heimberg	seulement Lädli
Köniz	seulement Köniz, Liebefeld, Niederwangen et Wabern
Steffisburg	seulement Dorf et Schwäbis
Spiez	sans Faulensee et Hondrich
Thoune	sans Allmendingen et Goldiwil

Type d'espace: ceinture des agglomérations et axes de développement, centres du 4° niveau et centres touristiques compris

N° OFS	Commune	N° OFS	Commune	N° OFS	Commune
301	Aarberg	412	Kirchberg (BE)	623	Rubigen
561	Adelboden	354	Kirchlindach*	956	Rüegsau*
401	Aefligen	612	Konolfingen	843	Saanen
731	Aegerten	413	Koppigen	443	Saint-Imier*
630	Allmendingen	723	La Neuveville	311	Schüpfen
533	Bätterkinden	902	Langnau im Emmental	855	Schwarzenburg
861	Belp*	667	Laupen	883	Seftigen
572	Bönigen	584	Lauterbrunnen	444	Sonceboz-Sombeval
353	Bremgarten bei Bern	387	Lengnau (BE)	358	Stettlen
573	Brienz	792	Lenk	749	Studen (BE)
383	Büren an der Aare	306	Lyss	957	Sumiswald*
431	Corgémont	415	Lyssach	750	Sutz-Lattrigen
434	Courtelary	543	Mattstetten	751	Täuffelen
762	Diemtigen*	785	Meiringen	713	Tavannes
372	Evilard*	544	Moosseedorf	884	Toffen
763	Erlenbach i.S.	742	Mörigen	446	Tramelan
538	Fraubrunnen*	700	Moutier	944	Uetendorf
563	Frutigen	546	Münchenbuchsee	551	Urtenen-Schönbühl
576	Grindelwald	616	Münsingen*	885	Uttigen*
608	Grosshöchstetten	670	Neuenegg	552	Utzenstorf
406	Hasle b. B.*	981	Niederbipp	?	Valbirse*
979	Herzogenbuchsee	983	Oberbipp	992	Wangen an der Aare
929	Hilterfingen	418	Oberburg	632	Wichtrach
954	Huttwil	934	Oberhofen am Thunersee	995	Wiedlisbach
496	Ins	744	Orpund	554	Wiler bei Utzenstorf
540	Jegenstorf*	392	Pieterlen	360	Wohlen bei Bern*
565	Kandersteg	703	Reconvilier	627	Worb
869	Kaufdorf	590	Ringgenberg (BE)	755	Worben
870	Kehrsatz	420	Rüdtligen-Alchenflüh	794	Zweisimmen*

* Cette classification ne s'applique qu'au périmètre d'un seul tenant bâti de manière relativement dense de la commune en question (cf. page suivante):

* Cette classification ne s'applique qu'au périmètre d'un seul tenant bâti de manière relativement dense de la commune en question:

Belp	sans Belpberg
Diemtigen	seulement Oey
Evilard	sans Magglingen
Fraubrunnen	seulement le village de Fraubrunnen
Hasle b. B.	seulement le village et Goldbach
Jegenstorf	sans Münchringen, Scheunen et Ballmoos
Kirchlindach	seulement Herrenschwanden
Münsingen	sans Trimstein
Rüegsau	seulement Rüegsauschachen
Saint-Imier	sans les Savagnières et Mont-Soleil
Sumiswald	sans Wasen
Uttigen	sans Kienersrüti
Valbirse	seulement Malleray et Bévillard
Wohlen bei Bern	seulement Hinterkappelen et le village
Zweisimmen	seulement le village

Type d'espace: espaces ruraux à proximité d'un centre urbain (1)

N° OFS	Commune	N° OFS	Commune	N° OFS	Commune
321	Aarwangen	385	Diessbach bei Büren	410	Höchstetten
562	Aeschi bei Spiez	386	Dotzigen	580	Hofstetten bei Brienz
402	Alchenstorf	952	Dürrenroth	541	Iffwil
921	Amsoldingen	735	Epsach	980	Inkwil
381	Arch	492	Erlach	868	Jaberg
971	Attiswil	405	Ersigen	738	Jens
532	Bangerten	692	Eschert	304	Kallnach
323	Bannwil	925	Fahrni	305	Kappelen
302	Bargen (BE)	662	Ferenbalm	411	Kernenried
403	Bäriswil	493	Finsterhennen	611	Kiesen
732	Bellmund	948	Forst-Längenbühl	872	Kirchdorf (BE)
681	Belpprahon	663	Frauenkappelen	873	Kirchenturnen
972	Berken	607	Freimettigen	566	Krattigen
973	Bettenhausen	494	Gals	414	Krauchthal
603	Biglen	495	Gampelen	666	Kriechenwil
324	Bleienbach	865	Gelterfingen	435	La Ferrière
922	Blumenstein	866	Gerzensee	903	Lauperswil
605	Bowil	664	Golaten	585	Leissigen
606	Brenzikofen	976	Graben	388	Leuzigen
574	Brienzwiler	694	Grandval	740	Ligerz
491	Brüttelen	303	Grossaffoltern	874	Lohnstorf
382	Büetigen	577	Gsteigwiler	331	Lotzwil
734	Bühl	665	Gurbrü	696	Loveresse
863	Burgistein	867	Gurzelen	497	Lüscherz
325	Busswil bei Melchnau	736	Hagneck	955	Lützelflüh
661	Clavaleyres	783	Hasliberg	332	Madiswil
687	Corcelles (BE)	609	Häutligen	389	Meienried
432	Cormoret	927	Heiligenschwendi	307	Meikirch
433	Cortébert	977	Heimenhausen	390	Meinisberg
690	Court	407	Heimiswil	333	Melchnau
691	Crémines	408	Hellsau	741	Merzligen
575	Därlichen	610	Herbligen	615	Mirchel
761	Därstetten	978	Hermiswil	416	Mötschwil
535	Deisswil bei Münchenbuchsee	737	Hermrigen	668	Mühleberg
536	Diemerswil	409	Hindelbank	875	Mühledorf (BE)

Type d'espace: espaces ruraux à proximité d'un centre urbain (2)

N° OFS	Commune	N° OFS	Commune	N° OFS	Commune
876	Mühlethurnen	337	Roggwil (BE)	500	Treiten
669	Münchenwiler	338	Rohrbach	909	Trubschachen
498	Müntschemier	905	Rüderswil	501	Tschugg
617	Niederhünigen	881	Rümligen	756	Twann-Tüscherz
877	Niedermuhlern	421	Rumendingen	943	Uebeschi
982	Niederönz	393	Rüti bei Büren	359	Vechigen
417	Niederösch	422	Rüti bei Lyssach	448	Villeret
588	Niederried bei Interlaken	746	Safnern	502	Vinelz
878	Noflen	449	Sauge	888	Wald (BE)
357	Oberbalm	786	Schattenhalb	626	Walkringen
619	Oberdiessbach	747	Scheuren	990	Walliswil bei Niederbipp
629	Oberhünigen	624	Schlosswil	991	Walliswil bei Wangen
419	Oberösch	748	Schwadernau	754	Walperswil
589	Oberried am Brienzersee	592	Schwanden bei Brienz	993	Wangenried
334	Obersteckholz	341	Schwarzhäusern	886	Wattenwil
391	Oberwil bei Büren	937	Schwendibach	394	Wengi
766	Oberwil im Simmental	988	Seeberg	553	Wiggiswil
622	Oppligen	312	Seedorf (BE)	594	Wilderswil
701	Perrefitte	907	Signau	671	Wileroltigen
450	Péry-La Heutte	938	Sigriswil	423	Willadingen
936	Pohlern	499	Siselen	769	Wimmis
309	Radelfingen	445	Sonvilier	345	Wynau
310	Rapperswil (BE)	711	Sorvilier	424	Wynigen
567	Reichenbach im Kandertal	770	Stocken-Höfen	628	Zäziwil
441	Renan (BE)	625	Tägertschi	556	Zielebach
767	Reutigen	941	Thierachern	557	Zuzwil (BE)
879	Riggisberg	989	Thörigen	947	Zwieselberg
704	Roches (BE)	342	Thunstetten		

Type d'espace: régions de collines et de montagne

N° OFS	Commune	N° OFS	Commune	N° OFS	Commune
951	Affoltern im Emmental	582	Iseltwald	880	Rüeggisberg
602	Arni (BE)	564	Kandergrund	987	Rumisberg
322	Auswil	613	Landiswil	853	Rüschegg
571	Beatenberg	842	Lauenen	340	Rütschelen
791	Boltigen	614	Linden	706	Saicourt
923	Buchholterberg	586	Lütschental	707	Saules (BE)
683	Champoz	437	Mont-Tramelan	591	Saxeten
901	Eggiwil	724	Nods	906	Schangnau
953	Eriswil	935	Oberlangenegg	708	Schelten (La Scheulte)
924	Eriz	620	Oberthal	709	Seehof (Elay)
975	Farnern	985	Ochlenberg	793	St. Stephan
326	Gondiswil	335	Oeschenbach	940	Teuffenthal (BE)
841	Gsteig	438	Orvin	958	Trachselwald
852	Guggisberg	716	Petit-Val	908	Trub
578	Gündlischwand	726	Plateau de Diesse	945	Unterlangenegg
782	Guttannen	715	Rebévelier	344	Ursenbach
579	Habkern	336	Reisiswil	946	Wachseldorn
931	Homburg	339	Rohrbachgraben	959	Walterswil (BE)
932	Horrenbach-Buchen	442	Romont (BE)	996	Wolfisberg
784	Innertkirchen	904	Röthenbach im Emmental	960	Wyssachen

Mettre en œuvre la politique concernant les agglomérations et la coopération régionale

Objectif

Le canton de Berne poursuit la mise en œuvre de sa stratégie visant à renforcer ses centres urbains et ses agglomérations, tout en tenant compte de l'espace rural environnant, et coordonne les efforts entrepris à cet égard dans ses différentes politiques sectorielles. Dans ce contexte, il encourage en particulier la complémentarité entre la ville et la campagne.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
H Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
Toutes les Directions	☒ Tâche durable	
Régions		
Conférence régionale de Berne - Mittelland		
Conférence régionale de l'Emmental		
Conférence régionale de l'Oberland oriental		
Toutes les régions		
Communes	Toutes les communes	
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

Le canton soutient les centres urbains et les agglomérations dans la recherche de solutions à leurs problèmes spécifiques, tient compte de leurs besoins dans son action politique et s'emploie à faire valoir leurs intérêts au niveau fédéral. Il encourage la coopération à l'échelle régionale entre les villes et les agglomérations d'une part, et l'espace rural qui les entoure d'autre part.

Démarche

- Mise en œuvre de la stratégie en faveur des agglomérations et de la coopération régionale (SACR)
- Soutien à la mise en œuvre des projets d'agglomération "transports et urbanisation" (sous la responsabilité conjointe de l'OACOT et de la TTE)
- Adaptation et complément des conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU) (sous la responsabilité conjointe de l'OACOT et de la TTE)
- Mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale (en collaboration avec l'ECO)
- Mise en œuvre de la loi sur l'encouragement des activités culturelles (en collaboration avec l'INS)

Coûts:	100%	fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	0%	fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	0%	fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions	0%	fr.	☐ Financement spécial:
Communes	0%	fr.	Attestation de financement:
Autres cantons	0%	fr.	☐ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers	0%	fr.	

Remarque:

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Les communes peuvent librement décider si elles entendent ou non se doter d'une conférence régionale. Pour aboutir, le projet de conférence régionale doit être adopté à la double majorité des votants et des communes lors du scrutin organisé à l'échelle régionale.
- Les régions d'aménagement et les conférences régionales des transports (CRT) sont compétentes, là où aucune conférence régionale n'a encore vu le jour, pour harmoniser les transports et l'urbanisation, tandis que les autres tâches qui ressortissent obligatoirement aux conférences régionales sont assumées par d'autres organisations régionales.
- Autonomie communale, réformes communales (REFCOM), y compris l'encouragement des fusions de communes, loi sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC), élaboration des conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CRTU).
- Introduction de la Conférence régionale de Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois: cf. mesure R_01.

Etudes de base

Article 110a de la Constitution cantonale et articles 137 ss de la loi sur les communes

Indications pour le controlling

Bilan intermédiaire de la SACR, 2015 ou 2016

Réaliser des pôles de développement cantonaux (PDE)

Objectif

Il y a lieu de poursuivre la gestion, l'actualisation et la concrétisation des programmes concernant des emplacements d'importance cantonale destinés aux activités économiques, en étroite collaboration avec les communes d'implantation et d'autres partenaires. A cet égard, la coordination des politiques suivies dans les domaines des transports, de l'environnement, des finances et de l'économie doit être garantie, compte tenu notamment de la nécessité de préserver la qualité du milieu bâti (espaces libres, espaces publics, valeur des sites construits, etc.).

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
G Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
FIN	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OACOT	☐ Tâche durable	
OPC		
OTP		
Promotion économique		
TTE		
Communes		
Tiers		
Entreprises de transports		
Investisseurs		
Propriétaires fonciers		
Région Capitale Suisse		
Responsabilité: OACOT		

Mesure

Le canton encourage et gère les PDE en étroite collaboration avec les communes d'implantation. La coopération entre le canton et les organisations œuvrant à la réalisation d'un PDE, l'étendue des prestations cantonales et les étapes devant être franchies par le projet font l'objet soit de conventions de coopération périodiquement actualisées ainsi que d'un controlling, soit, en fonction des spécificités du site, de négociations entre le canton et les organisations ou les communes concernées aboutissant à des règles de portée contraignante. Dans le cas de projets complexes, urgents ou requérant des investissements particulièrement importants, ou alors de projets qui revêtent pour lui un intérêt prépondérant, le canton s'engage activement et débloque des ressources supplémentaires en vue de garantir le succès de l'entreprise. Il a recours, si nécessaire, à l'instrument d'aménagement qu'est le plan de quartier cantonal pour la réalisation des pôles de développement.

Démarche

- Gestion de la liste des emplacements.
- Mise à disposition de ressources humaines et financières afin de garantir le succès de l'entreprise (projet global, projets individuels), en particulier dans le cas des sites de premier plan.
- Monitoring et controlling périodiques, et information du Conseil-exécutif sur l'avancement du projet.
- Information des intervenants, des milieux concernés et du public sur l'avancement du projet au moyen de supports appropriés.
- En cas de besoin, les régions ou des services cantonaux peuvent proposer l'inscription de nouveaux PDE. Il est également envisageable de radier certains sites du programme au vu des résultats du controlling.

Coûts:	100%	350'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	350'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers		fr.	

Remarque: Seulement les coûts de la direction générale du projet pour une période quadriennale

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Projet de territoire du canton de Berne
- Fixation de priorités dans le domaine des transports publics, système de pondération des trajets
- Détermination des priorités s'agissant des projets de construction de routes d'une certaine importance
- Respect de la marge de manœuvre en matière de protection de l'air



Etudes de base

7. Zwischenbericht der Arbeitsgruppe ESP (7e rapport intermédiaire sur les PDE à l'intention du Conseil-exécutif), GT PDE/OACOT, Berne, 2012

Indications pour le controlling

Conventions de coopération avec les organisations œuvrant à la réalisation d'un PDE; controlling dans le cadre du programme PDE; rapports intermédiaires sur les PDE.

Pôles de développement cantonaux (PDE)



- PDE/ZSA bénéficiant d'une gestion active
- PDE réalisé dans une large mesure

- Chemin de fer
- Ligne du RER
- - - - - Autre ligne
- Autoroute
- Route

Affectation prioritaire	Desserte	Affectation prioritaire	Desserte
Pôle de développement "services" (PDE-S)		Zone stratégique d'activités (ZSA)	
- Services - Loisirs - Centres d'achat	- Situation centrale - Desserte optimale par les transports publics - NQTP B/C¹	- Grands projets - Parcs d'activités (businessparks)	- Jonction autoroutière existante à proximité (le long des axes A1, A5, A6, A12) - Possibilité de desserte par les transports publics
Pôle de développement "activités" (PDE-A)		Les ZSA se distinguent des PDE-A par les éléments suivants: - superficie d'une certaine importance (10 ha et plus), non construite; - procédure d'aménagement coordonnée (plan de quartier cantonal), disponibilité à court terme réglée par des contrats d'emption. Les ZSA sont réservées à de grands projets (peu de possibilités d'échelonnement)	
PDE: plusieurs profils, pas de classification univoque possible			

¹⁾ Les exigences précises, en matière de niveau de qualité de la desserte (NQTP), dépendent de la densité des emplois, de la qualité de la desserte existante et de la nature de l'affectation (profil) du périmètre concerné.

Etat de la coordination (EC): CR: coordination réglée, CC: coordination en cours, IP: information préalable, DB: données de base

PDE/ZSA bénéficiant d'une gestion active

N°	Site	Type	EC	N°	Site	Type	EC
1	Bern, Ausserholligen (1,3)	PDE	CR	15	St-Imier, rue de la Clef	PDE-A	CR
2	Bern, Bahnhof Masterplan	PDE-S	CR	16	Studen	PDE-A	CR
3	Bern, Wankdorf (1,2,3)	PDE	CR	17	Thun, Bahnhof / Aarefeld	PDE-S	CR
4	Biel / Bienne Masterplan (2,3)	PDE-S	CR	18	Thun Nord (1)	PDE	CR
5	Bienne, Champs de Boujean (1,2,3)	PDE-A	CR	19	Tramelan, Fin des Lovières	PDE-A	CR
6	Burgdorf, Bahnhof	PDE-S	CR	20	Worb, Worbboden	PDE-A	CR
7	Interlaken Flugplatz	PDE / ZSA	CR	21	Zollikofen / Münchenbuchsee	PDE-S	CR
8	Langenthal Bahnhof	PDE-S	CR	22	Ostermundigen, Möslü	ZSA	CC
9	Lengnau, Lengnaumoos	PDE-A	CR	23	Schönbrunnen	ZSA	CC
11	Muri, Gümligenfeld (3)	PDE-A	CR	25	Wiedlisbach, Wiedlisbachmoos	ZSA	IP
12	Niederbipp / Oensingen (intercantonal) (2)	PDE-A	CC	41	Steffisburg, Bahnhof	PDE	CR
14	Ostermundigen, Bahnhof (1, 2)	PDE-S	CR	42	Bienne / Pieterlen	ZSA	IP
				43	Niederbipp, Stockmatte (2)	PDE-A	IP

PDE réalisé dans une large mesure

N°	Site	Type	EC	N°	Site	Type	EC
26	Bern, Brünnen (3)	PDE	CR	34	Lyss, Bahnhof (3)	PDE-S	CR
27	Burgdorf, Buechmatt	PDE-A	CR	35	Lyss, Grien Süd	PDE-A	CR
28	Interlaken, Bahnhof Ost	PDE-S	CR	36	Lyssach/Rüdtligen-Alchenflüh (3)	PDE-A	CR
29	Ittigen, Papiermühle	PDE-S	CR	37	Moosseedorf, Moosbühl (3)	PDE-A	CR
30	Ittigen, Worblaufen	PDE-S	CR	38	Muri-Gümligen, Bahnhof	PDE-S	CR
31	Köniz, Liebefeld	PDE	CR	39	Niederbipp	PDE-A	CR
32	Köniz, Juch (3)	PDE-A	CR	40	Uetendorf	PDE-A	CR
33	Langenthal, Steiachermatte	PDE-A	CR	13	Oberbipp	PDE-A	CR

La gestion active de ces sites a pris fin en vertu des arrêtés du Conseil-exécutif du 22 octobre 2008 (ACE 1740) ou du 17 octobre 2012 (ACE 1434) du fait qu'ils ont atteint un stade de réalisation très avancé (infrastructures et affectations en place) ou ne semblent plus devoir requérir d'effort de coordination important entre le canton et la commune d'implantation. Les sites en question conservent le label cantonal et le statut de PDE.

PDE en suspens

N°	Site	Type	EC
10	Lyssach Schachen Buechmatt	PDE/ZSA	CC

Ce PDE a été retiré du programme de gestion active par l'arrêté du Conseil-exécutif du 17 octobre 2012 (ACE 1434) et se trouve depuis lors en suspens. Il est toutefois maintenu dans le plan directeur en raison de son importance stratégique.

(1) Site de premier plan.

(2) Site figurant parmi les 12 sites prioritaires de développement économique de la Région capitale suisse.

(3) Emplacements où les projets générant une importante fréquentation (PIF, mesure B_01) sont admis, voire déjà réalisés.

Promouvoir l'agriculture de manière différenciée selon les régions

Objectif

Le canton encourage une agriculture performante, répondant aux besoins du marché et respectueuse de l'environnement par l'utilisation ciblée et différenciée des instruments de politique agricole ainsi que des ressources fédérales et cantonales disponibles. De la sorte, il vise le maintien de l'occupation décentralisée du territoire dans les régions concernées par l'exode rural, et la garantie de l'entretien du paysage cultivé traditionnel dans toute sa diversité.

Objectifs principaux:

- C Créer des conditions propices au développement économique
- E Préserver et valoriser la nature et le paysage
- F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants

Canton de Berne	beco
	OACOT
	OAN
	OFOR
Confédération	Office fédéral de l'agriculture
Régions	Toutes les régions
Communes	Toutes les communes
Tiers	Organismes responsables

Responsabilité: OAN

Réalisation

☒	A court terme	jusqu'en 2018
☒	A moyen terme	entre 2018 et 2022
☐	Tâche durable	

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

- Recours différencié aux mesures d'aide à l'investissement destinées aux améliorations structurelles dans l'agriculture (mesures individuelles et mesures collectives pour la remise en état périodique s'agissant des améliorations foncières, des chemins, des adductions d'eau et des remaniements parcellaires, ainsi que pour l'encouragement de la transformation et du stockage en commun de produits agricoles) en fonction des régions prioritaires A, B et C (cf. verso) conformément à la stratégie OAN 2014 et à l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles (OAS; RS 913.1).
- Octroi différencié de subventions cantonales à l'exploitation conformément aux articles 27 ss de l'ordonnance sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP; RSB 910.112) dans les régions prioritaires dans lesquelles l'exploitation et l'entretien du paysage cultivé sont menacés.
- Soutien différencié de projets en faveur du développement régional et de la promotion de la vente des produits régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant (sur la base de l'art. 93, al. 1, lit. c de la loi fédérale sur l'agriculture [LAgr; RS 910.1]).

Démarche

- Mise en œuvre de la stratégie OAN 2014
- Mise en œuvre de la stratégie d'améliorations structurelles 2014
- Exploitation des synergies existantes dans le domaine de la promotion des ventes (p. ex. association "Das Beste der Region" [le meilleur de la région], parcs naturels régionaux)

Coûts:	100%	50'000'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	24%	12'000'000 fr.
Confédération	26%	13'000'000 fr.
Régions		fr.
Communes	10%	5'000'000 fr.
Autres cantons		fr.
Tiers	40%	20'000'000 fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
- ☒ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»

Remarque: Estimation: coûts totaux = volume des investissements; part cantonale au financement > compte des investissements

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Coûts: Solde correspondant à quelque 2 millions de francs de contributions à l'exploitation > compte de fonctionnement
- Les changements structurels vont entraîner une diminution de la population agricole et des emplois dans l'agriculture et la sylviculture, de même que dans les branches situées en amont et en aval. A cet égard, l'Oberland bernois, le Haut-Emmental, la région du Gantrisch et le Jura bernois sont plus particulièrement concernés.
 - Projet cantonal d'aménagement du paysage, programmes de développement régionaux/programmes de promotion, plan directeur cantonal du réseau de chemins de randonnée pédestre, inventaire des voies de communication historiques de Suisse (IVS), etc.
 - Parcs au sens de la LPN et autres modèles de développement durable


Etudes de base

- GELAN, stratégie OAN 2014
- stratégie d'améliorations structurelles 2014

Indications pour le controlling

Mise en œuvre des directives / subventions à l'exploitation

Régions prioritaires selon la stratégie OAN 2014



Région prioritaire A	Secteurs périurbains ou ruraux situés dans les agglomérations ou ailleurs sur le Plateau, à proximité des grands axes et des centres
Région prioritaire B	Secteurs ruraux de la région des collines ou de la région de montagne, moyennement distants d'un centre
Région prioritaire C	Secteurs ruraux isolés (éloignés des centres) de la région de montagne ou de la région d'estivage

Harmoniser l'aménagement local et l'approvisionnement en énergie

Objectif

Le canton et les communes harmonisent l'approvisionnement en énergie (p. ex. le recours à des énergies renouvelables) et le développement spatial, et exploitent les synergies existant dans le domaine de la protection de l'air.

Objectifs principaux:

- F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux
- C Créer des conditions propices au développement économique
- D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
beco	☒ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OACOT	☒ Tâche durable	
OCEE		
OIG, service GEODAT		
Confédération	Office fédéral de l'énergie	
Régions	Toutes les régions	
Communes	Toutes les communes	
Responsabilité:	OCEE	

Mesure

1. Le canton incite les communes à fournir une contribution en faveur d'une utilisation judicieuse de l'énergie (encouragement des énergies renouvelables ou encore promotion du standard de construction MINERGIE) lors de la révision de leurs plans d'aménagement local par exemple, et à inscrire dans ces plans des objectifs concernant le recours à des énergies renouvelables indigènes là où il en existe en quantité importante (sur la base de leur plan directeur communal de l'énergie notamment).

2. Le canton soutient les "communes importantes au plan énergétique" (cf. verso) dans leurs processus visant à harmoniser le développement spatial et l'approvisionnement en énergie en concluant au besoin des conventions de prestations avec elles. Dans ce contexte, il exploite également les synergies existant dans le domaine de la protection de l'air.

Démarche

1. Communication et études de base (tâche durable)

A. Diffusion des études de base et guides auprès des communes, des régions, etc. (OCEE)

B. Collaboration avec les centres régionaux publics de conseils énergétiques et les régions d'aménagement à des fins de sensibilisation et de conseil vis-à-vis des communes dans les domaines de l'énergie et de l'aménagement du territoire (OCEE/OACOT)

C. Mise à disposition de documents destinés aux activités de conseil et à l'examen des plans d'aménagement (OACOT/OCEE)

2. Conventions avec les communes importantes au plan énergétique (Convention bernoise sur l'énergie [BEakom], déclaration d'intention)

A. Détermination des domaines dans lesquels les différentes communes doivent agir (OCEE/beco)

B. Conclusion, avec les communes intéressées, par exemple, de conventions (BEakom) servant de base à un soutien cantonal (OCEE/beco)

C. Elaboration par les communes des instruments de mise en œuvre devant compléter les plans d'aménagement local (p. ex. plan directeur en matière d'énergie, programme de réalisation) et/ou lancement d'actions ciblées comme la promotion du standard de construction MINERGIE ou la prise de mesures dans le domaine des transports.

Coûts:	100%	2'000'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	20%	400'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	5%	100'000 fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions	10%	200'000 fr.	☐ Financement spécial:
Communes	55%	1'100'000 fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers	10%	200'000 fr.	

Remarque: Le financement de la Confédération, des régions, des communes et des tiers doit encore être assuré.

Interdépendances/objectifs en concurrence

La mise en œuvre des plans directeurs en matière d'énergie ne progressera que lentement aussi longtemps que les prix resteront peu élevés dans ce domaine. La situation peut toutefois rapidement changer avec la loi sur le CO₂ et la raréfaction des ressources. Les coûts indiqués résultent d'une estimation sommaire. Les investissements de tiers susceptibles d'être amortis ne sont pas compris dans les coûts financés par des tiers. Il convient d'exploiter les synergies possibles avec le plan de mesures de protection de l'air.

Etudes de base

Loi et ordonnance sur l'énergie, Stratégie énergétique cantonale 2006, guide "Plan directeur communal de l'énergie" (OACOT/OCEE), plans directeurs de l'énergie des communes et des régions, programme "SuisseEnergie pour les communes", plan de mesures de protection de l'air (OCIAMT, 2001)

Indications pour le controlling

Formulation d'objectifs concernant l'approvisionnement en énergie dans les plans d'aménagement local ayant fait l'objet d'un examen préalable ou approuvés, nombre de conventions passées avec les "communes importantes au plan énergétique".

Communes importantes au plan énergétique

La liste ci-dessous (état: 2006) énumère toutes les communes dans lesquelles une harmonisation du développement spatial et de l'approvisionnement en énergie est susceptible de déployer des effets particulièrement importants à moyen ou à long terme, et pour lesquelles il convient d'exploiter les synergies existant dans le domaine de la protection de l'air. Il s'agit en règle générale de communes de plus de 5000 habitants, mais aussi parfois de communes plus petites qui disposent d'un potentiel de développement particulièrement élevé (croissance démographique supérieure à la moyenne/zones d'activités spéciales).

Les communes d'une certaine taille qui sont visées à l'article 10, alinéa 2 de la loi cantonale sur l'énergie sont celles des catégories 1 et 2.

Catégorie 1: communes dans lesquelles il n'y a pas ou guère de mesures à prendre dans le domaine des instruments de mise en œuvre

- | | |
|---|---|
| 1. Berne (label "Cité de l'énergie", stratégie) | 12. Münchenbuchsee (label "Cité de l'énergie") |
| 2. Berthoud (label "Cité de l'énergie") | 13. Münsingen (label "Cité de l'énergie") |
| 3. Biel/Bienne (label "Cité de l'énergie") | 14. Nidau (label "Cité de l'énergie") |
| 4. Brugg (label "Cité de l'énergie") | 15. Ostermundigen (label "Cité de l'énergie") |
| 5. Herzogenbuchsee (label "Cité de l'énergie") | 16. Spiez (label "Cité de l'énergie") |
| 6. Interlaken (label "Cité de l'énergie") | 17. Thoun (label "Cité de l'énergie") |
| 7. Köniz (label "Cité de l'énergie") | 18. Urtenen-Schönbühl (label "Cité de l'énergie") |
| 8. Langenthal (label "Cité de l'énergie") | 19. Wohlen bei Bern (label "Cité de l'énergie") |
| 9. Lyss (label "Cité de l'énergie") | 20. Worb (label "Cité de l'énergie") |
| 10. Moosseedorf (label "Cité de l'énergie") | 21. Zollikofen (label "Cité de l'énergie") |
| 11. Moutier (label "Cité de l'énergie") | |

Catégorie 2: communes qui sont importantes au plan énergétique de par leur taille et pour lesquelles l'opportunité de prendre des mesures doit être examinée

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Belp | 9. Muri bei Bern |
| 2. Bolligen | 10. Saanen |
| 3. Fraubrunnen | 11. Steffisburg |
| 4. Frutigen | 12. Sumiswald |
| 5. Heimberg | 13. Uetendorf |
| 6. Ittigen | 14. Unterseen |
| 7. Kirchberg (BE) | 15. Schwarzenburg |
| 8. Langnau im Emmental | |

Catégorie 3: communes qui sont importantes au plan énergétique de par leur croissance démographique et/ou la présence de zones d'activités spéciales et pour lesquelles l'opportunité de prendre des mesures concrètes doit être examinée dans certains secteurs

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Bönigen | 13. Wichtrach |
| 2. Grossaffoltern | 14. Port |
| 3. Ins | 15. Rubigen |
| 4. Laupen | 16. Rüderswil |
| 5. Lotzwil | 17. Schüpfen |
| 6. Lyssach | 18. Seedorf |
| 7. Matten | 19. Toffen |
| 8. Meikirch | 20. Utzenstorf |
| 9. Meiringen | 21. Vechigen |
| 10. Neuenegg | 22. Wattenwil |
| 11. Niederbipp | 23. Wilderswil |
| 12. Oberdiessbach | |

Viser un approvisionnement conforme aux besoins dans les domaines des télécommunications et de la poste

Objectif

Le service universel dans les domaines des télécommunications et de la poste relève en grande partie de la compétence de la Confédération. Dans les cas où le canton dispose d'une marge de manœuvre, il l'utilise pour garantir, en collaboration avec les services et fournisseurs de prestations compétents, un approvisionnement de base avantageux et répondant aux besoins. On attend de la part de la Confédération qu'elle prenne des mesures accompagnant la libéralisation dans le domaine postal afin de garantir un service universel identique dans toutes les régions.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	beco	Coordination en cours
	OACOT	
Confédération	Office fédéral de la communication	
	Office fédéral de l'environnement	
	Office fédéral du développement territorial	
Régions	Conférences régionales	
	Régions d'aménagement	
Responsabilité:	beco	

Mesure

En sa qualité de service cantonal compétent, le beco observe attentivement, sous l'angle du service universel (qualité/prix/quantité), les évolutions actuelles et à plus long terme liées à l'ouverture des marchés dans les domaines des télécommunications et de la poste et, en cas de besoin, propose au gouvernement les mesures nécessaires.

Démarche

1. Le beco s'emploie, en collaboration avec les services fédéraux compétents, à ce qu'une ouverture des marchés dans le domaine des services postaux soit harmonisée de manière aussi optimale que possible avec le développement du milieu bâti et le réseau de centres du canton de Berne. Il coordonne les travaux et en rend compte en cas d'évolution importante.
2. L'OACOT veille, dans le cadre des procédures d'octroi du permis de construire, à ce que les nouvelles infrastructures nécessaires dans le domaine des télécommunications soient mises en place de manière aussi coordonnée et respectueuse du paysage et des sites que possible. S'agissant du rayonnement non ionisant, l'examen des installations et du respect des valeurs limites d'immission fait partie intégrante de la procédure d'autorisation du beco

Interdépendances/objectifs en concurrence

Le service universel dépend de la législation fédérale dans ce domaine.

Etudes de base

Stratégie de télécommunication

Indications pour le controlling

Utiliser le bois et rajeunir les forêts

Objectif

Le canton vise une utilisation et un rajeunissement durables des forêts, avec une approche différenciée selon les régions.

Objectifs principaux:

- C Créer des conditions propices au développement économique
- E Préserver et valoriser la nature et le paysage
- F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme	jusqu'en 2018
OAN	☒ A moyen terme	entre 2018 et 2022
OFOR	☐ Tâche durable	
Confédération		
Office fédéral de l'environnement		
Régions		
Toutes les régions		
Communes		
Communes concernées		
Tiers		
FNP		
HAFL		
Propriétaires de forêts bernois (PFB)		
Propriétaires de forêts concernés		
Responsabilité:		
OFOR		

Mesure

Une stratégie sur l'utilisation et le rajeunissement durables des forêts est élaborée sur la base des informations relatives aux peuplements forestiers. La mise en œuvre est garantie par des conseils en faveur des propriétaires de forêts.

Démarche

1. Collecte des données de base (informations relatives aux peuplements forestiers).
2. Elaboration d'une stratégie.
3. Mise en œuvre de la stratégie au moyen de conseils ciblés en faveur des propriétaires de forêts.
4. Soutien ciblé en faveur de l'extension et de l'entretien du réseau de desserte forestière, après pondération de tous les intérêts en présence.
5. Mesures susceptibles d'accroître les capacités de transformation, les débouchés et l'utilisation du bois, en particulier des essences feuillues et des résineux à bois dur.

Coûts:			Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:	100%	3'000'000 fr.	Type de financement:
Canton de Berne	80%	2'400'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	20%	600'000 fr.	☒ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	
Autres cantons		fr.	Attestation de financement:
Tiers		fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»

Remarque: Les coûts totaux de 3 000 000 sont surtout destinés à la collecte des données de base.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Fiche de mesure E_04 "Biodiversité en forêt": les secteurs au potentiel écologique élevé peuvent se prêter non seulement à la sylviculture, mais aussi aux mesures de promotion de la diversité.
- La mise en œuvre des mesures dépend largement de la situation qui prévaut sur le marché du bois ainsi que de la volonté des propriétaires de forêts.

Etudes de base

- Convention-programme RPT "Economie forestière"
- Rapport 2013 sur le développement durable
- Chiffres et faits concernant l'état de la forêt bernoise (révisé en 2010)
- Résultats du projet "Rajeunissement et exploitation durables de la forêt bernoise"

Indications pour le controlling

- Recensement des autorisations de coupe délivrées
- Statistique forestière
- Inventaires
- Informations relatives aux peuplements forestiers

Rajeunir, reboiser et entretenir des forêts ayant une fonction protectrice

Objectif

La protection durable de la population et des biens d'une valeur notable contre les risques naturels est garantie au moyen de l'entretien des forêts protectrices. En collaboration avec la Confédération et les services responsables de la sécurité, le canton soutient en particulier les mesures de rajeunissement et d'entretien de forêts protectrices instables, ou le reboisement de surfaces de forêts protectrices endommagées.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants

Canton de Berne	OAN OFOR
Confédération	Office fédéral de l'environnement
Régions	Toutes les régions
Communes	Communes concernées Toutes les communes
Tiers	Propriétaires de forêts Service responsable de la sécurité

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2018
☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: OFOR

Mesure

Désignation des périmètres de forêts protectrices présentant un intérêt public particulier. Mise en œuvre des mesures nécessaires dans le cadre de projets sylvicoles.

Démarche

1. Désignation de périmètres prioritaires de forêts protectrices dans le cadre des plans forestiers régionaux.
2. Désignation d'organismes responsables des projets et planification des mesures sylvicoles minimales conformément aux prescriptions tant fédérales que cantonales relatives au déroulement de projets.
3. Mise en œuvre des projets sylvicoles par le service responsable de la sécurité dans les limites des crédits disponibles (les chiffres ci-dessous portent sur la période allant jusqu'en 2011)

Coûts:	100%	7'500'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	50%	3'750'000 fr.
Confédération	50%	3'750'000 fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons		fr.
Tiers		fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
☐ A charge du compte des investissements
☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»

Remarque: Coûts annuels: la Confédération verse une contribution aux coûts dans le cadre de la convention-programme.

Interdépendances/objectifs en concurrence

La désignation des périmètres de forêts protectrices a lieu dans le cadre des plans forestiers régionaux, compte tenu de la carte indicative des forêts protectrices et d'autres inventaires ou documents recensant des zones à protéger, ou encore sur la base de données collectées par les divisions forestières.

Etudes de base

- Législation sur les forêts (en particulier les art. 1, 6, 28 et 29 LCFor)
- Carte indicative des forêts protectrices (12)
- Plans forestiers régionaux
- Prescriptions fédérales et cantonales relatives au déroulement de projets
- Résultats de l'inventaire forestier national suisse, analyses pour le canton de Berne
- Convention-programme RPT «Forêts protectrices»

Indications pour le controlling

- Banque de données RPT des mesures mises en œuvre
- Surfaces sur lesquelles des mesures ont été mises en œuvre

Sites d'extraction nécessitant une coordination à un niveau supérieur

Objectif

Garantie d'un approvisionnement en matières premières destinées à la construction tenant compte des intérêts supérieurs (Confédération, cantons voisins)

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018 ☐ A moyen terme entre 2018 et 2022 ☒ Tâche durable	Coordination réglée
Inspection de la pêche		
OACOT		
OCEE		
OED		
OFOR		
OPC		
SAB		
SPN		
Confédération	Office fédéral de l'environnement Office fédéral des routes Office fédéral du développement territorial	
Régions	Toutes les régions	
Communes	Communes concernées	
Autres cantons	Cantons voisins concernés	
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

Les projets d'extraction touchant des intérêts de la Confédération ou des cantons voisins sont inscrits dans le plan directeur cantonal.

Démarche

1. Les régions fixent les sites d'extraction dans leurs plans d'extraction et de décharges.
2. Les services de la Confédération et les cantons voisins concernés par la planification de sites sont consultés lors de l'examen préalable des plans d'extraction et de décharges.
3. Les sites d'extraction pour lesquels les indications (coordination réglée ou en cours) figurant dans les plans régionaux d'extraction et de décharges touchent des intérêts de la Confédération ou des cantons voisins sont inscrits dans le plan directeur cantonal. La coordination au sens formel avec la Confédération et les cantons voisins intervient avec l'examen et l'approbation de ce dernier.

Interdépendances/objectifs en concurrence


Etudes de base

- Plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transport, 1998, en cours de révision (2010/2011)
- Plans régionaux d'extraction et de décharges existants
- Modèle de données EDT

Indications pour le controlling

Controlling EDT

Sites d'extraction nécessitant une coordination à un niveau supérieur



Etat de la coordination (EC): CR: coordination réglée, CC: coordination en cours, DB: données de base

N°	Commune	Nom du site	Description	Intérêts concernés	EC
1	Beatenberg	Balmholz	Site existant	Approvisionnement national (ballast)	DB
2	Schattenhalb	Lammi	Extension du site	Forêt, à proximité d'un site IFP	CR
3	Guttannen	Stüüdi	Extraction dans un cours/plan d'eau (site existant)	Cours d'eau	CR
4	Meiringen	Funtenen	Extraction dans un cours/plan d'eau (site existant)	Zone alluviale, lac	CR
5	Brienz	Aaregg	Extraction dans un cours/plan d'eau (site existant)	Cours d'eau	CR
6	Grindelwald	Gletschersand	Extraction dans un cours/plan d'eau (site existant)	Cours d'eau, à proximité d'un site IFP	CR
7	Grindelwald	Gletscherschlucht I	Extraction dans un cours/plan d'eau (site existant)	Cours d'eau, impact sur une zone alluviale	CR
8	Grindelwald	Gryth	Extraction dans un cours/plan d'eau (site existant)	Zone alluviale, cours d'eau	CR
9	Bönigen	Delta de la Lütschine	Extraction dans un cours/plan d'eau (site existant)	Cours d'eau	CR
10	Därlichen	Oberacher	Extension du site	Forêt, à proximité d'un site de reproduction de batraciens	CC

N°	Commune	Nom du site	Description	Intérêts concernés	EC
11	Spiez	Delta de la Kander	Extraction dans un cours/plan d'eau (site existant)	Zone alluviale, cours d'eau	CR
12	Wimmis	Simme près du lieu-dit "Port"	Extraction dans un cours/plan d'eau (site existant)	Cours d'eau	CR
13	St. Stephan	Griessene	Extension du site	Forêt	CR
14	Saanen / Lauenen	Marchgrabe	Nouveau site	Forêt	CC
15	Zweismmen	Wart	Nouveau site	Forêt	CC
16	St. Stephan	Maulenberg-Süd	Nouveau site	Forêt	CC
17	Boltigen	Senggiweid	Nouveau site	Forêt	CR
18	Kirchdorf	Stöckliwald	Nouveau site	Forêt	CR
19	Köniz	Oberwangen	Extension du site	Forêt	CR
20	Mattstetten	Silbersboden	Extension du site	Forêt	CR
21	Landiswil	Chrattmatt	Extension du site	Forêt	CR
22	Trub	Schächli	Extension du site	Site IFP, forêt, canton de Lucerne	CC
23	Trub	Schnidershus	Nouveau site	Site IFP, canton de Lucerne	CR
24	Trub	Heumatt Süd	Extension du site	Site IFP, canton de Lucerne	CR
25	Sumiswald	Mattstallwald	Extension du site	Forêt	CR
26	Roggwil	Ziegelei	Extension du site	Forêt, canton de Lucerne	CC
27	Berken	Christenhof	Extension du site	Forêt	CR
28	Walliswil b.N.	Hinterfeld	Extension du site	Forêt, canton de Soleure	CR
29	Attiswil	Hobühl	Site existant	Canton de Soleure	DB
30	Niederbipp	Hölzliacher / Neubanbode	Site existant	Canton de Soleure	DB
31	Wynau	Guegilo	Site existant	Cantons de Soleure et d'Argovie	DB
32	La Heutte, Orvin	La Tschärner	Extension du site	Forêt, approvisionnement national (ciment)	CR
33	Tramelan	Les Combattes	Extension du site	Forêt	CR

Installations de traitement des déchets d'importance cantonale (plan sectoriel déchets)

Objectif

Garantir sur l'ensemble du territoire une élimination des déchets respectant les exigences de l'environnement, à un coût raisonnable.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OED	☒ Tâche durable	
OFOR		
OPC		
Confédération	Office fédéral de l'environnement	
	Office fédéral du développement territorial	
Régions	Toutes les régions	
Communes	Communes concernées	
Autres cantons	Cantons voisins concernés	
Responsabilité:	OED	

Mesure

Le canton renforce la sécurité de l'élimination en veillant à offrir de bonnes conditions à la gestion des déchets et en procédant à des contrôles en la matière. Les emplacements des usines d'incinération des ordures ménagères, des décharges pour résidus stabilisés, des décharges bioactives et des décharges pour matériaux inertes sont précisés (cf. verso).

Démarche

Le canton exécute rigoureusement les législations fédérale et cantonale sur les déchets en veillant à ce que toutes les installations de traitement des déchets soient sur un pied d'égalité. Il convient de suivre l'évolution des quantités de déchets afin de déceler à temps les tendances requérant une intervention.

Interdépendances/objectifs en concurrence


Etudes de base

- Plan sectoriel déchets, avril 2009
- Plan sectoriel cantonal en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transport, août 2012 et de décharges
- Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)

Indications pour le controlling

Remaniement périodique du plan sectoriel déchets (planification continue de la gestion des déchets, contrôle des résultats)

Installations de traitement des déchets d'importance cantonale



Etat de la coordination (EC): DB: données de base, CR: coordination réglée, CC: coordination en cours, IP: information préalable

N°	Type d'installation	Commune	Nom du site	EC
1	Décharge bioactive	Bolligen / Krauchthal	Laufengraben	CR ¹
2	Décharge bioactive	Tavannes / Reconvilier	Ronde Sagne	IP ¹
3	Décharge bioactive	Mühleberg	Teuftal	DB
4	Décharge bioactive	Jaberg / Kirchdorf	Türliacher	DB
5	Décharge pour résidus stabilisés	Mühleberg	Teuftal	DB
7	Usine d'incinération des ordures ménagères	Brugg		DB
8	Usine d'incinération des ordures ménagères	Thoune		DB
9	Usine d'incinération des ordures ménagères	Berne (centrale d'énergie de Forsthaus)		DB

Indication: usines d'incinération des ordures ménagères hors du territoire du canton de Berne

10	Usine d'incinération des ordures ménagères	Zuchwil (SO)	Emmenspitz
11	Usine d'incinération des ordures ménagères	La Chaux-de-Fonds (NE)	
12	Usine d'incinération des ordures ménagères	Colombier (NE)	Cottendart
13	Usine d'incinération des ordures ménagères	Posieux (FR)	

¹ L'état de la coordination se réfère à une extension du site existant.

N°	Type d'installation	Commune	Nom du site	EC
21	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Beatenberg	Balmholz	DB
22	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Grindelwald	Tschingeley	CR
23	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Schattenhalb	Lammi	CR ²
24	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Wimmis	Steinigand	CR ²
25	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Lenk	Kloepflisberg	DB
26	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Gessenay	Dorfrueti-Allmiwald	IP ²
27	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Gessenay	Teilegg	CC
28	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Frutigen	Chriesbaum	DB
29	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Berne	Rehag Bümpliz	CR
30	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Schwarzenburg	Milken	DB
31	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Jaberg / Kirchdorf	Türliacher/Bergacher	DB
32	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Koppigen	Faenglenberg	DB
33	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Sumiswald	Lämpenmatt/Tannenbad	CR ²
34	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Eggiwil	Diepoldsbach	DB
35	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Wynau	Guegiloch	DB
36	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Aarwangen	Risi	IP ²
37	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Rapperswil	Tongrube	IP
38	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Lyss	Chruetzwald	CR
39	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Studen	Petinesca	DB
40	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Finsterhennen	Uf dr Hoechi	DB
41	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Radelfingen b. Aarberg	Tongrube	IP
42	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Tavannes	Ronde-Sagne	IP ²
43	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Deisswil	Aespli	DB
44	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Uttigen	Säget / Weid	CR
45	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Kirchdorf	Ried	DB ³
46	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Grandval	Plain Journal	CC
47	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Köniz	Gummersloch	DB
48	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Pieterlen	Greuschenhubel	DB
49	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Matten b. Interlaken	Lütscheren	DB
50	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	St. Stephan	Griesseney	CR
51	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Lauterbrunnen	Wengen: Ussri All-mi/Holzgrube	CR ²
52	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Lauterbrunnen	Mürren: Bawald/Wendi	DB
53	Décharge contrôlée pour matériaux inertes	Spiez	Birchi Stegweid	CR

N°	Type d'installation	Commune	Nom du site	EC
60	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Meiringen	Äbi Brünigen	DB
61	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Hasliberg	Hindersattel	DB
62	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Saxeten	Schatt-Allmi	DB
63	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Wilderswil	Chrummeney	DB
64	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Wilderswil	Geissshubel	DB
65	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Gündlichswand	Hinter der Egg	DB
66	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Reichenbach i.K.	Büüschzündli	DB
67	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Zweisimmen	Ey-Grubenwald	CR
68	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Lauenen	Schlössli	DB
69	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Gsteig	Saali	DB
70	Décharge contrôlée pour matériaux inertes – ME ⁴	Thierachern	Eyacher	DB

² L'état de la coordination se réfère à une extension du site existant.

³ L'entreprise n'accepte actuellement pas de matériaux inertes.

⁴ Décharge contrôlée pour matériaux inertes réservée aux matériaux d'excavation (non pollués).

Garantir le développement de l'Université et de la Haute école pédagogique de Berne

Objectif

L'enseignement et la recherche à l'Université de Berne et à la Haute école pédagogique germanophone ainsi que les prestations offertes par ces deux institutions, qui contribuent de manière décisive au rayonnement économique et culturel du canton, doivent bénéficier d'un soutien. Il s'agit de tenir compte, à cet égard, de l'évolution en cours à l'échelle nationale dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'Université et la Haute école pédagogique doivent pouvoir se développer de manière optimale, aux plans tant des constructions que de l'exploitation, malgré les contraintes inhérentes à une implantation au cœur de la ville.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
Office de l'enseignement supérieur	☒ Tâche durable	
Office des immeubles et des constructions		
Régions		
Communes		
Tiers		
Haute école pédagogique		
Université de Berne		
Responsabilité:	Office de l'enseignement supérieur	

Mesure

La Direction de l'instruction publique, l'Université et la Haute école pédagogique de Berne ont mis au point une structure prospective en tenant compte des objectifs poursuivis par le canton et de ses possibilités financières. A partir de là, une stratégie de développement de l'espace bâti de l'Université et de la Haute école pédagogique est en cours de réalisation. L'objectif principal, à cet égard, est le respect du modèle d'Université (et de Haute école pédagogique) implantée en pleine ville et consiste dès lors en une concentration aussi poussée que possible sur trois pôles principaux dans le quartier de la Länggasse ainsi que sur le site de l'Hôpital universitaire de l'Ile (cf. schéma au verso).

Démarche

Il s'agit de créer, pour les différents pôles, des possibilités de développement spatial appropriées (acquisition de biens-fonds, projets d'agrandissement et de densification, desserte) permettant de réagir à temps aux besoins fluctuants des deux institutions en infrastructures. A l'intérieur des pôles, il convient d'exploiter autant que possible le potentiel de synergies au moyen d'une offre concentrée d'auditoires et de salles de cours, de bibliothèques, de restaurants universitaires, etc. ainsi que par une gestion optimale de ces infrastructures spécifiquement universitaires. Une telle démarche doit conférer aux pôles en question l'apparence d'un campus à part entière, bien circonscrit et intégré au quartier urbain. Le désenchevêtrement des structures relevant de l'Université d'une part, et du reste du quartier d'autre part, confère un signe distinctif propre et une identité forte à chacune de ces deux entités. Cette stratégie de développement constitue le fondement de mesures d'aménagement concrètes et de travaux de transformation coordonnés visant le renforcement de l'Université et la Haute école pédagogique.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Plan de développement des hautes écoles (canton)
- Planification universitaire (priorités) au niveau fédéral et dans les autres cantons universitaires
- Engagement futur de la Confédération en faveur des universités cantonales (p. ex. contributions fédérales pour les bâtiments)
- Evolution du taux d'étudiants de l'Université et de la Haute école pédagogique de Berne
- Objectif en concurrence: autres priorités s'agissant de l'utilisation des terrains et bâtiments disponible
- Planification cantonale des investissements à moyen terme, situation financière du canton


Etudes de base

- Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (loi sur l'aide aux universités, LAU; RS 414.20), teneur du 1er août 2008
- Loi du 5 septembre 1996 sur l'Université (LUni; RSB 436.11, teneur du 3 juin 2010), articles 62 et 63
- Loi du 8 septembre 2004 sur la Haute école pédagogique germanophone (LHEP; RSB 436.91)
- Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles

Indications pour le controlling

Garantir le développement de l'Université de Berne

Pôles de l'Université en ville de Berne



Développement des structures scolaires

Objectif

Les institutions de formation – de l'école enfantine et de l'école obligatoire aux hautes écoles en passant par le secondaire du 2e degré – doivent offrir un enseignement de qualité. Il s'agit de tenir compte de l'évolution du nombre des élèves et des étudiants, de manière à ce que l'affectation des ressources en faveur de la formation soit aussi rationnelle que possible et que l'enseignement se maintienne à un niveau élevé. Dans ce contexte, le canton édicte des consignes d'aménagement du territoire applicables aux structures en tenant compte des objectifs énoncés par la stratégie de la formation.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants

Canton de Berne INS
 OPC
 SAP
 Régions Toutes les régions
 Communes Toutes les communes

Responsabilité: INS

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2018
☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Pour la mise en œuvre de la stratégie de la formation, les consignes applicables aux structures sont les suivantes:

- Les classes d'école enfantine et d'école primaire (jusqu'en 6e année) doivent être aussi proches que possible des lieux de domicile.
 - Les classes de l'enseignement secondaire du 1er degré doivent, idéalement, être regroupées dans des collèges secondaires régionaux, compte tenu des emplacements actuels des écoles secondaires.
 - L'enseignement secondaire du 2e degré est dispensé dans des institutions suprarégionales situées dans les centres et le long des axes de développement au sens des représentations dynamiques du plan directeur cantonal.
 - S'agissant du degré tertiaire, les offres sont généralement réunies en une seule institution pour l'ensemble du canton; le cas échéant, elles sont en outre regroupées sur un même site.
- Les changements tiennent compte de considérations linguistiques et des aspects de politique régionale.

Démarche

Des projets de mise en œuvre de la stratégie de la formation ont été définis (cf. verso). Ils feront l'objet de planifications distinctes respectant en particulier les consignes applicables aux structures.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Ecole enfantine et école primaire: il existe des interactions entre le canton et les communes en matière de financement et de pilotage.
- Enseignement secondaire du 2e degré et degré tertiaire non universitaire: l'indispensable concentration sur quelques sites, voire en un seul emplacement, contredit les objectifs de la politique régionale et le cas échéant de la politique d'approvisionnement.

Etudes de base

- Législation dans les domaines de l'école enfantine et de l'école obligatoire, de la formation professionnelle, de l'enseignement secondaire du 2e degré et des hautes écoles
- Stratégie de la formation

Indications pour le controlling

Controlling portant sur la manière dont les objectifs stratégiques, les mesures et les objectifs spécifiques à chacun des projets de la stratégie de la formation ont été atteints.

Développement des structures scolaires

Les projets suivants ont été lancés dans le but de développer les structures scolaires:

Ecole enfantine et école obligatoire:

- Projet "Réforme du financement de l'école obligatoire": le mécanisme de financement de l'école obligatoire doit être modifié afin qu'il incite les communes à adapter leurs structures scolaires à temps, sous leur propre responsabilité et en fonction des besoins de leurs habitants, dans le respect des exigences de qualité.
- Projet de la stratégie de la formation intitulé "Optimisation du cycle secondaire I": le cycle secondaire doit être organisé de manière plus perméable et flexible. Les écoles accueillant des classes de secondaire I doivent donc avoir une taille adéquate et, idéalement, être organisées sur une base régionale, en particulier dans l'intérêt d'une conception aussi intégrative que possible de ce degré scolaire.

Enseignement secondaire du 2° degré:

- Vu le recul des effectifs d'élèves, l'offre du secondaire II est davantage concentrée dans les centres définis par le plan directeur. Les sites complémentaires sont maintenus aussi longtemps que les effectifs d'élèves et les finances cantonales le permettent.

Degré tertiaire:

- La construction sur l'aire von Roll des bâtiments destinés à l'Université et à la Haute école pédagogique de Berne est l'aboutissement des efforts consentis en matière de concentration géographique et revêt une grande importance pour ces deux hautes écoles (cf. mesure C_16).
- Une concentration est recherchée dans le cas de la Haute école spécialisée bernoise.

Installations de production d'énergie d'importance cantonale

Objectif

Les sites des futures installations de production d'énergie d'importance cantonale et conformes à la stratégie énergétique de 2006 doivent être garantis dans le cadre de l'aménagement du territoire.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants

Canton de Berne OACOT
 OCEE
 OED
 Autres cantons Cantons voisins concernés

Responsabilité: OCEE

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2018
☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les sites des installations de production d'énergie d'importance cantonale conformes à la stratégie énergétique de 2006 qui requièrent une coordination à un niveau supérieur sont inscrits dans le plan directeur.

Démarche

Les projets d'importance cantonale qui requièrent une coordination à un niveau supérieur sont inscrits dans le plan directeur (avec la mention de l'état de la coordination). Les distributeurs d'énergie informent l'OCEE le plus rapidement possible de leurs plans et projets pour lesquels cette condition est remplie.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Intérêts des distributeurs d'énergie
- Intérêts des communes et des régions
- Conflits avec les intérêts relatifs à la protection et à l'utilisation


Etudes de base

- Stratégie énergétique 2006

Indications pour le controlling

Données fondées sur le SIG, disponibilité des cartes présentant des informations à caractère énergétique

Installations de production d'énergie d'importance cantonale



Etat de la coordination (EC) des différents sites: CR = coordination réglée, CC = coordination en cours, IP = information préalable

N°	Commune	Projets dont l'état de la coordination est commenté	EC
1	Guttannen, Innertkirchen	Rénovation et rehaussement du barrage du lac du Grimsel	CC
3	Wynau	Galerie de la centrale hydroélectrique de Wynau	CC
4	Brienz, Meiringen, Schattenhalb, Innertkirchen, Guttannen	Ouvrage d'accumulation par pompage du lac de Brienz	IP
5	Mühleberg	Centrale au fil de l'eau de Mühleberg	IP
6	Utzenstorf	Centrale à cycles combinés gaz/vapeur d'Utzenstorf	IP
7	Gadmen	Projet de drain de puits filtrant dans le haut Gadmental (captage du Trift)	IP

Des précisions sur l'état de la coordination des différents sites figurent dans le rapport explicatif (cf. www.be.ch/plandirecteur).

Garantir l'alimentation publique en eau

Objectif

Le canton crée les conditions propres à garantir de manière économique et écologique une alimentation publique en eau reposant sur des structures opportunes, correspondant à l'état de la technique et satisfaisant aux exigences tant quantitatives que qualitatives.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OACOT	☒ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OAN	☐ Tâche durable	
OED		
OFOR		
OPC		
Confédération		
CFNP		
Office fédéral de l'environnement		
Office fédéral du développement territorial		
Régions		
Toutes les régions		
Communes		
Toutes les communes		
Autres cantons		
Cantons voisins concernés		
Tiers		
Services des eaux		
Responsabilité: OED		

Mesure

1. Les futures structures de l'alimentation publique en eau sont déterminées aux plans technique et organisationnel.
2. Les sites de captage et les périmètres de protection importants sont définis au terme d'une pesée des intérêts et garantis à long terme.

Démarche

1. Le canton élabore des planifications régionales et des concepts techniques en collaboration avec les services des eaux (et, en cas de besoin, avec les cantons voisins), comme le prévoit sa stratégie 2010 d'alimentation en eau, afin de déterminer les futures structures tant techniques qu'organisationnelles de l'alimentation publique en eau. La participation des conférences régionales à ce processus est souhaitable. Le canton lance et encourage les processus de fusion de services des eaux et de création de services régionaux. Des exigences minimales sont définies et mises en œuvre s'agissant de la sécurité de l'approvisionnement, y compris en eau d'extinction, et du ravitaillement en eau potable en situation d'urgence.
2. Les informations provenant des plans régionaux doivent être prises en considération à l'occasion du prochain remaniement des plans généraux d'alimentation en eau (PGA). Un tel remaniement a lieu en général tous les 10 à 15 ans, mais au plus tard lors de la révision de l'aménagement local.
3. Les périmètres de protection des eaux souterraines sont mis à jour une fois que les plans régionaux d'alimentation en eau sont établis.
4. Les principaux captages d'eau, existants et prévus, qui sont indispensables à l'alimentation du canton en eau potable, ont été définis dans la stratégie 2010 d'alimentation en eau. Ils sont inscrits dans le plan directeur afin d'assurer le captage d'eau à long terme (cf. cartes au verso de la présente fiche de mesure). Ils sont considérés comme éléments de coordination réglée lorsqu'ils sont incontestés, et comme éléments de coordination en cours si des conflits d'intérêts doivent encore être résolus. Les captages prévus relèvent de la catégorie de l'information préalable.

Coûts:	100%	800'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	70%	560'000 fr.
Confédération		fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons		fr.
Tiers	30%	240'000 fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
☐ A charge du compte des investissements
☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»

Remarque: La mise en œuvre intervient lors de l'accomplissement des tâches actuelles. L'alimentation en eau s'autofinance.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Maillage serré des services des eaux
- Conflits avec la nécessité de réserver de l'espace aux cours d'eau, la revitalisation, les réserves naturelles, les zones alluviales, l'urbanisation, les infrastructures destinées aux transports, etc.
- Changements climatiques


Etudes de base

Cartes des gisements d'eau souterraine, cartes de la protection des eaux
 Carte de l'approvisionnement en eau (RESEAU)

Indications pour le controlling

Utilisation de subventions cantonales

Captages d'eau d'importance suprarégionale ou régionale



Etat de la coordination (EC) des différents sites: CR: coordination réglée, CC: coordination en cours, IP: information préalable, DB: données de base

Importance suprarégionale				
N°	Désignation	Propriétaire	Commune	EC
1	Unterworben	Energie Service Biel/Bienne	Worben	DB: à son échéance (en 2033), la concession ne sera pas renouvelée. D'ici là, le captage ne sera plus utilisé qu'en cas d'urgence.
2	Gimmiz	WVS	Walperswil	CR
3	Selhofen	WV Köniz	Belp	CR
4	Wehrliau	WV Muri	Muri	CR
5	Belpau (Aaretal 2)	WVRB	Belp	DB: il est prévu d'abandonner le captage à moyen terme, une fois que les conditions suivantes seront remplies: - Oberi Au (n° 7) en exploitation - Selhofen (n° 3) relié aux installations du WVRB - Autorisation délivrée pour une installation de traitement près de la station de pompage de Schönaue et pour le captage d'eau de l'Aar en cas d'urgence
6	Kiesen (Aaretal 1)	WVRB	Kiesen	CC
7	Oberi Au	WVRB	Uttigen	CC
8	Amerikaegge	WARET	Uetendorf	CR
9	Lerchenfeld	Energie Thun AG	Uetendorf	CR
10	Burgerwald	(à déterminer)	Utzenstorf	IP
11	Fännersmüli	WV Vennersmühle	Rüderswil	CR
12	Aeschau	WVRB	Signau	CC
13	Hardwald	WUL	Aarwangen / Langenthal	CR

Importance régionale				
N°	Désignation	Propriétaire	Commune	EC
14	Torrent	SEF	Cormoret	CR
15	Raissette	SE St-Imier	Cormoret	CR
16	Source de la Birse	SESTER	Tavannes	CC
17	Seewasserfassung	Energie Service Biel/Bienne	Ipsach	CR
18	Funtenen	WV Meiringen	Meiringen	CR
20	Puits des Sauges	SE St-Imier / SEF	Sonvilier	CR
21	Aérodrome	SEF	Courtelay	CR
22	Source du Bez	SE Corgémont	Corgémont	CR
23	Puits de Reconvilier	SESTER	Reconvilier	CR
24	Les Rosiers	SECTA	Malleray	CR
25	La Foule	SE Moutier	Moutier	CR
26	Brunnmühle	WV Twann-Ligerz	Ligerz	CR
27	SWG Worben	SWG	Worben	CR
28	Römerstrasse	WV Aarberg	Bargen	CR
29	SA Bargen	(à déterminer)	Bargen	IP
30	Mühle	WV Schüpfen	Schüpfen	CR
31	Chaltberg	WV Lyss	Schüpfen	CR
32	Frienisbergwald	WAGRA	Seedorf	CR
33	Rewag	BKW	Mühleberg	CR
34	Wileroltigen	WAGROM	Wileroltigen	CC
35	Ursprung	WV Laupen	Neuenegg	CR
36	Sensematt	WV Köniz	Neuenegg	CR
37	Stolzenmühle	WV Wahlen	Wahlen	CR
38	Toffenrain	WV Belp	Toffen	CR
39	Schützenfahr	InfraWerke Münsingen	Münsingen	CC
41	Unterer Rain	WV KMN	Noflen	CR
42	Blattenheid	WV Blattenheid	Blumenstein	CR
43	Mühlematte	WV Blattenheid	Oberstocken	CR
44	Kandergrien	(à déterminer)	Spiez	IP
45	Augand	WV Wimmis	Wimmis	CR
46	Flugplatz	WV Reichenbach	Reichenbach	CR
47	Faltschen	WV Aeschi-Spiez	Reichenbach	CR
48	Kanderbrück	(à déterminer)	Frutigen	IP
49	Weissenbach	WV Kandersteg	Kandersteg	CR
50	Brüggen	WV Adelboden	Adelboden	CR
51	Grüenholz	WV Zweisimmen	Zweisimmen	CR
52	Blatti	WV Lenk	Lenk	CR
53	Flugplatz Saanen	WV Saanen	Gessenay	CC
54	Neue Enge	WV Saanen	Lauenen	CR
55	Stutzquellen	WVG Merligen	Sigriswil	CR
56	Schöriz	WV Eriz	Horrenbach-B.	CR
57	Matten	IBI	Matten	CR
58	Saxettal	IBI	Saxeten	CR
59	Schiltwald	WV Wengen	Lauterbrunnen	CC
60	Weid	WV Lauterbrunnen	Lauterbrunnen	CR
61	Tuftquelle	WV Grindelwald	Grindelwald	CR
62	Gryth	WV Grindelwald	Grindelwald	CC
63	Farnigraben	WV Brienzwiler/Brienz	Brienzwiler	CR
64	Brünigstein	WV Meiringen	Hasliberg	CR
65	Dälebaan	(à déterminer)	Wiedlisbach	IP
66	Brüel, Oberönz	(à déterminer)	Herzogenb.	IP
67	Lindenrain	WANK	Utzenstorf	CR
68	Fraubrunnenwald	WV Vennersmühle	Fraubrunnen	CR
69	Burgdorfschachen	Localnet AG	Berthoud	CC
71	Mattstettenmoos	WAGRA	Bäriswil	CR
72	Brandis	WV Rüegsau	Lützelflüh	CR
73	Huttwilwald	WV Huttwil	Huttwil	CR
74	Schwandbach	WV Sumiswald	Sumiswald	CR
75	Moos II	(à déterminer)	Langnau	IP
76	Moosacher	WAKI	Bowil	CR
77	Gmeis	Nestlé	Zäziwil	CR
78	Grauenstein	WV Langnau	Trub	CR

Utiliser la force hydraulique des cours d'eau

Objectif

Dans le canton de Berne, l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau qui se prêtent à un tel usage est renforcée. Les installations existantes sont optimisées lorsque des travaux de rénovation sont nécessaires. La part des énergies renouvelables dans la production d'électricité est accrue. D'ici à 2035, la production d'énergie hydraulique doit augmenter à raison de 300 GWh/a au moins.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018 ☒ A moyen terme entre 2018 et 2022 ☒ Tâche durable	Coordination réglée
OACOT		
OAN		
OCEE		
OED		
Confédération	Office fédéral de l'énergie Office fédéral de l'environnement Office fédéral du développement territorial	
Régions	Toutes les régions	
Communes	Communes concernées	
Responsabilité:	OED	

Mesure

En déterminant des catégories d'utilisation des cours d'eau, le canton de Berne indique les endroits où la réalisation d'installations hydroélectriques est possible de son point de vue, les tronçons pour lesquels il y a lieu de s'attendre à des charges particulières, et enfin les cours d'eau pour lesquels les exigences en matière de protection sont prépondérantes (cf. verso).

Un outil d'évaluation de la durabilité des nouvelles centrales hydroélectriques permet une appréciation complète des projets. L'évaluation est une composante de l'examen préalable et fait partie intégrante des futures demandes de concession.

Démarche

1. La carte intitulée "Catégories d'utilisation de la force hydraulique" est le résultat d'une appréciation qui prend en considération le potentiel hydroélectrique théorique, l'évaluation de l'écologie des eaux et celle de la pêche, ainsi que les aspects paysagers et touristiques; elle tient en outre compte des zones à protéger d'importance nationale. Elle prévoit les subdivisions suivantes:
 - cours d'eau exploitables sous réserve du respect des dispositions légales (en vert);
 - cours d'eau dont l'exploitation risque d'être assortie de charges supplémentaires (en jaune);
 - cours d'eau non exploitables (en rouge), et
 - petits cours d'eau présentant un très faible potentiel, dont l'utilisation n'entre pas en ligne de compte.
2. Tous les projets de centrales hydroélectriques doivent – au stade de l'avant-projet – faire l'objet d'une évaluation de la durabilité dont la méthode a été mise au point par l'OCEE.
3. Lorsque plusieurs projets sont déposés au même moment, ceux qui concernent des cours d'eau marqués en vert et dont la durabilité a été évaluée positivement sont traités en priorité.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Intérêts et projets d'exploitants de centrales qui portent sur des cours d'eau protégés.
- Autres motifs de protection des cours d'eau ou restrictions qui n'avaient pas entièrement été pris en considération lors de la détermination des catégories d'utilisation (dangers naturels, forêt, zones à protéger cantonales et communales, etc.).


Etudes de base

- Stratégie 2010 d'utilisation des eaux
- Stratégie énergétique 2006
- Inventaires fédéraux au sens de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
- Appréciation de projets de petites centrales hydrauliques (< 10 MW) sous l'angle du développement durable

Indications pour le controlling

- Dès l'entrée en vigueur de la stratégie 2010 d'utilisation des eaux, une liste des projets autorisés, de la production supplémentaire obtenue et des évaluations de la durabilité sera dressée.

Catégories d'utilisation de la force hydraulique



Une carte détaillée en couleurs peut être consultée dans le système d'information du plan directeur (www.be.ch/plandirecteur) et à partir du géoportail du canton de Berne (www.be.ch/geoportail).

Légende

-  La force hydraulique est exploitable dans le respect des dispositions légales (en vert sur la carte en couleur).
-  La force hydraulique est difficilement exploitable, si ce n'est moyennant des charges supplémentaires (en jaune).
-  La force hydraulique est inexploitable compte tenu des mesures de protection (en rouge), ou alors le cours d'eau est déjà exploité (en gris foncé).
-  Cascades à protéger

Aucune utilisation de la force hydraulique n'est admise, en particulier, dans le cas des cours d'eau suivants:

- la Lütschine blanche et la Lütschine réunie sur toute leur longueur;
- le Lombach et son bassin versant;
- la Zulg sur toute sa longueur;
- l'Emme et ses affluents, de sa source à Eggiwil;
- la Singine et la Schwarzwasser sur toute leur longueur;
- la Suld (de Suld jusqu'à l'embouchure de la Kander);
- la Kander dans le Gasterntal, de sa naissance à l'entrée de la gorge;
- tous les cours d'eau des zones alluviales et des sites marécageux protégés au niveau national. Remarque: cette restriction ne s'applique pas aux installations existantes.

Promouvoir les installations de production d'énergie éolienne

Objectif

Le canton crée les conditions d'une utilisation de l'énergie éolienne économique, respectueuse de la population et de l'environnement, et répondant aux besoins des régions. Le gisement éolien doit être exploité de manière optimale, compte tenu des intérêts contraires. Les installations de production d'énergie éolienne d'une certaine importance (aérogénérateurs d'une hauteur totale supérieure à 30 m) doivent être regroupées sur des sites bien adaptés (parcs éoliens comprenant au moins 3 éoliennes disposées les unes en fonction des autres).

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OACE	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
Confédération	☒ Tâche durable	
Office fédéral de l'énergie		
Office fédéral du développement territorial		
Régions		
Toutes les régions		
Communes		
Communes concernées		
Autres cantons		
Fribourg		
Jura		
Lucerne		
Neuchâtel		
Soleure		
Responsabilité: OACE		

Mesure

Le canton fixe de manière contraignante les territoires entrant en ligne de compte pour la production d'énergie éolienne, de même que la procédure et les principes applicables à la désignation des sites d'installations éoliennes (cf. carte et principes au verso). Il met ainsi en évidence les territoires dans lesquels la réalisation de telles installations est possible et souhaitable de son point de vue ainsi que les conditions générales à respecter.

Démarche

1. Dans le cas des régions qui ne se sont pas encore dotées d'une planification des installations éoliennes, le canton détermine des territoires potentiels pour l'implantation d'éoliennes, qui sont susceptibles d'accueillir des installations d'une certaine importance (cf. carte).
2. Les régions ou les conférences régionales coordonnent dans leurs plans directeurs l'emplacement des parcs éoliens à l'intérieur des territoires potentiels pour l'implantation d'éoliennes définis par le canton. Elles déterminent d'ici à 2018 les périmètres propices à l'implantation d'éoliennes sur la base des principes et exigences qu'impose le canton par rapport au choix des emplacements.
3. Dans le cas des régions qui se sont dotées d'une planification des installations éoliennes, le canton désigne les sites de parcs éoliens qui requièrent une coordination à un niveau supérieur ou ont déjà fait l'objet d'une telle démarche et qui sont inscrits dans un plan directeur régional (cf. carte).
4. Les communes fixent, sur la base des plans régionaux et cantonaux, les emplacements précis des différentes installations (micro-sites) dans le cadre de procédures d'édiction des plans d'affectation. Elles observent à cet égard les principes et les exigences par rapport aux sites fixés par le canton, ainsi que le guide intitulé "Installations permettant d'utiliser l'énergie éolienne – Procédure d'autorisation et critères d'appréciation", Office des affaires communales et de l'organisation du territoire du canton de Berne.
5. Les petites installations de production d'énergie éolienne (jusqu'à une hauteur totale de 30 m) requérant un permis de construire peuvent être appréciées et autorisées directement dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire (même en dehors des périmètres propices à l'implantation d'éoliennes).
6. Le canton, les régions et les communes font intervenir à un stade précoce de leur planification des installations éoliennes les services spécialisés fédéraux – en particulier le DDPS, l'OFAC et MétéoSuisse – ainsi que les cantons et communes voisins concernés.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Intérêts des promoteurs de l'énergie éolienne et des gestionnaires de réseau
- Intérêts des communes et des régions
- Conflits avec d'autres affectations et intérêts, notamment de protection

Etudes de base


- Stratégie énergétique 2006
- Grundlagenbericht zur Kantonalen Planung Windenergie (rapport de fond relatif à la planification cantonale en matière d'énergie éolienne), état: août 2012
- Guide "Installations permettant d'utiliser l'énergie éolienne – Procédure d'autorisation et critères d'appréciation", Office des affaires communales et de l'organisation du territoire du canton de Berne
- Recommandations pour la planification des installations éoliennes, OFEN/OFEV/ARE, 1er mars 2010
- Plans directeurs éoliens régionaux
- Directives "Installations de production d'énergies renouvelables non soumises au régime du permis de construire", 2012

Indications pour le controlling

Principes et exigences imposés par le canton par rapport aux sites d'installations éoliennes

1. Les grandes installations éoliennes ont une hauteur totale supérieure à 30 m. Elles doivent être regroupées sur des sites appropriés en parcs éoliens comprenant au moins trois aérogénérateurs. Les sites en question doivent se trouver dans des périmètres propices à l'implantation d'éoliennes désignés par les régions ou par la conférence régionale.
2. Les régions ou les conférences régionales désignent les périmètres propices à l'implantation d'éoliennes dans leurs plans directeurs. Ces périmètres doivent se trouver à l'intérieur des territoires potentiels pour l'implantation d'éoliennes définis par le canton (cf. carte). Dans des cas justifiés, les régions peuvent renoncer à délimiter des périmètres propices à l'implantation d'éoliennes pour certains ou pour tous les territoires potentiels. Les plans directeurs éoliens déjà approuvés conservent leur validité. A l'occasion de leur remaniement, il y a lieu de tenir compte des territoires potentiels prévus dans le rapport de fond relatif à la planification cantonale en matière d'énergie éolienne (Grundlagenbericht zur Kantonalen Planung Windenergie) ainsi que des principes et exigences imposés par le canton par rapport aux sites d'installations éoliennes.
3. Lors de la détermination des périmètres propices à l'implantation d'éoliennes, il convient de privilégier les sites de production d'énergie éolienne ayant le plus grand potentiel possible avec le minimum de répercussions négatives sur le milieu bâti, le paysage et la nature.
 - Les régimes de vent sont considérés comme favorables lorsque la vitesse moyenne du vent, mesurée à 100 m du sol, atteint au moins 4,5 m/s.
 - Les zones d'exclusion sont les périmètres recensés dans l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP), les réserves naturelles cantonales, les périmètres figurant dans les inventaires fédéraux des sites marécageux, des hauts-marais et des marais de transition ainsi que des bas-marais, les zones alluviales, les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale, les prairies et pâturages maigres d'importance nationale, les districts francs fédéraux, les zones de protection des eaux souterraines ainsi que les zones à bâtir (zones d'habitation et zones mixtes).
 - Les conflits avec d'autres affectations ou des buts de protection doivent donner lieu à une pesée rigoureuse des intérêts. Les sites présentant un intérêt historico-culturel ou touristique ainsi que les endroits bien visibles ou assez bien préservés n'entrent pas en considération.
 - La taille, la disposition et l'aspect des installations éoliennes doivent tenir compte dans tous les cas des conditions locales. Une distance suffisante doit être respectée par rapport au milieu bâti, à la forêt ainsi qu'aux zones et aux objets à protéger.
 - Le raccordement doit être réalisable à un coût raisonnable et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la nature et au paysage.
4. Lors de la procédure communale d'édiction du plan d'affectation visant à déterminer l'emplacement exact des installations, il convient d'élaborer à chaque fois une stratégie de déploiement pour l'ensemble du périmètre d'un seul tenant propice à l'implantation d'éoliennes. La disposition des différents aérogénérateurs doit être prévue de façon à garantir une exploitation optimale de la force du vent (et d'éviter p. ex. l'effet de parc).
5. De petites installations d'une hauteur totale de 30 m au plus peuvent également être réalisées à l'extérieur des périmètres propices à l'implantation d'éoliennes, mais à la condition impérative qu'elles se situent à proximité de constructions ou d'installations de taille relativement importante.

Périmètres propices à l'implantation d'éoliennes et territoires potentiels pour l'implantation d'éoliennes définis par le canton



Les limites détaillées des périmètres peuvent être consultées dans le système d'information du plan directeur (www.be.ch/plandirecteur).

EC: état de la coordination des différents sites:

DB: données de base, CR: coordination réglée, CC: coordination en cours, IP: information préalable

a) Territoires potentiels pour l'implantation d'éoliennes définis par le canton (P1 à P16)

N°	Nom	Région/conférence régionale	EC
P1	Grosses Moos	Biel/Bienne – Seeland	CR
P2	Walperswil – Kappeln	Biel/Bienne – Seeland	CR
P3	Seedorf	Biel/Bienne – Seeland	CR
P4	Büren	Granges – Büren	CR
P5	Laupen – Neueneegg	Berne – Mittelland	CR
P6	Mühleberg	Berne – Mittelland	CR
P7	Frienisberg Süd	Berne – Mittelland	CR
P8	Frienisberg Ost	Berne – Mittelland / Biel/Bienne – Seeland	CR
P9	Schwarzenburg	Berne – Mittelland	CR
P10	Guggisberg	Berne – Mittelland	CR
P11	Plötschweid	Berne – Mittelland	CR
P12	Rüeggisberg – Riggisberg	Berne – Mittelland	CR
P13	Belpberg	Berne – Mittelland	CR
P14	Linden	Berne – Mittelland / Thoue – Innertport	CR
P15	Fahrni	Thoue – Innertport	CR

b) Périmètres propices à l'implantation d'éoliennes selon les plans directeurs régionaux (S1 à S12)

N°	Périmètre	Commune	EC
S1	Bugnenets / L'Echelette – Joux-du-Plâne (les Quatre Bornes)	Renan (BE), Sonvilier, Saint-Imier	CR
S2	Montagne du Droit – Mont-Crosin – Mont-Soleil	Saint-Imier, Cormoret, Courtelary, Villeret, Sonvilier, Corgémont, Mont-Tramelan, Sonceboz-Sombeval, Cortébert	DB / CC ¹
S3	Montagne de Tramelan	Tramelan, Saicourt	CR
S5	Cerniers de Rebévelier – Lajoux	Rebévelier	CC
S6	Montagne de Moutier	Moutier, Perrefitte	CC
S7	Montoz – Pré Richard (Harzer)	Court, Romont (BE)	CC
S8	Vechigen	Vechigen, Walkringen, Hasle bei Burgdorf, Oberburg	CR
S9	Wynigen Berge – Eich	Wynigen, Affoltern im Emmental, Walterswil (BE), O-eschenbach, Heimiswil, Dürrenroth	CR
S10	Schonegg	Sumiswald, Affoltern im Emmental, Dürrenroth	CR
S11	Surmettlen / Girsgrat	Trubschachen, Eggiwil	CR
S12	Eriswil	Eriswil, Wyssachen	CR
S13	Mont Sujet	Diesse, Lamboing, Orvin	IP
S14	Montagne de Romont	Romont (BE)	IP

¹ DB: parc éolien existant (S2a); IP: extension ouest (S2b) et extension est (2c)

Centres de logistique du bois

Objectif

Le canton garantit les principaux centres de logistique pour l'approvisionnement du marché en bois indigène et pour l'absorption de grandes quantités de bois après une tempête.

Objectifs principaux: B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation
C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OAN	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OCEE	☐ Tâche durable	
OED		
OFOR		
OPC		
Confédération	Office fédéral de l'environnement	
Régions	Régions concernées	
Communes	Communes concernées	
Tiers	Acheteurs de bois/industrie du bois	
	BLS	
	CFF	
	Propriétaires de forêts bernois (PFB)	
Responsabilité:	OFOR	

Mesure

Le canton fixe, au moyen d'un instrument approprié ayant si possible force obligatoire pour les autorités, les principaux itinéraires de transports empruntant les routes cantonales et communales, les importants dépôts de grumes, les importantes gares de chargement ainsi que les entrepôts humides destinés au stockage de grumes en cas d'événement, à raison du volume annuel d'utilisation.

Démarche

1. Suivi du projet d'évaluation des entrepôts humides de l'association "Propriétaires de forêts bernois (PFB)"
2. Elaboration d'une stratégie de la logistique du bois avec les partenaires concernés.
3. Formulation des exigences par rapport aux dépôts de bois d'énergie, aux dépôts de grumes et aux entrepôts humides.
4. Désignation des centres de logistique d'importance cantonale et d'importance régionale.
5. Garantie des centres de logistique en collaboration avec les partenaires concernés.
6. Préparation des procédures d'autorisation nécessaires et activités de conseil.

Coûts:	100%	300'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	300'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers		fr.	

Remarque:

Interdépendances/objectifs en concurrence

La présente fiche doit être coordonnée avec d'autres fiches de mesures ayant trait à l'énergie [C_08, C_18] ainsi qu'avec la nouvelle fiche intitulée "Utiliser le bois et rajeunir les forêts" [C_11].

Etudes de base

- Loi sur les forêts: promotion de la fonction économique de la forêt
- Stratégie énergétique, biomasse
- Projet d'évaluation des entrepôts humides de l'association PFB

Indications pour le controlling

Centres de logistique garantis au moyen d'instruments ayant force obligatoire pour les autorités

Piloter le développement touristique du point de vue spatial

Objectif

Le canton vise un développement touristique durable.

Objectifs principaux: A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
	☒ Tâche durable	
Régions	Toutes les régions	
Communes	Toutes les communes	
Tiers	Destinations	
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

Les conférences régionales/régions élaborent un programme de développement touristique en collaboration avec les représentants des destinations et en précisent les aspects spatiaux dans leur planification directrice (CRTU); elles désignent en particulier des secteurs à vocation essentiellement touristique d'une part et des secteurs affectés prioritairement à la protection de la nature et du paysage d'autre part, et distinguent les différents secteurs selon les consignes cantonales relatives à la construction de résidences secondaires (selon la fiche de mesure D_06). Ce faisant, elles tiennent compte des principes définis par le canton.

Démarche

1. Le canton définit les exigences par rapport aux programmes régionaux de développement touristique (cf. verso).
2. Les conférences régionales/régions de l'Oberland bernois élaborent un programme de développement touristique d'ici à 2014. Les autres conférences régionales/régions ne feront de même qu'en cas de besoin.
3. Les conférences régionales/régions précisent partout où cela est nécessaire les aspects spatiaux dans leur planification directrice (CRTU de la 2e génération).

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Développement du milieu bâti / dimension des zones à bâtir (mesure A_01)
- Construction de résidences secondaires (mesure D_06)
- Desserte par les transports
- Préserver et valoriser les paysages (mesure E_08)

Etudes de base

- Programme de politique du tourisme
- Institut de recherches sur les loisirs et le tourisme, 2009: Tourismus im Kanton Bern - Positionspapier und Strategie. Rapport final (établi sur mandat de l'ECO/beco)

Indications pour le controlling

Piloter le développement touristique du point de vue spatial

Exigences par rapport aux programmes régionaux de développement touristique

- Analyse préalable de la situation (parc immobilier: résidences principales et résidences secondaires faisant ou non l'objet d'une gestion, autres offres d'hébergement touristique, autres infrastructures touristiques, rétrospective/perspectives).
- Buts poursuivis en matière de développement spatial, différenciés en fonction des espaces géographiques/communes:
 - Orientation et positionnement touristiques (tourisme estival/hivernal, public cible, offre de base/pôles touristiques).
 - Objectifs de développement pour les principaux domaines de l'hébergement touristique (centres de villégiature, hôtellerie, logements de vacances/résidences secondaires, camping, autres le cas échéant).
 - Traitement des réserves de terrains à bâtir.
 - Désignation de périmètres / secteurs revêtant une importance particulière pour l'hébergement touristique.
 - Projections concernant les autres infrastructures touristiques, en particulier les installations de transport touristiques et les grandes installations de sport et de loisirs, coordination de ces infrastructures avec la desserte (transports publics, routes, grandes aires publiques de stationnement) et préservation des réserves naturelles et zones protégées (paysage).
- Définition de mesures à prendre aux niveaux supracommunal et communal pour atteindre les objectifs précités.

Réaliser le Swiss Innovation Park de Biel/Bienne

Objectif

L'association Swiss Innovation Park entend créer à différents endroits des plateformes pour les activités collectives de recherche et d'innovation des entreprises et des écoles supérieures, afin que les nouveaux savoirs donnent plus souvent naissance à des produits concrets. Il est prévu que l'une de ces plateformes voie le jour à Biel/Bienne.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018 ☒ A moyen terme entre 2018 et 2022 ☐ Tâche durable	Coordination en cours
beco		
Office des immeubles et des constructions		
Promotion économique		
Confédération		
DEFR / SEFRI		
Régions		
seeland.biel/bienne		
Communes		
Biel / Bienne		
Tiers		
Association Swiss Innovation Park		
CEBS		
Organisme responsable local: SIP Bienne		
Propriétaires fonciers		
Responsabilité:	beco	

Mesure

Il s'agit de créer, dans le masterplan Biel/Bienne, les conditions permettant l'ouverture d'un centre de compétences pour l'innovation (Swiss Innovation Park) dont le noyau et les périmètres de réserve seront situés à proximité immédiate de la gare (campus Biel/Bienne) ainsi qu'aux Champs-de-Boujean, dans la partie orientale de la ville de Biel/Bienne.

Démarche

1. Révision des prescriptions relevant du droit de la construction compte tenu de la branche ouest de l'A5.
2. Planification des demandes de permis de construire pour l'Innocampus et le campus Biel/Bienne.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Etudes de base

Parc national d'innovation: étude de faisabilité concernant le site de Biel/Bienne, septembre 2010

Indications pour le controlling

Créer les conditions en vue du déménagement des Etablissements de Hindelbank

Objectif

Les établissements pénitentiaires concordataires doivent être concentrés à long terme pour des raisons économiques. Il convient de réexaminer et de remanier la stratégie immobilière applicable aux Etablissements concordataires de Hindelbank sous les angles de la construction, de l'exploitation, de la sécurité et de l'efficacité, à moyen et à long terme, puis d'en déduire les mesures à prendre et de les mettre en œuvre.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	Office des immeubles et des constructions
	OPL
	Service des monuments historiques
Confédération	Office fédéral de la justice
Autres cantons	Cantons concordataires

Responsabilité: Office des immeubles et des constructions

Réalisation

☐ A court terme	jusqu'en 2018
☒ A moyen terme	entre 2018 et 2022
☐ Tâche durable	

Etat de la coordination en général:

Coordination en cours

Mesure

Les stratégies/scénarios destinés à la poursuite des travaux aux Etablissements de Hindelbank sont examinés individuellement afin de définir les atouts et les faiblesses ainsi que les chances et les risques propres à chacun d'eux. A l'heure actuelle, les possibilités suivantes sont à l'étude: remise en état de grande envergure avec l'adjonction d'annexes et de nouveaux bâtiments, nouveaux bâtiments dans le périmètre actuel, et nouveaux bâtiments dans un autre périmètre. Dans tous ces cas de figure, il y a lieu de tenir compte de l'impact sur le territoire.

Démarche

1. Examen des conséquences et de l'impact sur l'environnement, l'économie et la société des scénarios prévoyant le maintien des établissements sur leur site actuel (remise en état de grande envergure avec l'adjonction d'annexes et de nouveaux bâtiments, nouveaux bâtiments dans le périmètre actuel).
2. Examen des conséquences et de l'impact sur l'environnement, l'économie et la société des scénarios prévoyant le déplacement des établissements (nouveaux bâtiments dans un autre périmètre).
3. Comparaison des différents scénarios et formulation de recommandations pour la mise en œuvre.

Coûts:	100%	138'000'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	75%	103'000'000 fr.
Confédération	18%	25'000'000 fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons	7%	10'000'000 fr.
Tiers		fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☐ A charge du compte de fonctionnement
- ☒ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»

Remarque:

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Classement, le cas échéant, de terres agricoles en zone affectée à des besoins publics
- Thème sensible (zone agricole, considérations politiques, etc.)
- Utilisation, le cas échéant, de surfaces d'assolement
- Au sujet du financement: la Confédération et les cantons concordataires participent à raison de 50 pour cent aux coûts de construction imputables. De surcroît, les «indemnités» (par personne détenue et par jour) versées par les cantons mandants constituent une contribution, au pro rata, aux frais d'entretien ainsi qu'à l'amortissement du capital investi et aux charges d'intérêt. (Cantons concordataires: Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Lucerne, Obwald, Nidwald, Schwyz, Soleure, Uri et Zoug, signataires du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures).

Etudes de base

Indications pour le controlling

Classement en zone affectée à des besoins publics

Concentration des sites de la Haute école spécialisée bernoise

Objectif

Les départements de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) seront concentrés sur le moins de sites possible de manière à donner un véritable visage à l'école.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants

Canton de Berne	TTE / INS
Confédération	SEFRI
Communes	Berne
	Berthoud
	Biel / Bienne
Tiers	Haute école spécialisée bernoise
Responsabilité:	TTE / INS

Réalisation

☒ A court terme	jusqu'en 2018
☒ A moyen terme	entre 2018 et 2022
☐ Tâche durable	

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les départements de la Haute école spécialisée bernoise doivent être regroupés. Les départements Architecture, bois et génie civil (ABG) et Technique et informatique (TI) seront réunis dans un nouveau bâtiment situé à proximité de la gare de Bienne. L'analyse des sites concernant les autres départements sera achevée d'ici à 2017.

Démarche

Le nouveau bâtiment destiné à la première étape de la concentration des sites à Bienne est intégré dans la quartier de la gare, de manière optimale sur les plans de l'urbanisme et du trafic routier (décisions du Grand Conseil relatives au crédit d'étude [2014] et au crédit de réalisation [2017], prise de possession des locaux à l'automne 2021 – voir au verso pour le périmètre du campus). Parallèlement au crédit de réalisation pour la première étape du projet (2017), le Conseil-exécutif présente au Grand Conseil un rapport comprenant plusieurs variantes concernant le regroupement des divers départements.


Interdépendances/objectifs en concurrence

Le rapport comprenant plusieurs variantes concernant le regroupement des divers départements doit être soumis au Grand Conseil au plus tard lors de la présentation du crédit de réalisation destiné à la première étape du projet.

Etudes de base

Rapport du Conseil-exécutif du 2 novembre 2011 sur la concentration des sites de la Haute école spécialisée bernoise (le Grand Conseil en a pris connaissance le 22 mars 2012 en l'assortissant de déclarations de planification).

Indications pour le controlling



Garantir le traitement public des eaux usées

Objectif

Le traitement public des eaux usées doit être garanti en tout temps et à long terme. Des stations d'épuration des eaux usées (STEP) en nombre suffisant et sises aux emplacements adéquats assurent une protection des eaux à la fois écologique et économique.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OAN	☒ Tâche durable	
OED		
OPC		
Confédération	Office fédéral de l'environnement	
Régions	Conférences régionales	
	Toutes les régions	
Communes	Communes concernées	
Autres cantons	Cantons voisins concernés	
Tiers	Organisations régionales d'assainissement	
Responsabilité:	OED	

Mesure

La fiche de mesure met en évidence les besoins en matière de coordination spatiale qui se dégagent des planifications régionales des STEP. L'OED définit, en collaboration avec les détenteurs de STEP (communes et organisations régionales) ainsi qu'avec les cantons voisins concernés, les sites d'implantation des STEP nécessaires pour garantir à long terme un assainissement écologique et économique, et détermine les besoins en matière de coordination qui en découlent. Pour ce faire, il se fonde sur les planifications régionales. L'OED veille à ce que de telles planifications soient entreprises, soutenues financièrement (fonds pour l'assainissement) et mises en œuvre.

Démarche

S'agissant des besoins en matière de coordination spatiale qui se dégagent des planifications régionales des STEP, trois cas de figure sont possibles:

1. Emplacements de STEP pour lesquels les besoins en matière de coordination sont connus. Il faut faire la distinction entre deux cas de figure: Pour les STEP maintenues mais requérant une extension, les détenteurs veillent, en collaboration avec l'OED, à ce que l'espace nécessaire soit disponible. Par ailleurs, ils garantissent en tout temps et à long terme un assainissement conforme aux dispositions légales. Pour les STEP qui, selon les études régionales, nécessitent un raccordement à une autre STEP, les communes ou les organisations régionales sont responsables de la réalisation du raccordement en tant que détenteurs des installations. Dans les périmètres concernés, requérant une coordination, tous les projets de construction doivent tenir compte des répercussions possibles sur les conduites de raccordement de STEP.
2. Emplacements de STEP sans besoin de coordination: pour les STEP qui doivent, à moyen terme, être maintenues au même endroit et qui ne requièrent pas d'extension, les détenteurs garantissent en tout temps et à long terme un assainissement conforme aux dispositions légales. Pour les STEP dont la fermeture a été décidée, les détenteurs des installations sont responsables de la réalisation des raccordements. L'OED leur apporte son soutien pour la mise en œuvre rapide des mesures; les projets de raccordement peuvent bénéficier de ressources provenant du fonds cantonal pour l'assainissement.
3. Emplacements de STEP pour lesquels les besoins en matière de coordination ne sont pas encore connus: l'OED veille, en collaboration avec les détenteurs de STEP ainsi qu'avec les cantons voisins, à ce que des études régionales ou études de raccordement soient, en fonction des priorités, entamées, soutenues financièrement (fonds pour l'assainissement) et mises en œuvre. Il se peut que des besoins de coordination apparaissent par la suite, que ce soit pour une STEP à laquelle d'autres stations doivent être raccordées ou pour le couloir des conduites de raccordement.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Maillage serré, par endroits, des stations d'épuration
- Coordination avec l'espace réservé aux cours d'eau, la revitalisation, les réserves naturelles, l'urbanisation, les projets routiers, etc.
- Disparités parfois importantes entre les dates de mise en service des STEP, à prendre en compte lors de la coordination des projets de construction


Etudes de base

- Plan sectoriel d'assainissement 2010 des cantons de Berne et de Soleure, 2010 (VOKOS)
- Législations fédérale et cantonale en matière de protection des eaux
- Etudes régionales ou études de raccordement concernant les STEP (mesure A1 du plan sectoriel d'assainissement 2010)
- Massnahmen zur Elimination von Spurenstoffen, rapport de l'OED
- Carte de la protection des eaux et réseau hydrographique GN5

Indications pour le controlling

Utilisation de subventions cantonales lors de la fusion de STEP ou pour améliorer le rendement de STEP existantes (fonds pour l'assainissement)

Garantir le traitement public des eaux usées: besoins en matière de coordination pour les sites d'implantation des STEP publiques (exploitées toute l'année, > 200 équivalents-habitants)



Légende du tableau ci-après:

N°: numéro sur la carte; n° STEP: numéro de la STEP selon l'OFEV;

EC: état de la coordination (IP = information préalable; CC = coordination en cours; CR = coordination réglée)

Emplacements de STEP pour lesquels les besoins en matière de coordination sont connus

N°	Nom de la STEP	N° STEP	Besoins en matière de coordination	EC
1	Grindelwald	57600	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Une solution régionale avec les STEP de Lauterbrunnen et d'Interlaken est à l'étude. Il y a lieu de garantir le tracé de la conduite de raccordement Grindelwald-Interlaken. Source: étude régionale, Interlaken.	CC
2	Lauterbrunnen	58400	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Une solution régionale avec les STEP de Grindelwald et d'Interlaken à l'étude. Il y a lieu de garantir le tracé et de réaffecter la galerie (énergie hydraulique) pour la conduite de raccordement Lauterbrunnen-Interlaken. Source: étude régionale, Interlaken.	CC
3	Lac de Thoune	94400	Le site actuel est maintenu. Il existe un besoin de coordination en raison du raccordement de la STEP de Teuffenthal et éventuellement des STEP de Boltigen et de Beatenberg-Wang ainsi que de l'extension destinée à l'élimination des composés traces. Sources: étude de raccordement, Teuffenthal, étude régionale, Simmental.	CR
4	Teuffenthal	94000	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Il existe un projet de raccordement à la STEP du lac de Thoune. Source: étude de raccordement, Teuffenthal.	CR

N°	Nom de la STEP	N° STEP	Besoins en matière de coordination	EC
5	Beatenberg-Wang	57102	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Le raccordement à la STEP d'Interlaken ou à celle du lac de Thoune est à l'étude. Il y a lieu de garantir le tracé de la conduite de raccordement. Source: plan général d'évacuation des eaux de la commune.	CC
6	Boltigen	79100	La STEP n'est pas rentable et son raccordement à celle du lac de Thoune est à l'étude. Il y a lieu de coordonner, le cas échéant, le projet de conduite de raccordement avec le projet de réfection de la route cantonale Zweisimmen-Spiez. Source: étude régionale, Simmental.	CC
7	Bleiken	60400	La STEP n'est pas rentable et il convient d'examiner l'opportunité d'un raccordement à la STEP de l'Unteres Kiestental. Il y a lieu de garantir le tracé de la conduite de raccordement, et d'envisager la fermeture d'autres petites STEP dans le périmètre considéré. Source: étude de raccordement, Bleiken-Unteres Kiestental.	CC
8	Grosshöchstetten	60800	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Une extension pour l'élimination des composés traces est nécessaire. Une solution régionale avec la STEP Kiestental-Münsingen est à l'étude. Il y a lieu de garantir le tracé de la conduite de raccordement et de veiller à la coordination avec la protection contre les crues. Les responsables de la STEP de Grosshöchstetten ont exclu un raccordement à la STEP du Worblental. Source: étude régionale, Kiestental.	CC
9	Kiestental (oberes)	60700	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Une extension pour l'élimination des composés traces est nécessaire. Une solution régionale avec la STEP Kiestental-Münsingen est à l'étude. Il y a lieu de garantir le tracé de la conduite de raccordement. Les responsables de la STEP de l'Oberes Kiestental ont exclu un raccordement à la STEP du Worblental. Source: étude régionale, Kiestental.	CC
10	Kiestental (unteres)	61100	Tant le maintien de la STEP que sa fermeture sont envisageables. Une solution régionale avec la STEP Kiestental-Münsingen est à l'étude. Il y a lieu de garantir le tracé de la conduite de raccordement. Une coordination avec le projet aarewasser est nécessaire. Source: étude régionale, Kiestental.	CC
11	Münsingen	61600	Tant le maintien de la STEP que sa fermeture sont envisageables. 1. En cas de raccordement à la STEP de la région de Berne, le tracé de la conduite de raccordement doit être garanti. 2. En cas de maintien de la STEP: la disponibilité du site destiné à la construction d'une nouvelle STEP dans le secteur Münsingen-Rubigen doit être garantie du point de vue du droit foncier et du droit de l'aménagement, mais dans un premier temps sans acquisition de terrain. Une coordination avec le projet aarewasser est nécessaire. Source: étude régionale, Kiestental.	CC
12	Gürbetal	86900	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Une extension pour l'élimination des composés traces est nécessaire. Un raccordement à la STEP de la région de Berne est également envisageable. Si cette solution est retenue, il y aura lieu de garantir le tracé de la conduite de raccordement Kaufdorf – Belp. Source: étude de raccordement, Gürbetal - STEP de la région de Berne.	CC
13	Cerlier	49200	La STEP n'est pas rentable et une solution régionale avec les STEP de Marin et du Landeron est envisageable. Une coordination des activités dans le secteur Le Landeron-Marin-Cerlier est nécessaire. Source: étude régionale, Seeland.	CC
14	STEP de la région de Berne (ARA Région Bern AG)	35100	Le site actuel est maintenu. Les extensions (étape supplémentaire de traitement pour l'élimination des composés traces, canaux de transport; cf. n° 11, 12 et 18) doivent être coordonnées avec le développement du milieu bâti adjacent. Sources: étude régionale, Kiestental, études de raccordement, Gürbetal et Wohlen.	CR
15	Anet-Müntschemier	49602	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Un raccordement à la STEP de Chiètres-Morat ou à celle de Marin est à l'étude. Une coordination avec les activités à incidence spatiale est nécessaire. Source: étude régionale, Seeland.	CC
16	Haut-Simmental	79400	Tant le maintien de la STEP que sa fermeture sont envisageables. En cas de fermeture de la STEP à long terme, le tracé de la conduite de raccordement à la STEP du lac de Thoune devrait être garanti. Source: étude régionale, Simmental.	CC
17	Interlaken	59300	Le site actuel est maintenu. Des extensions sont nécessaires en cas de raccordement des STEP de Grindelwald, de Lauterbrunnen, de Därligen et de Beatenberg-Wang et doivent être coordonnées avec le développement du milieu bâti adjacent. Source: étude régionale, Interlaken.	CR
18	Wohlen	36000	L'opportunité d'un raccordement à la STEP de la région de Berne est à l'étude. Les responsables de la STEP de Wohlen privilégient cette solution, qui nécessite une coordination des mesures avec le plan d'évacuation de Berne ouest. Source: étude de raccordement, Wohlen - STEP de la région de Berne.	CC
19	Guttannen-Ruebgarti	78200	Tant le maintien de la STEP que sa fermeture sont envisageables. La fermeture de la STEP, exposée aux dangers naturels, en faveur d'une solution centralisée est à l'étude.	CC

N°	Nom de la STEP	N° STEP	Besoins en matière de coordination	EC
20	Douanne (Am Twannbach)	74000	Deux variantes sont possibles: celle d'une extension de la STEP et celle d'un raccordement en direction de La Neuveville. Une extension est nécessaire en cas de raccordement de la STEP de Prêles, mais doit être coordonnée avec le développement du milieu bâti adjacent. Source: étude de raccordement globale des STEP du Plateau de Diesse et de Douanne.	CC
21	Prêles	72500	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Un raccordement à la STEP de Douanne est en outre plus rentable que le maintien de la STEP. Il y a lieu de garantir le tracé de la conduite de raccordement en direction de Schnernelz. Source: étude de raccordement globale des STEP du Plateau de Diesse et de Douanne.	CC
22	Herzogenbuchsee	99400	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Une extension pour l'élimination des composés traces est nécessaire. Un raccordement à la STEP de Wangen-Wiedlisbach est à l'étude, et il y a lieu de garantir le tracé de la conduite de raccordement. Source: rapport de l'OED sur les micropolluants.	CC
23	Wangen-Wiedlisbach	99200	Le site actuel est maintenu. Une extension est nécessaire en cas de raccordement de la STEP de Herzogenbuchsee, mais doit être coordonnée avec le développement du milieu bâti adjacent. Source: rapport de l'OED sur les micropolluants.	CC
24	Moossee-Urtenenbach	41100	L'emplacement n'est pas optimal du point de vue de la protection des eaux. Une extension pour l'élimination des composés traces est nécessaire. Diverses solutions sont examinées sous les angles financier et juridique ainsi que du point de vue de leur impact sur l'environnement. Il y a lieu de garantir le tracé en vue d'un éventuel raccordement à la STEP de Berthoud-Fraubrunnen. Le processus de décision est en cours. Source: rapport de l'OED sur les micropolluants.	CC
25	Berthoud-Fraubrunnen	40100	Le site actuel est maintenu. Une extension pourrait se révéler nécessaire, suivant la décision qui sera prise dans le cas de la STEP de Moossee-Urtenenbach (ch. 24 ci-dessus). Une coordination avec le développement du milieu bâti adjacent est nécessaire. Source: rapport de l'OED sur les micropolluants.	CC
26	Saint-Imier	44800	L'extension destinée à l'élimination des composés traces doit être coordonnée avec le développement du milieu bâti adjacent. Source: rapport de l'OED sur les micropolluants.	CR
27	Tavannes	69600	L'extension destinée à l'élimination des composés traces doit être coordonnée avec le développement du milieu bâti adjacent. Source: rapport de l'OED sur les micropolluants.	CR
28	Tramelan	44600	L'extension destinée à l'élimination des composés traces doit être coordonnée avec le développement du milieu bâti adjacent. Source: rapport de l'OED sur les micropolluants.	CR
29	ZALA	32101	Le site actuel est maintenu; les conséquences d'un éventuel raccordement de la STEP de Dürrenroth sont encore à clarifier. Source: étude de regroupement des STEP de la Langetental.	CR
30	Dürrenroth	95200	Un éventuel raccordement à la STEP ZALA est en cours d'examen et impliquerait la garantie du tracé de la conduite de raccordement. Source: PGEE régional du syndicat de STEP Affoltern-Dürrenroth-Walterswil.	CC

Emplacements de STEP sans besoin de coordination

N°	Nom de la STEP	N° STEP	Besoins en matière de coordination	EC
31	Murg	34500	Aucun	CR
32	Orpond	74600	Aucun	CR
33	Gessenay	84300	Aucun	CR
34	Täuffelen	75100	Aucun	CR
35	Därligen	57500	La fermeture de la STEP a été décidée.	CR
36	Brienz	57300	Tant le maintien que la fermeture de la STEP sont envisageables. Aucune solution régionale avec Meiringen n'est prévue pour l'instant. Il y a lieu de garantir le tracé pour la conduite Brienz-Meiringen et de veiller à la coordination avec la protection contre les crues. Source: étude régionale, Brienz-Meiringen.	CC
37	Meiringen	78500	Tant le maintien que la fermeture de la STEP sont envisageables. Aucune solution régionale avec Brienz n'est prévue pour l'instant. Il y a lieu de garantir le tracé pour la conduite Brienz-Meiringen et de veiller à la coordination avec la protection contre les crues. Source: étude régionale, Brienz-Meiringen.	CC

38	Innertkirchen	78400	Plutôt que d'envisager un raccordement à la STEP de Meiringen, qui nécessite une coordination des mesures avec le projet de réfection du tunnel ferroviaire entre Innertkirchen et Meiringen (KWO), les responsables privilégient l'option consistant en un assainissement de la STEP. Source: étude de raccordement, Meiringen-Innertkirchen.	CC
39	Bienne	73300	Le site actuel est maintenu mais une extension pour l'élimination des composés traces est nécessaire. Source: rapport de l'OED sur les micropolluants.	CR
40	Vallée de la Singine	66700	Le site actuel est maintenu mais une extension pour l'élimination des composés traces est nécessaire. Source: rapport de l'OED sur les micropolluants.	CR
41	Moyen-Emmental	95600	Le site actuel est maintenu mais une extension pour l'élimination des composés traces est nécessaire. Source: rapport de l'OED sur les micropolluants.	CR

Emplacements de STEP pour lesquels les besoins en matière de coordination ne sont pas encore connus

Il se peut que des besoins de coordination apparaissent par la suite, que ce soit pour une STEP à laquelle d'autres stations doivent être raccordées ou pour le couloir des conduites de raccordement.

N°	Nom de la STEP	N° STEP	Besoins en matière de coordination	EC
42	Adelboden	56102	Encore indéterminé	IP
43	Frutigen	56300	Encore indéterminé	IP
44	Kandersteg	56500	Encore indéterminé	IP
45	Kiental-Reichenbach	56700	Encore indéterminé	IP
46	Lyss	30600	Encore indéterminé	IP
47	Bellelay	70600	Encore indéterminé	IP
48	Brienzwiler	57400	Encore indéterminé	IP
49	Châtelat-Monible	69900	Encore indéterminé	IP
50	Court	69000	Encore indéterminé	IP
51	Eriz-Linden	92402	Encore indéterminé	IP
52	Fornet-Dessous	71500	Encore indéterminé	IP
53	Iseltwald	58200	Encore indéterminé	IP
54	Kallnach	30400	Encore indéterminé	IP
55	La Ferrière	43500	Encore indéterminé	IP
56	Langnau	90200	Encore indéterminé	IP
57	Moutier-Roches	70400	Encore indéterminé	IP
58	Niederried b.K.	30800	Encore indéterminé	IP
59	Oberried b.I.	58902	Encore indéterminé	IP
60	Schangnau-Bumbach	90600	Encore indéterminé	IP
61	Sonceboz	44400	Encore indéterminé	IP
62	Sornetan-Souboz	71000	Encore indéterminé	IP
63	Worblental	36200	Encore indéterminé	IP

Constructions caractéristiques du paysage

Objectif

Le canton de Berne fait usage de la marge de manœuvre offerte par l'article 39, alinéa 2 OAT. L'objectif est d'exploiter les possibilités élargies de changer l'affectation des bâtiments afin de préserver la valeur écologique et esthétique des paysages ainsi que des éléments qui les caractérisent. Le changement d'affectation des constructions caractéristiques est étroitement lié aux objectifs de protection du paysage et de préservation des paysages cultivés traditionnels.

Objectifs principaux: A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants		Réalisation		Etat de la coordination en général:	
Canton de Berne	OACOT	☐ A court terme	jusqu'en 2018	Coordination réglée	
	OAN	☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022		
	Service des monuments historiques	☒ Tâche durable			
Régions	Kandertal				
	Oberland oriental				
	Obersimmental - Saanenland				
	Thoune-Innertport				
Communes	Toutes les communes				
Tiers	CPS				
Responsabilité:	OACOT				

Mesure

- L'article 39, alinéa 2 OAT s'applique aux territoires à habitat saisonnier des Alpes (y compris les territoires à habitat permanent qui les bordent, s'ils sont fortement caractérisés par des bâtiments à usage saisonnier).
- Les critères permettant de déterminer quels sont les paysages et leurs constructions caractéristiques dignes de protection au sens de l'article 39, alinéa 2 OAT ainsi que les exigences à respecter lors de la mise en œuvre sont formellement fixés avec l'approbation du plan directeur (cf. verso)

Démarche

- Les régions peuvent délimiter les paysages possédant des constructions caractéristiques sur la base de la liste de critères.
- Les communes protègent les constructions et paysages dans leurs plans d'affectation en application de la liste de critères. Le cas échéant, elles tiennent compte du plan directeur régional.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Des conflits d'intérêts sont possibles avec la protection du paysage, de la nature et des monuments historiques; les prescriptions applicables aux sites marécageux et aux périmètres recensés dans l'IFP doivent en particulier être observées.
Territoires à habitat traditionnellement dispersé au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT.

Etudes de base

- Rapport explicatif concernant les constructions caractéristiques du paysage (janvier 2005)

Indications pour le controlling

Observation du territoire: constructions en dehors de la zone à bâtir

Paysages cultivés comportant des constructions caractéristiques: critères

Critères permettant de juger si des paysages cultivés comportant des constructions caractéristiques sont dignes de protection, en application de l'article 39, alinéas 2 et 3 OAT

A Exigences que doivent satisfaire les constructions caractéristiques du paysage

Pour satisfaire aux exigences de l'article 39, alinéas 2 et 3 OAT, les constructions caractéristiques du paysage doivent cumuler les propriétés suivantes:

- A1 Il s'agit de constructions traditionnelles typiques de leur région qui ont été autrefois nécessaires à l'exploitation, dont le nombre et la densité sont significatifs, et qui ont conservé dans une large mesure leur aspect original. Si elles venaient à tomber en ruine ou à disparaître, le caractère digne de protection du paysage cultivé en serait amoindri.
- A2 Ces constructions impriment une marque au paysage par leur emplacement, leur répartition et leur position sur le terrain (p. ex. orientation des faîtes).
- A3 Elles caractérisent le paysage soit en tant qu'objets isolés, soit en tant que groupes de constructions, ou encore par l'aménagement de leurs abords (vergers attenants à la ferme, cours, jardins, arbres, etc.).
- A4 Elles caractérisent davantage le paysage par l'impression d'ensemble intact qu'elles dégagent qu'en raison de leur importance en tant qu'objets dignes de protection au sens de l'article 10a LC.
- A5 Elles doivent se prêter au changement d'affectation prévu. Leur aspect extérieur et leur structure architecturale ne subiront aucune atteinte du fait d'un tel changement, mais pourront au contraire être préservés pour l'essentiel.

B Exigences que doivent satisfaire les paysages cultivés dignes de protection

L'article 39, alinéas 2 et 3 OAT peut s'appliquer aux paysages cultivés dignes de protection qui cumulent les propriétés suivantes:

- B1 Il s'agit de sites d'un seul tenant et d'une taille relativement importante ou de sites formant clairement une unité d'un point de vue topographique qui ont conservé leur caractère de paysages cultivés traditionnels.
- B2 Les bâtiments existants consistent essentiellement en constructions caractéristiques du paysage au sens de la lettre A.
- B3 Il existe un rapport fonctionnel évident entre les témoins architecturaux et l'utilisation agricole.
- B4 Des témoins de l'agencement du paysage (p. ex. murs de pierres sèches, voies de communication historiques, cultures en terrasses) ou de l'histoire des hommes (p. ex. objets ISOS, endroits où se pratiquaient des coutumes locales) sont présents.
- B5 Les paysages, très proches de l'état naturel, sont perçus comme étant d'une beauté particulière. Ils apparaissent intacts du fait qu'ils ne sont ni dénaturés par des infrastructures dérangeantes (p. ex. installations de transport, conduites ou routes bien visibles) ni enlaidis par des constructions et installations appréhendées comme des corps étrangers.
- B6 Ils ne sont pas entièrement boisés, et les constructions caractéristiques ne sont pas situées dans des périmètres de dangers naturels.
- B7 Le changement d'affectation des constructions caractéristiques ne porte pas atteinte aux objectifs supérieurs de protection comme ceux qui concernent les sites marécageux, les périmètres mentionnés dans l'IFP ou l'ISOS, les réserves naturelles cantonales ou les zones de protection de la faune sauvage.

C Exigences que doit satisfaire la mise en œuvre

- C1 La commune protège les constructions et les paysages cultivés en question dans ses plans d'affectation.
- C2 Lors de la délimitation d'un périmètre, elle tient compte du rapport fonctionnel entre les constructions et l'utilisation agricole, et veille à ce que le paysage cultivé à protéger forme une unité paysagère aussi cohérente que possible. Cette unité paysagère et les constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage doivent être désignées dans le plan d'affectation à la parcelle près.
- C3 La commune édicte dans son règlement de construction les prescriptions complétant l'article 39, alinéas 2 et 3 OAT qui sont nécessaires, en particulier dans les domaines suivants:
 - 1. Les particularités du paysage et celles de ses constructions caractéristiques doivent être spécifiées dans les dispositions du règlement de construction relatives à leur protection. L'entretien du paysage et les mesures de mise en œuvre seront également garantis, par exemple au moyen de contrats passés avec les exploitants.
 - 2. Une interdiction de démolir les constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage, de leur porter atteinte ou de dégrader d'autres éléments paysagers caractéristiques doit être formulée.
 - 3. Les affectations non compatibles avec les objectifs de protection doivent être exclues.
 - 4. De nouvelles constructions ou installations dans le paysage protégé ne sont autorisées que si leur implantation est imposée par leur destination et qu'elles ne portent pas atteinte au site. Il est interdit de planter des arbres et des buissons atypiques du lieu et attirant les regards.
 - 5. Les transformations ou changements d'affectation ne doivent pas péjorer l'intégration des constructions dans le paysage. Si les transformations concernent des constructions ou installations comportant des éléments qui portent atteinte au paysage, il y a lieu, pour autant que ce soit possible, d'apporter des améliorations à cet égard.
 - 6. Il convient d'opter pour des matériaux, des techniques et un agencement qui soient typiques de la construction originelle.
 - 7. Aucun changement dérangeant ou de nature à compromettre la perception de la fonction initiale de la construction ne doit être apporté aux bâtiments protégés en tant qu'éléments caractéristiques du paysage.
 - 8. Il doit être fait appel à un service spécialisé dans le domaine de l'esthétique lors de l'autorisation et de la réalisation de projets de construction au sens de l'article 39, alinéa 2 OAT qui modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment.
- C4 Rapport avec les territoires à habitat traditionnellement dispersé au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT:
L'application de l'alinéa 1 et celle de l'alinéa 2 de l'article 39 OAT s'excluent mutuellement. Si des périmètres comportant des constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage sont délimités de manière contraignante pour les propriétaires fonciers dans un territoire à habitat traditionnellement dispersé, il n'est pas possible d'obtenir des dérogations au sens de l'article 39, alinéa 1 OAT pour des bâtiments sis dans ces périmètres.

Paysages cultivés comportant des constructions caractéristiques



Territoires à habitat saisonnier des Alpes (art. 39, al. 2 OAT)



Territoires à habitat dispersé selon le plan directeur cantonal, mentionnés à titre indicatif (art. 39, al. 1 OAT)

Tenir compte des dangers naturels dans l'aménagement local

Objectif

Des mesures préventives doivent permettre de minimiser les dommages potentiels. Il s'agit d'élaborer à cette fin des données de base pertinentes (cartes des dangers) qui devront être prises en compte lors de la délimitation des zones à bâtir et représentées dans les plans de zones. Le canton fixe les principes applicables.

Objectifs principaux: D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OFOR	☒ Tâche durable	
OPC		
Confédération	Office fédéral de l'environnement	
Communes	Toutes les communes	
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

Les principes applicables à la prise en compte des dangers naturels dans l'aménagement local sont fixés (coordination réglée) avec l'approbation du plan directeur (cf. verso). Les plans d'affectation communaux doivent les prendre en considération.

Démarche

1. Les communes dont le milieu bâti est exposé à des dangers connus élaborent des cartes des dangers avec le soutien du canton (OPC, OFOR).
2. Les communes mettent en œuvre les cartes des dangers le plus rapidement possible dans leur aménagement local (cf. principes).
3. Si la mise en œuvre n'a pas lieu dans les deux ans à compter du moment où la carte des dangers est disponible, le Conseil-exécutif examine l'opportunité de créer une zone réservée pour les parties de la zone à bâtir requérant une intervention.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Objectifs de l'urbanisation
- Mesures d'aménagement des eaux et de protection contre les dangers naturels, entretien de la forêt protectrice, maîtrise des événements
- Nécessité de réserver de l'espace aux cours d'eau

Etudes de base

- Article 15 LAT, article 6 LC, législation sur les forêts, législation sur l'aménagement des eaux
- Cartes des dangers, carte synoptique des dangers à l'échelle 1:25 000, cadastres des événements
- Risikostrategie Naturgefahren (ACE du 24 août 2005)

Indications pour le controlling

- Avancement des travaux cartographiques
- Observation du territoire cantonal

Principes applicables à la prise en compte des dangers naturels dans l'aménagement local

1. Elaboration des études de base nécessaires à l'appréciation des risques

Lorsque des indices laissent supposer que des constructions existantes ou projetées, ou encore des zones à bâtir, se trouvent dans une zone d'impact de dangers naturels, il est nécessaire de déterminer de façon détaillée l'intensité des dangers et la probabilité qu'ils se concrétisent (carte des dangers).

2. Mise en œuvre de la carte des dangers dans l'aménagement local

La prise en compte des dangers naturels dans l'aménagement local comprend les tâches suivantes:

- prendre en compte les dangers naturels lors de la définition et du réexamen des zones à bâtir;
- indiquer les zones de danger dans le plan de zones;
- définir les restrictions en matière de construction et d'affectation dans les zones de danger.

3. Définition et réexamen des zones à bâtir

Cas	Niveau de danger (selon la carte des dangers)	Situation actuelle	Prise en compte au niveau de l'aménagement local
1	Rouge (danger considérable)	Zone non constructible	Pas de création de zones à bâtir
2	Rouge	Zone à bâtir / non construite	Réaffectation en zone non constructible
3	Rouge	Zone à bâtir / construite	En principe maintien en zone à bâtir *
4	Bleu (danger moyen)	Zone non constructible	Classement en zone à bâtir exceptionnellement admis * / **
5	Bleu	Zone à bâtir / non construite	Maintien en zone à bâtir exceptionnellement admis */**
6	Bleu	Zone à bâtir / construite	En principe maintien en zone à bâtir *
7	Jaune (danger faible)		Observation d'une certaine réserve dans la zone à bâtir pour les affectations sensibles
8	Jaune et blanc (danger résiduel: très faible probabilité, mais très forte intensité)		Observation d'une certaine réserve dans la zone à bâtir pour les affectations servant au maintien de l'ordre public comme les hôpitaux, les locaux du service du feu, etc., ainsi que là où de très gros dégâts sont envisageables.

* Des restrictions en matière de construction et d'affectation au sens du chiffre 4 doivent en outre être édictées.

** Les exceptions ne doivent être admises qu'avec la plus grande réserve et en pesant soigneusement les intérêts, compte tenu notamment des éléments suivants:

- La possibilité de désigner ailleurs dans la commune des zones à bâtir adaptées au but visé.
- La situation du terrain en question dans le milieu bâti: une zone à bâtir a plus sa raison d'être dans le secteur déjà largement bâti qu'en périphérie.
- Le niveau de danger: une zone à bâtir est plus admissible en bordure de secteurs où le danger est caractérisé par les couleurs jaune ou blanche qu'en bordure d'une zone marquée en rouge.
- L'ampleur des dommages potentiels suite à un éventuel classement (type de l'affectation; mise en danger de la population et des animaux en dehors des bâtiments, restrictions de l'affectation). Ces dommages potentiels doivent être limités au maximum.
- La faisabilité technique, l'impact sur l'espace et les coûts induits des mesures de protection. Il convient à cet égard d'observer que les législations relatives à l'aménagement des eaux et aux forêts prévoient qu'aucune indemnité n'est accordée ni par la Confédération ni par le canton pour des mesures visant à protéger des ouvrages et des installations aménagés dans des zones désignées comme dangereuses.

4. Restrictions en matière de construction et d'affectation dans les zones de danger

Pour les zones où le danger est considérable ou moyen, les possibilités offertes en matière de construction doivent être conçues de façon à garantir la sécurité de la population, des animaux et des biens de grande valeur (art. 6 LC).

Tenir compte des risques techniques dans l'aménagement local (prévention des accidents majeurs)

Objectif

Les risques techniques afférents aux voies ferrées, aux routes, aux gazoducs à haute pression et aux exploitations fixes doivent être limités dans un souci de prévention des accidents majeurs, et dans une démarche d'harmonisation avec l'urbanisation.

Objectifs principaux:

- C Créer des conditions propices au développement économique
- D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018 ☐ A moyen terme entre 2018 et 2022 ☐ Tâche durable	Coordination en cours
beco		
Laboratoire cantonal		
OACOT		
OCEE		
OIC		
OPC		
OTP		
Confédération	Office fédéral de l'énergie Office fédéral de l'environnement Office fédéral des routes Office fédéral des transports Office fédéral du développement territorial	
Régions	Toutes les régions	
Communes	Toutes les communes	
Tiers	Exploitants d'installations concernés	
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

1. Le Laboratoire cantonal tient un cadastre des risques chimiques et le porte de manière appropriée à la connaissance du public.
2. Le canton, les régions et les communes coopèrent afin d'exploiter, dans les limites de leurs compétences, les possibilités de minimiser les risques techniques par des mesures imposées aux entreprises ou relevant de l'aménagement du territoire.

Démarche

1. Le canton désigne les périmètres à l'intérieur desquels les risques techniques et les répercussions d'accidents majeurs doivent être examinés lors de toute planification (périmètres de consultation pour les dangers chimiques).
2. Le canton élabore un guide sur la manière d'appréhender les risques techniques dans l'aménagement local.
3. Le canton, les régions et les communes examinent si leurs plans font naître des risques dans les périmètres de consultation. Le cas échéant, ils prennent d'autres mesures d'entente avec l'OACOT et le Laboratoire cantonal.

Coûts:			Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	50'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☐ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers		fr.	

Remarque: Mise en œuvre lors de l'accomplissement des tâches existantes

Interdépendances/objectifs en concurrence

- La protection de la population contre les risques techniques et la protection des investissements concernant des installations présentant des risques techniques sont en conflit avec l'urbanisation.

Etudes de base

- Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01) / ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012)
- Loi sur les installations de transport par conduites (RS 746.1)
- Loi sur l'aménagement du territoire (RS 700)
- ARE/OFEV/OFT/OFEN/OFROU 2013: Guide de planification "Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs"
- Cadastre des risques

Indications pour le controlling

Surfaces de zones à bâtir à l'intérieur du périmètre de consultation

Gérer les résidences secondaires

Objectif

Le canton vise, en application des articles 75b et 197, chiffre 9 Cst., un développement équilibré s'agissant des résidences principales et des résidences secondaires. Il soutient la commercialisation des lits sur la base de programmes régionaux de développement touristique et limite le nombre de lits non commercialisés de résidences secondaires ("lits froids").

Objectifs principaux: A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants

Canton de Berne beco
OACOT
Régions Toutes les régions
Communes Toutes les communes
Autres cantons Vaud

Responsabilité: OACOT

Réalisation

☒ A court terme jusqu'en 2018
☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
☒ Tâche durable

Etat de la coordination

en général:
Coordination réglée

Mesure

Les communes entrant dans le champ d'application de l'ordonnance sur les résidences secondaires ne peuvent autoriser de telles résidences que dans les limites imposées par cette ordonnance.

Dans les régions/communes désignées au verso, des mesures d'aménagement supplémentaires doivent, du point de vue du canton, être prises afin de permettre un développement équilibré des résidences principales et des résidences secondaires. Les objectifs et les principes tant cantonaux que régionaux doivent être respectés à cet égard (cf. verso).

Démarche

1. Le canton remanie son guide sur les mesures relevant de l'aménagement du territoire et leur mise en œuvre (2011).
2. Les conférences régionales/régions précisent les consignes cantonales dans leurs plans directeurs (CRTU de la 2e génération) en procédant aux distinctions nécessaires sur la base de leurs programmes de développement touristique.
3. Les communes concernées (cf. verso, chiffre 1) prennent les mesures nécessaires dans le cadre de l'aménagement local afin de limiter le nombre de nouvelles résidences secondaires et d'améliorer le taux d'occupation de telles résidences, ainsi que de promouvoir l'hôtellerie et les résidences principales à des prix abordables (jusqu'en 2014).
4. Les communes appelées à observer l'évolution de la situation (cf. verso, chiffre 2) ainsi que les communes qui font valoir un besoin en zones à bâtir destinées à des résidences secondaires ou qui prennent des mesures de pilotage procèdent au recensement des résidences secondaires et suivent l'évolution dans ce domaine (monitoring).
5. Le canton examine l'opportunité d'adapter sa législation.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Développement du tourisme en général (cf. mesure C_23)

Etudes de base

- Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, juillet 2011: guide pour l'aménagement local intitulé «Umgang mit Zweitwohnungen»
- Programme de politique du tourisme
- Institut de recherches sur les loisirs et le tourisme, 2009: Tourismus im Kanton Bern - Positionspapier und Strategie. Rapport final (établi sur mandat de l'ECO/beco)
- Programmes régionaux de développement touristique et plans directeurs régionaux (cf. mesure C_23)

Indications pour le controlling

Proportion de résidences secondaires

Gérer les résidences secondaires

1. Régions/communes dans lesquelles il y a lieu, selon le canton, de renforcer les mesures d'aménagement visant à gérer les résidences secondaires

Région	Communes
Pays de Gessenay/Gstaad	Gessenay, Gsteig, Lauenen
Lenk/Simmental	Lenk, Zweisimmen
Adelboden-Frutigen	Adelboden
Kandertal	Kandersteg
Région de la Jungfrau	Grindelwald, Lauterbrunnen
Haslital	Hasliberg
Lac de Thoune	Beatenberg
Lac de Brienz	Iseltwald, Oberried

Les communes qui ne sont pas mentionnées ci-dessus peuvent elles aussi examiner l'opportunité d'une intervention visant le parc de résidences secondaires ainsi que la promotion des résidences principales et de l'hôtellerie, et prendre des mesures le cas échéant.

2. Régions/communes qui sont appelées à observer l'évolution de la situation en matière de résidences secondaires

Aeschi, Brienz, Diemtigen, Habkern, Krattigen, Niederried b.l., Sigriswil, St. Stephan

3. Principes applicables à la prise en compte des résidences secondaires dans les plans régionaux et les plans communaux

- La prise en compte des résidences secondaires se fonde sur une analyse approfondie de la situation existante (parc de résidences principales et de résidences secondaires – commercialisées et non commercialisées, autres types d'hébergement touristique; autres infrastructures touristiques, évolution effective et perspectives).
- La politique tant régionale que communale en matière de résidences secondaires doit être coordonnée avec le programme régional de développement touristique. Tant qu'un tel programme n'a pas été établi, il convient de tenir compte des objectifs touristiques locaux et régionaux, et de coordonner les démarches avec celles des communes voisines.
- Les régions fixent les buts et les mesures à prendre en application de l'article 8, alinéa 3 LAT de manière différenciée en fonction des espaces géographiques et des communes. Ce faisant, elles tiennent compte de l'objectif cantonal. Les objectifs et les mesures doivent être harmonisés au niveau supracommunal. Les communes et les régions voisines, à l'intérieur comme à l'extérieur du canton, seront consultées de manière appropriée.

4. Principes applicables aux centres de villégiature (grandes résidences touristiques)

- Les centres de villégiature doivent être conformes au programme régional de développement touristique (besoin/dimensions, complément judicieux de l'offre touristique). Tant qu'un tel programme n'a pas été établi, il convient de tenir compte des objectifs touristiques locaux et régionaux, et de coordonner les démarches avec celles des communes voisines.
- Les centres de villégiature doivent être prévus dans les centres touristiques (selon le plan directeur régional ou la CRTU). Ils doivent impérativement figurer au titre d'éléments de coordination réglée dans le plan directeur régional.
- Critères d'exclusion: zones de danger rouges ou bleues, zones et objets à protéger d'importance nationale ou cantonale, zones de protection des eaux souterraines S1/S2.
- Le centre de villégiature doit bien s'intégrer au milieu bâti et au paysage, et garantir une utilisation mesurée du sol.
- Le site doit disposer d'une infrastructure suffisante (route, eau, eaux usées) et d'un bon raccordement au réseau de transports publics.
- L'utilité à long terme pour le tourisme et la population doit être assurée (renouvellement garanti, absence de risque d'un changement d'utilisation aboutissant à la création de "lits froids", etc.).

Garantir la réutilisation des immeubles cantonaux sis dans des zones affectées à des besoins publics

Objectif

Les immeubles et les bâtiments sis dans des zones affectées à des besoins publics (ZBP) dont le canton est propriétaire mais dont il n'a plus besoin pour l'accomplissement de tâches publiques doivent être classés dans de nouvelles zones permettant une réutilisation économique durable.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme	jusqu'en 2018
	☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022
Communes	☒ Tâche durable	Coordination réglée
Responsabilité:		
OIC		

Mesure

L'utilisation des immeubles et bâtiments cantonaux est optimisée en application des principes stratégiques de gestion des biens immobiliers du canton (ACE 1885 / 2006). Les changements d'affectation sont rendus nécessaires par la réforme de l'administration cantonale décentralisée et la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux, ainsi que par diverses réorientations stratégiques intervenues au sein des Directions cantonales et qui ont des répercussions spatiales. Il en résulte que les plans de zones doivent être adaptés afin de permettre une réutilisation durable du patrimoine immobilier dont le canton n'a plus besoin.

Démarche

Les communes sont invitées à créer des zones permettant une réutilisation économique durable des immeubles et bâtiments sis dans des zones affectées à des besoins publics (ZBP) dont le canton est propriétaire mais dont il n'a plus besoin pour l'accomplissement de tâches publiques. Il s'agit de sauvegarder les intérêts cantonaux en évitant que des bâtiments ne restent inoccupés. L'intérêt public est déterminant à cet égard (p. ex. bâtiments tombant sous le coup de la protection du patrimoine).

Interdépendances/objectifs en concurrence

Les changements apportés au mandat de prestation politique ont souvent des répercussions sur le plan spatial et sur les infrastructures. Or, sans classement dans une nouvelle zone, les bâtiments sis dans une ZBP ne peuvent pas être utilisés à des fins privées. La nature du reclassement et la nouvelle utilisation doivent être définies d'entente avec la commune. La réutilisation de ZBP ne modifie généralement pas l'affectation (des bureaux restent p. ex. utilisés comme tels), ou alors il s'agit de trouver une reconversion appropriée, par exemple dans le cas de biens fonciers hospitaliers. Seul l'utilisateur, jusque-là public, devient privé. Selon la pratique reconnue en matière d'évaluation, il n'en résulte pas de plus-value. Les communes devraient donc renoncer à percevoir la plus-value résultant du changement de zone tant que celle-ci reste peu élevée.

Etudes de base

- Votation populaire cantonale du 24 septembre 2006 sur la réforme de l'administration cantonale décentralisée et la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux
- ACE n° 1885 du 26 octobre 2006 "Principes stratégiques de gestion des biens immobiliers du canton"

Indications pour le controlling

Les immeubles et les bâtiments sis dans des ZBP dont le canton n'a plus besoin doivent être classés dans de nouvelles zones permettant une réutilisation économique durable.

Créer des aires de séjour et de transit destinées aux gens du voyage

Objectif

Le nombre d'aires de séjour et de transit destinées aux gens du voyage doit être augmenté dans le canton de Berne.

- Objectifs principaux:**
- A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
 - C Créer des conditions propices au développement économique
 - D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
INS	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OACOT	☒ Tâche durable	
POM		
SAP		
TTE		
Régions	Toutes les régions	
Communes	Toutes les communes	
Tiers	Organisations des gens du voyage	
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

1. Le canton règle la répartition des tâches entre ses propres services et les communes en matière de planification, de réalisation et d'exploitation d'aires de séjour et de transit destinées aux gens du voyage.
2. Le canton planifie des aires de séjour et de transit supplémentaires pour les gens du voyage en collaboration avec les régions et les communes concernées.

Démarche

Le canton désigne dans le plan directeur les emplacements destinés aux aires de séjour et aux aires de transit (pour les gens du voyage suisses d'une part et étrangers d'autre part) dans le canton de Berne en application des lignes directrices "Aires de séjour et de transit destinées aux gens du voyage dans le canton de Berne" adoptées par le Conseil-exécutif.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Urbanisation

Etudes de base

- Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales (RS 0.441.1)
- Article 3, alinéa 3 LAT (RS 700)
- Lignes directrices "Aires de séjour et de transit destinées aux gens du voyage dans le canton de Berne" (ACE 1127/29.06.2011)

Indications pour le controlling

Empêcher la croissance de la surface forestière

Objectif

Dans les régions où la croissance des surfaces forestières n'est pas souhaitable pour des raisons de protection des terres agricoles cultivées, du paysage et des sites importants du point de vue écologique, les surfaces forestières protégées juridiquement doivent être fixées dans le cadre de l'aménagement local par le traçage d'une limite contraignante entre la forêt et le milieu ouvert.

Objectifs principaux: A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	OACOT	☐ A court terme	jusqu'en 2018 entre 2018 et 2022 Coordination réglée
	OAN (SASP, SPN)	☐ A moyen terme	
	OFOR	☒ Tâche durable	
Confédération	Office fédéral de l'environnement		
Communes	Communes concernées		
Tiers	Propriétaires fonciers et propriétaires de forêts		
Responsabilité: OACOT			

Mesure

1. Le canton désigne les régions dans lesquelles il veut empêcher la croissance forestière (cf. verso).
2. Les communes situées dans ces régions peuvent, dans le cadre de l'aménagement local (aménagement du paysage), faire réaliser des constatations de la nature forestière sur tout le territoire communal ou sur une partie de celui-ci puis inscrire les limites forestières de manière contraignante dans les plans d'aménagement local.

Démarche

La commune donne à la division forestière compétente le mandat d'effectuer les constatations nécessaires et de les faire inscrire dans les plans en collaboration avec le géomètre conservateur. Les limites forestières contraignantes ainsi fixées sont édictées dans le cadre de la procédure ordinaire relative aux plans d'affectation et approuvées par l'Office des forêts.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Le développement dynamique et naturel de la forêt la pousse à coloniser les milieux et les paysages ouverts. Cette évolution peut être contrée physiquement et juridiquement pour que la forêt ne s'étende pas à des terrains qui n'avaient pas de caractère forestier auparavant.
- Les limites forestières statiques empêchent la croissance naturelle de la forêt et s'opposent aux lisières étagées ainsi qu'aux transitions paysagères douces. Par conséquent, la création de nouvelles surfaces mixtes importantes du point de vue écologique n'est pas possible. La coordination avec les fiches de mesure E_01, E_04 et E_11 doit être garantie.
- Les propriétaires et les exploitants bénéficient d'une meilleure sécurité juridique, puisqu'ils peuvent utiliser à long terme des terrains situés en milieu ouvert sans que ceux-ci ne se transforment en forêt.


Etudes de base

- Article 10, alinéa 2, lettre b LFo et article 12a OFo
- Article 4 LCFo et articles 1 et 2 OCFO

Indications pour le controlling

Limites forestières approuvées en dehors de la zone à bâtir (données numériques)

Communes dans lesquelles le canton veut empêcher la croissance de la surface forestière



Le périmètre délimité sur la carte englobe toutes les communes des divisions forestières des Préalpes et du Plateau. Quant aux communes situées dans les périmètres des nouvelles divisions forestières des Alpes et du Jura bernois, elles peuvent en tout temps demander au canton l'autorisation de fixer elles aussi des limites forestières en dehors de la zone à bâtir. Les conditions, à cet égard, sont les suivantes: mensuration complète du territoire communal, forte pression sur le paysage et tendance établie à la croissance forestière. Si ces conditions sont remplies, les communes sont intégrées à la présente fiche à l'occasion du controlling biennal du plan directeur.

Encourager la qualité et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture

Objectif

Afin de préserver et de valoriser la diversité des espèces et des paysages, le canton vise une écologisation accrue de l'agriculture et soutient les efforts des communes et d'autres organismes responsables allant dans ce sens au moyen de conseils et de subventions.

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OACOT	☒ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OAN	☐ Tâche durable	
OIG, service GEODAT		
Confédération	Office fédéral de l'agriculture	
	Office fédéral de l'environnement	
Régions	Toutes les régions	
Communes	Toutes les communes	
Tiers	Organismes responsables	
Responsabilité:	OAN	

Mesure

Le canton met à disposition les ressources financières et humaines nécessaires à l'exploitation optimale des contributions fédérales prévues par l'ordonnance sur les paiements directs (OPD) qui sont destinées à encourager la qualité et la mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) (ECO).

Démarche

1. Garantie des ressources financières dans le plan intégré «mission-financement» (ECO).
2. Création et exploitation d'un service cantonal de mise en œuvre (personnel et logiciel) en vue de la planification, de la gestion et de l'examen, selon des modalités rationnelles, des plans de mise en réseau conformément au mandat légal (OPBNP/OPD) et au modèle de données cantonal ad hoc (DM).

Coûts:	100%	30'200'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	10%	3'000'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	90%	27'200'000 fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers		fr.	

Remarque: Dans le cadre du compte de fonctionnement (à partir de 2015). Répartition des frais: 90 % à charge de la Confédération, 10 % à c

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Les contributions en faveur des surfaces de compensation écologique d'une qualité biologique particulière et de la mise en réseau de ces surfaces en application de l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique sont financées à raison de 80 pour cent par la Confédération (état: 2010); les changements qui résulteront de l'adaptation du système des paiements directs ne sont pas encore connus.
- Il existe des interférences avec les mesures d'encouragement de la production et de l'efficacité prises dans le domaine de la politique agricole

Etudes de base

- Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP)
- Entscheidfindung und Prioritätensetzung im Naturschutz des Kantons Bern (IPN, 2000)
- Réseau écologique national (OFEFP, 2004)
- Stratégie de protection de l'IPN (ordonnance sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides [OTSH], réserves naturelles)
- Programme d'action Renforcement de la biodiversité dans le canton de Berne (ECO 2008)

Indications pour le controlling

Indicateurs: part des surfaces et des objets écologiques par commune, part des surfaces de compensation écologique de valeur (selon l'OQE) sur l'ensemble de la surface agricole utile.

Assumer une responsabilité particulière dans le domaine de la protection des espaces vitaux et des espèces

Objectif

Le canton garantit la mise en œuvre effective et efficace des inventaires fédéraux et cantonaux des biotopes dans les limites des ressources disponibles. Les priorités sont déterminées par le programme pluriannuel du service cantonal chargé de la protection de la nature et compte tenu des résultats du projet "Entscheidfindung und Prioritätensetzung im Naturschutz des Kantons Bern".

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage
H Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018 ☒ A moyen terme entre 2018 et 2022 ☐ Tâche durable	Coordination en cours
beco		
OACOT		
OAN		
OCEE		
OED		
OFOR		
OPC		
Confédération	Office fédéral de l'agriculture Office fédéral de l'environnement	
Autres cantons	Cantons voisins concernés	
Tiers	Utilisateurs	
Responsabilité:	SPN	

Mesure

1. Les ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches légales doivent être prévues dans le plan financier et dans la planification politique du Conseil-exécutif. - 2. Il convient d'enjoindre aux autorités et aux services concernés de soutenir la mise en œuvre des inventaires dans le cadre de leurs activités (harmonisation des affectations). - 3. La protection des objets inventoriés doit se poursuivre par la création de réserves naturelles ou d'autres mesures équivalentes. - 4. L'entretien (maintien de la valeur) doit être garanti, les affectations étant dans la mesure du possible réglées par voie contractuelle. - 5. Les mesures de rétablissement et de valorisation nécessaires doivent être planifiées et réalisées en parallèle.

Démarche

1. Conclusion de conventions avec la Confédération au sujet de la mise en œuvre (délais, objectifs) des différents inventaires. - 2. Augmentation provisoire des moyens destinés à la mise en œuvre des inventaires fédéraux (le retard pris dans ce domaine doit être rattrapé: une mise en œuvre correcte, intervenant dans les délais, exigerait un redoublement des efforts et des ressources financières; cf. verso). - 3. Etablissement d'un programme pluriannuel servant d'instrument de pilotage dans le domaine de la protection de la nature (2010). - 4. Etablissement et mise en œuvre d'une conception de contrôle des résultats dans le domaine de la protection des espèces et des biotopes (2010 à 2014). - 5. Collecte systématique d'études de base concernant une première sélection d'espèces animales et végétales parmi les plus menacées; mise au point et réalisation de programmes de protection des espèces (2010 à 2014).

Coûts:	100%	10'000'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	54%	5'400'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	46%	4'600'000 fr.	☒ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers		fr.	

Remarque: Confédération: RTP et refinancement des contributions OQE-Q: coûts annuels totaux; cf. synthèse au verso.

Interdépendances/objectifs en concurrence

La Confédération a dressé plusieurs inventaires de biotopes et édicté des ordonnances y relatives (cf. verso), les cantons étant tenus de garantir la mise en œuvre. Etant donné que les mesures nécessaires à cet égard concernent les affectations les plus diverses, les zones ne peuvent être sauvegardées durablement qu'avec le concours de tous les intervenants (particuliers, communes, canton, Confédération). Pour certains inventaires, les délais d'exécution fixés par la Confédération sont d'ores et déjà dépassés.

Etudes de base

- Inventaires fédéraux, projet de monitoring de la biodiversité en Suisse - Etude sur les performances environnementales de la Suisse, OCDE, 1998 - Projet intitulé "Entscheidfindung und Prioritätensetzung im Naturschutz Kanton Bern", "Suivi de la protection de la nature" - Accord sur les objectifs du 22 novembre 2000 entre l'OFEV (OFEFP) et l'ECO au sujet de la mise en œuvre de la protection des zones alluviales (jusqu'en 2008) - Accord sur les objectifs du 16 septembre 2004 entre l'OFEV (OFEFP) et l'OAN au sujet de la mise en œuvre des inventaires fédéraux (jusqu'en 2012) - Conventions-programmes RTP de mars 2012 (art. 18 et 14 LPN) - Programme pluriannuel du SPN (2010 à 2013)

Indications pour le controlling

Disponibilité des ressources (humaines/financières) nécessaires à l'accomplissement du mandat légal

Besoins financiers générés par la protection de la nature dans le canton de Berne

Les données ci-dessous sont le fruit d'une estimation sommaire, effectuée avec retenue, des ressources qui seront nécessaires pour respecter les consignes de la Confédération et du canton de manière un tant soit peu satisfaisante. Cette estimation tient compte des ressources humaines dont dispose le Service de promotion de la nature (SPN), soit du nombre maximum de tâches et de projets pouvant être menés à bien sans augmentation des effectifs. Une distinction est opérée entre les coûts uniques (p. ex. mises sous protection, revalorisations / régénérations ponctuelles pour lesquelles une estimation est d'ores et déjà possible) et les coûts périodiques (entretien, valorisations de petite envergure).

Coûts uniques

Tâche	Coûts en fr.
Achèvement de la mise en œuvre des inventaires fédéraux I (zones alluviales, hauts-marais, sites de reproduction de batraciens ~ 250 objets)	1 000 000
Achèvement de la mise en œuvre des inventaires fédéraux II (bas-marais, prairies et pâturages secs ~ 400 objets)	100 000
Achèvement de la mise en œuvre des inventaires cantonaux (zones humides, terrains secs, inventaire géologique ~ 8500 objets)	100 000
Valorisation/assainissement d'objets figurant dans les inventaires fédéraux (seulement hauts-marais et sites de reproduction de batraciens)	23 000 000
Achèvement de l'inventaire des objets naturels en forêt	50 000
Plan sectoriel des biotopes et des géotopes	500 000
Total	24 750 000

Les estimations ci-dessus tiennent compte du postulat selon lequel la protection ayant force obligatoire pour les propriétaires fonciers (détermination des périmètres de mise en œuvre compris) a lieu en application du plan sectoriel des biotopes et des géotopes (mesure E_10).

Coûts périodiques (annuels)

Tâche	Coûts en fr.
Entretien des objets relevant des inventaires fédéraux I selon les plans et contrats d'entretien existants (zones alluviales, hauts-marais, sites de reproduction de batraciens)	750 000
Entretien des objets relevant des inventaires fédéraux II selon les plans et contrats d'entretien existants (bas-marais, prairies et pâturages secs)	8 500 000
Entretien du Site Emeraude en Haute-Argovie	50 000
Entretien dans la même mesure que jusqu'ici et petites valorisations dans les réserves naturelles cantonales (y c. 1000 ha de surfaces vertes à valoriser dans les réserves naturelles)	1 800 000
Lutte contre les espèces problématiques dans les réserves naturelles cantonales**	1 000 000
Protection des espèces, services régionaux selon les priorités RTP de l'OFEV	1 200 000
Contrôle d'efficacité compte tenu des attentes et des consignes de l'OFEV et de l'OFAG	200 000
Réexamen périodique des zones à protéger/dispositions de protection, révisions	100 000
Relations publiques au sens large	200 000
Total	13 800 000

** La lutte contre les espèces problématiques en dehors des réserves naturelles cantonales requerrait un multiple des ressources prévues ici.

Les coûts de la surveillance dans les réserves naturelles et des contrôles des cueilleurs de champignons et de baies ne sont pas pris en compte. Théoriquement, quelque 350 pour cent de poste de garde-faune sont disponibles pour ces tâches (10% par garde-faune, 25% dans le Jura bernois).

Les estimations ci-dessus tiennent compte du postulat selon lequel la valorisation des zones alluviales grève non pas le budget du SPN, mais celui de l'aménagement des eaux.

Supprimer les obstacles aux déplacements suprarégionaux de la faune

Objectif

Le canton s'engage en faveur de la suppression à long terme des obstacles aux déplacements de la faune (selon la stratégie ad hoc), afin de faciliter les migrations des mammifères sauvages sur son territoire.

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018 ☐ A moyen terme entre 2018 et 2022 ☒ Tâche durable	Coordination réglée
Inspection de la chasse		
OACOT		
OAN		
OCEE		
OPC		
Confédération	Office fédéral de l'environnement	
	Office fédéral des routes	
Régions	Toutes les régions	
Communes	Toutes les communes	
Autres cantons	Cantons voisins concernés	
Responsabilité:	Inspection de la chasse	

Mesure

Mise en œuvre de la stratégie visant la suppression des obstacles aux déplacements de la faune dans le canton de Berne (cf. verso).

Démarche

1. Les services concernés mettent en œuvre la stratégie sous leur propre responsabilité dans leur domaine de compétence.
2. L'Office des ponts et chaussées porte le programme de construction des routes à la connaissance de l'Inspection de la chasse. Cette dernière relève les améliorations possibles s'agissant des passages pour petits animaux et des crapauds.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Suite à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), la planification de l'entretien des routes nationales incombe à l'OFROU à partir de 2008. La Confédération reprend les compétences du canton en tant que maître d'ouvrage.

Au cours des dernières décennies, la densification du réseau des transports ainsi que l'extension des zones urbaines ont contribué au morcellement généralisé du paysage et des milieux vitaux naturels; cette évolution s'est faite au détriment des mammifères sauvages surtout, mais aussi des batraciens et des reptiles, dont l'environnement est de plus en plus cloisonné dans les régions densément peuplées du canton.


Etudes de base

- Konzept zum Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere im Kanton Bern (stratégie visant la suppression des obstacles aux déplacements de la faune dans le canton de Berne, 2007) et documents de l'Inspection de la chasse
- Les corridors faunistiques en Suisse (OFEFP, 2001), Réseau écologique national (REN, OFEFP, 2004)
- Programme de construction des routes cantonales et programme de construction des routes nationales, Rail 2000, AlpTransit

Indications pour le controlling

Indicateur: nombre d'obstacles aux déplacements de la faune entièrement ou partiellement levés

Liste des obstacles aux déplacements de la faune



Obstacles aux déplacements de la faune, en fonction des priorités

Objet	Désignation	Appréciation générale de l'urgence d'une intervention
3*	"Wangen a. d. Aare"	Intervention urgente
6	"Hindelbank"	Intervention urgente, vu la situation concernant l'objet 7
8	"Rapperswil/ Schüpfen"	Intervention urgente, vu la situation concernant l'objet 7
10	"Lyss"	Intervention urgente
14*	"Neuenegg"	Intervention urgente
20*	"Interlaken"	Intervention urgente
21	"Hofstetten b. Brienz"	Intervention urgente
9*	"Grossaffoltern/ Schüpfen"	Intervention moyennement urgente
11*	"Gampelen/ Le Landeron"	Intervention moyennement urgente (urgente à l'ouest de Gampelen); urgente dans le canton de Neuchâtel
12*	"Ins"	Intervention moyennement urgente; urgente dans le canton de Fribourg
13*	"Mühleberg"	Intervention moyennement urgente
16*	"Kiesen"	Intervention moyennement urgente
17	"Spiez"	Intervention moyennement urgente
1*	"Niederbipp"	Intervention impossible (pour l'instant)
2	"Oberbipp"	Intervention impossible (pour l'instant)
7*	"Moosseedorf"	Intervention impossible (pour l'instant)
15	"Rubigen"	Intervention impossible (pour l'instant)
18*	"Emdthal"	Intervention en cours
4*	"Utzenstorf"	Mesures exécutées (Rail 2000)
5*	"Kernenried"	Mesures exécutées (Rail 2000)
19	"Reichenbach"	Mesures exécutées (AlpTransit)

* Corridor d'importance suprarégionale

Biodiversité en forêt

Objectif

Par sa politique relative à la biodiversité en forêt, le canton de Berne cherche à préserver les associations forestières rares, à promouvoir et à mettre en réseau les espèces prioritaires ainsi qu'à encourager la dynamique naturelle, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs fixés au niveau national.

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage
F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
OACOT	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OAN	☒ Tâche durable	
OFOR		
Confédération	Office fédéral de l'environnement	
Régions	Toutes les régions	
Communes	Communes concernées	
Tiers	Propriétaires de forêts	
Responsabilité:	OFOR	

Mesure

Contrats portant sur la conservation et la promotion de surfaces forestières comportant des valeurs naturelles particulières.

Démarche

1. Collecte des études de base, recensement des potentiels.
2. Soutien, en collaboration avec la Confédération, de mesures d'exploitation particulières.
3. Elaboration d'une conception en vue d'un contrôle des résultats de la promotion de la biodiversité en forêt.

Coûts:	100%	2'000'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	50%	1'000'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	50%	1'000'000 fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers		fr.	

Remarque: Coûts annuels: la Confédération prend une partie des coûts à sa charge en application de la convention-programme.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Les mesures de promotion de la biodiversité envisagées doivent être coordonnées avec celles qui visent un rajeunissement ciblé de la forêt (fiche de mesure C_11 "Utiliser le bois et rajeunir les forêts"). L'entretien des forêts protectrices prime sur les mesures de promotion de la biodiversité (fiche de mesure C_12 "Rajeunir, reboiser et entretenir des forêts ayant une fonction protectrice").

Etudes de base

- Convention-programme RPT Biodiversité en forêt
- Programme d'action Renforcement de la biodiversité dans le canton de Berne, 21 août 2010
- Stratégie Biodiversité Suisse du 25 avril 2012
- Inventaire des objets naturels en forêt (WNI)

Indications pour le controlling

- Banque de données RPT des mesures exécutées
- Surfaces sur lesquelles des mesures ont été prises
- Projet de contrôle des résultats de la promotion de la biodiversité en forêt

Préserver et valoriser les cours d'eau

Objectif

Le canton et les communes veillent à ce que les cours d'eau disposent de l'espace qui leur est nécessaire et à ce que la protection de la végétation riveraine soit garantie. Le canton s'emploie en outre, au moyen d'une politique foncière active, à ce que les terrains nécessaires à une valorisation ciblée des cours d'eau soient disponibles.

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	OAN
	OCEE
	OED
	OFOR
	OIC
	OPC
Confédération	Office fédéral de l'environnement
Régions	Toutes les régions
Communes	Toutes les communes

Responsabilité: TTE

Réalisation

- ☒ A court terme jusqu'en 2018
- ☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
- ☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

1. Les services cantonaux soutiennent les communes dans le processus de désignation de l'espace réservé au cours d'eau au sens des articles 41a ss OEaux.
2. Le canton planifie la revitalisation des eaux au sens de l'article 38a de la loi fédérale sur la protection des eaux et fixe le calendrier à cet égard.
3. Le canton veille, au moyen d'une politique foncière active, à ce que les terrains nécessaires aux projets de valorisation des cours d'eau soient disponibles directement ou par le biais de dédommagements en nature

Démarche

1. Les services cantonaux se fondent, pour conseiller les communes, sur la directive relative à l'introduction de l'espace réservé aux eaux conformément à l'article 36a de la loi sur la protection des eaux, du 29 mai 2012 (responsabilité: OPC).
 2. Les offices concernés planifient la revitalisation dans une relation de partenariat (responsabilité: OAN, IP).
 3. L'Office des immeubles et des constructions (OIC) établit, en collaboration avec les services cantonaux concernés (en particulier l'OAN et l'OPC), une vue d'ensemble des parcelles se prêtant à d'ambitieux projets de valorisation des cours d'eau (terrains obtenus par le biais de dédommagements en nature compris) et acquiert les terrains nécessaires en cas de besoin (responsabilité: OIC).
- Remarque concernant la responsabilité: il appartient à la TTE de coordonner l'ensemble des mesures.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Mandat de la Confédération (LEaux révisée)
- Conflit avec d'autres affectations (p. ex. urbanisation, agriculture et sylviculture)

Etudes de base

- Ordonnance fédérale révisée sur la protection des eaux, teneur du 4 mai 2011
- Articles 36a et 38a de la loi sur la protection des eaux
- Article 18 LPN et article 20 de la loi cantonale sur la protection de la nature
- Article 11 LC, article 4a LAE
- Directive relative à l'introduction de l'espace réservé aux eaux conformément à l'article 36a de la loi sur la protection des eaux, OPC, OACOT, OAN 2012
- Garantir l'espace de liberté des cours d'eau et des rives, recommandation pour la mise en œuvre dans le canton de Berne, OACOT et al. (2004, en cours de révision)
- Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP): préservation, interconnexion et valorisation des cours d'eau
- Réserver de l'espace pour les cours d'eau, Office fédéral des eaux et de la géologie, 2000

Indications pour le controlling

Plans d'aménagement local examinés ou approuvés, terrains acquis ou mis à disposition pour d'importants projets de valorisation

Création et exploitation de parcs d'importance nationale au sens de la LPN

Objectif

Le canton soutient les efforts déployés par les organes responsables des parcs régionaux en vue de créer et de gérer efficacement des parcs d'importance nationale au sens des articles 23e ss de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Il encourage la conservation et la mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage ainsi que le renforcement des activités économiques axées sur le développement durable, et fait en sorte que les parcs apportent une contribution à l'éducation à l'environnement ainsi qu'au développement de la vie culturelle.

Objectifs principaux:

- F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux
- C Créer des conditions propices au développement économique
- E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants

Canton de Berne	beco
	OACOT
	OAN
	OCEE
	OFOR
Confédération	Office fédéral de l'environnement
	Office fédéral du développement territorial
Régions	Régions concernées
Communes	Communes concernées
Autres cantons	Cantons voisins concernés

Responsabilité: OACOT

Réalisation

☒	A court terme	jusqu'en 2018
☒	A moyen terme	entre 2018 et 2022
☒	Tâche durable	

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

1. Le canton encourage les parcs naturels régionaux entièrement ou en partie situés sur son territoire, à savoir ceux du Chasseral, du Diemtigtal, du Gantrisch et du Doubs. Il soutient la création d'autres parcs pour autant que leur faisabilité et leur efficacité soient démontrées conformément aux consignes de la Confédération. - 2. Il encourage, au moyen d'incitations financières et de mesures d'accompagnement, la conservation et la mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage ainsi que le renforcement des activités économiques axées sur le développement durable, et fait en sorte que les parcs apportent une contribution à l'éducation à l'environnement ainsi qu'au développement de la vie culturelle. Huit principes de promotion sont déterminants à cet égard (cf. verso).

Démarche

1. Le canton veille à ce que les prescriptions légales de la Confédération soient respectées et à ce que les objectifs énoncés dans les contrats concernant les différents parcs (cf. verso) soient pris en compte dans ses propres plans directeurs et plans sectoriels ainsi que dans ceux des régions. - 2. Il transmet à la Confédération (OFEV) les demandes d'aides financières globales et d'attribution du label "Parc", et conclut avec l'OFEV des conventions-programmes portant sur la création et l'exploitation des parcs naturels régionaux. - 3. Il conclut avec les organes responsables des parcs des contrats de prestations portant sur la mise en œuvre des conventions-programmes, qu'il surveille en collaboration avec ces organes (controlling portant sur les prestations fournies et l'atteinte des objectifs). - 4. Il coordonne sa stratégie de promotion des parcs naturels régionaux du Chasseral, du Gantrisch et du Doubs, dont le périmètre s'étend sur plusieurs cantons, au moyen de conventions passées avec les cantons voisins concernés. - 5. Sous réserve d'une participation appropriée de la Confédération, des communes concernées, des autres cantons concernés le cas échéant et de tiers, le canton accorde une subvention en faveur de la création et de l'exploitation de parcs à raison d'un tiers des coûts au maximum.

Coûts:	100%	4'200'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	27%	1'150'000 fr.
Confédération	36%	1'500'000 fr.
Régions		fr.
Communes	15%	650'000 fr.
Autres cantons	5%	200'000 fr.
Tiers	17%	700'000 fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

☒	A charge du compte de fonctionnement
☐	A charge du compte des investissements
☒	Financement spécial: Crédit-cadre

Attestation de financement:

☒	Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
-------------------------------------	--

Remarque: Estimation des coûts annuels, qui dépendent notamment des conventions-programmes avec la Confédération

Interdépendances/objectifs en concurrence

Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural, Nouvelle politique régionale, stratégie OAN 2010


Etudes de base

- Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), articles 23e ss, ordonnance sur les parcs (OParcs; RS 451.36) - Loi du 1er février 2012 sur les parcs d'importance nationale et sur les sites du patrimoine mondial naturel (LPaP; RSB 425.51; entrée en vigueur: 1er janvier 2013)

Indications pour le controlling

- Nombre de parcs ayant obtenu le label fédéral - Rapports annuels ou trimestriels des organes responsables des parcs - Evaluation des effets des parcs après huit d'exploitation environ (pour la première fois en 2020 probablement)

A Périmètres des parcs naturels régionaux en exploitation



Les limites détaillées peuvent être consultées dans le système d'information du plan directeur (www.be.ch/plandirecteur).

B Principes appliqués par le canton à la promotion de parcs naturels régionaux

1. Pas de nouvelles charges spécifiques imposées aux parcs par le canton ou la Confédération

En décernant le label "Parc", la Confédération peut distinguer des périmètres possédant des valeurs naturelles et paysagères d'importance nationale, et dans lesquels on entend prendre particulièrement soin d'un tel capital. Les prescriptions légales de la Confédération et du canton en vigueur n'imposent pas de consignes ni de charges matérielles nouvelles quant aux sites à délimiter et aux modalités à respecter. Les régions et les communes concernées sont au contraire incitées à proposer elles-mêmes des mesures efficaces, puis à les mettre en œuvre avec le soutien financier de la Confédération et du canton.

2. Respect des dispositions en vigueur

Simultanément, la population et les communes sises sur le territoire d'un parc sont tenues de respecter les dispositions relatives à la protection de la nature et du paysage (concernant p. ex. la protection des sites marécageux ou des espèces, ou encore la sauvegarde des biotopes précieux). Il en va de même des dispositions futures, qui entreront en vigueur indépendamment des parcs.

3. Utilisation des instruments d'aménagement du territoire aux niveaux régional et communal

Dans le canton de Berne, les organes responsables des parcs n'ont pas la compétence d'édicter des plans directeurs ou des plans d'affectation ayant force obligatoire pour les autorités au sens de l'article 57 LC. En lieu et place, les communes des territoires des parcs ainsi que les régions d'aménagement ou conférences régionales compétentes utilisent leurs instruments d'aménagement pour sauvegarder et valoriser les valeurs naturelles et paysagères des parcs. Les organes responsables peuvent mettre à leur disposition des bases de travail appropriées, comme des programmes de développement territorial de la région de leur parc.

4. Prise en considération des buts des parcs lors de la pesée des intérêts

Les buts des parcs ainsi que les prescriptions légales de la Confédération sont pris en considération de manière appropriée lors de la pesée des intérêts à laquelle procèdent les services compétents pour mener les procédures d'octroi du permis de construire, ainsi que pour élaborer ou approuver les plans directeurs et les plans d'affectation.

5. Répartition équilibrée des ressources entre les différents objectifs

Les projets et activités, et donc les budgets des parcs naturels régionaux soutenus par le canton, sont répartis de manière équilibrée entre les objectifs prescrits par la loi sur la protection de la nature et du paysage et l'ordonnance fédérale sur les parcs.

6. Participation appropriée de la Confédération et des organes responsables des parcs

Le canton accorde des subventions aux projets des parcs naturels régionaux à la condition que l'organe responsable du parc concerné assume lui-même 20 pour cent au minimum des coûts attestés (contributions de la commune et de membres, sponsoring, revenus de prestations, etc.) et qu'il soit soutenu financièrement de manière appropriée par la Confédération.

7. Pas de double financement de la part du canton

La subvention cantonale s'élève au maximum à un tiers des coûts imputables par projet présenté par le parc. Des subventions plus élevées, jusqu'à 50 pour cent au plus, sont possibles à titre exceptionnel, en présence de projets visant une coopération entre des parcs et des sites du patrimoine mondial naturel et revêtant une importance stratégique particulière pour le canton. Dans le cas de projets qui ont reçu des subventions d'une autre source cantonale de financement, la contribution pouvant être prélevée sur le crédit sur les parcs est réduite d'autant. Pour les parcs qui s'étendent sur plusieurs cantons, la subvention du canton de Berne est fixée proportionnellement à la part qu'occupe le canton dans l'ensemble du parc. Seuls sont soutenus les projets dont la partie bernoise du parc profite également.

8. Détermination annuelle des subventions

En règle générale, le canton accorde ses subventions annuellement et pour chaque projet présenté par le parc. Le programme d'activités et le budget annuel qui doivent être déposés avant fin mars en même temps que le rapport sur l'année écoulée sont déterminants.

C Buts des parcs naturels régionaux

Buts du parc naturel régional Chasseral

(selon la "convention parc régional Chasseral" signée par les communes du territoire du parc et les organes responsables le 23 avril 2009 pour la période allant de 2009 à 2021)

1	Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et le paysage
	Sauvegarder les espèces et les milieux
	Valoriser le patrimoine bâti
	Maintenir et promouvoir le paysage
	Renforcer les pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses de l'environnement
2	Renforcement des activités économiques axées sur le développement durable
	Développer le tourisme durable
	Améliorer et développer l'accueil
	Développer les transports publics et la mobilité douce
	Gérer le déplacement des visiteurs et la mobilité
	Développer et promouvoir les produits, services et savoir-faire régionaux
3	Développer l'information, l'éducation à l'environnement, les partenariats et la recherche
	Soutenir et développer des projets avec la jeunesse dans le domaine de l'environnement et de la promotion de la région
	Informier et sensibiliser à l'environnement
	Promouvoir les énergies renouvelables
	Promouvoir les matériaux de construction respectueux de l'environnement
	Devenir un pôle d'expérimentation et d'innovation

Buts du parc naturel régional du Diemtigtal

(selon le contrat concernant le parc signé par les communes de Diemtigen et de Zweisimmen le 20 juillet 2009 pour la période allant de 2009 à 2021)

1	Erhaltung, Aufwertung und Entwicklung von Natur, Kultur und Landschaft
	Erfassung, Erhaltung und Aufwertung von natürlichen, schützenswerten Lebensräumen
	Erfassung, Erhaltung und Förderung von Zielarten
	Erhaltung und Aufwertung der regionstypischen Kulturlandschaft mit ihren kulturhistorisch bedeutenden Elementen
	Erhaltung und Entwicklung der kulturellen Vielfalt
	Nachhaltige Entwicklung des Parkgebietes (Schwerpunktbereiche: Energie, Verkehr, Ver- und Entsorgung)
2	Stärkung einer nachhaltig betriebenen Wirtschaft
	Förderung und Vermarktung eines regionstypischen, zeitgemässen touristischen Angebots (ursprüngliches und abgeleitetes Angebot) im Einklang mit dem Naturpark und den gewünschten Zielgruppen
	Erhaltung, Entwicklung und Vermarktung nachhaltig produzierter, naturparkgerechter und wertschöpfungsstarker Produkte und Dienstleistungen von Land-, Alp-, und Forstwirtschaft sowie des übrigen Gewerbes.
3	Naturparkbetrieb, Umweltbildung, Kommunikation und Forschung
	Ordnung und Lenkung der Besucherinnen und Besucher sowie der Aktivitäten im Regionalen Naturpark Diemtigtal mit natürlichen, raumplanerischen, signalistischen und technischen Elementen
	Aufbau und Pflege von Kontakten und Kooperationen zwischen den Gemeinden Diemtigen und Zweisimmen im Zusammenhang mit dem Regionalen Naturpark Diemtigtal
	Information und Kommunikation nach innen und aussen
	Einbezug der Bevölkerung in die Gestaltung des Regionalen Naturparks Diemtigtal und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Parkanliegen
	effizientes, einfach strukturiertes und professionelles Parkmanagement
	Erweiterung des Wissensstandes mit Hilfe von Forschungsarbeiten in den Bereichen Natur, Landschaft, Kultur und Wirtschaft sowie nach Möglichkeit Umsetzung der Ergebnisse im Naturpark
	Ableitung und Umsetzung von Umweltbildungsangeboten für Schulen, Jugendgruppen und weiteren Interessenten basierend auf den Stärken und Einzigartigkeiten des Naturparks

Buts du parc naturel régional du Gantrisch

(selon le contrat concernant le parc signé par les communes concernées et l'organisme responsable le 24 mars 2010 pour la période allant de 2010 à 2021)

Gemäss Artikel 23g NHG sowie den Artikeln 20 und 21 PÄV hat der Regionale Naturpark Gantrisch zum Zweck, eine nachhaltig betriebene Wirtschaft zu fördern sowie die Qualität von Natur und Landschaft zu erhalten und aufzuwerten. Die Projekte und Aktivitäten der Parkträgerschaft richten sich ausgewogen auf die folgenden strategischen Ziele des Parks aus:	
1	Stärkung und Förderung der nachhaltig betriebenen Wirtschaft (und insbesondere des naturnahen Tourismus)
2	Förderung der Vermarktung ihrer Waren und Dienstleistungen
3	Erhaltung, Aufwertung und gegebenenfalls Weiterentwicklung der Natur-, Landschafts- und Kulturwerte
4	Förderung der regionalen Identität sowie Förderung der innerregionalen sektorübergreifenden und der überregionalen Zusammenarbeit und Vernetzung
5	Sensibilisierung, Umweltbildung und Forschung
6	Koordination der Parkziele mit den Zielen der Regionalentwicklung und räumliche Sicherung

Parc naturel régional du Doubs

(selon le "contrat de Parc" figurant dans la charte 2013-2022 du 5 mai 2012)

1	Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage
	Préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager ainsi que les forêts
	Valoriser, créer et mettre en réseau les sites et les biotopes pour préserver les espèces animales et végétales menacées
	Préserver, améliorer et valoriser le patrimoine culturel
2	Renforcement des activités économiques axées sur le développement durable
	Renforcer et promouvoir une économie agricole et sylvicole durable
	Créer un tourisme durable dans le Parc du Doubs
	Développer, promouvoir les ventes et commercialiser les produits régionaux
	Favoriser la mobilité douce et organiser la gestion des visiteurs
3	Développer l'éducation à l'environnement
	Sensibiliser et informer
	Créer et exploiter des offres et des événements culturels axés sur l'identité régionale
4	Etablir une bonne communication et développer une gestion efficace
	Mettre en place une communication efficace à l'intention de publics cibles en interne et vis-à-vis de l'extérieur
	Créer un parc naturel régional transfrontalier avec le Syndicat mixte du Pays horloger
	Réunir des partenaires pour réaliser les projets
	Rechercher des financements extérieurs pour réaliser les projets de développement et de préservation
	Assurer la gestion du Parc. Créer et exploiter des instruments intercommunaux, intercantonaux et transfrontaliers de collaboration et planifier des actions à caractère régional dans le périmètre du Parc

Site "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch" inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (SAJA)

Objectif

Le canton soutient les efforts de l'organe responsable et des communes concernées visant à préserver pour la postérité le site "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch" inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage
F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2015	Coordination réglée
beco	☒ A moyen terme entre 2015 et 2021	
INS	☒ Tâche durable	
OACOT		
OAN		
OCEE		
OFOR		
Régions	Régions concernées	
Communes	Communes concernées	
Autres cantons	Valais	
Tiers	Fondation "Patrimoine mondial de l'UNESCO"	
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

Le canton encourage, au moyen d'incitations financières et de mesures d'accompagnement, la préservation pour la postérité du site "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch" inscrit au patrimoine mondial. Il soutient en particulier l'élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion visant la sauvegarde et le développement durable du site SAJA inventorié par l'UNESCO.

Démarche

1. Le canton garantit que les buts du site SAJA énoncés dans la "Charta vom Konkordiaplatz" du 26 septembre 2001 soient pris en compte de manière appropriée dans ses propres plans directeurs et plans sectoriels ainsi que dans ceux des régions.
2. Il harmonise sa stratégie de soutien en faveur du site SAJA avec celle du canton du Valais et conclut avec ce dernier une convention à cet égard. Les deux cantons signent en outre un contrat de prestations avec la fondation "Patrimoine mondial de l'UNESCO Alpes suisses Jungfrau-Aletsch".
3. Le canton de Berne ou celui du Valais peuvent conclure, au nom des deux cantons, une convention-programme avec la Confédération (OFEV) au sujet du site SAJA inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
4. Sous réserve d'une participation appropriée de la Confédération (OFEV), du canton du Valais, des communes concernées et de tiers, le canton prend à sa charge une partie des coûts de mise en œuvre des plans de gestion du site SAJA.

Coûts:	100%	1'500'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	17%	250'000 fr.	☐ A charge du compte de fonctionnement
Confédération	33%	500'000 fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☒ Financement spécial: Fonds de loterie et Crédit-cadre
Communes	10%	150'000 fr.	Attestation de financement:
Autres cantons	17%	250'000 fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers	23%	350'000 fr.	

Remarque: Estimation des coûts annuels, qui dépendent notamment des conventions-programmes avec la Confédération

Interdépendances/objectifs en concurrence

Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural


Etudes de base

- Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), en particulier les articles 13 et 14a
- Loi sur les parcs d'importance nationale et sur les sites du patrimoine mondial naturel (LPaP; RSB 426.51; entrée en vigueur le 1er janvier 2013)

Indications pour le controlling

- Rapports annuels ou trimestriels des responsables du projet SAJA
- Evaluation des effets du site SAJA (calendrier encore incertain)

Périmètre du site "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch" inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (SAJA)



Les limites détaillées peuvent être consultées dans le système d'information du plan directeur (www.be.ch/plandirecteur).

Communes bernoises dont une partie du territoire relève du périmètre du site SAJA inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO:

Grindelwald, Guttannen, Innertkirchen, Kandersteg, Lauterbrunnen, Meiringen, Reichenbach i. K., Schattenhalb

Préserver et valoriser les paysages

Objectif

Le canton entend préserver les paysages particulièrement beaux ou ayant une grande valeur historique et accorder une importance accrue à une utilisation mesurée des paysages en général.

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	OCEE
	Office de la culture
	SPN
Confédération	Office fédéral de l'environnement
Régions	Toutes les régions
Communes	Toutes les communes
Autres cantons	Cantons voisins concernés

Responsabilité: OACOT

Réalisation

- | | |
|---|--------------------|
| ☐ A court terme | jusqu'en 2018 |
| ☐ A moyen terme | entre 2018 et 2022 |
| ☒ Tâche durable | |

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les communes élaborent un plan d'aménagement du paysage sur la base des principes énoncés par le canton (cf. verso) à l'occasion de la révision de leurs plans d'aménagement local (leur permettant d'invoquer leurs besoins en terrains à bâtir pour les 15 prochaines années selon la fiche de mesure A_01). Elles tiennent compte, ce faisant, des plans directeurs régionaux d'aménagement du paysage.

Démarche

L'OACOT établit une liste des exigences minimales dont les communes doivent tenir compte dans l'aménagement du paysage.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Etudes de base

Articles 1 à 3 et 17 LAT; articles 64, 64a et 86 en relation avec l'article 10, alinéa 1 (en particulier lit. b) LC

Indications pour le controlling

Principes concernant la matière d'appréhender le paysage dans l'aménagement local

Les communes sont tenues, de par la législation, de traiter de manière adéquate la question du paysage dans leurs procédures d'aménagement local. En effet, l'urbanisation ne saurait être dissociée des questions d'aménagement du paysage, notamment en ce qui concerne l'agrandissement de la zone à bâtir compte tenu des besoins en terrains à bâtir des quinze prochaines années. L'actuel plan d'aménagement du paysage doit être soumis à une évaluation et actualisé au besoin, ou alors, en l'absence de plan, il convient d'en élaborer un.

- 1) 1) Un inventaire du patrimoine paysager et naturel doit être dressé en guise d'état des lieux (ensemble du territoire communal, selon un degré de détail variant d'un espace à l'autre) et être représenté sous forme de plan-inventaire ou de plan indicatif. Les travaux peuvent se fonder par exemple sur des orthophotos, des visites sur le terrain ou les renseignements fournis par des personnes possédant de bonnes connaissances des lieux. Les principales données provenant du canton et de la Confédération ont été numérisées et peuvent être obtenues gratuitement à partir du géoportail du canton de Berne.
- 2) 2) Sur la base du plan-inventaire ou du plan indicatif, tous les contenus importants doivent être garantis dans la réglementation fondamentale (p. ex. plan des zones à protéger) afin qu'ils soient contraignants pour les autorités, voire pour tout un chacun (ensemble du territoire communal), dans la mesure où ils ne sont pas déjà suffisamment protégés par le droit supérieur.
- 3) 3) Un aménagement local minimal ne requiert certes pas forcément un plan d'aménagement du paysage ayant force obligatoire pour les autorités, mais il n'en reste pas moins qu'un tel plan est un instrument judicieux pour piloter l'évolution du paysage.

Tenir compte des inventaires fédéraux au sens de l'article 5 LPN

Objectif

Le canton et les communes assument leur part de responsabilité s'agissant de la préservation de l'aspect caractéristique du paysage et des localités, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles et des monuments historiques d'importance nationale. Ils veillent à la sauvegarde des objets recensés dans les inventaires fédéraux au sens de l'article 5 LPN et à la préservation de leur intégrité lorsque l'intérêt général prévaut.

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	OACOT	☒ A court terme	jusqu'en 2018 entre 2018 et 2022 Coordination réglée
	OAN	☐ A moyen terme	
	OPC	☒ Tâche durable	
	SAB		
	Service des monuments historiques		
Confédération	Office fédéral de la cult		
	Office fédéral de l'environnement		
	Office fédéral des routes		
Régions	Toutes les régions		
Communes	Toutes les communes		
Responsabilité: OACOT			

Mesure

En présence de plans et de projets qui ont des effets sur l'organisation du territoire, ainsi que lors de la réalisation de ceux-ci, le canton et les communes tiennent compte, dans la pesée des intérêts, des objectifs de protection des inventaires suivants: inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP), inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS).

Démarche

1. Les communes mettent en œuvre les contenus des inventaires fédéraux dans leur réglementation fondamentale, en édictant des prescriptions en matière de protection et, suivant l'inventaire, en fixant des délimitations géographiques.
2. Les services cantonaux spécialisés décident, en présence de plans et de projets qui concernent les objets protégés par de tels inventaires, s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par une commission fédérale conformément à l'article 7 LPN. Les compétences sont les suivantes: OACOT dans le cas de l'IFP, SMH pour l'ISOS et OPC pour l'IVS.
3. Le canton examine l'opportunité de définir des objectifs de développement complémentaires pour les objets de l'IFP sis sur son territoire (à court terme).

Interdépendances/objectifs en concurrence

Etudes de base

- Conformément à un arrêt du Tribunal fédéral d'avril 2009 (ATF 135 II 209), les inventaires fédéraux au sens de l'article 5 LPN ont la même valeur que les plans sectoriels et les conceptions de la Confédération, de sorte que les cantons ont l'obligation de les respecter dans leurs plans.
- Le plan directeur ayant force obligatoire pour les autorités, les exigences de protection découlant des inventaires fédéraux doivent être mises en œuvre dans les plans d'affectation.
- Les ordonnances fédérales relatives aux différents inventaires (OIFP, OISOS, OIVS) exigent des cantons une prise en considération dans leurs plans directeurs.

Indications pour le controlling

Mettre en œuvre les inventaires fédéraux au sens de l'article 18a LPN

Objectif

Le canton veille à ce que la garantie ayant force obligatoire pour les propriétaires fonciers qu'exige la Confédération pour tous les objets recensés dans ses inventaires soit effective et efficace, dans les limites des ressources disponibles.

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	SPN
Confédération	Office fédéral de l'agriculture
	Office fédéral de l'environnement
Communes	Toutes les communes

Responsabilité: SPN

Réalisation

- ☐ A court terme jusqu'en 2018
- ☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
- ☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

La mise sous protection ayant force obligatoire pour les propriétaires fonciers doit être garantie au moyen des mesures suivantes:

- Décision de mise sous protection selon la loi cantonale sur la protection de la nature
- Plan sectoriel de la protection des biotopes, combiné à des consignes concrètes visant une mise en œuvre judicieuse dans le cadre des plans d'affectation communaux sur la base de l'article 86 LC
- Le cas échéant, plan de quartier cantonal sur la base de l'article 102, alinéas 1, lettre b et 3 LC

Démarche

1. L'OACOT et le SPN élaborent des critères permettant de déterminer si un objet inventorié doit être garanti de manière contraignante pour les propriétaires fonciers au moyen d'instruments prévus par la loi sur la protection de la nature ou alors par la loi sur les constructions.
2. Il convient d'élaborer en premier lieu un plan sectoriel de la protection des biotopes servant de base à une garantie des objets ayant force obligatoire pour les propriétaires fonciers.
3. Sur la base d'un tel plan, les communes veillent à garantir une protection de manière contraignante pour les propriétaires fonciers.
4. Le canton met gratuitement à la disposition des communes les bases nécessaires à la mise en œuvre à leur niveau.

Coûts:	100%	200'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	50%	100'000 fr.
Confédération	50%	100'000 fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons		fr.
Tiers		fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☒ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☐ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»

Remarque: Estimation sommaire; la protection ayant force obligatoire pour les propriétaires fonciers a des répercussions sur les montants liés

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Fiche de mesure E_02 (Assumer une responsabilité particulière dans le domaine de la protection des espaces vitaux et des espèces)
- Distinction entre la protection selon la loi sur la protection de la nature d'une part et la loi sur les constructions d'autre part en fonction de critères adéquats. Les instruments prévus par la LC servent avant tout à la protection d'objets importants pour les sites et le paysage, ainsi que d'objets situés dans des secteurs où une forte pression en matière d'affectation est escomptée. Ceux qui découlent de la loi sur la protection de la nature par contre entrent essentiellement en ligne de compte dans les régions où l'atteinte des objectifs dépend surtout du respect des prescriptions par les tiers (p. ex. interdictions d'accès, obligation de tenir les chiens en laisse).

Etudes de base

- La Confédération exige que l'entretien ainsi que la protection au moyen d'instruments ayant force obligatoire pour les propriétaires fonciers soient réglés pour chaque objet inventorié. Ce n'est qu'à cette condition que la mise en œuvre est considérée comme effective pour un objet donné.
- Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (ordonnance sur les hauts-marais) (103 objets dans le canton de Berne)
 - Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (ordonnance sur les bas-marais) (270 objets dans le canton de Berne)
 - Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales) (49 objets dans le canton de Berne)
 - Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale (ordonnance sur les prairies sèches, OPPS) (270 objets dans le canton de Berne, auxquels s'ajoutent 10 objets encore pendants)
 - Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (ordonnance sur les batraciens, OBat) (91 objets fixes et 8 objets itinérants dans le canton de Berne, auxquels s'ajoutent 7 objets encore pendants)
 - Articles 19, 29, 36 et 41 de la loi sur la protection de la nature; article 86 LC en relation avec les articles 10d et 10 LC ainsi que l'article 13 OC
 - Le cas échéant: inventaires de biotopes du canton

Indications pour le controlling

La Confédération exige une vue d'ensemble de l'état de la mise en œuvre des inventaires de biotopes, avec des précisions pour chaque objet (p. ex. réglementation relative à l'entretien et à la protection, interventions nécessaires pour atteindre les objectifs). Cette vue d'ensemble peut également servir directement au controlling du plan directeur. Seules les valeurs cibles doivent être fixées.

Poursuivre le développement ciblé des secteurs d'économie mixte

Objectif

Le traitement, par les services cantonaux, des questions liées aux secteurs affectés simultanément à l'agriculture et à la sylviculture (pâturages boisés) est réglé et consolidé avec les services fédéraux.

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage
F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☐ A court terme jusqu'en 2018 ☒ A moyen terme entre 2018 et 2022 ☐ Tâche durable	Coordination réglée
beco		
OACOT		
OAN		
OFOR		
OIG, service GEODAT		
Confédération	Office fédéral de l'agriculture Office fédéral de l'environnement	
Régions	Régions concernées	
Communes	Communes concernées	
Autres cantons	Cantons voisins concernés	
Tiers	Chemins de fer de montagne Commissions des pâturages boisés Fondation rurale interjurassienne Organes responsables des parcs Organisations de protection Organisations touristiques Propriétaires fonciers et forestiers	
Responsabilité:	OFOR	

Mesure

Elaboration d'une stratégie cantonale et mise en œuvre de celle-ci par les services compétents.

Démarche

1. Détermination de l'organisation de projet
2. Définition d'objectifs de développement
3. Formulation de la marche à suivre cantonale et des objectifs
4. Définition des modalités de coopération avec les services fédéraux concernés
5. Délimitation des périmètres concernés au moyen d'instruments d'aménagement appropriés
6. Détermination des responsabilités et des processus
7. Application des instruments développés et mise en œuvre de mesures

Coûts:			Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	100%	100'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons		fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers		fr.	

Remarque: Coûts sans la mise en œuvre des mesures; participation de la Confédération au cas par cas.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Le succès de la mise en œuvre d'éventuelles mesures dépend de la volonté des propriétaires fonciers et forestiers, de la population locale ainsi que des organisations touristiques.

Des mesures appropriées, à définir dans la stratégie, doivent aussi permettre de résoudre le problème de l'extension de la forêt sur les terrains dont l'exploitation n'est plus rentable.

Etudes de base

- Loi sur les forêts, Mensuration officielle
- Projet Interreg IIIA "GISP-Arc jurassien": gestion intégrée des paysages sylvo-pastoraux
- Programme d'action "Renforcement de la biodiversité dans le canton de Berne", 21 août 2010
- Convention-programme RPT Biodiversité en forêt

Indications pour le controlling

Superficie des périmètres désignés (unités d'exploitation)

Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO

Objectif

Le canton soutient les efforts de l'organe responsable et des communes concernées visant à préserver pour la postérité les sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'engage à maintenir l'authenticité et l'intégrité de ces sites, à assurer leur protection et leur gestion, à promouvoir la formation ainsi que la transmission et l'approfondissement des connaissances en la matière, à renforcer les échanges d'informations et les liens au sein du réseau consacré à ce patrimoine et à soutenir le développement communal et régional durable, dans le respect de la valeur universelle exceptionnelle des sites inscrits au patrimoine mondial.

Objectifs principaux: E Préserver et valoriser la nature et le paysage
F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
Office de la culture	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
SAB	☒ Tâche durable	
Confédération	Office fédéral de la cult	
Régions	Régions concernées	
Communes	Communes concernées	
Autres cantons	Cantons voisins concernés	
Tiers	Commission suisse pour l'UNESCO	
	Régions touristiques concernées	
	Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes	
Responsabilité:	SAB	

Mesure

Le canton encourage, au moyen d'incitations financières et de mesures d'accompagnement, la préservation pour la postérité des sites palafittiques inscrits au patrimoine mondial. Il soutient l'ancrage de ces sites dans les communes.

Démarche

1. Le canton garantit que les buts énoncés dans la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et dans le plan de gestion «Prehistoric pile dwellings around the Alps» de 2011 soient pris en compte de manière appropriée dans ses propres plans directeurs et plans sectoriels ainsi que dans ceux des régions.
2. Il s'engage en faveur du maintien de la substance des sites inscrits au patrimoine mondial dans la mesure de ses compétences et possibilités.
3. Il coordonne sa stratégie avec celle des cantons voisins.
4. Il veille à ce que toutes les communes concernées aient signé la charte suisse pour le patrimoine mondial d'ici à 2016.

Coûts:	100%	40'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	10%	4'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions		fr.	☒ Financement spécial: NPR
Communes		fr.	Attestation de financement:
Autres cantons	90%	36'000 fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»
Tiers		fr.	

Remarque: Il s'agit de coûts annuels pour le projet dans son ensemble

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Nouvelle politique régionale (NPR)
- Plans sectoriels de la navigation de plaisance


Etudes de base

- Convention de l'UNESCO du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
- Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), en particulier les articles 3 et 5
- Loi sur la protection du patrimoine (LPat; RSB 426.41) / Ordonnance sur la protection du patrimoine (OPat; RSB 426.411)
- Directives opérationnelles du 7 janvier 2013 relatives à la transposition de la protection dans le domaine des sites du Patrimoine mondial de l'UNESCO «Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes», Swiss Coordination Group

Indications pour le controlling

Rapports annuels du Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes

Sites palafittiques du canton de Berne inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO



Sites palafittiques du canton de Berne inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO

- CH-BE-01, Biel-Vingelz-Hafen
- CH-BE-02, Lüscherz-Dorfstation
- CH-BE-05, Seedorf-Lobsigensee
- CH-BE-06, Sutz-Lattrigen-Rütte
- CH-BE-07, Twann-Bahnhof
- CH-BE-08, Vinelz-Strandboden

Mettre en œuvre la Nouvelle politique régionale

Objectif

Les mesures préconisées par le rapport concernant la stratégie de promotion différenciée de l'espace rural sont réalisées et prises en compte dans le cadre du programme cantonal de mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR).

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants

Canton de Berne beco
OACOT
OAN
OFOR
Secrétariat général ECO
Régions Toutes les régions

Responsabilité: beco

Réalisation

☐ A court terme jusqu'en 2018
☐ A moyen terme entre 2018 et 2022
☒ Tâche durable

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

Les stratégies et mesures adoptées par le Grand Conseil en 2005 sur la base du rapport intitulé "Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural" sont inscrites dans le programme cantonal de mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale et progressivement réalisées.

Démarche

Compte tenu du rapport précité, les régions ont défini dans les périmètres des conférences régionales des projets et mesures prioritaires qu'elles ont inscrits dans les programmes de promotion régionaux. Ces derniers constituent une base importante pour l'élaboration du programme cantonal de mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale. Les mesures découlant du rapport "Stratégie de promotion différenciée de l'espace rural" sont toutes considérées comme des projets relevant de la Nouvelle politique régionale et sont mises en œuvre à ce titre de manière continue.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Consignes découlant du programme pluriannuel NPR de la Confédération, RPT, stratégie de croissance, parcs selon la LPN

Etudes de base

- Rapport sur la stratégie de promotion différenciée de l'espace rural (rapport du Conseil-exécutif au Grand Conseil du 19 octobre 2005)
- Programme 2008-2011 du canton de Berne pour la mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale de la Confédération du 12 mars 2010
- Programmes de développement, plans directeurs régionaux, programmes d'action pluriannuels des régions, stratégie 2014 de l'OAN, programme de politique du tourisme, projet cantonal d'aménagement du paysage, plans forestiers régionaux.

Indications pour le controlling

- Coordination avec la stratégie de croissance et le controlling NPR
- Plan directeur du canton de Berne, fiche de mesure R_02

Encourager le développement durable au niveau local

Objectif

Avec le réseau de compétences pour le développement durable local, le canton soutient les efforts des communes en vue d'intégrer les principes du développement durable dans leur politique; il assume en outre des tâches d'information et de coordination entre la Confédération, sa propre administration et les communes.

- Objectifs principaux:**
- A Utiliser le sol avec mesure et concentrer l'urbanisation
 - B Faire concorder le développement des transports et communications et l'urbanisation
 - C Créer des conditions propices au développement économique
 - D Valoriser et agencer les lieux d'habitation et les pôles d'activités de manière différenciée
 - E Préserver et valoriser la nature et le paysage
 - F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux
 - G Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité

Intervenants		Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	OACOT OCEE	☐ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
Confédération	Office fédéral du développement territorial	☐ A moyen terme entre 2018 et 2022	
Régions	Régions d'aménagement	☒ Tâche durable	
Responsabilité: OCEE			

Mesure

- Maintien du réseau de compétences en tant que modèle de coopération et de répartition des tâches entre les trois partenaires que sont le canton, les communes et les prestataires de services privés.
- Information des communes sur les modalités d'intégration des principes du développement durable dans leur politique.

Démarche

- Offres en matière de perfectionnement et de conseils pour les communes sur le thème de l'orientation de la politique communale en fonction des principes du développement durable
- Soutien en faveur des communes
- Mise à disposition des auxiliaires nécessaires

Interdépendances/objectifs en concurrence

Interdépendances: intérêts des communes / objectifs en concurrence: aucun.

Etudes de base

- Mandat aux autorités locales selon le document final (agenda 21) du Sommet de la terre de Rio de Janeiro de 1992 (signé par la Suisse)
- Constitution fédérale
- Stratégie 2002 pour le développement durable du Conseil fédéral (mars 2002)
- Stratégie 2002 pour le développement durable du Conseil fédéral 2012 à 2015
- Programme gouvernemental de législature de 2011 à 2014

Indications pour le controlling

- Nombre de communes faisant partie du réseau de compétences
- Rapport d'activité annue

Garantir la gestion du plan directeur et la coordination des activités ayant des répercussions sur l'espace

Objectif

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (responsabilité: Office des affaires communales et de l'organisation du territoire [OACOT]) garantit la transparence et la coordination des activités ayant des répercussions sur l'espace à l'intention du Conseil-exécutif et d'autres organes décisionnels. L'objectif est d'intégrer au niveau qui convient les priorités de la politique d'organisation du territoire énoncées par le plan directeur dans les processus tant politiques qu'administratifs.

- Objectifs principaux:**
- G Promouvoir une coopération axée sur la recherche de solutions et l'efficacité
 - H Harmoniser le programme de législature, le plan intégré "mission-financement" et le plan directeur
 - I Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling

Intervenants

Canton de Berne Chancellerie d'Etat
 JCE
 OACOT
 Toutes les Directions

Réalisation

- | | |
|---|--------------------|
| ☐ A court terme | jusqu'en 2018 |
| ☐ A moyen terme | entre 2018 et 2022 |
| ☒ Tâche durable | |

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: JCE

Mesure

L'appréciation et l'harmonisation des affaires stratégiques du gouvernement ayant des répercussions sur l'espace font partie du cahier des charges de la Conférence de coordination espace - transports - économie (CETE). La coordination, en la matière, incombe à l'OACOT.

Démarche

La CETE garantit l'harmonisation des affaires et l'OACOT assume une fonction de coordination.

Interdépendances/objectifs en concurrence

Les travaux doivent être étroitement coordonnés avec ceux qui ont lieu dans le cadre de NOG.

Etudes de base

Indications pour le controlling

Mettre en place et exploiter un système d'observation du territoire

Objectif

Un système d'observation du territoire adéquat doit être disponible pour les activités de controlling et de gestion du plan directeur. Ce système doit en outre constituer une base décisionnelle importante pour la conduite stratégique de plans et de projets ayant des répercussions sur l'espace.

Objectifs principaux: | Examiner périodiquement les effets obtenus au moyen d'un controlling

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	OIG, service GEODAT
Confédération	Office fédéral du développement territorial
Régions	Toutes les régions

Responsabilité: OACOT

Réalisation

☒ A court terme	jusqu'en 2018
☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022
☒ Tâche durable	

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Mesure

La mise en place progressive d'un système d'observation du territoire doit garantir la disponibilité des données spatiales nécessaires à l'examen des prestations et des effets. Il s'agit en premier lieu de mettre à disposition des données concernant l'aménagement du territoire au sens strict. Le système d'observation du territoire doit se fonder sur des modèles déjà testés avec succès, de même que sur une coopération opportune avec les régions d'aménagement, les régions de montagne et les offices fédéraux concernés. La publication de données importantes sur le réseau Intranet du canton de même que sur Internet doit répondre aux besoins considérables de données spatiales ressentis par les instances les plus diverses.

Démarche

Développement et mise en service progressifs du système d'observation du territoire

Interdépendances/objectifs en concurrence

Coordination avec le controlling des plans directeurs régionaux

Etudes de base

Indications pour le controlling

Octroi du mandat concernant le système d'observation du territoire

Elaborer une stratégie de développement du Seeland - pied sud du Jura - Jura bernois

Objectif

L'espace situé entre Soleure et Neuchâtel, avec le Seeland et les vallées du Jura bernois, est un espace d'identification et de développement composé de régions possédant de nombreux points communs et entre lesquelles il existe de multiples interconnexions. La coopération tant intercantonale que suprarégionale y repose sur une longue tradition. La définition de principes directeurs et la réorganisation de la coopération régionale dans le cadre de l'association seeland.biel/bienne a d'ores et déjà abouti à la constitution d'un noyau dur à l'intérieur du Seeland et à une meilleure coopération avec les régions voisines. Le but initial – à savoir l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de développement transfrontalière énonçant des lignes directrices communes ainsi que la définition de projets concrets en la matière – doit être atteint en plusieurs étapes successives.

Objectifs principaux: F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2018	Coordination réglée
Conseil régional	☒ A moyen terme entre 2018 et 2022	
OACOT	☐ Tâche durable	
OPC		
OSLJ - Chancellerie d'Etat		
OTP		
Régions		
Centre-Jura		
Granges-Büren		
Jura-Bienne		
seeland.biel/bienne		
Autres cantons		
Fribourg		
Neuchâtel		
Soleure		
Tiers		
Conférences régionales des transports		
Organisme responsable suprarégional		
Responsabilité:	Organisme responsable suprarégional	

Mesure

Création d'une conférence régionale de Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois ou de deux conférences distinctes.

Renforcement de la coopération dans l'espace formé par le Pays des Trois Lacs et le Jura bernois, avec la participation des régions concernées, qu'elles fassent ou non partie de la conférence régionale devant être instituée. A cette fin, des projets transfrontaliers propres à favoriser l'identification sont décelés et mis en œuvre.

Démarche

1. Préparation et création d'une ou de deux conférences régionales pour l'espace Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois, selon la recommandation du groupe de travail institué en 2014.
2. Evaluation, mise sur les rails et concrétisation de projets prometteurs, propres à promouvoir l'identification de part et d'autre des frontières cantonales (à partir de 2008). Il convient en premier lieu de partir de ce qui a déjà été commencé et
 - de participer au réseau intercantonal de villes de la Région capitale suisse ainsi qu'aux projets du Réseau des villes de l'Arc jurassien;
 - d'encourager le tourisme dans le Jura et dans le Pays des Trois Lacs (cf. R_02);
 - de poursuivre les projets sous-régionaux et transfrontaliers (p. ex. bassin supérieur du lac de Bienne, canal de la Thielle, canal Nidau-Büren, Grand Marais).

Coûts:	100%	600'000 fr.	Financement de la part du canton de Berne
Prise en charge:			Type de financement:
Canton de Berne	50%	300'000 fr.	☒ A charge du compte de fonctionnement
Confédération		fr.	☐ A charge du compte des investissements
Régions	17%	100'000 fr.	☐ Financement spécial:
Communes		fr.	
Autres cantons	17%	100'000 fr.	Attestation de financement:
Tiers	17%	100'000 fr.	☒ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»

Remarque: Estimation sommaire des coûts d'aménagement et de coordination (2008 à 2011); la clé de répartition n'est pas définitive.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Les travaux visant la création puis la consolidation d'une ou de deux conférences régionales pour l'espace Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois doivent avoir lieu de manière coordonnée à l'échelle régionale, avec le concours des communes concernées ainsi que des instances régionales existantes (en particulier le CJB et le CAF).
- Les cantons et régions voisins doivent être disposés à coopérer.
- La mise en œuvre d'une politique coordonnée des transports dans le Seeland implique que le canton prenne des décisions de politique des transports en conséquence s'agissant des routes nationales et cantonales.

Etudes de base

Développer le potentiel touristique de la région des Trois Lacs

Objectif

Le potentiel touristique de la région des Trois Lacs, à savoir les lacs de Neuchâtel, de Morat et de Bienne, a été redécouvert grâce au projet d'Expo.02. Le développement de ce potentiel est un objectif important qui avait déjà été ancré en 1997 dans le programme touristique des régions de Bienne-Seeland et de Cerlier-Seeland oriental (EOS), et qui s'est vu confirmer dans le programme régional pluriannuel 2007 du Seeland élaboré selon les principes de la Nouvelle politique régionale (NPR). Afin que tous les acteurs unissent leurs forces en faveur du label des Trois Lacs, il importe de surmonter les différences structurelles existant entre les cantons de même que les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre partenaires de régions distinctes.

Objectifs principaux: F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme	jusqu'en 2018
	☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022
	☐ Tâche durable	
Conseil régional		
OACOT		
OPC		
OTP		
SAB		
Confédération		
Régions		
Autres cantons		
Tiers		
Responsabilité:	Organisations de marketing	

Mesure

Le canton de Berne s'engage en faveur de la marque transfrontalière des Trois Lacs. Il encourage la coopération avec les cantons voisins, les régions ainsi que les associations touristiques, et soutient des projets concrets de promotion cantonale du tourisme (p. ex. Parc régional Chasseral, "Human Power Mobility"). Le canton tient compte, dans le cadre du projet cantonal de Nouvelle politique régionale visant au développement des destinations, des objectifs énoncés en relation avec la promotion d'une marque des Trois Lacs et de la région du Jura, avec une organisation de marketing commune.

Démarche

Selon le programme NPR pluriannuel du Seeland: - Amélioration de la coopération et des conditions générales, aux plans politique et organisationnel, dans le Pays des Trois Lacs / Jura, ainsi que nouvelle définition des destinations (projet T1). - Elaboration d'une idée directrice et poursuite du développement des offres touristiques dans le Pays des Trois Lacs (projet T2). Les projets T1 et T2 sont en cours de réalisation.

Interdépendances/objectifs en concurrence

La qualification de "destination" implique le respect de certaines exigences techniques (p. ex. nombre de nuitées), mais dépend également de considérations politiques. Le Pays des Trois Lacs est à l'intersection du Mittelland (Bern+) et du Jura (Watch Valley), et divers intérêts cantonaux convergent vers ce territoire. La coordination aux plans suprarégional et intercantonal dépasse les possibilités d'une seule région.

Etudes de base

- Programme NPR pluriannuel du Seeland - Documents du groupe de travail Trois Lacs - Programme du projet-modèle du Réseau des villes de l'Arc jurassien - Programme touristique "Raum Seeland" des régions d'aménagement de Bienne-Seeland et de Cerlier-Seeland oriental (EOS) - Résultats du projet Interreg III RISE

Indications pour le controlling

Valoriser durablement l'écosystème de la Birse

Objectif

La Birse et ses affluents doivent être remis dans un état aussi naturel que possible, et il s'agit de restaurer une dynamique naturelle en tenant compte de manière appropriée des besoins de la population en matière de protection et d'affectation.

Objectifs principaux: F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants		Réalisation		Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	OACOT	☒ A court terme	jusqu'en 2018	Coordination réglée
	OAN	☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022	
	OED	☐ Tâche durable		
	OFOR			
	OPC			
Confédération	Office fédéral de l'environnement			
Régions	Centre-Jura			
	Jura-Bienne			
Communes	Communes concernées			
Autres cantons	Bâle campagne			
	Bâle ville			
	Jura			
	Soleure			
Tiers	Concessionnaires			
Responsabilité:		OPC		

Mesure

Elaboration d'un plan directeur des eaux compte tenu du plan régional d'évacuation des eaux de la Birse (PREE Birse) et des cartes des dangers. La réalisation de mesures est coordonnée par commission de la Birse.

Démarche

1. Mise en place de l'organisation de projet de plan directeur des eaux de la Birse.
2. Début des travaux de la commission intercantonale de la Birse.
3. Mise en œuvre des mesures de protection des eaux compte tenu du plan sectoriel d'assainissement; mise en œuvre, conformément au plan ad hoc, des mesures d'aménagement des eaux (espace de liberté, débit).

Interdépendances/objectifs en concurrence

Nécessité d'une coopération intercommunale

Etudes de base

Plan régional d'évacuation des eaux de la Birse – Catalogue de mesures 2006: Conférence régionale des gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest / Plan régional d'évacuation des eaux de la Birse – Catalogue de mesures avec les coûts et les priorités (rapport technique: 26 avril 2006)

Indications pour le controlling

Assainir la rive gauche du lac de Bienne

Objectif

Il importe de préserver à long terme le paysage de vignobles et ses sites d'importance nationale, d'atténuer les atteintes que leur portent la route nationale A5 et le chemin de fer (CFF), d'harmoniser les différentes utilisations (viticulture, tourisme, développement local) en tenant compte des objectifs de protection, et enfin de combler les lacunes en matière d'infrastructures de transport (route nationale, rail, axe pour les deux-roues).

Objectifs principaux: F Promouvoir les espaces fonctionnels et les atouts régionaux

Intervenants

Canton de Berne	OACOT
	OPC
	OTP
	SAB
Confédération	CFNP
	Office fédéral de l'environnement
	Office fédéral des routes
	Office fédéral des transports
	Office fédéral du développement territorial
Régions	Jura-Bienne
	seeland.biel/bienne
Communes	Communes concernées
Autres cantons	Neuchâtel
Tiers	CFF
	Conférences régionales des transports
	Funiculaire Gléresse – Montagne de Diesse
	Organisations de protection

Réalisation

☒ A court terme	jusqu'en 2018
☒ A moyen terme	entre 2018 et 2022
☒ Tâche durable	

Etat de la coordination en général:

Coordination réglée

Responsabilité: OACOT

Mesure

Mise en œuvre du "Richtplan linkes Bielerseeufer" (plan directeur sous-régional concernant la rive gauche du lac de Bienne) du 26 octobre 2005 (intégré au plan directeur / CRTU de la région Bienne – Seeland de 2012), conjointement, par tous les services concernés de la Confédération, des cantons, des régions et des communes ainsi que par les autres intervenants; les tâches sont en particulier les suivantes (les numéros renvoient aux pa-ges d'objets):

- Amélioration de la sécurité du trafic sur l'A5 par des mesures immédiates et des mesures à court terme (1). - Mise en œuvre du concept d'assainissement à long terme de l'A5 avec les tunnels de contournement de Vigneules, Dau-cher-Alfermée, Douanne et La Neuveville (2). - Mise en œuvre par étapes des mesures concernant les deux-roues (3), notamment par la création d'un itinéraire cyclable continu afin de décharger les chemins de rive du trafic cycliste de loisirs.

-Réalisation du tunnel CFF à double voie de Gléresse, desserte de Gléresse par un bus et démontage de la voie CFF à Gléresse (4,5,6)

-Réalisation des objectifs d'aménagement du milieu bâti et du paysage dans le cadre de la réunification des vignobles, de l'aménagement local, des mesures d'entretien du paysage et des mesures de protection.

Démarche

La réalisation des mesures implique un certain nombre de démarches et de procédures relevant de compétences à différents niveaux. Etapes importantes: - Tunnel CFF à double voie à Gléresse: procédures nécessaires à cet égard. - A5: procédures nécessaires pour chacun des tronçons prévus par le concept d'assainissement (différences dans l'état d'avancement des travaux). Réalisation rapide des mesures à court terme garantie au moyen d'un plan d'entretien (UPlaNS) de l'OFROU.

Du fait que la mise en œuvre des mesures concernant l'A5 et les CFF relève de la compétence de services fédéraux, un sou-tien et une coordination de la part du canton sont indispensables. Il appartient à ce dernier d'entreprendre les démarches nécessaires (p. ex. institution d'un organe de coordination). Simultanément, la prise en compte des autres participants doit être garantie de manière appropriée.

Coûts:	100%	200'000 fr.
Prise en charge:		
Canton de Berne	50%	100'000 fr.
Confédération	50%	100'000 fr.
Régions		fr.
Communes		fr.
Autres cantons		fr.
Tiers		fr.

Financement de la part du canton de Berne

Type de financement:

- ☐ A charge du compte de fonctionnement
- ☐ A charge du compte des investissements
- ☐ Financement spécial:

Attestation de financement:

- ☐ Contenu dans le plan intégré «mission-financement»

Remarque: coûts de coordination pour quatre ans

Interdépendances/objectifs en concurrence

Certains des objectifs de protection d'une part et d'assainissement d'autre part sont en concurrence les uns par rapport aux autres; par ailleurs, les projets individuels sont interdépendants. Il importe donc tout particulièrement de veiller à une bonne coordination ainsi qu'à la prise en compte, à un stade précoce, de tous les intervenants et milieux intéressés.

Etudes de base

Richtplan linkes Bielerseeufer, seeland.biel/bienne (octobre 2005)

Téléphérique en V dans la région de la Jungfrau

Objectif

Le canton de Berne est favorable à l'agrandissement des territoires à utilisation touristique intensive pour autant que cela contribue à orienter les destinations touristiques vers le développement durable et que les réserves naturelles et les zones protégées ainsi que les unités paysagères peu ou non desservies restent intactes à long terme.

Le remplacement du téléphérique reliant actuellement Grindelwald au Männlichen ainsi que la construction d'une ligne entre Grindelwald et la station «Eigerletscher» des chemins de fer de la Jungfrau («Eigerexpress») visent l'optimisation de la desserte de la région Männlichen-Scheidegg-Jungfraujoch, qui est un territoire à utilisation touristique intensive aussi bien en été qu'en hiver. Ces mesures doivent en outre permettre d'améliorer considérablement l'offre de la destination touristique de la Jungfrau et de renforcer le secteur touristique de l'Oberland bernois.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
F Reconnaître et promouvoir les atouts des régions

Intervenants	Réalisation	Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	☒ A court terme jusqu'en 2016 ☒ A moyen terme entre 2016 et 2020 ☐ Tâche durable	Coordination réglée
	beco	
	OACOT	
	OAN	
	OCEE	
	OED	
	OFOR	
	OPC	
	OTP	
	SAB	
	Service des monuments historiques	
Confédération	Office fédéral de l'environnement	
	Office fédéral des transports	
	Office fédéral du développement territorial	
Régions	Conférence régionale de l'Oberland oriental	
Communes	Grindelwald	
	Lauterbrunnen	
Tiers	Chemins de fer de l'Oberland bernois (BOB)	
	Chemins de fer de la Jungfrau	
	Destination de la Jungfrau	
Responsabilité:	OACOT	

Mesure

Le canton coordonne les procédures d'aménagement aux niveaux régional et communal. Dans ce cadre, les incidences économiques, environnementales et sociales doivent être prises en considération dans un but d'optimisation. Il convient de tenir compte des propositions d'amélioration pour ce qui est de l'intégration du projet dans le paysage, formulées dans l'expertise de la CFNP du 21 juillet 2014.

Démarche

1. Le canton examine les répercussions du projet sur l'économie (étude du beco).
2. La CFNP évalue les répercussions du projet sur le paysage.
3. Réalisation des nouvelles lignes et stations (y c. la mise en œuvre des mesures d'accompagnement).
4. Suivi du développement des transports sur l'axe Interlaken – Grindelwald (routes et chemins de fer).

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Procédure d'approbation des plans conformément à la loi sur les installations à câble et à la loi sur les chemins de fer
- Proximité directe avec l'objet IFP n° 1507 «Hautes Alpes bernoises et région Aletsch-Bietschhorn (partie nord)», avec le périmètre de conservation du paysage d'importance régionale ainsi qu'avec divers objets inscrits dans des inventaires
- Limites, en termes de capacités, de la liaison Interlaken – Zweisimmen (liaison non transformable à court et moyen termes)


Etudes de base

- Explications concernant la mesure R_07 «Téléphérique en V dans la région de la Jungfrau»
- CRTU de la CR de l'Oberland oriental, état au 24 juillet 2014 (y c. le rapport et d'autres documents relatifs au projet en V de Grindelwald)
- Programme régional de développement touristique (RTEK) de la CR de l'Oberland oriental (décision du 2 avril 2014)
- Etude relative aux retombées économiques du projet en V sur le canton de Berne (Ecoplan / Promotion économique du canton de Berne, 2014)
- Etude de corridor des vallées de la Lüttschine, phase 1, 14 novembre 2013; phase 2, 11 avril 2014

Indications pour le controlling

- Réalisation de la nouvelle halte «Grindelwald Rothegg» des chemins de fer de l'Oberland bernois et des infrastructures des deux installations à câbles (y c. les mesures d'accompagnement)
- Evolution des flux de trafic

Téléphérique en V dans la région de la Jungfrau



Plan directeur des eaux de l'Aar du Hasli

Objectif

Il convient d'harmoniser les différents types d'utilisation dans le périmètre de l'Aar du Hasli, depuis la sortie des gorges de l'Aar jusqu'à l'embouchure dans le lac de Brienz, afin d'assurer la protection contre les crues et de valoriser le cours d'eau du point de vue de l'écologie.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants		Réalisation		Etat de la coordination en général:	
Canton de Berne	OACOT	☐	A court terme	jusqu'en 2018	Coordination réglée
	OAN	☐	A moyen terme	entre 2018 et 2022	
	OED	☒	Tâche durable		
	OFOR				
	OPC				
	OTP				
Confédération	DDPS				
	Office fédéral de l'environnement				
	Office fédéral des routes				
Régions	Conférence régionale de l'Oberland oriental				
Communes	Brienz (BE)				
	Brienzwiler				
	Hofstetten bei Brienz				
	Meiringen				
	Schattenhalb				
Tiers	Corporations de digue				
Responsabilité:		OPC			

Mesure

Le plan directeur des eaux de l'Aar du Hasli définit les objectifs et mesures déterminants pour la protection contre les crues, le bilan alluvionnaire, l'écologie (faune et flore), l'entretien des eaux, l'agriculture et la sylviculture ainsi que pour les activités de loisirs et de détente dans le périmètre de l'Aar du Hasli, y compris dans les zones de confluence des torrents latéraux importants et la zone inondable se trouvant au fond de la vallée. Il doit être mis en œuvre en collaboration avec tous les acteurs concernés.

Démarche

1. Les assujettis à l'aménagement des eaux et les services compétents mettent progressivement en œuvre les mesures.
2. La commission de l'Aar du Hasli assure la coordination et l'information.
3. Le canton et les communes veillent à ce que toute la zone inondable qui se trouve au fond de la vallée reste libre d'installation / ne reçoive pas une affectation qui pourrait entraver l'écoulement des eaux.

Interdépendances/objectifs en concurrence


- Protéger la population, les animaux et les biens de grande valeur contre les crues
- Assurer la fonctionnalité des infrastructures de transport, d'approvisionnement et de sécurité
- Préserver et valoriser les cours d'eau (fiche de mesure E_05)

Etudes de base

Controlling séparé de l'OPC

Indications pour le controlling

Périmètre concerné par le plan directeur des eaux de l'Aar du Hasli



Plan directeur des eaux de la Kander

Objectif

Il convient d'assurer la protection contre les crues dans la vallée de la Kander et de maintenir les eaux dans un état naturel ou de les aménager dans un état proche du naturel. Les mesures nécessaires en ce sens et les affectations le long de la Kander doivent être harmonisées.

Objectifs principaux: C Créer des conditions propices au développement économique
E Préserver et valoriser la nature et le paysage

Intervenants		Réalisation		Etat de la coordination en général:
Canton de Berne	OACOT	☐ A court terme	jusqu'en 2018	Coordination réglée
	OAN	☐ A moyen terme	entre 2018 et 2022	
	OED	☒ Tâche durable		
	OFOR			
	OPC			
	OTP			
Confédération	DDPS			
	Office fédéral de l'environnement			
	Office fédéral des routes			
	Office fédéral des transports			
Régions	Kandertal			
Communes	Aeschi bei Spiez			
	Frutigen			
	Kandergrund			
	Kandersteg			
	Reichenbach im Kandertal			
	Reutigen			
	Spiez			
	Thun			
	Wimmis			
	Zwieselberg			
Tiers	Corporations de digue			
Responsabilité:	OPC			

Mesure

Le plan directeur des eaux de la Kander définit les objectifs et mesures déterminants pour la protection contre les crues, le bilan alluvionnaire, l'écologie (faune et flore) et l'entretien des eaux dans l'espace réservé aux eaux de la Kander, y compris les zones de confluence des torrents latéraux importants. Il doit être mis en œuvre en collaboration avec tous les acteurs concernés.

Démarche

1. Les assujettis à l'aménagement des eaux et les services compétents mettent progressivement en œuvre les mesures.
2. La commission de la Kander assure la coordination et l'information.
3. Le canton et les communes veillent à ce qu'aucune nouvelle zone à bâtir ni construction ou agrandissement qui soit contraire aux objectifs du plan directeur des eaux de la Kander ne voie le jour dans l'espace réservé aux eaux tel qu'il a été défini dans ce document.

Interdépendances/objectifs en concurrence

- Protéger la population, les animaux et les biens de grande valeur contre les crues
- Assurer la fonctionnalité des infrastructures de transport, d'approvisionnement et de sécurité
- Préserver et valoriser les cours d'eau (fiche de mesure E_05)


Etudes de base

- RRB n° 1441 du 30 octobre 2013 (édiction du plan directeur des eaux de la Kander)
- Plan directeur des eaux de la Kander du 30 octobre 2013

Indications pour le controlling

Controlling séparé de l'OPC

Périmètre concerné par le plan directeur des eaux de la Kander



Plan directeur

Introduction

Projet de territoire du canton de Berne

Stratégies

Mesures

Annexe 

Annexe

Bases de travail

Milieu bâti

Etudes de base

- Entwicklung der Bodennutzung im Kanton Bern von 1979/82 bis 1992/94, OACOT, 1999; Entwicklung der Bodennutzung von 1992/94 bis 2004/06
- Stratégie en faveur des agglomérations et de la coopération régionale, Conseil-exécutif, 2005
- Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation ; 2012
- Statistique suisse des zones à bâtir 2012
- Projections régionalisées de l'évolution démographique du canton de Berne jusqu'en 2035, Conférence des statistiques du canton de Berne, édition 2012

Bases légales

- Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
- Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1)
- Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0)

Construction dans l'espace rural

Bases légales

- Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
- Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1)
- Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0)

Réseau de centres

Etudes de base

- Zentralitätsstruktur Kanton Bern: Möglichkeiten und Grenzen, rapport final à l'intention du groupe de travail thématique chargé du réseau de centres ; OACOT, 2000
- Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation: CRTU: Rapport de synthèse 2012

Pôles de développement économique

Etudes de base

- 7^e rapport intermédiaire du groupe de travail PDE à l'intention du Conseil-exécutif / controlling de la période 2008 à 2012 ; GT PDE/OACOT, 2012

Arrêtés

- Programm der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP): Siebter Zwischenbericht / Controlling 2008-2012 – Kenntnisnahme und Beschluss weiteres Vorgehen (7^e rapport intermédiaire concernant les pôles de développement économique / controlling 2008-2012), ACE 1434 du 17.10.2012
- AGC du 23.01.2007: Concours sur les pôles de développement «logement» (PDE-L): crédit d'engagement; crédit-cadre 2007 à 2012

Réseau de communications

Etudes de base

- Stratégie de mobilité globale du canton de Berne ; Conseil-exécutif, 2008
- CRTU: Rapport de synthèse 2012 ; TTE/JCE, ACE 869 du 13.06.2012
- Leitfaden «Vorgaben RGSK»: Inhaltliche Vorgaben für die RGSK der 2. Generation; TTE/JCE, ACE 491 du 23.04.2014
- Rapport Réduire la consommation d'énergie dans les transports ; TTE, 2015
- Plan sectoriel des transports, partie Programme ; DETEC, 26 avril 2006
- PPP zur Realisierung und Finanzierung von Strassenverkehrsinfrastrukturen: Bericht zu den Abklärungsphasen I und II; TTE, 2010
- Etude sur le péage routier dans le canton de Berne (Studie: Roadpricing in der Region Bern) ; TTE, RKB, TVS, 2012
- Modèle global des transports du canton de Berne (MGT) ; TTE, 2015

- Directives pour l'examen et le cofinancement des projets d'agglomération de 3^{ème} génération ; DETEC, 2015

Bases légales

- Loi du 2 septembre 2009 sur le Fonds de couverture des pics d'investissement (loi sur le Fonds d'investissement, LFI; RSB 621.2)

Trafic lié aux loisirs et au tourisme

Etudes de base

- Freizeitverkehr im Kanton Bern - Ursachen, Zielsetzungen, Handlungsspielräume; rapport du groupe de travail chargé du trafic de loisirs à l'intention de la Conférence des transports du canton de Berne, 1999
- Programme de politique du tourisme du canton de Berne; ODECO, 2001
- Grundlagenbericht: Freizeit-Grosseinrichtungen im Kanton Bern; OACOT, 1998
- Concept des installations sportives du canton de Berne (résumé en français du «Sportanlagenkonzept des Kantons Bern»); INS, 1994

Répercussions des transports

Etude de base

- Plan de mesures de protection de l'air 2015/2030, ACE 0816 du 24.06.2015
- Berner Fahrleistungsmodell (2005); AGR/beco

Bases légales

- Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41)
- Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1)

Routes nationales

Bases légales

- Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11)
- Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN; RS 725.111)
- Arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales (RS 725.113.11)
- Ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin; RS 725.116.21)
- Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d'infrastructure, LFIInfr; RS 725.13)

Routes cantonales

Etude de base

- Plan du réseau routier 2014 – 2029; ACE 0761 du 12.06.2013
- Modifications de la classification des routes; ACE 0762 du 12.06.2013
- Guide «Standards pour les routes cantonales»; Guide, OPC, 2011
- Koexistenz statt Dominanz: Berner Modell in Planung und Praxis; OPC, 1998
- Cartes «Routes d'approvisionnement pour les transports exceptionnels»; OPC
- Plan d'ensemble «Poids maximal admis sur les routes cantonales bernoises»; OPC

Bases légales

- Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)
- Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit (RS 741.272)
- Loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR; RSB 732.11)
- Ordonnance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR; RSB 732.111.1)
- Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d'infrastructure, LFIInfr; RS 725.13)

- Arrêtés – Crédit-cadre d'investissement routier 2014 – 2017; ACE 0763 du 12.06.2013

Déplacements à pied et à vélo

- Etude de base – Plan sectoriel du réseau des itinéraires de randonnée pédestre; ACE 1212 du 22.08.2012
– Plan sectoriel pour le trafic cycliste; ACE 1436 du 03.12.2014

- Bases légales – Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704)
– Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d'infrastructure, LFIInfr; RS 725.13)
– Loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR; RSB 732.11)
– Ordonnance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR; RSB 732.111.1)

Transports publics

- Etudes de base – Strategie zur Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs; OPT, octobre 2009
– Schéma d'offre 2010 - 2013 pour les transports publics régionaux du canton de Berne; OTP, 2009
– S-Bahn Bern: poursuite du développement, 1^{er} complément partiel 2008/2010 (voie normale) - Rapport de planification; OTP, 2005 (résumé en français)
– 2. Teilergänzung S-Bahn Bern, Planungsbericht; OTP, 2013
– Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail; DETEC, 2010
– Schéma d'offre 2014 - 2017 pour les transports publics régionaux et urbains du canton de Berne

- Bases légales – Loi fédérale du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire
– Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101)
– Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR; RS 742.101.2)
– Loi du 16 septembre 1993 sur les transports publics (RSB 762.4)
– Ordonnance du 10 septembre 1997 sur l'offre de transports publics (OOT; RSB 762.412)
– Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d'infrastructure, LFIInfr; RS 725.13)

- Arrêtés – Arrêté sur l'offre de transports publics pour les périodes d'horaire 2014 - 2017 (arrêté sur l'offre); AGC du 19.03.2013
– Subventions d'investissement en faveur des transports publics pour la période 2014 à 2017 (crédit-cadre); AGC du 05.06.2013

Transports aériens

- Etudes de base – Plan sectoriel fédéral de l'infrastructure aéronautique (PSIA)
– Schéma directeur cantonal des transports aériens; TTE, 1997

- Bases légales – Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0)
– Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1)

Bases légales	Transports de marchandises – Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (RS 742.141.5) – Ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement (OVR; RS 742.141.51)
Etudes de base	Economie – Stratégie économique 2025, rapport du Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil, 22 juin 2011
Etudes de base	Tourisme – Freizeitverkehr im Kanton Bern - Ursachen, Zielsetzungen, Handlungsspielräume, rapport du groupe de travail chargé du trafic de loisirs à l'intention de la Conférence des transports du canton de Berne, 1999 – Sachplan Seeverkehr Thuner- und Brienzersee; ACE 1161 du 28.08.2013 – Plan sectoriel de la navigation de plaisance pour la partie bernoise des lacs de Bienne et de Neuchâtel; ACE 1161 du 28.08.2013
Bases légales	– Loi du 20 juin 2005 sur le développement du tourisme (LDT; RSB 935.211) – Ordonnance du 19 octobre sur le développement du tourisme (ODT; RSB 935.211.1) – Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS)
Etudes de base	Agriculture et sylviculture – Stratégie OAN 2014, Direction de l'économie publique, 2009 – Stratégie 2014 pour les améliorations structurelles; Grands axes et priorités applicables aux améliorations structurelles agricoles dans le canton de Berne, Direction de l'économie publique, 2010 – Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP), Conseil-exécutif, 1998 – Plans forestiers régionaux (à partir de 1999) – Plan sectoriel des surfaces d'assolement, OFAT, OFAG, 1992
Bases légales	– Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) – Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) – Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) – Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) – Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) – Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0) – Loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture (LCAB; RSB 910.1) – Ordonnance du 5 novembre 1997 sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP; RSB 910.112) – Ordonnance du 5 novembre 1997 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OASA; RSB 910.113) – Loi cantonale du 5 mai 1997 sur les forêts (LCFo; RSB 921.11)
Etudes de base	Approvisionnement et élimination – Plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transport (EDT), Conseil-exécutif, 1998 – Plan sectoriel déchets du canton de Berne, Conseil-exécutif, août 2009 – Plan sectoriel d'assainissement 2010 (VOKOS) des cantons de Berne et de Soleure, Conseil-exécutif, 2010 – Stratégie d'alimentation en eau 2010 du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2010

- Cadastre des sites pollués, accessible à partir du géoportail: www.be.ch/geoportail
- Plans régionaux d'extraction et de décharges approuvés par le canton:
 - Abbau- und Deponierichtplan der Region Obersimmental-Saenenland, de 2003 (révisé en 2010)
 - Teilrichtplan Abbau und Deponie Region Thun-Innertport, de 2006
 - Richtplan ADT des Vereins Region Bern, de 2008
 - Richtplan ADT Biel/Bienne-Seeland, de 2012
 - Richtplan Abbau und Deponie Region Kandertal, de 1994 (révisé en 2006)
 - Richtplan ADT der Regionalkonferenz Oberland Ost, de 2008
 - Konzept Abbau und Deponie Region Aaretal, de 2008
 - Abbau und Deponiekonzept der Region Schwarzwasser, de 1996
 - Teilrichtplan Abbau und Deponie der Region Oberrargau, de 2010
 - Teilrichtplan «Abbau und Deponie» der Regionen Burgdorf, Oberes Emmental und Kiestal, de 2004
- Plan directeur d'extraction et de décharge de matériaux des régions d'aménagement Jura-Bienne et Centre-Jura, de 2010

Bases légales

- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01)
- Ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012)
- Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600)
- Loi du 7 décembre 1986 sur les déchets (RSB 822.1)
- Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
- Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; 814.201)
- Loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE; RSB 821.0)
- Ordonnance cantonale du 24 mars 1999 sur la protection des eaux (OPE; RSB 821.1)
- Loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE; RSB 752.32)
- Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0)

Energie et télécommunications

Etudes de base

- Stratégie énergétique du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2006
- Stratégie d'utilisation de l'eau 2010 du canton de Berne, Conseil-exécutif, 2010
- Sanierungsbericht Wasserentnahmen gemäss Art. 80ff GSchG, TTE, 2001
- Stratégie de télécommunication; ECO, 2014
- Plan sectoriel fédéral des lignes de transport d'électricité (PSE), 2001
- Guide «Installations permettant d'utiliser l'énergie éolienne – Procédure d'autorisation et critères d'appréciation»; OACOT, 2014
- Kantonale Planung Windenergie, Grundlagenbericht; OCEE, 2012
- Recommandations pour la planification d'installations éoliennes; DETEC, 2010
- Plans directeurs éoliens régionaux

Bases légales

- Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEn; RS 730.0)
- Ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEn; RS 730.01)
- Loi du 14 mai 1981 sur l'énergie (RSB 741.1)
- Ordonnance cantonale du 26 octobre 2011 sur l'énergie (OCEn; RSB 741.111)
- Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE; RS 734.0)
- Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC; RS 746.1)
- Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10)

- Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710)
- Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 721.80)
- Loi du 23 novembre 1997 sur l'utilisation des eaux (LUE; RSB 752.41)

Dangers naturels et prévention des accidents majeurs

Etudes de base

- Cartes des dangers, OFOR, OPC, communes
- Carte indicative des dangers du canton de Berne (1:25 000), OFOR
- Cadastres des dangers ou des catastrophes naturelles (p. ex. cadastre des avalanches), OFOR
- Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs, Guide de planification; ARE/OFEV/OFT/OFEN/OFROU, 2013

Bases légales

- Loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (LAE; RSB 751.11)
- Loi cantonale du 5 mai 1997 sur les forêts (LCFo; RSB 921.11)
- Ordonnance du 19 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM; RS 814.012)

Culture et société

Etudes de base

Les inventaires des biens culturels doivent être intégralement mis en œuvre; il s'agit des inventaires suivants:

- Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)
- Inventaire des voies de communication historiques de Suisse (IVS)
- Inventaire indicatif dressé par le Service archéologique
- Recensements architecturaux

Bases légales

- Loi fédérale du 1^{er} juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451)
- Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1)
- Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12)
- Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0)
- Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC; RSB 721.1)
- Loi sur la protection du patrimoine (LPat; RSB 426.41)
- Ordonnance du 25 octobre 2000 sur la protection du patrimoine (OPat; RSB 426.411)

Aménagement du paysage

Etudes de base

- Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP); Conseil-exécutif, 1998
- Plan sectoriel sur les sites marécageux; Conseil-exécutif, 2000

Les zones protégées et les périmètres concernés par les inventaires ci-après doivent impérativement être pris en compte lors de projets ayant des répercussions sur l'organisation du territoire. (Les services spécialisés cantonaux fournissent sur demande une vue d'ensemble des périmètres et des prescriptions de protection applicables.)

- Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP)
- Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale
- Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS)

Bases légales

- Zones de protection et de préservation du paysage d'importance régionale, de même qu'autres éléments figurant dans les plans directeurs et projets régionaux d'aménagement du paysage
- Loi fédérale du 1^{er} juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451)
- Ordonnance du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP; RS 451.11)
- Ordonnance du 1^{er} mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (RS 451.35)
- Ordonnance du 14 avril 2010 concernant l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS)
- Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (ordonnance sur les parcs, OParcs; RS 451.36)
- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01)
- Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
- Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
- Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721)
- Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1)
- Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
- Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201)
- Loi du 1^{er} février 2012 sur les parcs d'importance nationale et sur les sites du patrimoine mondial naturel (LPaP ; BSB 426.51)
- Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0)
- Loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE; RSB 821)
- Loi du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê; RSB 923.11)
- Loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (LAE; RSB 751.11)
- Ordonnance du 15 novembre 1989 sur l'aménagement des eaux (OAE; RSB 751.111.1)

Protection des espèces et des biotopes

Etudes de base

- Projet cantonal d'aménagement du paysage (PCAP), Conseil-exécutif, 1998

Les zones protégées et les périmètres concernés par les inventaires ci-après doivent impérativement être pris en compte lors de projets ayant des répercussions sur l'organisation du territoire. (Les services spécialisés cantonaux fournissent sur demande une vue d'ensemble des périmètres et des prescriptions de protection applicables.)

- Inventaire fédéral des zones alluviales
- Districts francs fédéraux
- Inventaire des sites de reproduction des batraciens d'importance nationale
- Inventaire des bas-marais d'importance nationale
- Inventaire des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale
- Inventaire des prairies et pâturages maigres d'importance nationale
- Inventaire des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et d'importance nationale
- Inventaires des terrains secs et des zones humides d'importance régionale
- Sites Emeraude
- Réserves ornithologiques régionales, zones régionales de protection de la faune sauvage
- Réserves naturelles cantonales

- Zones de protection et de préservation du paysage d'importance régionale, de même qu'autres éléments figurant dans les plans directeurs et projets régionaux d'aménagement du paysage
- Etudes de base fédérales et cantonales sur la protection des espèces et des biotopes
- Guide de protection de la nature du canton de Berne (ACE 4493 du 28.11.1990)

Bases légales

- Loi fédérale du 1^{er} juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451)
- Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1)
- Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (RS 451.31)
- Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (RS 451.32)
- Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (RS 451.33)
- Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (OBat; RS 451.34)
- Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale (OPPS; RS 451.37)
- Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD; RS 910.13)
- Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922)
- Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
- Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201)
- Loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature (LPN ; RSB 426.11)
- Ordonnance du 10 novembre 1993 sur la protection de la nature (OPN ; RSB 426.111)
- Ordonnance du 12 septembre 2001 sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides (OTSH; RSB 426.112)
- Ordonnance du 5 novembre 1997 sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP; RSB 910.112)
- Loi du 25 mars 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (LCh; RSB 922.11)
- Ordonnance du 26 février 2003 sur la protection de la faune sauvage (OPFS; RSB 922.63)
- Loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE; RSB 821)
- Loi du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê; RSB 923.11)
- Loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (LAE; RSB 751.11)
- Ordonnance du 15 novembre 1989 sur l'aménagement des eaux (OAE; RSB 751.111.1)

Politique régionale

Etudes de base

- Programme de mise en œuvre 2012 – 2015 par le canton de Berne de la Nouvelle politique régionale de la Confédération (programme cantonal de mise en œuvre de la NPR), Conseil-exécutif, juin 2011

Bases légales

- Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS 901.0)
- Ordonnance du 28 novembre 2007 sur la politique régionale (OPR; RS 901.021)

- Loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LCIM; RSB 902.1)
- Ordonnance cantonale du 16 avril 2008 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (OCIM; RSB 902.111)

Coopération

Etudes de base

- Réformes communales dans le canton de Berne ; rapport du Conseil-exécutif au Grand Conseil du 5 juillet 2000
- Stratégie en faveur des agglomérations et de la coopération régionale; Conseil-exécutif, 2005

Parcs d'importance nationale et sites du patrimoine mondial naturel

Bases légales

- Loi fédérale du 1^{er} juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451)
- Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (OParcs; RS 451.36)
- Loi sur les parcs d'importance nationale et sur les sites du patrimoine mondial naturel du 1^{er} février 2012 (LpaP; RSB 426.51)
- Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Convention du patrimoine mondial; RS 0.451.41)

Liste des abréviations

A

ACE	Arrêté du Conseil-exécutif
AD	Administration des domaines
ALIC	Affectation des locaux abritant les institutions cantonales
ARE	Office fédéral du développement territorial

B

BE-VP 2000	La politique des transports dans le canton de Berne en l'an 2000
BLS	Société du chemin de fer Berne-Lötschberg-Simplon

C

CFF	Chemins de fer fédéraux
CISL	Conférence intercantonale Simplon Lötschberg
CITAJ	Communauté d'intérêts des transports ferroviaires de l'Arc jurassien
CORES	Conférence des ressources
CPS	Commission cantonale de protection des sites et du paysage
CPS	Conception «Paysage suisse»
CRT	Conférences régionales des transports
CTJ	Conférence Transjurassienne
CTSO	Conférence de transport Suisse Occidentale

D

DETEC	Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
-------	---

E

ECO	Direction de l'économie publique
EDT	Extraction de matériaux, décharges et transports
EDT	Plan sectoriel en matière d'extraction de matériaux, de décharges et de transports
EPF	Ecole polytechnique fédérale

F

FIF	Fonds d'infrastructure ferroviaire
FIN	Direction des finances du canton de Berne
FNP	Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
FORTA	Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération

G

GT	Groupe de travail
----	-------------------

H

HAFL	Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires
------	--

I

IC	Inspection de la chasse
IFP	Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale
INS	Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Interreg III	Initiative de l'Union européenne en faveur des zones frontalières
IP	Inspection de la pêche
ISOREHP	Intégration de la Suisse occidentale au réseau européen à haute performance
ISOS	Inventaire des sites construits à protéger en Suisse

IVS	Inventaire des voies de communication historiques de Suisse
J	
JCE	Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
L	
LAT	Loi sur l'aménagement du territoire
LC	Loi sur les constructions
LR	Loi sur les routes
LIM	Loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne
LOBAG	Organisation agricole bernoise et des régions limitrophes
LPE	Loi fédérale sur la protection de l'environnement
N	
NOG	Nouvelle gestion publique
NPF	Nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons
O	
OACE	Ordonnance fédérale sur l'aménagement des cours d'eau
OACOT	Office des affaires communales et de l'organisation du territoire
OAN	Office de l'agriculture et de la nature
OAT	Ordonnance sur l'aménagement du territoire
OC	Office de la culture
OC	Ordonnance sur les constructions
OCA	Office du cadastre
OCEE	Office de la coordination environnementale et de l'énergie
OCRN	Office de la circulation routière et de la navigation
ODECO	Office du développement économique
OED	Office des eaux et des déchets
OFAC	Office fédéral de l'aviation civile
OFCOM	Office fédéral de la communication
OFEN	Office fédéral de l'énergie
OFEV	Office fédéral de l'environnement
OFOR	Office des forêts
OFROU	Office fédéral des routes
OFT	Office fédéral des transports
OIC	Office des immeubles et des constructions
OJ TTE	Office juridique de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie
OMC	Organisation mondiale du commerce
OPB	Ordonnance sur la protection contre le bruit
OPBNP	Ordonnance sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages
OPC	Office des ponts et chaussées
OPD	Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture
OR	Ordonnance sur les routes
OSLJ	Office des services linguistiques et juridiques
OTP	Office des transports publics et de la coordination des transports
P	
PCAP	Projet cantonal d'aménagement du paysage
PDE	Pôle de développement (économique)
PFB	Propriétaires de forêts bernois
PRR	Plan du réseau routier

R

RS	Recueil systématique du droit fédéral
RSB	Recueil systématique des lois bernoises

S

SDA	Surfaces d'assolement
seco	Secrétariat d'Etat à l'économie
SEFRI	Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
SG FIN	Secrétariat général de la Direction des finances
SG JCE	Secrétariat général de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
SG TTE	Secrétariat général de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie
SMH	Service cantonal des monuments historiques
SPB	Surfaces de promotion de la biodiversité
SPN	Service de la promotion de la nature
STEP	Station d'épuration des eaux usées

T

TGV	Train à grande vitesse
TIM	Transports individuels motorisés
TP	Transports publics
TTE	Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie

U

USP	Unique Selling Proposition
-----	----------------------------

V

VOKOS	Plan directeur d'assainissement
-------	---------------------------------

Z

ZSA	Zones stratégiques d'activités
-----	--------------------------------

Traitement des fiches de mesure: état actuel

x Modifications ● Etat actuel (après les adaptations du plan directeur en 2014 / plan directeur 2030)

Objet	Révision en 2002	Mise à jour en 2004	Adaptation en 2004	Mise à jour en 2006	Adaptation en 2006	2 ^e mise à jour en 2006	Mise à jour en 2008	Mise à jour en 2010	Adaptation en 2010	2 ^e mise à jour en 2010	Mise à jour en 2012	Adaptation en 2012	Mise à jour en 2014	Adaptation en 2014
A_01 Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour le logement	x				x			x						●
A_02 Territoires à habitat traditionnellement dispersé	x		●											
A_03 Critères applicables aux zones de hameaux au sens de l'article 33 OAT	x		x								●			
A_04 Consignes applicables à l'aménagement de terrains de golf	●													
A_05 Déterminer les besoins en terrains à bâtir pour les activités					x									●
A_06 Préserver les surfaces d'assolement					x		x		x			x		●
A_07 Promouvoir l'urbanisation interne														●
A_08 Promouvoir les pôles d'urbanisation d'importance cantonale consacrés au logement														●
B_01 Projets générant une importante fréquentation: harmoniser les transports, l'urbanisme et l'environnement	x			x			x	●						
B_02 Mesures des projets d'agglomération "transports et urbanisation"	x				x		x		x			x		●
B_03 Fixer les priorités bernoises concernant le trafic ferroviaire aux plans national et international	x				x		x	x		x	x		●	
B_04 Fixer des priorités concernant les transports publics régionaux, d'agglomération et locaux	x				x		x	x				x		●
B_05 Plan du réseau routier				x					●					
B_06 Acheter le réseau de routes nationales	x	x		x		x	x	x		x	x		●	
B_07 Actualiser le plan du réseau routier	x				x		x	x		x		x		●
B_08 Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la protection contre le bruit du trafic routier	x			x			x			x	x		●	
B_09 Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation					x		x	x			x			●
B_10 Déterminer la qualité de la desserte par les transports publics					●									
B_11 Gestion du trafic									x		●			
B_12 Itinéraires cyclables assurant une fonction de réseau cantonal (plan sectoriel pour le trafic cycliste)														●
C_01 Réseau de centres	x			x										●
C_02 Classification des communes selon les types d'espace décrits dans le projet de territoire du canton de Berne	x					x			x					●
C_03 Mettre en œuvre la politique concernant les agglomérations et la coopération régionale	x	x		x			x	x			x		●	

		Révision en 2002	Mise à jour en 2004	Adaptation en 2004	Mise à jour en 2006	Adaptation en 2006	2 ^e mise à jour en 2006	Mise à jour en 2008	Mise à jour en 2010	Adaptation en 2010	2 ^e mise à jour en 2010	Mise à jour en 2012	Adaptation en 2012	Mise à jour en 2014	Adaptation en 2014
Objet															
C_04	Réaliser des pôles de développement cantonaux (PDE)	x	x			x		x	x			x			●
E_05	Mettre en œuvre des mesures destinées à la promotion du tourisme	x			●										
E_06	Encourager l'exploitation des potentiels régionaux	x			●										
C_07	Promouvoir l'agriculture de manière différenciée selon les régions	x				x		x	x				●		
C_08	Harmoniser l'aménagement local et l'approvisionnement en énergie	x			x		x		x			x		●	
C_09	Viser un approvisionnement conforme aux besoins dans les domaines des télécommunications et de la poste	x	x		x				x					●	
E_10	Estimation des frais d'équipement lors du classement de terrains en zone à bâtir	x							●						
C_11	Utiliser le bois et rajeunir les forêts	x			x			x		x				●	
C_12	Rajeunir, reboiser et entretenir des forêts ayant une fonction protectrice	x			x			x	x					●	
E_13	Permettre l'utilisation ciblée des routes agricoles et forestières ayant fait l'objet de crédits d'amélioration foncière pour le cyclotourisme et la randonnée à VTT	x			●										
C_14	Sites d'extraction nécessitant une coordination à un niveau supérieur	x								x		●			
C_15	Installations de traitement des déchets d'importance cantonale (plan sectoriel déchets)			x		x		x		x			x		●
C_16	Garantir le développement de l'Université et de la Haute école pédagogique de Berne			x	x			x				●			
C_17	Développement des structures scolaires					x			●						
C_18	Installations de production d'énergie d'importance cantonale					x				x					●
C_19	Garantir l'alimentation publique en eau					x				x		x			●
C_20	Utiliser la force hydraulique des cours d'eau									x		●			
C_21	Promouvoir les installations de production d'énergie éolienne									x			x	●	
C_22	Centres de logistique du bois									●					
C_23	Piloter le développement touristique du point de vue spatial									●					
C_24	Réaliser le Swiss Innovation Park de Biel/Bienne												x	●	
C_25	Créer les conditions en vue du déménagement des Etablissements de Hindelbank												x		●
C_26	Concentration des sites de la Haute école spécialisée bernoise														●
C_27	Garantir le traitement public des eaux usées														●
D_01	Constructions caractéristiques du paysage	x		●											

		Révision en 2002	Mise à jour en 2004	Adaptation en 2004	Mise à jour en 2006	Adaptation en 2006	2 ^e mise à jour en 2006	Mise à jour en 2008	Mise à jour en 2010	Adaptation en 2010	2 ^e mise à jour en 2010	Mise à jour en 2012	Adaptation en 2012	Mise à jour en 2014	Adaptation en 2014
	Objet														
D_02	Encourager le changement d'affectation de friches urbaines	●													
D_03	Tenir compte des dangers naturels dans l'aménagement local					x						●			
D_04	Tenir compte des risques techniques dans l'aménagement local (prévention des accidents majeurs)									x		x		●	
D_05	Infrastructures d'approvisionnement en gaz naturel à haute pression: garantir la prévention des accidents majeurs									x			●		
D_06	Gérer les résidences secondaires									●					
D_07	Garantir la réutilisation des immeubles cantonaux sis dans des zones affectées à des besoins publics									●					
D_08	Créer des aires de séjour et de transit destinées aux gens du voyage									x		x		●	
D_09	Empêcher la croissance de la surface forestière														●
E_01	Encourager la qualité et la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture	x			x				x					●	
E_02	Assumer une responsabilité particulière dans le domaine de la protection des espaces vitaux et des espèces	x	x		x			x		x			x	●	
E_03	Supprimer les obstacles aux déplacements suprarégionaux de la faune	x				●									
E_04	Biodiversité en forêt	x	x		x			x		x		x		●	
E_05	Préserver et valoriser les cours d'eau	x			x					x		●			
E_06	Création et exploitation de parcs d'importance nationale au sens de la LPN					x				x			●		
E_07	Site "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch" inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (SAJA)									x		●			
E_08	Préserver et valoriser les paysages									x		x			●
E_09	Tenir compte des inventaires fédéraux au sens de l'article 5 LPN									x				●	
E_10	Mettre en œuvre les inventaires fédéraux au sens de l'article 18a LPN									●					
E_11	Poursuivre le développement ciblé des secteurs d'économie mixte									x				●	
E_12	Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO														●
F_01	Mettre en œuvre la Nouvelle politique régionale	x				x		x	x					●	
F_02	Coordonner les politiques sectorielles et tenir compte de leurs répercussions sur les régions	x			x				●						
F_03	Généraliser des conventions de coordination entre le canton et les régions	x			x				●						

Objet		Révision en 2002	Mise à jour en 2004	Adaptation en 2004	Mise à jour en 2006	Adaptation en 2006	2 ^e mise à jour en 2006	Mise à jour en 2008	Mise à jour en 2010	Adaptation en 2010	2 ^e mise à jour en 2010	Mise à jour en 2012	Adaptation en 2012	Mise à jour en 2014	Adaptation en 2014
F_04	Encourager les parcs régionaux et d'autres projets régionaux de développement durable	x			●										
G_01	Encourager le développement durable au niveau local	x	x		x				x			●			
G_02	Harmoniser les prescriptions cantonales sur les constructions	x			●										
H_01	Garantir la gestion du plan directeur et la coordination des activités ayant des répercussions sur l'espace	x												●	
H_02	Elaborer une stratégie de mise en œuvre du plan directeur dans le domaine de compétence de la Direction de l'instruction publique (INS)	x			●										
H_03	Elaborer une stratégie de mise en œuvre du plan directeur dans le domaine de compétence de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP)	x			●										
I_01	Mettre en place et exploiter un système d'observation du territoire	x	●												
R_01	Elaborer une stratégie de développement du Seeland - pied sud du Jura - Jura bernois	x				x						x		●	
R_02	Développer le potentiel touristique de la région des Trois Lacs	x				x			●						
R_03	Garantir une protection contre les crues de la Chise et de ses affluents	x							●						
R_04	Gérer les conséquences de l'inscription de la région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn au Patrimoine mondial de l'UNESCO	x			●										
R_05	Valoriser durablement l'écosystème de la Birse					x		x	x			●			
R_06	Assainir la rive gauche du lac de Bienne					x								●	
R_07	Téléphérique en V dans la région de la Jungfrau														●
R_08	Plan directeur des eaux de l'Aar du Hasli														●
R_09	Plan directeur des eaux de la Kander														●

Gestion du plan directeur

Révision du plan directeur en 2002

ACE 0684 du 27.02.2002; approbation par le Conseil fédéral le 02.07.2003

- Le Conseil-exécutif adopte le plan directeur cantonal révisé.

Adaptations apportées au plan directeur en 2004

ACE 1375 du 05.05.2004

- **Mise à jour des mesures** B_06, C_03, C_04, C_09, E_02, E_04, G_01 et I_01.

ACE 0981 du 16.03.2005, approbation par le DETEC le 26.04.2006

- **Adaptation des mesures** A_02, A_03 et D_01.
- **Nouvelles mesures** C_15 et C_16.

Adaptations apportées au plan directeur en 2006

ACE 2037 du 15.11.2006

- **Mise à jour des mesures** B_01, B_05, B_08, C_01, C_03, C_08, C_09, C_11, C_12, C_16, E_01, E_02, E_04, E_05, F_02, F_03 et G_01.
- **Radiation des mesures** C_05, C_06, C_13, F_04, G_02, H_02, H_03 et R_04.

ACE 1919 du 14.11.2007 approbation par le DETEC le 01.05.2009

- **Adaptation des stratégies** B, C4, D1, E1, F1 et F2.
- **Adaptation des mesures** A_01, B_02, B_03, B_04, B_07, C_04, C_07, C_15, E_03, F_01, R_01 et R_02.
- **Nouvelle stratégie** C7.
- **Nouvelles mesures** A_05, A_06, B_09, B_10, C_17, C_18, C_19, D_03, E_06, R_05 et R_06.
- **Mise à jour des mesures** B_06, C_02 et C_08.

Mises à jour apportées au plan directeur en 2008

ACE 0677 du 08.04.2009

- **Mise à jour des mesures** A_06, B_01, B_02, B_03, B_04, B_06, B_07, B_08, B_09, C_03, C_04, C_07, C_11, C_12, C_15, C_16, C_17, E_02, E_04, F_01 et R_05.

Adaptations apportées au plan directeur en 2010

ACE 1230 du 25.08.2010

- **Mise à jour des stratégies** C4 et C5.
- **Mise à jour des mesures** A_01, B_01, B_03, B_04, B_06, B_07, B_09, C_03, C_04, C_07, C_08, C_09, C_12, C_17, E_01, F_01, F_02, F_03, G_01, R_02 et R_05.
- **Radiation des mesures** C_10 et R_03.

ACE 1000 du 08.06.2011, entré en vigueur le 15.08.2011; approbation par le DETEC le 06.12.2012

- **Adaptation des stratégies** B, C6 et E15, ainsi que de divers passages des principes directeurs, de la description des représentations dynamiques et des stratégies en relation avec la Région capitale suisse.
- **Nouvelles stratégies** C33, C34, C68, C69, D15 et F14.
- **Adaptations des mesures** A_06, B_02, B_05, C_02, C_11, C_14, C_15, C_18, C_19, E_02, E_04, E_05 et E_06.
- **Nouvelles mesures** B_11, C_20, C_21, C_22, C_23, D_04, D_05, D_06, D_07, D_08, E_07, E_08, E_09, E_10 et E_11.
- **Mise à jour des mesures** B_03, B_06, B_07 et B_08.

Adaptations apportées au plan directeur en 2012

- Décision de la JCE du 05.09.2012
- **Mise à jour des mesures** A_03, B_03, B_06, B_08, B_09, B_11, C_03, C_04, C_08, C_14, C_16, C_19, C_20, D_03, D_04, D_08, E_04, E_05, E_07, E_08, G_01, R_01 et R_05.
 - **Radiation de la mesure** B_05.

- ACE 0956 du 03.07.2013; approbation par le DETEC le 14.07.2014
- **Adaptation des mesures** A_06, B_02, B_04, B_07, C_07, C_15, C_21, D_05, E_02 et E_06.
 - **Nouvelles mesures** C_24 et C_25.

Adaptations apportées au plan directeur en 2014 / plan directeur 2030

- ACE 841 du 01.07.2015; approbation par le DETEC le 25.09.2015
- **Nouvelle mesure** R_07.

- Décision de la JCE du 19.08.2012
- **Mise à jour des mesures** B_03, B_06, B_08, C_03, C_08, C_09, C_11, C_12, C_21, C_24, D_04, D_08, E_01, E_02, E_04, E_09, E_11, F_01, H_01, R_01 et R_06.
 - **Radiation des mesures** D_02, D_05, F_02 et F_03.

- ACE 1032 du 02.09.2015; approbation par le Conseil fédéral le 04.05.2016
- **Adaptation des mesures** A_01, A_05, A_06, B_01, B_02, B_04, B_07, B_09, C_01, C_02, C_04, C_15, C_18, C_19, C_24, C_25 et E_08.
 - **Nouvelles mesures** A_07, A_08, B_12, C_26, C_27, D_09, E_12, R_08 et R_09.