

BASEL-STADT KANTONALER RICHTPLAN GEMÄSS RPG

I n h a l t :

Richtplan

(vom Bundesrat genehmigt am 20. August 1986)

- Kartenteil

Blatt 1

Karte 1 Landschaft, Siedlung, Versorgung, öBA (mit Objekt-Nr.)

Karte 3 Landschaft, Siedlung, Verkehr, Versorgung, öBA

Blatt 2

Karte 2 Verkehr (mit Objekt-Nr.)

Karte 3 Landschaft, Siedlung, Verkehr, Versorgung, öBA

- Textteil (weisse Blätter)

Verzeichnis der Vorhaben

Objektblätter, weitere verbale Aussagen

Erläuterungen (blaue Blätter)

(nicht Bestandteil der Genehmigung)

Allgemeine Aussagen

Anhang (gelbe Blätter)

Beschlüsse, Gesetze, Verordnungen

Verzeichnis der Vorhaben

Nummer: Bezeichnung:

Stand der Planung:

August 2007

1	Bereich Landschaft	
1.1	Naturschutz	Vororientierung
1.2	Landschaftsschutz	Festsetzung
1.4	Siedlungstrenngürtel	Vororientierung
1.5.1	Aufforstungen	Vororientierung
1.5.2	Aufforstung „Steinbruch“	Festsetzung
1.5.3	Aufforstung „Im Chrischonatal“	Festsetzung
2	Bereich Siedlung	
2.3	Ausbau Bahnhof SBB	Zwischenergebnis
2.4	Überbauung des Areals Badischer Bahnhof	Vororientierung
2.5	Schaffung eines Gewerbegebiets im Stettenfeld	Zwischenergebnis
2.8	Inventar schützenswerter Ortsbilder	Vororientierung
2.9	Neubau Stadion St. Jakob	Festsetzung
3.1	Bereich Öffentlicher Verkehr	
3.1.1	Bahnlinie Basel SBB - Muttentz, Vierspurausbau	Zwischenergebnis
3.1.2	5. Einfahrgleis zwischen St. Alban-Ring und Münchensteinerstrasse	Zwischenergebnis
3.1.3	Neues Verbindungsgleis Dreispitz	Vororientierung
3.1.4	2. Doppelspurbrücke der Verbindungsbahn	Vororientierung
3.1.5	Bau einer Bahnverbindung zum Flughafen Basel-Mulhouse	Vororientierung
3.1.6	Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Wiesental	Vororientierung
3.1.7	Einführung der BLT-Linien 10, 11 und 17	Zwischenergebnis
3.1.8	Nahverkehrs-Gemeinschaftslinie DB/SBB/SNCF	Vororientierung
3.2	Bereich Individueller Verkehr	
3.2.1	P+R-Anlagen in der Region	Vororientierung
3.2.2	N2 -Zubringer Gellertdreieck	Zwischenergebnis
3.2.3	Umfahrungsstrasse Gundeldingerquartier	Vororientierung
3.2.4	N2-Nordtangente	Festsetzung
3.2.5	Zubringer Allschwil	Vororientierung
3.2.6	Zollfreistrasse Lörrach - Weil (B 317)	Festsetzung
3.2.7	Umfahrungsstrasse Riehen	Zwischenergebnis
3.2.11	Nationalstrassenanschluss Rheinhafen Kleinhüningen	Festsetzung
4	Bereich Ver- und Entsorgung	
4.1	Flüssiggaslager	Vororientierung
4.2	Gasspeicher für den Tagesausgleich	Vororientierung
4.3	Vollerschliessung des Fernwärmegebiets	Festsetzung
4.4	Heizkraftwerk Pratteln	Vororientierung
4.5	Dampfverbund zwischen KVA und Fernheizkraftwerk	Festsetzung
4.6.1	Grundwasserbrunnen	Festsetzung
4.6.2	Grundwasserbrunnen	Festsetzung
4.6.3	Grundwasserbrunnen	Festsetzung
5	Bereich Öffentliche Bauten und Anlagen	
5.1	Zivilschutzausbildungszentrum	Vororientierung
5.2	Schulraumbewirtschaftung	Zwischenergebnis
5.3	Sachplanung Universität	Zwischenergebnis
5.4	Sachplanung Sport	Zwischenergebnis
5.5	Spitalleitbild	Zwischenergebnis
5.6	Altersleitbild	Zwischenergebnis

Verzeichnis der Vorhaben

Nummer: Bezeichnung:		Stand der Planung:
		20. Aug. 1986
1.1	Naturschutz	Vororientierung
1.2	Landschaftsschutz	Festsetzung
1.3	Landwirtschaftsgebiet	Zwischenergebnis
1.4	Siedlungstrenngürtel	Vororientierung
1.5.1	Aufforstungen	Vororientierung
1.5.2	Aufforstung "Steinbruch"	Festsetzung
1.5.3	Aufforstung "Im Chrischonatal"	Festsetzung
2.1.1	Baugebietsreduktion "Bettinger- strasse"	Zwischenergebnis
2.1.2	Baugebietsreduktion "Auf Lichsen"	Zwischenergebnis
2.1.3	Baugebietsreduktion "Moosweg"	Zwischenergebnis
2.1.4	Baugebietsreduktion "Auf dem Rücken"	Zwischenergebnis
2.1.5	Baugebietsreduktion "Auhalde"	Zwischenergebnis
2.1.6	Baugebietsreduktion "Bischoffhöhe"	Zwischenergebnis
2.1.7	Baugebietsreduktion "Stettengraben"	Zwischenergebnis
2.1.8	Baugebietsreduktion "Lobfacherstrasse"	Zwischenergebnis
2.1.9	Baugebietsreduktion "Bachtelenweg"	Zwischenergebnis
2.1.10	Baugebietsreduktion "Brühlmättweg"	Zwischenergebnis
2.1.11	Baugebietsreduktion "Weilstr./Wiese"	Zwischenergebnis
2.2.1	Baugebietserweiterung "Bässlergut"	Zwischenergebnis
2.2.2	Baugebietserweiterung "Im Tal"	Zwischenergebnis
2.2.3	Baugebietserweiterung "St.Chrischona"	Zwischenergebnis
2.2.4	Baugebietserweiterung "Hinterengeli"	Zwischenergebnis
2.3	Ausbau des Bahnhofs SBB	Zwischenergebnis
2.4	Ueberbauung des Areals Badischer Bahnhof	Vororientierung
2.5	Schaffung eines Gewerbegebietes im Stettenfeld	Zwischenergebnis
2.6	Flugschneisen/Bauhöhenbeschränkung	Zwischenergebnis
2.7	Notfallplanung für die Umgebung von KKW	Zwischenergebnis
2.8	Inventar schützenswerter Ortsbilder	Vororientierung
3.1.1	Bahnlinie Basel SBB-Muttenz, Vierspurausbau	Zwischenergebnis
3.1.2	5. Einfahrgleis zwischen St.Alban- Ring und Münchensteinerstrasse	Zwischenergebnis
3.1.3	Neues Verbindungsgleis Dreispitz	Vororientierung

3.1.4	2. Doppelspurbrücke der Verbindungs- bahn	Vororientierung
3.1.5	Bau einer Bahnverbindung zum Flughafen Basel-Mulhouse	Vororientierung
3.1.6	Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Wiesental	Vororientierung
3.1.7	Einführung der BLT-Linien 10, 11 und 17	Zwischenergebnis
3.1.8	Nahverkehrs-Gemeinschaftsline DB/SBB/ SNCF	Vororientierung
3.2.1	P+R-Anlagen in der Region	Vororientierung
3.2.2	N2-Zubringer Gellertdreieck	Zwischenergebnis
3.2.3	Umfahrungsstrasse Gundeldingerquartier	Vororientierung
3.2.4	N2-Nordtangente	Zwischenergebnis
3.2.5	Zubringer Allschwil	Vororientierung
3.2.6	Zollfreistrasse Lörrach-Weil	Festsetzung
3.2.7	Umfahrungsstrasse Riehen	Zwischenergebnis
3.2.8	Verlegung der Grenzacherstrasse	Vororientierung
3.2.9	Rheinübergang bei Kraftwerkinsel	Vororientierung
3.2.10	Hörnlistrasse	Zwischenergebnis
4.1	Flüssigaslagerung	Vororientierung
4.2	Gasspeicher für den Tagesausgleich	Vororientierung
4.3	Vollerschliessung des Fernwärmegebiets	Festsetzung
4.4	Heizkraftwerk Pratteln	Vororientierung
4.5	Dampfverbund zwischen KVA und Fernheiz- kraftwerk	Festsetzung
4.6.1	Grundwasserbrunnen	Festsetzung
4.6.2	Grundwasserbrunnen	Festsetzung
4.6.3	Grundwasserbrunnen	Festsetzung
4.7	Wärmeverbund Dorfkern Riehen	Zwischenergebnis
5.1	Zivilschutzausbildungszentrum	Vororientierung
5.2	Schulraumbewirtschaftung	Zwischenergebnis
5.3	Sachplanung Universität	Zwischenergebnis
5.4	Sachplanung Sport	Zwischenergebnis
5.5	Spitalleitbild	Zwischenergebnis
5.6	Altersleitbild	Zwischenergebnis
5.7	Neubauten Staatsanwaltschaft, Unter- suchungs- und Vollzugsgefängnis	Zwischenbericht

Nummer des Vorhabens: 1.1

Sachbereich:
Landschaft, SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
NaturschutzGemeinde(n):
Basel, Riehen, Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Unterschutzstellung weiterer Ob-
jekte von naturschützerischer Be-
deutung

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:

noch keine

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.7.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
		X	
		X	
		X	
		X	

Weiteres Vorgehen:

Ausweisung neuer Naturschutz-
gebiete

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 19.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangs-
lage, wichtige Randbedingungen

Das Naturschutzgutachten für die beiden Basel weist im Stadtkanton drei Naturschutzgebiete nach, nämlich die Rheinhalde an der Grenzacherstrasse, die Lange Erlen/Grendelmatte und das Eisfeld. Die Liste der geschützten Naturdenkmäler umfasst aber nur 2 Reservate, die Rheinhalde und das Vogelreservat Lange Erlen sowie als Objekte 2 alte Schwarzpappeln beim Bäumlhof. Das SBN-Inventar von 1977 erweitert diese Liste um 2 ungeschützte Reservate, die Privatregelungen unterstehen, das Eisfeld und der Kaiser in Bettingen.

Ueber diese Gebiete hinaus gewinnt der Naturschutz generell an Bedeutung. Aufgrund der öffentlichen Vernehmlassung zum Entwurf für den kantonalen Richtplan hat der "Basler Naturschutz" ein die Gewässer, das Offenland, den Wald und das Baugebiet/Bahnareal betreffendes Inventar der Flächen von naturschützerischer Bedeutung erarbeitet und vorgelegt, die es sowohl im Sinne des Naturschutzes als auch des Raumplanungsgesetzes zu erhalten und zu schützen gilt.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens,
wichtige berührte Interessen, räumliche
Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vor-
haben, Angaben über Koordination

Der Naturschutz tangiert im Nichtbaugelände vorwiegend die Nutzung der Landschaft, so die Land- und Forstwirtschaft sowie die Grundwasseranreicherung und die Erholung; innerhalb des Baugebiets sind Kollisionen mit der Nutzung des Baulandes sowie der Bahn- und Hafenareale unvermeidlich.

Grundlagen:

- Naturschutz in der Regionalplanung beider Basel/Naturschutzgutachten, 1970
- Liste der geschützten Naturdenkmäler im Kanton Basel-Stadt
- Inventar der Naturschutzgebiete und Naturdenkmäler der Schweiz/SBN-Inventar, 1977

- Basel 86
- Inventar der Flächen von naturschützerischer Bedeutung, Stellungnahme des BNS zur öff. Vernehmlassung, 1984
- Basler Naturatlas, Basler Naturschutz, 1985

Art. 3 und 17 RPG

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Vier Naturschutzgebiete sind geschützt, zwei davon durch Beschlüsse des Regierungsrates (Rheinhalde, Lange Erlen/Grendelmatte) und zwei durch privatrechtliche Regelung (Eisfeld, Kaiser). Die vom BNS vorgeschlagenen, schützenswerten Flächen sind zu überprüfen und Konflikte mit anderen Vorhaben zu bereinigen.

Nummer des Vorhabens: 1.2

Sachbereich:
LandschaftBezeichnung des Vorhabens:
LandschaftsschutzGemeinde(n):
Basel, Riehen, Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Schutz der schützenswerten Landschaft durch die Einführung des Begriffes "Landschaftsschutzgebiet" im Anhang zum Hochbautengesetz und Ausweisung solcher Gebiete im kant. Zonenplan

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

X

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 3.5.1977

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt
noch nicht
durchgeführt
nicht
erforderlich

X		
X		
		X
	X	

Weiteres Vorgehen:

Prüfung durch die Nutzungsplanung

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 16.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Ein erklärtes Ziel der Regierung ist die Erhöhung der Qualität der Wohnumgebung und die Verbesserung der allgemeinen Attraktivität der Stadt als Wohngebiet durch besondere Pflege und womöglich durch Vermehrung der Grünflächen. Ebenfalls verlangen die Planungsgrundsätze des RPG die Erhaltung naturnaher Landschaften und Erholungsräume.

Landschaftsschutz kann nicht kleinräumig angegangen werden, weshalb die Regionalkonferenz der Regierungen des Nordwestschweiz ein allgemeingültiges Konzept erarbeiten liess, mit der Massgabe, dass die Landschaftspläne der Nordwestschweizer Kantone sich danach zu richten hätten.

Der zur Zeit in Revision befindliche kantonale Zonenplan kennt keine Landschaftsschutzzone. Landschaftsschutzgebiete wurden erstmals durch den Regionalplan Landschaft beider Basel ausgewiesen, welchen der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt als für die kantonale Verwaltung verbindlichen Richtplan erklärt hat. Damit ist der Schutz der ausgewiesenen Landschaftsräume wohl für die Verwaltung Vorschrift, nicht aber für die Grundeigentümer.

Grundlagen:

- Basel 75,76,81 -
Zielvorstellungen des
Regierungsrats
Art. 3 Abs. 2 Bst d RPG
- Generelles Landschafts-
konzept Nordwestschweiz
RPS, Liestal 1978
- Regionalplan Landschaft
beider Basel
RPS, Liestal 1976
- Richtplan Landschaft
Kanton Basel-Stadt
RRB v.3.5.1977

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die im Richtplan Landschaft ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete liegen am Westhang des Dinkelbergs in Riehen und Bettingen sowie im südlichsten Zipfel des Kantons auf dem Bruderholz. Beide Gebiete bilden den Rand grösserer, über die Landes- und Kantonsgrenzen reichender, schützenswerter Landschaftsräume, die der Extensiverholung der Bevölkerung von Basel und der verstädterten Vorortsgemeinden dienen.

Dadurch, dass diese Schutzgebiete bis unmittelbar an das Baugebiet reichen, kollidieren die Schutzabsichten mit solchen der Baugebietser-

erweiterung. Eine Extensiverholung wäre sowohl mit dem Schutz der Landschaft als auch mit der in diesem Gebiet betriebenen Wald- und Landwirtschaft verträglich. Standortbedingte Bauten müssten so gestaltet werden, dass das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Das Schutzziel, nämlich die Bewahrung des typischen Landschaftsbildes, bedingt auch eine Ueberprüfung der im Richtplan Landschaft ausgewiesenen Abgrenzungen des Landschaftsschutzgebietes, so östlich und südlich der St.Chrischona und südlich der Giornicostrasse.

Um eine durchgreifende Wirkung zu haben, müsste der Schutz des Landschaftsbildes in die Nutzungsplanung, d.h. in den kantonalen Zonenplan und im Anhang zum Hochbautengesetz aufgenommen werden. Dieses Vorhaben ist auf der Stufe der Nutzungsplanung zu prüfen.

Art.17 Abs.1 Bst.b RPG

Nummer des Vorhabens: 1.3	Sachbereich: Landschaft
Bezeichnung des Vorhabens: Landwirtschaftsgebiet	Gemeinde(n): Basel, Riehen, Bettingen
Beschrieb des Vorhabens: Sicherung der vom Bund vorgegebenen Fruchtfolgefläche durch die Ausweisung von Landwirtschaftsgebiet in der Nutzungsplanung	Federführung: Amt für Kantons- und Stadtplanung Zuständige kant. Stelle: Amt für Kantons- und Stadtplanung
Stand der Planung: Festsetzung Zwischenergebnis Vororientierung am: 18.12.81 siehe BRB vom 20.8.86	Koordination: kantonsintern mit Nachbarkanton mit Bund mit benachb. Ausland
Weiteres Vorgehen: Beschluss des Grossen Rates	In der Richtplankarte dargestellt: ja nein
	Stelle/Sachbearbeiter/Datum: AKS / Bühler / 15.8.85

ergänzt → Ausgangspunkt
GRB 2.6.1994

X

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
	X	
		X
X		
		X

X

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Im gültigen kantonalen Zonenplan gibt es keine Landwirtschaftszone. Landwirtschaft wird in der Zone der Grünflächen, in den keiner Zone zugewiesenen Gebieten (sog. "weisse Zone") und in den Bauzonen betrieben.

Durch Gemeinderatsbeschluss setzten die Gemeinden Riehen und Bettingen fest, dass die sogen. "weisse Zone" in eine A- und eine B-Zone unterteilt wird, wobei die A-Zone ausschliesslich der landwirtschaftlichen Nutzung, die B-Zone hingegen sowohl der landwirtschaftlichen als auch der gärtnerischen Nutzung dient.

Als Grundsatz fordert das Raumplanungsgesetz, dass der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes erhalten bleiben. Auf der der Richtplanung nachfolgenden Ebene der Nutzungsplanung fordert der Artikel 16 direkt wirksam die Einführung einer Landwirtschaftszone. Dies wurde mit einem Anzug im Grossen Rat angeregt.

Gemäss "Uebersicht über Grundlagen, Konzepte, Sachpläne und Vorhaben des Bundes" hat der Kanton zur Sicherung des nötigen Kulturlandes 260 ha minimale Fruchtfolgefläche auszuscheiden.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die Ausscheidung der vorgeschriebenen 260 ha Fruchtfolgefläche liess sich nicht bewerkstelligen. Eine Studie weist lediglich 240 ha aus. Das Bundesamt für Landwirtschaft akzeptierte diesen Nachweis.

Grundlagen:

- Beschluss des Gemeinderates betr. Bauten "in keiner Zone zugewiesenen Gebieten" (Riehen 16.1.1980, Bettingen: 26.3.1980)

Art.3 Abs.1 Bst.a RPG

- Uebersicht über Grundlagen, Konzepte, Sachpläne und Vorhaben des Bundes, BA-RP, Bern 1980

- Sicherung des nötigen Kulturlandes, AKS, 6.8.1981
- Schreiben BA für Landwirtschaft v.11.12.1981

Das in der Richtplankarte ausgewiesene Landwirtschaftsgebiet beinhaltet die Fruchtfolgefläche, die gesamte A-Zone und Teile der B-Zone der sogenannten "weissen Zone", Teile der der Bebauung entzogenen Zone der Grünflächen und der Bauzone, wo landwirtschaftliche Bauten stehen.

Das Gesetz über Grundwasserschutzzonen schliesst die landwirtschaftliche Nutzung im Fassungs- und Anreicherungsereich (SI) aus. Das Landwirtschaftsgebiet beinhaltet somit nur die engere Grundwasser-Schutzzone S2a, in welcher die Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verordnungsgemäss geregelt wird.

Der Konflikt zwischen Landwirtschaft und Erholung ist als gering zu werten, denn das Landwirtschaftsgebiet liegt vorwiegend im Grundwasserschutzbereich und im "Hauptgebiet für Extensiverholung".

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Die genaue Ausscheidung der Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung erfolgt aufgrund der im Gang befindlichen Zonenplanrevision.

Des weiteren ist auf der Ebene der gemeinsamen Regionalplanung darauf hinzuwirken, dass auf dem Bruderholz über die Kantons-grenze hinweg möglichst grosse, zusammenhängende Flächen für die Landwirtschaft freigehalten werden.

Gesetz über die Grundwasserschutzzonen v.15.12.1983
Verordnung über Grundwasserschutzzonen und Gewässerschutzbereiche (Grundwasser-verordnung) v.19.6.1984

Grundlagen:

- Richtplan Landschaft
Kanton Basel-Stadt
RRB v.3.5.1977

- Ratschlag Nr.7819 betr.
Änderung des HBG's und
Revision des Zonenplans
v.13.7.1984

Art.16 Abs.2 RPG

Nummer des Vorhabens: 1.4

Sachbereich:
Landschaft/SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
SiedlungstrenngürtelGemeinde(n):
Basel, Riehen, Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Bezeichnung von nicht überbau-
baren Grüngürteln als Zäsuren
des Baugebietes

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.7.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	-------------------------	--------------------

teilw.		
	X	
		X
teilw.		

Weiteres Vorgehen:

Realisierung mittels verschiede-
ner Massnahmen auf Nutzungs-
planebene

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler /15.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Unser Stadtkanton mit rund 37 km² Gesamtfläche weist eine Nettobaufläche von 28 km² auf - das Baugebiet ist ungleich grösser als das Nichtbaugebiet! Gemäss den Planungsgrundsätzen des RPG sind "die Siedlungen nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen; des weitern ist die Landschaft zu schonen." Die Gestaltung und Begrenzung der Baumasse einerseits und die Schonung der noch freien Landschaft anderseits, sind demnach vorrangige Aufgaben.

Art.3 Abs.3 RPG

Art.3 Abs.2 RPG

Während das "Konzept der Grünfinger" mehr der grossräumigen Ordnung des Landschaftsraums im Sinne von regionalen Grünzügen dient, sind die Siedlungstrenngürtel kleinerer im Ausmass, aber ebenso bedeutend in ihrer Aufgabe. Diese raumordnenden Freibereiche sind dort vorzusehen, wo ein weiteres Zusammenwachsen von Siedlungsflächen, ihre starke Ausdehnung in die freie Landschaft zu erheblichen Beeinträchtigungen der natürlichen Lebensgrundlagen und der notwendigen Naherholungsräume führen.

Die Bezeichnung von Siedlungstrenngürteln ist eine Absichtserklärung, die mittels verschiedener Massnahmen realisiert werden kann, so zum Beispiel durch die Einweisung in eine Wasserschutzzone oder Landwirtschaftszone und dergleichen mehr. Aus diesem Grund sind solche Trenngürtel nur schematisch dargestellt; auch greifen sie manchmal mit Absicht über die Kantons- oder Landesgrenze hinüber, weil just die grenzüberschreitende Koordination der Planung und ihrer Realisierung Zweck der Richtplanung gemäss RPG ist.

Räumliche Auswirkung des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Siedlungstrenngürtel sind in folgenden Gebieten vorgesehen:

- Klosterfiechtenareal
- Zoologischer Garten/Margarethen

- Birsgelände
- Wiesegelände
- Bäumlihofareal
- Riehen/Bettingen
- Landesgrenze Riehen/Lörrach-Stetten (D)
- Landesgrenze Riehen/Inzlingen (D)
- Landesgrenze Bettingen/Grenzach (D)

Der Bedarf für weitere Siedlungstrenngürtel, vorallem an der Kantonsgrenze zu Basel-Landschaft, könnte sich bei der Detailbearbeitung zeigen.

In diesen raumordnenden Freibereichen könnten der Erholung dienende bauliche Vorhaben bei Nachweis der Verträglichkeit mit den Schutzziele im Ausnahmefall, standortgebundene bauliche Anlagen der Versorgung, der Land- und Forstwirtschaft sowie Kleingärten- gelände zugelassen werden. Räumliche Konflikte sind einzig im Falle von Baugebiets- erweiterungen zu befürchten; ansonst sind die Ziele der Siedlungstrenngürtel mit allen Elementen der Landschaftsplanung ver- träglich. Die Koordination betrifft vor- allem die Absprache der Massnahmen zwischen den schweizerischen und ausländischen Ge- meinden und den Kantonen beider Basel.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, wei- teres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Verschiedene Siedlungstrenngürtel, wie Zoo- logischer Garten/Margarethen oder Birsgelände bestehen und funktionieren aufgrund von Mass- nahmen der Nutzungsplanung bereits als solche. Andere, wie das Klosterfiechtenareal funk- tionieren, sind aber, weil "weisse Zone" zu we- nig geschützt. Wiederum andere sind erst in Vorbereitung, so der Trenngürtel zwischen Riehen und Lörrach/Stetten oder noch gar nicht gesichert, wo zum Beispiel das Baugebiet von Inzlingen bis an die Landesgrenze auszudehnen droht. Die Realisierung der Siedlungstrenn- gürtel erfolgt mittels verschiedener Mass- nahmen, zum Beispiel durch die Einweisung in die Grünzone, Landwirtschaftsgebiet etc. auf der Stufe Nutzungsplanung. Der Planungs- stand ist unterschiedlich.

Nummer des Vorhabens: 1.5.1

Sachbereich:
LandschaftBezeichnung des Vorhabens:
AufforstungenGemeinde(n):
Basel, Riehen, Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Bezeichnung möglicher Auffor-
stungsgebiete als Ersatz für Wald-
rodungen

Federführung:

Kantonsforstamt

Zuständige kant. Stelle:

Kantonsforstamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am:

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	----------------------------	-----------------------

teilw.		
		X
	X	
		X

Weiteres Vorgehen:

Genehmigung des Kantonsforst-
amtes

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 15.8.85

Nummer des Vorhabens: 1.5.2

Sachbereich:
LandschaftBezeichnung des Vorhabens:
Aufforstung "Steinbruch"Gemeinde(n):
Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Auffüllen des Steinbruchs am
Chrischonarain (beim alten Zoll-
haus) mit Strassenabraummateri-
al durch Baudepartement und spätere
Wiederaufforstung

Federführung:

Gemeinde Bettingen

Zuständige kant. Stelle:

Kantonsforstamt

Stand der Planung:

Festsetzung

X

Zwischenergebnis

Vororientierung

am:

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
X		
		X

Weiteres Vorgehen:

Ausführung

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 15.8.85

Nummer des Vorhabens: 1.5.3

Sachbereich:
LandschaftBezeichnung des Vorhabens:
Aufforstung "Im Chrischonatal"Gemeinde(n):
Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Ersatzaufforstung "Im Chrischona-
tal" für durch BA für Forstwesen
bewilligte Rodung für den Bau
eines Kongresszentrums auf St.
Chrischona

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:
Kantonsforstamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am:

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton			X
mit Bund	X		
mit benachb. Ausland			X

Weiteres Vorgehen:

Ausführung

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 15.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage

Bei einer Waldfläche von nur etwas mehr als 4 km² kommen in Basel-Stadt grossflächige Rodungen und entsprechende Ersatzaufforstungen kaum in Frage. Vielmehr sind Ersatzflächen für kleinflächige Rodungen zu bezeichnen; sie sollen grundsätzlich in der Nähe der Rodungen vorgenommen werden.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Drei Grossräume bieten sich naturgemäss für Ersatzaufforstungen an, nämlich der weitgehend bewaldete Westhang des Dinkelberges, die Grundwasserschutzzone Lange Erlen und der Südzipfel des Bruderholzes. Am Mittel- und Ausserberg wären die Aufforstungen vorwiegend Auffüllungen von Waldlichtungen und Einbuchtungen entlang der Waldränder. In den Langen Erlen erfolgen die Aufforstungen aufgrund eines verbindlichen Landschaftsplans. Auf dem Klosterfiechtenareal könnten das Klosterfiechtenwäldlein und die Bewaldung der Hänge entlang der Giornicostrasse und der Kantonsgrenze im Osten flächenmässig vergrössert werden. Aufforstungen können mit den Absichten des Naturschutzes, des Landschaftsschutzes und möglicherweise der Landwirtschaft kollidieren; vor der Durchführung von Aufforstungen sind deshalb die Auswirkungen abzuklären und die Interessen zwischen Schutz und neuer Nutzung abzuwägen.

Grundlagen:

- Karte "Mögliche Aufforstungsgebiete"
AKS/KFA, 27.3.85

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Der Landschaftsplan für die Grundwasserschutzzone Lange Erlen wurden vom Interdepartementalen Fachausschuss erarbeitet und ist verwaltungsverbindlich. Alle anderen Angaben betreffend mögliche Aufforstungsflächen stammen von den zuständigen kommunalen Forststellen. Für die Realisierung von Aufforstungen sind fallweise entsprechende Projekte dem Kantonsforstamt zur Genehmigung vorzulegen.

- Landschaftsplan
"Grundwasserschutzzone Lange Erlen"
(Plan 10'529 v.6.12.77)

Nummer des Vorhabens: 2.1.1

Sachbereich:
Siedlung

Bezeichnung des Vorhabens:

Baugebietsreduktion "Bettinger-
strasse"

Gemeinde(n):

Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone in Grün-
zone) des Areals Bettingerstrasse
Talmattstrasse

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter/ Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Handwritten note:
 nicht in Ausg. 1987
 GRB 26.3.1987

Nummer des Vorhabens: 2.1.2

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietsreduktion "Auf Lich-
sen"Gemeinde(n):
Riehen, Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone in Grün-
zone) des Areals "Auf Lichsen/
In der Steinbreche"

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter/ Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

*Genehmigt → Ausgangsprotokoll
AKS 26.3.1987*

Nummer des Vorhabens: 2.1.3

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietsreduktion "Moosweg"Gemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone in Grün-
zone) des Areals "Moosweg/Im
Moos"

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	----------------------------	-----------------------

X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.1.4

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietsreduktion "Auf dem Rücken"Gemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone in Grünzone) des östlichen Teils des Areals "Auf dem Rücken"

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter/ Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.1.5

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietsreduktion "Auhalde"Gemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone in Grün-
zone) des südlichen Teils des
Areal "Auhalde"

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter / Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.1.6

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietsreduktion "Bischoffs-
höhe"Gemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone in "keiner
Zone zugewiesenes Gebiet") des
Areal "Auf der Bischoffhöhe/
Rotengrabenweg/Lerchensangweg"

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	----------------------------	-----------------------

X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter / Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.1.7

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietsreduktion "Stetten-
graben"Gemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone in Grün-
zone) des Areals "Am Stetten-
graben"

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	----------------------------	-----------------------

X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.1.8

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietsreduktion "Lörracher-
strasse"Gemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone in "keiner
Zone zugewiesenes Gebiet") des
Areal's Ecke Lörracherstrasse/Weil-
strasse (Südseite)

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	----------------------------	-----------------------

X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter/ Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.1.9

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietsreduktion "Bachtelen-
weg"Gemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone in "keiner
Zone zugewiesenes Gebiet") des
Areal beidseitig des Bachtelen-
weges

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	nach nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.1.10

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietsreduktion "Brühlmatt-
weg"Gemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone und Grün-
zone in "keiner Zone zugewiesenes
Gebiet") beidseitig der geplanten
Umfahrungsstrasse Riehen im Ab-
schnitt Brühlmattweg

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.1.11

Sachbereich:
Siedlung

Bezeichnung des Vorhabens:

Baugebietsreduktion "Weilstrasse/
Wiese"

Gemeinde(n):

Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Umzonung (von Bauzone in Grünzone
und Zone für öff. Bauten und An-
lagen) des Areals zwischen Weil-
strasse und Wiese

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85 (RRB)

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

*Selektiert → Ausgangspunkt
26.3.1987*

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Die Baugebietsreduktionen hängen mit der Revision des kantonalen Zonenplans zusammen. Der rechtsgültige Zonenplan und das Hochbautengesetz mit den Zonenvorschriften im Anhang stammen aus dem Jahre 1939. Sie sind in verschiedener Beziehung veraltet, was zu diversen parlamentarischen Vorstössen führte; u.a. wurde eine Unterscheidung bei der Zone der Grünflächen in Gebiete, die der Bebauung entzogen sind und solche, die überbaut werden können, gefordert. Im weiteren fordert auch das Raumplanungsgesetz des Bundes einige Aenderungen wie z.B. die klare Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet.

Grundlagen:

- Ratschlag 7819 betr. Aenderung des HBG und Zonenplanrevision (innere Stadt) vom 13.7.1984
- Ratschlag 7850 betr. Zonenplanrevision (Riehen und Bettingen) vom 15.3.1985
- Ratschlag betr. Zonenplanrevision (äussere Stadt) in Vorbereitung

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die räumlichen Auswirkungen dieser Vorhaben sind eine Vergrösserung der Grünzone resp. der sogen. "weissen Zone" zur Stärkung des Ortsbild- und Landschaftsschutzes und der Erhaltung der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Eventuelle räumliche Konflikte sind in der grossrätlichen Kommission zu bereinigen.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Die Ergebnisse der 1977 begonnenen Zonenplanrevision werden dem Parlament vom Regierungsrat in drei Teilen vorgelegt. Der erste Teil mit den Zonenplan- und Baulinienplan-Entwürfen für die innere Stadt enthält auch die Anträge zu den notwendigen Gesetzesänderungen und erläutert die allgemeinen Zielsetzungen der Revision:

- o Ausscheidung der Schutz- und Schon-
- zonen (betreffend Stadt- und Dorfbild),
- o Abzonungen, vorallem von Gebieten in
- der weitverbreiteten Zone 5a, speziell
- in den Bereichen der Innenhöfe,
- o Differenzierung der bisherigen Zone der
- Grünflächen in eine eigentliche Grün-
- zone und eine Zone für öffentliche Bau-
- ten und Anlagen,
- o Anpassungen aufgrund der obgenannten
- Massnahmen bei den Bau- und Strassen-
- linien sowie bei den speziellen Bau-
- vorschriften.

Das Parlament hat die Vorlage einer 24-köpfi-
gen Kommission zur Vorbereitung weitergelei-
tet, welche im Dezember 1984 ihre Beratungen
aufgenommen hat. Die Behandlung aller Vor-
lagen durch das Parlament sollte bis zum
Ablauf der Planungszonen Mitte 1987 abge-
schlossen sein.

Nummer des Vorhabens: 2.2.1	Sachbereich: Siedlung
Bezeichnung des Vorhabens: Baugebietserweiterung "Bässlergut"	Gemeinde(n): Basel
Beschrieb des Vorhabens: Einzonung eines Teils des "Bässlergutes" an der Freiburgerstrasse von "keiner Zone zugewiesenem Gebiet" in die gem. Zonenplanrevision künftige Zone für öffentl. Bauten und Anlagen; inzwischen soll die Nutzungsänderung mit speziellen Bauvorschriften geregelt werden. Der Ratschlag betr. Neubau eines Zivilschutzausbildungszentrums sowie den Erlass spezieller Bauvorschriften Nr.7826 vom 27.7.84 wurde vom Grossen Rat am 17.1.85 an den Regierungsrat zurückgewiesen; neuer Ratschlag für ein reduziertes Projekt Nr.7863 dem Grossen Rat am 17.5.1985 vorgelegt.	Federführung: Hochbauamt Zuständige kant. Stelle: Amt für Kantons- und Stadtplanung
Stand der Planung: Festsetzung ☐ Zwischenergebnis ☒ Vororientierung ☐ am: 27.7.84 21.10.85	Koordination: kantonsintern mit Nachbarkanton mit Bund mit benachb. Ausland
Weiteres Vorgehen: Beschluss des Grossen Rates Volksabstimmung am 19./20.10.85 Resultat: abgelehnt	In der Richtplankarte dargestellt: ja ☐ nein ☒
Stelle/ Sachbearbeiter / Datum: AKS / Bühler / 22.8.85 21.10.85	

Winföhrung

durchgeführt
noch nicht durchgeführt
nicht erforderlich

X		
		X
X		
X		

Nummer des Vorhabens: 2.2.2

Sachbereich:

Siedlung

Bezeichnung des Vorhabens:

Baugebietserweiterung "Im Tal"

Gemeinde(n):

Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Einzonung von "keiner Zone zugewiesenem Gebiet" in die Bauzone eines Areals "Im Tal" gem. Ratschlag betr. Revision des Zonenplanes Nr.7850 vom 15.3.1985.

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
X		

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja

nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.2.3

Sachbereich:

Siedlung

Bezeichnung des Vorhabens:
Baugebietserweiterung "St.Chri-
schona"

Gemeinde(n):

Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Einzonung von Wald in Bauzone
für den Bau eines Kongresszen-
trums auf St.Chrischona,
Baueingabe vom 19.12.84.
Rodung durch BA für Forstwesen
bewilligt; Ersatzforstung "Im
Chrischonatal" vorgesehen.

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.6.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
X		
	X	

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter/ Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.2.4

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietserweiterung "Hinter-
engeli"Gemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Einzonung von "keiner Zone zuge-
wiesenem Gebiet" in die Bauzone
eines Areals im "Hinterengeli"
gem. Ratschlag betr. Revision des
Zonenplanes, Nr.785o vom 15.3.85

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
X		

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangs-
lage, wichtige Randbedingungen

Grosse Baugebietserweiterungen sind im Kanton Basel-Stadt nicht mehr vorgesehen; die noch im Zonenrichtplan Riehen enthaltenen Erweiterungen Binsenäcker, Oberfeld und andere werden auf Anweisung der Gemeinde Riehen nicht weiter verfolgt. Die vom Regierungsrat und Grossen Rat empfohlene Baugebietserweiterung auf dem Klosterfiechtenareal ist vom Volk im Dezember 1984 abgelehnt worden. Die vorgesehenen Baugebietserweiterungen entsprechen, in Anbetracht der sehr begrenzten Möglichkeiten, einem nachweisbaren Bedarf nach Flächen für die Erstellung von öBA, halböffentlichen und Wohn-Bauten. Mit einer Ausnahme sind es Einzonungen von der "weissen Zone" in Bauzonen; sie sind als kleinflächige Abrundungen des bestehenden Baugebiets zu verstehen.

Grundlagen:

- Zonenrichtplan der Gemeinde Riehen, 1978
- Stellungnahme der Gemeinde Riehen zum 1. Entwurf kant. Richtplan vom 3.11.83

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die räumlichen Auswirkungen der Baugebiets-erweiterungen müssen im Zusammenhang mit den Rückzonungen von bestehendem Baugebiet, seien diese bereits erfolgt oder durch die Zonenplanrevision erst vorgesehen, betrachtet werden. Im Vergleich dazu erscheinen die als Vorhaben aufgeführten Baugebiets-erweiterungen als unbedeutend. Räumliche Konflikte entstehen je nach Vorhaben mit dem Schutz des Waldes, des Grundwassers, der Landschaft und des Ortsbildes; die Koordination ist durch die Mitwirkung beteiligter Stellen gewährleistet.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Der Stand der Arbeiten und Planungen ist unterschiedlich. Alle Baugebietserweiterungen müssen vom Grossen Rat entweder als einzelne Zonenänderung oder im Zusammenhang mit der Zonenplanrevision genehmigt werden.

Nummer des Vorhabens: 2.2.1	Sachbereich: Siedlung																				
Bezeichnung des Vorhabens: Baugebietserweiterung "Bässlergut"	Gemeinde(n): Basel																				
Beschrieb des Vorhabens: Einzonung eines Teils des "Bässlergutes" an der Freiburgerstrasse von "keiner Zone zugewiesenem Gebiet" in die gem. Zonenplanrevision künftige Zone für öffentl. Bauten und Anlagen; inzwischen soll die Nutzungsänderung mit speziellen Bauvorschriften geregelt werden. Der Ratschlag betr. Neubau eines Zivilschutzausbildungszentrums sowie den Erlass spezieller Bauvorschriften Nr.7826 vom 27.7.84 wurde vom Grossen Rat am 17.1.85 an den Regierungsrat zurückgewiesen; neuer Ratschlag für ein reduziertes Projekt Nr.7863 dem Grossen Rat am 17.5.1985 vorgelegt.	Federführung: Hochbauamt Zuständige kant. Stelle: Amt für Kantons- und Stadtplanung																				
Stand der Planung: Festsetzung ☐ Zwischenergebnis ☒ Vororientierung ☐ am: 27.7.84 21.10.85	Koordination: kantonsintern ☒ mit Nachbarkanton ☐ mit Bund ☒ mit benachb. Ausland ☒ <table border="1"> <tr> <td></td> <td>durchgeführt</td> <td>noch nicht durchgeführt</td> <td>nicht erforderlich</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich		X						X		X				X		
	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich																		
	X																				
			X																		
	X																				
	X																				
Weiteres Vorgehen: Beschluss des Grossen Rates Volksabstimmung am 19./20.10.85 Resultat: abgelehnt	In der Richtplankarte dargestellt: ja ☐ nein ☒ Stelle/Sachbearbeiter/Datum: AKS / Bühler / 22.8.85 21.10.85																				

Nummer des Vorhabens: 2.2.2

Sachbereich:

Siedlung

Bezeichnung des Vorhabens:
Baugebietserweiterung "Im Tal"

Gemeinde(n):

Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Einzonung von "keiner Zone zugewiesenem Gebiet" in die Bauzone eines Areals "Im Tal" gem. Ratschlag betr. Revision des Zonenplanes Nr.7850 vom 15.3.1985.

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	-------------------------	--------------------

X		
		X
		X
X		

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.2.3

Sachbereich:

Siedlung

Bezeichnung des Vorhabens:
Baugebietserweiterung "St.Chri-
schona"

Gemeinde(n):

Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Einzonung von Wald in Bauzone
für den Bau eines Kongresszen-
trums auf St.Chrischona,
Baueingabe vom 19.12.84.
Rodung durch BA für Forstwesen
bewilligt; Ersatzforstung "Im
Chrischonatal" vorgesehen.

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.6.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton			X
mit Bund	X		
mit benachb. Ausland		X	

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja	X
nein	

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Nummer des Vorhabens: 2.2.4

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Baugebietserweiterung "Hinter-
engeli"Gemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Einzonung von "keiner Zone zuge-
wiesenem Gebiet" in die Bauzone
eines Areals im "Hinterengeli"
gem. Ratschlag betr. Revision des
Zonenplanes, Nr.785o vom 15.3.85

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 15.3.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	----------------------------	-----------------------

X		
		X
		X
X		

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 22.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Grosse Baugebietserweiterungen sind im Kanton Basel-Stadt nicht mehr vorgesehen; die noch im Zonenrichtplan Riehen enthaltenen Erweiterungen Binsenäcker, Oberfeld und andere werden auf Anweisung der Gemeinde Riehen nicht weiter verfolgt. Die vom Regierungsrat und Grossen Rat empfohlene Baugebietserweiterung auf dem Klosterfiechtenareal ist vom Volk im Dezember 1984 abgelehnt worden. Die vorgesehenen Baugebietserweiterungen entsprechen, in Anbetracht der sehr begrenzten Möglichkeiten, einem nachweisbaren Bedarf nach Flächen für die Erstellung von öBA, halböffentlichen und Wohn-Bauten. Mit einer Ausnahme sind es Einzonungen von der "weissen Zone" in Bauzonen; sie sind als kleinflächige Abrundungen des bestehenden Baugebiets zu verstehen.

Grundlagen:

- Zonenrichtplan der Gemeinde Riehen, 1978
- Stellungnahme der Gemeinde Riehen zum 1. Entwurf kant. Richtplan vom 3.11.83

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die räumlichen Auswirkungen der Baugebiets-erweiterungen müssen im Zusammenhang mit den Rückzonungen von bestehendem Baugebiet, seien diese bereits erfolgt oder durch die Zonenplanrevision erst vorgesehen, betrachtet werden. Im Vergleich dazu erscheinen die als Vorhaben aufgeführten Baugebiets-erweiterungen als unbedeutend. Räumliche Konflikte entstehen je nach Vorhaben mit dem Schutz des Waldes, des Grundwassers, der Landschaft und des Ortsbildes; die Koordination ist durch die Mitwirkung beteiligter Stellen gewährleistet.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Der Stand der Arbeiten und Planungen ist unterschiedlich. Alle Baugebietserweiterungen müssen vom Grossen Rat entweder als einzelne Zonenänderung oder im Zusammenhang mit der Zonenplanrevision genehmigt werden.

Nummer des Vorhabens: 2.3

Sachbereich:
Siedlung und Verkehr

Bezeichnung des Vorhabens: Ausbau des Bahnhofs SBB Basel zu einem Dienstleistungszentrum und einer Verkehrsdrehscheibe

Gemeinde(n):
Basel

Beschrieb des Vorhabens:

Ausbau des Personenbahnhofs Basel zur Kapazitätssteigerung, bessere Verknüpfung mit dem städtischen Tram/Busnetz, Nutzung der freien Areale, Verbesserung Strassennetz und Parkierung

Federführung:

Hochbauamt

Zuständige kant. Stelle:

Hochbauamt / Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 16.6.83

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton	X		
mit Bund	X		
mit benachb. Ausland		X	

Weiteres Vorgehen:

Beschlüsse der Behördendelegation und des Regierungsrates
Ratschlag/Vorlage an die Kantonsparlamente

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 21.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Um den Ausbau des Bahnhofs SBB zur Drehscheibe des regionalen Verkehrs voranzutreiben, wird eine Masterplanung durchgeführt.

Der Masterplan Bahnhof SBB dient dazu, alle im Raum Bahnhof anstehenden Planungsprobleme zu bearbeiten und die nötigen politischen Entscheidungen für Realisierungen auszulösen. Grundlage bildet der Bericht Nr.7739 und die Beschlüsse des Grossen Rates vom 16.Juni 1983.

Grundlagen:

- Zwischenbericht der Grossratskommission betr. den Gesamtverkehrsplan Basel, Nr.7739 v.8.April 1983

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Der Masterplan macht detaillierte Aussagen zu städtebaulichen und verkehrsplanerischen Massnahmen im Sektor De Wette-Strasse - Elisabethenstrasse - Elisabethenanlage - Viaduktstrasse - Margarethenstrasse - Güterstrasse - Solothurnerstrasse - Hochstrasse - Münchensteinerstrasse - Nauenstrasse - Aeschengraben. Unter den verschiedenen Vorhaben seien genannt:

- Rahmenplanung Basel SBB Konzept 1981, Studienbüro Bau + Ba GD SBB, September 1983

- Ausbau der Perronanlagen des Bahnhofs SBB
- Führung der Vorortsbahnen via Bahnhof ins Stadtzentrum (Linien 10,11,17)
- N2 Zubringer Gellertdreieck
- Umfahrungsstrasse für das Gundeldingerquartier
- Postbahnhof
- Nutzung heute intensiv genutzter Areale in der Umgebung des Bahnhofs resp. Ueberbauung der Gleisanlagen

Auf Grund der Arbeiten der ersten Phase wird aufgezeigt, dass:

- eine erhebliche Nachfrage nach Flächen im Dienstleistungssektor besteht
- ein entsprechendes räumliches Angebot gemacht werden kann
- für die Einführung der Vorortslinien der öffentlichen Verkehrsmittel und die Verknüpfung Vorortslinien - Bahn verschiedene Lösungen denkbar sind
- nur durch eine enge Zusammenarbeit aller Partner eine Aufwertung des Gebiets Bahnhof erreicht werden kann.

Die Koordination ist mit der Organisation des Masterplans gewährleistet, da alle interessierten Stellen beteiligt sind. Es ist eine Behördendelegation mit Vertretern der Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie den General- und Kreisdirektionen von SBB und PTT eingesetzt worden.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Die Bearbeitung erfolgt in drei Phasen:

- Phase 1 Schlüsseprobleme
- Phase 2 Vertiefung
- Phase 3 Bereinigung

Die Berichte zu den Phasen 1 und 2 liegen vor. Die Arbeiten sollen bis Ende 1985 abgeschlossen werden.

Grundlagen:

- Bericht zur 1.Phase, Schlüsseprobleme, August 1984
- Bericht zur 2.Phase, Konzeptvarianten, April 1985

Nummer des Vorhabens: 2.4

Sachbereich:
Siedlung/VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
Ueberbauung des Areals Bad.Bahn-
hofGemeinde(n):
Basel

Beschrieb des Vorhabens:

Bauliche Nutzung durch Ueber-
deckung des Bahnsteigbereichs

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 5.6.81

X

Koordination:

kantonsintern
mit Nachbarkanton
mit Bund
mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
		X	
			X
X			
X			

Weiteres Vorgehen:

kein

In der Richtplankarte dargestellt:

ja	X
nein	

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 21.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangs-
lage, wichtige Randbedingungen

Im Dezember 1977 hat die Deutsche Bundesbahn beim Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt und beim Eidgenössischen Amt für Verkehr formell ein Gesuch um Einzonung des Bahnsteigbereichs der Geleisanlage des Badischen Bahnhofs in die Zone 5a mit roter Schraffur eingereicht; eine private Planungsgruppe hat ein Vorprojekt für die Ueberdeckung des Bahnsteigebereichs (30'000 - 50'000 m2 Grundfläche) zwischen Maulbeer- und Riehenstrasse erarbeitet.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige
berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zu-
sammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über
Koordination

Dieses Vorhaben hat grosse Auswirkungen auf das wirtschaftliche und bauliche Gefüge der Stadt und der Region.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und
Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres
Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe,
Mittel

Dieses Vorhaben ist aus der Sicht des Regierungsrates und der Deutschen Bundesbahn kurzfristig nicht realisierbar und als langfristige Reserve im Auge zu behalten.

Nummer des Vorhabens: 2.5

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Schaffung eines Gewerbegebietes
im StettenfeldGemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Erlass spezieller Bauvorschriften

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 4.3.77

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton			X
mit Bund			X
mit benachb. Ausland	X		

Weiteres Vorgehen:

Ratschlag

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Stohler / 21.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangs-
lage, wichtige Randbedingungen

Bereits 1975 brachte die Gemeinde Riehen in ihrem Richtplan den Wunsch zum Ausdruck, im Stettenfeld Gewerbebetriebe unterzubringen. Nachdem im Rahmen der laufenden Zonenplanrevision in grösseren Gebieten der Riehener Bauzone die bisher vorhandene Gewerbefreiheit gemäss § 24 Anh.HBG aufgehoben werden soll und sich einige Betriebe unter dem Druck der Verhältnisse bereits im Stettenfeld angesiedelt haben, soll durch die Festsetzung spezieller Bauvorschriften gemäss § 8 des HBG ein eigentliches Gewerbegebiet geschaffen werden.

Grundlage:

- Zonenrichtpläne der Gemeinde Riehen, 1975 und 1978

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Da das Gewerbegebiet dem kleineren und mittleren Gewerbe vorbehalten werden soll sowie in Anbetracht seiner relativ unbedeutenden Grösse sind wesentliche räumliche Auswirkungen und Interessenkonflikte nicht zu erwarten.

Das Gewerbegebiet wird von der Wohnzone durch einen Grünstreifen getrennt, bezüglich der Lärmimmissionen sind die Vorschriften der Lärmverordnung für Bau, Industrie und Gewerbe vom 29.11.77 zu beachten.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

1. Antrag der Gemeinde Riehen an den Regierungsrat vom 4.3.77
2. Bezeichnung der Gewerbefreiheit im Zonenrichtplan der Gemeinde Riehen vom Juli 1978
3. Oeffentliche Planaufgabe Mai 1985
4. Vorlage an den Grossen Rat voraussichtlich im Herbst 1985.

Nummer des Vorhabens: 2.6	Sachbereich: Siedlung
Bezeichnung des Vorhabens: Flugschneisen/Bauhöhenbeschränkung	Gemeinde(n): Basel, Riehen, Bettingen
Beschrieb des Vorhabens: Sicherstellung der für den Betrieb des Flughafens Basel-Mulhouse notwendigen Hindernisfreiheit durch Höhenbeschränkung der Bauten in den Flugschneisen	Federführung: BA für Zivilluftfahrt Zuständige kant. Stelle: Flughafendirektion Basel-Mulhouse
Stand der Planung: Festsetzung Zwischenergebnis Vororientierung am: 21.8.75	Koordination: kantonsintern mit Nachbarkanton mit Bund mit benachb. Ausland
Weiteres Vorgehen: Erstellen eines Sicherheitszonenplans durch die Flughafenverwaltung	In der Richtplankarte dargestellt: ja nein
Stelle/Sachbearbeiter/Datum: AKS / Bühler / 21.8.85	

*8790 -
Sicherheitszonenplan
revisiert
23.6.1989
Antrag*

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
	X	
X		
X		
	X	

ja	X
nein	

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangs-
lage, wichtige Randbedingungen

Nach Artikel 2.5 des französisch-schweizerischen Staatsvertrages vom 4.7.1949 über den Bau und Betrieb des Flughafens Basel-Mulhouse sind die Regierungen beider Staaten verpflichtet, auf ihrem Territorium, unter Anwendung der nationalen Gesetzgebung, die für den Betrieb des Flughafens notwendige Hindernisfreiheit sicher zu stellen. Für das schweizerische Hoheitsgebiet ist das Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21.12.1948 massgebend.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die Flugebenen (Schneisen) sowie die Horizontal- und Korusflächen bedecken das ganze Grossbasel-West, den südwestlichen Teil des Bruderholzes, die nordwestliche Hälfte von Kleinbasel und den nördlichen Teil von Riehen und Bettingen sowie Teile der umliegenden Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft, im Elsass und in Südbaden.

Grundlage:

- Plan de Zones de Sécurité Aeroport de Bâle-Mulhouse 1:25'000, Plan No. 150.8
Office fédéral de l'air,
Berne, 21.8.1975

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Die Flughafenverwaltung Basel-Mulhouse muss für die rechtliche Sicherung der Bauhöhenbeschränkung in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft eine öffentliche Planaufgabe durchführen, die bisher noch nicht erfolgt, aber mit den französischen Behörden abgesprochen ist. Es ist ein Sicherheitszonenplan, der die Bauhöhen beschränkt, zu erstellen und in Kraft zu setzen.

Nummer des Vorhabens: 2.7

Sachbereich:
SiedlungBezeichnung des Vorhabens:
Notfallplanung für die Umgebung
von KernkraftwerkenGemeinde(n):
Basel, Riehen, Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Im Falle einer Realisierung des
AKW Kaiseraugst ist eine Notfall-
planung und Alarmorganisation
vorzubereiten und zu institutio-
nalisieren

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:
Amt für Zivilschutz

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.11.77

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
	X	
	X	
	X	
	X	

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Regierungsrates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

AKS / Bühler / 21.8.85

*gegenstandslos
Entscheidungs in Kraft gesetzt am 27.6.1989*

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Bei einem Bau des Atomkraftwerkes Kaiseraugst würde der gesamte Kanton Basel-Stadt in die Gefahrenzone 2 (Umkreis 4 bis 20 km) zu liegen kommen. Der Schutz der rund 200'000 Einwohner gegen einen allfälligen schweren Reaktorunfall würde eine umfassende Notfallplanung und Alarmorganisation bedingen.

Räumliche Auswirkungen des Vorhaben, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die räumlichen Auswirkungen einer Notfallplanung sind noch nicht bekannt. Eine Erstellung dieses AKW's nur 12 km vom Stadtzentrum entfernt, berührt die Sicherheit der Bewohner. Zwischen dem Bau und Betrieb des AKW Kaiseraugst und der Sicherheit der Bewohner des Kantons Basel-Stadt besteht ein Konflikt! Ausserdem sollten die unterschiedlichen Radien der schweizerischen und deutschen Gefahrenzonen aufeinander abgestimmt werden.

Grundlagen:

- Bericht des Baudepartements an den Regierungsrat vom 1.11.1977 betr. Notfallplanung für die Umgebung von Kernkraftwerken
- Notfallplanung für die Umgebung von Kernkraftwerken, Eidg. Amt für Energiewirtschaft, 1977

Gesetz betr. den Schutz der Bevölkerung vor Atomkraftwerken v.14.12.1978

CH:

Zone 1 0 bis 4,5 km
Zone 2 4 bis 20 km
Zone 3 über 20 km

D:

Zentralzone bis 2 km
Mittelzone 2 bis ca. 10 km
Aussenzone 10 bis ca. 25 km

Nummer des Vorhabens: 2.8	Sachbereich: Siedlung																							
Bezeichnung des Vorhabens: Inventar schützenswerter Ortsbilder	Gemeinde(n): Riehen, Bettingen																							
Beschrieb des Vorhabens: Inventarisierung des schützens- werten Ortsbildes von Riehen und Bettingen durch das Büro für das ISOS	Federführung: Bundesamt für Forstwesen/Abt. Natur- und Heimatschutz Zuständige kant. Stelle: Oeffentliche Denkmalpflege																							
Stand der Planung: Festsetzung Zwischenergebnis Vororientierung am: 9.6.83 <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="height: 20px; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> </table>			X	Koordination: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">durchgeführt</th> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">noch nicht durchgeführt</th> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">nicht erforderlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kantonsintern</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mit Nachbarkanton</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>mit Bund</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mit benachb. Ausland</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich	kantonsintern		X		mit Nachbarkanton			X	mit Bund		X		mit benachb. Ausland			X
X																								
	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich																					
kantonsintern		X																						
mit Nachbarkanton			X																					
mit Bund		X																						
mit benachb. Ausland			X																					
Weiteres Vorgehen: Bereinigung zwischen ISOS und Kanton	In der Richtplankarte dargestellt: ja nein <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr><td style="height: 20px; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> </table>		X																					
X																								
Stelle/ Sachbearbeiter /Datum: AKS / Bühler /8.10.85																								

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage,
wichtige Randbedingungen

Das Ortsbild wird im Kanton einerseits durch den Denkmalschutz und andererseits durch den Stadt- und Dorfbildschutz geschützt. Neuerdings sind im Auftrag des Bundes für das Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz/ISOS die Gemeinden Riehen und Bettingen, nicht aber die Stadt Basel, inventarisiert worden.

Die denkmalgeschützten Bauwerke sind im kantonalen Denkmalverzeichnis aufgeführt; letzteres wird laufend ergänzt.

Der Erlass der Bestimmung über die Stadt- und Dorfbild-Schutzzone und die Stadt- und Dorfbild-Schonzone vom 20.10.1977 bezweckt die Redimensionierung des bisher geltenden Masses der baulichen Ausnützung aus qualitativ städtebaulichen Gründen.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die räumlichen Auswirkungen der Zonenplanrevision bezüglich der Schutz- und Schonzone werden in den Erläuterungen "Sachbereich Siedlung" erläutert; diejenigen des Denkmalschutzes betreffen einzelne Bauwerke und sind naturgemäss kleinmassstäblich. Das ISOS-Vorhaben sollte mit den Absichten der Zonenplanrevision abgestimmt werden. Konflikte sind vorallem mit der Verkehrsplanung zu erwarten.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Die Ratschläge betr. die Revision des Zonenplans werden zur Zeit im Grossen Rat behandelt. Die ISOS-Ortsbildaufnahmen von Riehen und Bettingen liegen als Entwürfe vor; eine erste Bewertungsausschuss-Sitzung hat im August 1982 stattgefunden.

§ 176 EG ZGB v.27.4.11

§§ 42 bis 47 Vo EG ZGB
vom 9.12.11

HBG & Anh.HBG v.11.5.39

Gesetz über den Denkmalschutz v.20.3.80

Vo zum Gesetz über den Denkmalschutz v.14.4.82

Grundlagen:

- Denkmalverzeichnis v.23.6.81
- Ratschläge betr. die Revision des HBG und Revision des Zonenplans Nr.7819, 7850 und

- ISOS-Ortsbildaufnahmen, Karten und Text, 1.Fassung 1983

Nummer des Vorhabens : 2.9	Sachbereich : Siedlung/OeBA																				
Bezeichnung des Vorhabens : Stadion St.Jakob , Neubau	Gemeinde(n) : Basel																				
Beschrieb des Vorhabens : Bau eines neuen anstelle des bestehenden Fussballstadions mit einer zusätzlichen Nutzung für Büros, Verkaufsflächen, Ateliers, Gewerbe, Parking für 300 Autos, Openair-Konzerte. <i>Hertst 96: Änderung spez. Bauvorschriften 800 statt 300 PP</i>	Federführung : Amt für Kantons- und Stadtplanung Zuständige kant. Stelle : Amt für Kantons- und Stadtplanung Weitere beteiligte Stellen : - Koordinationsstelle für Umweltschutz - Koordinationskommission für Verkehrsplanung/Baudepartement - Erziehungsdepartement - SBB																				
Siehe auch Vorhaben : 	Koordination : kantonsintern mit Nachbarkanton mit Bund mit benachb. Ausland (Benachrichtigung) <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">noch nicht durch- geführt</td> <td style="text-align: center;">nicht durch- geführt</td> <td style="text-align: center;">nicht erfor- derlich</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		noch nicht durch- geführt	nicht durch- geführt	nicht erfor- derlich	X				X				X					X		
	noch nicht durch- geführt	nicht durch- geführt	nicht erfor- derlich																		
X																					
X																					
X																					
	X																				
Stand der Abstimmung : Festsetzung X Zwischenergebnis Vororientierung X am : 01.04.1993	UVP UVP UVP nicht nicht nicht erfor- erfor- erfor- derlich derlich derlich <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>			X																	
		X																			
Weiteres Vorgehen: Vorlage an den Grossen Rat betr. Umzonung und spezielle Bauvorschriften gleichzeitig: Durchführung des UVB/UVP-Verfahrens gemäss Art.9 U.SG und Art.5 UVPV	Umweltverträglichkeitsprüfung: Im kant. Investitionsprogramm enthalten : Zeitpunkt : <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nein</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</td> </tr> </table> privat	ja		nein	X																
ja																					
nein	X																				
	In der Richtplankarte dargestellt : <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">ja</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nein</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</td> </tr> </table>	ja		nein	X																
ja																					
nein	X																				
Stelle / Sachbearbeiter / Datum : AKS/B. Bühler/R.M. Plattner/27.4.93																					

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Das seit 1953 bestehende Fussballstadion St.Jakob muss erneuert werden, da es den Sicherheitsanforderung des FIFA nicht mehr entspricht - ab 1996 werden internationale Spiele dort nicht mehr erlaubt sein. Die Erneuerungskosten übersteigen aber die finanziellen Möglichkeiten der Eigentümer, der Genossenschaft Fussballstadion St.Jakob, bei weitem. Deshalb hat sich diese entschlossen, mit einem privaten Partner ein neues, mit kommerziellen Nutzflächen kombiniertes Stadiongebäude zu erstellen.

Grundlage(n):

Für die Nutzflächen ist kein neues Bauland notwendig und dasselbe Grundstück wird mehrfach genutzt. Durch die private Erstellung und Finanzierung entstehen dem Staat keine direkten Investitionskosten.

Das heutige Stadion steht in der OeBA-Zone; der kommerziellen Nutzung wegen setzt der Bau eines neuen Stadions eine Änderung der Nutzungsordnung voraus. Es sind auch neue Bau- und Strassenlinien festzusetzen.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination, Umweltverträglichkeit

Die Erneuerung, d.h. der Abbruch des alten und der Bau eines neuen Fussballstadions an der gleichen Stelle hätte an und für sich keine weiteren räumlichen Auswirkungen; dies um so mehr als das Fassungsvermögen des neuen Stadions nur noch die Hälfte des alten beträgt; nämlich 25'000 gedeckte Sitzplätze. Für die weiterhin durchzuführenden Popkonzerte wird auch in Zukunft mit bis zu 50'000 Zuhörern gerechnet. Hingegen wird die neue kommerzielle Nutzung (Büros, Verkaufsflächen, Ateliers, Gewerbe, Parkierung) zusätzliche Auswirkungen haben.

Projektstudie
Stadion St.Jakob
Juli 1991 #33

Nummer(n) des Vorhabens: 2.9

Seite: 3

Das Areal liegt zwischen dem hohen Bahnkörper der SBB auf der Nordseite und der St.Jakobs-Strasse als HVS mit der mächtigen Sporthalle auf der Südseite. Im Osten und vor allem im Westen mit der historischen Bautengruppe und dem St.Jakobskirchlein stösst das Areal an städtebaulich empfindliche Zonen. Der städtebaulichen und architektonischen Gestaltung des neuen Stadions kommt somit grosse Bedeutung zu. Der Standort für dieses Stadion ist sowohl aus regionaler Sicht als auch als Teil des Sportzentrums St.Jakob richtig. Das Projekt steht nicht im Widerspruch zur Sportstättenplanung des Kantons. Die angestrebte Doppelnutzung Sport/Kommerz erfüllt das Bundesziel der haushälterischen Nutzung des Bodens.

Grundlage(n) :

Die Erschliessung des Areals mittels Tram- und Buslinien ist heute schon gewährleistet und kann als gut bezeichnet werden. Laut SBB ist eine Haltestelle auf der Höhe der heutigen Geleise, von welchen man direkt in das Stadion gelangen könnte, technisch möglich. Ungewiss hingegen ist die Trägerschaft für die Baukosten der Haltestelle; der Kanton ist es jedenfalls nicht.

VRRB 15/42

vom 30.03.1993 #34a

Das Stadiongelande ist gut an das regionale Radwegnetz angebunden; problematisch sind die Anschlüsse (Birs- und Gellertstrasse) und die Abstellflächen für Fahrräder. Der Anschluss an das regionale Fusswegnetz ist ebenfalls gut. Die Benützung der St.Jakobsstrasse als Stauraum für Grossanlässe muss noch geprüft werden.

Die Motorfahrzeuge können das Areal und die Parkgarage St.Jakob über den neben dem Stadion liegenden Autobahnanschluss Hagnau der N2/N3 erreichen. Die 300 Parkplätze im neuen Stadion stehen für Grossanlässe nicht zur Verfügung, wohl aber die bestehende Parkgarage St.Jakob.

Gemäss Lärmschutz-Verordnung (des Bundes) vom 15.12.1986 sind die Emissionen von neuen ortsfesten Anlagen zu begrenzen; es ist vorgesehen, das Stadion der Lärmempfindlichkeitsstufe III zuzuordnen.

Entwurf LESP
AKS/1991 #35

Der Neubau eines Stadions mit ortsfesten Tribünenanlagen für mehr als 20'000 Zuschauer unterliegt nach Ziffer 60.5 Anhang UVPV einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Die Stadiongeseellschaft hat dem Regierungsrat eine Projektstudie für einen Stadionneubau mit kommerzieller Nutzung vorgelegt. Mit Beschlüssen vom 4.06.1991, 28.04.1992 und 15.09.1992 unterstützt letzterer den Vorschlag und fordert diese auf, das Projekt aufgrund folgender Eckwerte weiterzubearbeiten:

Stadion	25'000 gedeckte Sitzplätze
Verkaufsflächen max.	8'000 m2 NLF *
Büros	25'900 m2 BGF
Ateliers, Gewerbe ca.	2'230 m2 BGF
Parkplätze max.	300 PP

Weitere Einzelheiten des Raum- und Terminprogramms sind mit dem Erziehungs- und dem Baudepartement zu bereinigen.

Die finanziellen Mittel für die Realisierung des genannten Projekts sollen ausschliesslich privat erbracht werden. Noch offen sind die Kostenteiler für die Bahnhaltestelle.

Grundlage(n):

✓RRB 24/46
vom 4.6.1991 # 34b
✓RRB 15/43
vom 28.4.1992 # 34c
✓RRB 35/39
vom 15.9.1992 # 34d

* NLF = Nettoladenfläche, definiert als die dem Kunden zugängliche Bruttogeschossflächen von Detailhandelsgeschäften zuzüglich Bedienungs-, Pult-, Gestell- und Auslageflächen.

Nummer des Vorhabens: 3.1.1

Sachbereich: Verkehr
Bereich öffentlicher VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
Bahnlinie Basel SBB - Muttenez,
VierspurausbauGemeinde(n):
Basel, Muttenez/BL

Beschrieb des Vorhabens:

Ausbau der heutigen Doppelspur
Basel-Olten auf vier Spuren im
Rahmen des Konzepts "Bahn 2000"Federführung:
SBB

Zuständige kant. Stelle:

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

X
(X)

am: März 1985

siehe BRB vom 20.8.86

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
X		
X		
		X

Weiteres Vorgehen:

Realisierung in Etappen gemäss
Rahmenplanung Basel SBB
Konzept 1981

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter /Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85

Nummer des Vorhabens: 3.1.2

Sachbereich: Verkehr
Bereich öffentlicher VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
5.Einfahrgleis zwischen St.Alban-
Ring und MünchensteinerstrasseGemeinde(n):
Basel

Beschrieb des Vorhabens:

Die unabhängige Einführung der
Verbindungsbahn sowie der Vier-
spur der Bahnlinie Basel-Muttenz
in den Bahnhof SBB erfordert den
Bau eines fünften Einfahrgleises

Federführung:

SBB

Zuständige kant. Stelle:

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

X

am: März 1985

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton			X
mit Bund	X		
mit benachb. Ausland			X

Weiteres Vorgehen:

Realisierung gemäss Rahmenplanung
Basel SBB,
Konzept 1981

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage,
wichtige Randbedingungen

Beide Vorhaben betreffen den Ausbau der östlichen Zufahrt zum Personenbahnhof Basel SBB. Dieser wird mit dem Ausbau der Linie Basel - Olten gemäss Konzept "Bahn 2000" nötig und ist auch Voraussetzung für einen allfälligen S-Bahn-ähnlichen Betrieb in der weiteren Agglomeration.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens,
wichtige berührte Interessen, räumliche
Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vor-
haben, Angaben über Koordination

Die Vorhaben liegen in einem mit Verkehrsanlagen von Bahn und Strasse bereits stark belasteten Gebiet. Die Koordination mit dem parallelen Ausbau der Nationalstrasse ist sichergestellt.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und
Realisierung, getroffene Entscheide, wei-
teres Vorgehen, Angaben zur Realisierung,
Zeitangabe, Mittel

Die Vorhaben sind in der Uebersicht "Grundlagen, Konzepte, Sachpläne und Bauvorhaben des Bundes" sowie in der Rahmenplanung Basel SBB aufgeführt. Bei diversen Bauten ist bereits auf diese Vorhaben Rücksicht genommen worden.

Grundlagen:

- Grundlagen, Konzepte, Sachpläne und Bauvorhaben des Bundes; EJPD Juli 1984
- Rahmenplanung Basel SBB, Konzept 1981, Studienbüro Bau: BA GD SBB, September 1983

Nummer des Vorhabens: 3.1.3

Sachbereich: Verkehr
Bereich öffentlicher VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
Neues Verbindungsgleis DreispitzGemeinde(n):
Münchenstein/BL, Basel

Beschrieb des Vorhabens:

Als Ersatz für die bestehende Arealzufahrt via Leimgrubenweg soll ein neues Verbindungsgleis ab Signalstation Ruchfeld ins Dreispitzareal Süd gebaut werden (inkl. neue Uebergabegruppe)

Federführung:

Dreispitzverwaltung

Zuständige kant. Stelle:

Dreispitzverwaltung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

X

am: März 1985

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton	X		
mit Bund	X		
mit benachb. Ausland			X

Weiteres Vorgehen:

Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen, damit Beschlüsse betreffend Realisierung gefasst werden können

In der Richtplankarte dargestellt:

ja	☒
nein	☐

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Das Dreispitzareal ist nach den Rheinhäfen das zweitwichtigste Areal für den Güterumschlag in Basel. Es erstreckt sich über die Kantonsgrenze hinaus auf das Gebiet der Gemeinde Münchenstein. Das heutige Verbindungsgleis kreuzt die Münchensteinerstrasse (Hauptverkehrsstrasse). Das interne Dreispitz-Stammgleis quert ebenfalls zwei Hauptverkehrsstrassen à niveau. Mit dem neuen Verbindungsgleis werden eine höhengleiche Kreuzung Schiene/Strasse und eine Schiene/Schiene eliminiert. Zwei weitere Niveauübergänge werden wesentlich entlastet.

Das Vorhaben liegt auf Gebiet des Kantons Basel-Landschaft, es dient aber neben anderen Zielsetzungen zur Aufhebung von Niveauübergängen in Basel-Stadt.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Das Vorhaben liegt im Industriegebiet. Verschiedene Projekte nehmen bereits darauf Rücksicht.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Es liegt eine Studie aus dem Jahre 1974 vor. Das Vorhaben ist auch im Rahmenplan zum Ausbau der Bahnanlagen in Basel aufgeführt.

Das Vorhaben ist im Investitionsprogramm 85/89 des Kantons Basel-Stadt aufgeführt.

Grundlagen:

- Ausbau der Gleisanlagen der öffentlichen Materiallager und Industrieplätze Basel-Dreispitz; Dreispitzverwaltung, 12.2.1974
- Rahmenplanung Basel SBB, Konzept 1981; Studienbüro Bau + BA GD SBB. September 1983
- Investitionsprogramm 1985-1989 des Kantons Basel-Stadt vom 11.Dez.1984

Nummer des Vorhabens: 3.1.4

Sachbereich: Verkehr
Bereich öffentlicher VerkehrBezeichnung des Vorhabens: 2.Doppelspur-
brücke der Verbindungsbahn (Basel
SBB/Muttenz/Basel Bad.Bfh.)Gemeinde(n):
Basel

Beschrieb des Vorhabens:

Zur unabhängigen Abwicklung des
Personen- und Güterverkehrs der
Verbindungsbahn muss eine zweite
Doppelspurbrücke über den Rhein
erstellt werden.

Federführung:

SBB

Zuständige kant. Stelle:

Tiefbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

X

am: März 1985

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
		X	
			X
X			
			X

Weiteres Vorgehen:

Entscheid SBB

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage,
wichtige Randbedingungen

Mit einer zweiten Doppelspurbrücke über den Rhein können die beiden vom Bahnhof SBB und vom Rangierbahnhof Muttentz kommenden zwei Doppelspurstrecken kreuzungsfrei bis zum Badischen Bahnhof geführt werden.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens,
wichtige berührte Interessen, räumliche
Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vor-
haben, Angaben über Koordination

Die räumlichen Auswirkungen sind gering, da es sich um die Erweiterung einer bestehenden Brücke handelt. Das Vorhaben hat auch kaum Auswirkungen auf die Rheinschifffahrt.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung
und Realisierung, getroffene Entscheide,
weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisie-
rung, Zeitangabe, Mittel

Das Vorhaben ist in der Rahmenplanung Basel SBB aufgeführt. Die Realisierung ist von der Verkehrsentwicklung abhängig, erfolgt aber sicher erst langfristig.

Grundlage:

- Rahmenplanung Basel SBB, Konzept 1981, Studienbüro Bau + BA GD SBB, September 1983

Nummer des Vorhabens: 3.1.5

Sachbereich: Verkehr
Bereich öffentlicher VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
Bau einer Bahnverbindung zum
Flughafen Basel-MulhouseGemeinde(n):
Basel, (Frankreich)

Beschrieb des Vorhabens:

Ausbau der bestehenden Bahnlinie
von Basel SBB bis nördlich
St.Louis (F), von dort Zweiglinie
zum Flughafen Basel-Mulhouse

Federführung:

SBB

Zuständige kant. Stelle:

Wirtschafts- und Sozialdepartement

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

X

am: März 1985

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton			X
mit Bund	X		
mit benachb. Ausland	X		

Weiteres Vorgehen:

Vorläufig keine weiteren
Schritte

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

DVP / Hanhart / 15.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Der weiter anwachsende Passagierverkehr im Flughafen Basel-Mulhouse erfordert möglicherweise später einen Anschluss ans Bahnnetz. Wie in Zürich und Genf sollen Reisezüge zum Flughafen verlängert bzw. über den Flughafen geführt werden. Wegen dem unterschiedlichen Stromsystem zwischen SBB und SNCF genügt allein ein Anschluss an die Bahnlinie Basel-Mulhouse nicht, sondern es ist ein Ausbau der Linie von Basel bis zur Abzweigung der Flughafenbahn in St. Louis auf 3 oder 4 Gleise nötig.

Räumliche Auswirkungen des Vorhaben, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Der Ausbau der Linie vom Bahnhof SBB zur Landesgrenze bei St.Louis auf 3 oder 4 Gleise erfordert ein Abtragen der Bahnböschungen. Die bestehenden Tunnels müssen verbreitert werden. Es ist noch eine Initiative zur Ueberdeckung der Elsässerbahn hängig. Diese wird vom Regierungsrat abgelehnt (Bericht 7673), der Grosse Rat hat aber noch nicht entschieden. Im weiteren müssen die Perronanlagen des Bahnhofs SBB ausgebaut werden, was im Masterplan für den Bahnhof SBB berücksichtigt ist.

Die Zufahrt von St.Louis zum Flughafen ist in den französischen Nutzungsplänen berücksichtigt.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Es liegt eine Vorstudie für den Schienenanschluss des Flughafens vor. Ferner ist das Vorhaben vom Basler Grossen Rat als Option eingestuft worden. Der Bundesrat hat ein Postulat Mascarin betreffend Anschluss des Flughafens Basel-Mulhouse entgegengenommen.

Grundlagen:

- Bericht 7673 zu den Initiativen "Wohnliche Stadt" und "Ueberdeckung Elsässerbahn"
- Etude du raccordement ferroviaire DEDA Alsace, April 1980
- SNCF Region de Strasbourg, Division de l'Equippement, avant project géometrique, August 1982
- Hauptbericht der Grossratskommission betr. den Gesamtverkehrsplan Basel Nr.7823, v.24.8.84
- Schweizerischer Bundesrat, schriftliche Beantwortung Postulat Mascarin v.29.4.1980

Nummer des Vorhabens: 3.1.6

Sachbereich: Verkehr
Bereich öffentlicher VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
Ausbau des öffentlichen Verkehrs
im WiesentalGemeinde(n):
Basel, Riehen, (Deutschland)

Beschrieb des Vorhabens:

1. Bau eines Verbindungsgleises in Weil-Ost, damit Züge aus dem Wiesental über Weil zum Badischen Bahnhof geführt werden können.
2. Aufhebung der bestehenden DB-Linie über Riehen
3. Verlegung der Tramlinie 6 ins Trasse der aufgehobenen DB-Linie ins Wiesental und all-fällige Weiterführung bis Lör-rach

Federführung:

Wirtschafts- und Sozialdepartement

Zuständige kant. Stelle:

Wirtschafts- und Sozialdepartement

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

X

am: März 1985

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	-------------------------	--------------------

X		
		X
X		
X		

Weiteres Vorgehen:

Entscheid der Behördendelegation

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter/ Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Die Hauptverbindung im öffentlichen Verkehr zwischen Riehen und Basel erfolgt durch die Tramlinie 6. Diese liegt jedoch grösstenteils am Rand des Siedlungsgebiets.

Ein zentrales Trasse wird heute von der Wiesentalbahn, d.h. der DB-Linie Basel - Lörrach belegt. Diese Bahnlinie kann nur im grenzüberschreitenden Verkehr benützt werden.

Eine weitere Bahnlinie führt von Lörrach über Weil-Ost nach Weil ganz über deutsches Gebiet. Von Seiten des Kantons Basel-Stadt und der Gemeinde Riehen besteht die Planungsidee, die Tramlinie 6 ins Trasse der Wiesentalbahn zu verlegen, womit diese besser zum Siedlungsgebiet zu liegen käme. Die Bahnlinie über Riehen wäre aufzuheben und die Züge wären stattdessen über Weil-Ost zu führen. Damit sie direkt zum Badischen Bahnhof fahren können, müsste auf deutscher Seite ein neues Verbindungsgleis erstellt werden.

Von deutscher Seite besteht allerdings ein Interesse an der Beibehaltung der Bahnlinie durch Riehen aufgrund eines Gutachtens der technischen Universität Hannover. Diese Linie kann nur im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben werden, da ihr ein Staatsvertrag zugrunde liegt.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Bei der Verlegung der Tramlinie 6 ins Trasse der Wiesentalbahn muss beim Uebergang vom alten auf das neue Trasse beim Bäumlhof auf das schützenswerte Ortsbild des Bäumlhofguts, die Funktion der Grünzone als Landwirtschaftsgebiet und Siedlungstrenngürtel zwischen Riehen und Basel und die Grundwasserschutzzone Rücksicht genommen werden. Entsprechend beansprucht an der Landesgrenze eine Wendeanlage Areal des Siedlungstrenngürtels zwischen Riehen und Lörrach. Die nach Ansicht des Basler Naturschutzes schützenswerten Bahnböschungen werden tangiert. Der Regierungsrat hat eine Behördendelagation eingesetzt.

Grundlagen:

- Hauptbericht der Grossratskommission betr. den Gesamtverkehrsplan Basel Nr.7823 v.24.8.84
- Verkehrsuntersuchung im Raum Lörrach, Weil a/Rh, Schopfheim und Rheinfelden, TU Hannover, Sept.83
- Vertrag zwischen der Schweiz und dem Grossherzogtum Baden betr. die Einführung der badischen Eisenbahn über schweizerisches Gebiet, v.27.7.1852

- Stellungnahme des Basler Naturschutzes zum Richtplanentwurf vom 26.Juni 1984, RRB 28/19 vom 17.Juli 1984

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Es liegt eine Studie des Stadtplanbüros vom November 1973 zur Veräegung der Tramlinie 6 ins Trasse der Wiesentalbahn vor, ferner die bereits erwähnte deutsche "Verkehrsuntersuchung im Raum Lörrach, Weil a/R., Schopfheim und Rheinfelden".

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Wiesental ist im Hauptbericht der Grossratskommission betr. den Gesamtverkehrsplan Basel aufgeführt.

Die Behördendelegation hat beschlossen, dass eine zwölfgliedrige Kommission unter Vorsitz der BVB die Probleme bearbeiten soll.

Die Tramverlegung ist im Investitionsprogramm des Kantons Basel-Stadt aufgeführt.

Grundlagen:

- Verlegung der Tramlinie 6 ins Trasse der Wiesentalbahn, Stadtplanbüro 1972
- Hauptbericht Nr.7823 der Grossratskommission betr. den Gesamtverkehrsplan Basel, vom 24.August 1984
- Investitionsprogramm 1985-1989 des Kantons Basel-Stadt vom 11.Dez.1984

Nummer des Vorhabens: 3.1.7	Sachbereich: Verkehr Bereich öffentlicher Verkehr
Bezeichnung des Vorhabens: Einführung der BLT-Linien 10, 11 und 17	Gemeinde(n): Basel
Beschrieb des Vorhabens: Einführung der Linien 10, 11 und 17 ins Stadtzentrum, allenfalls via Bahnhof SBB	Federführung: Paritätische BVB/BLT Kommission Zuständige kant. Stelle: BVB
Stand der Planung: Festsetzung Zwischenergebnis Vororientierung am: 26.7.85	Koordination: kantonsintern mit Nachbarkanton mit Bund mit benachb. Ausland
Weiteres Vorgehen: Beschluss des Grossen Rates	In der Richtplankarte dargestellt: ja nein
	Stelle/Sachbearbeiter/Datum: DVP / Hanhart / 15.8.85

X

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X			
X			
X			
			X

X

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Die BLT-Linien 10, 11 und 17 enden heute am Rand des Stadtzentrums. Im Sinne der Förderung des öffentlichen Verkehrs sollen sie ins resp. durch das Stadtzentrum weitergeführt werden.

Die sog. Einführung der Vorortsbahnen wird in einer Vereinbarung BS/BL über die Basler Verkehrs-Betriebe und die BLT Baselland Transport AG vom 26. Januar 1982 geregelt (Art. 13).

Grundlagen:

- Hauptbericht der Grossratskommission betr. den Gesamtverkehrsplan Basel Nr. 7823 vom 24. August 1984
- Vereinbarung BS/BL über die Basler Verkehrs-Betriebe und die BLT Baselland Transport AG vom 26. Jan. 1982 seit 1. Jan. 1983 in Kraft

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die Realisierung des Vorhabens erfolgt etappenweise:

- kurzfristig Verknüpfung Linien 10 und 17
- mittelfristig Führung der Vorortslinien über den Bahnhof SBB zur besseren Verknüpfung des städtischen Tramnetzes mit dem Fernverkehr

Das mittelfristige Konzept hat räumliche Auswirkungen auf den Raum Bahnhof. Diese werden im Rahmen der Masterplanung Bahnhof SBB behandelt.

Die Koordination der beteiligten Stellen ist erfolgt. Es finden Regierungsgespräche BS/BL statt, ferner beschäftigt sich die Behördendelegation Masterplan mit dem Vorhaben.

- Masterplan Bahnhof SBB Bericht zur 1. Phase, Schlüsselprobleme, August 1984, Bericht zur 2. Phase, Konzeptvarianten, April 1985

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Für die Verknüpfung der Linien 10 und 17 als kurzfristige Massnahme wurde dem Grossen Rat der Ratschlag Nr. 7869 unterbreitet. Die Planung für den nächsten Schritt ist eingeleitet. Ueber weitere Schritte wird nach Abschluss des Masterplans Bahnhof SBB Ende 1985 entschieden. Das Vorhaben ist im Investitionsprogramm des Kantons Basel-Stadt aufgeführt.

- Investitionsprogramm 1985-1989 des Kantons Basel-Stadt vom 11. Dez. 1984
- Ratschlag Nr. 7869 betr. Verknüpfung der Vorortslinien 10 und 17, Einführung in das Netz der BVB, v. 26. 7. 85

Nummer des Vorhabens: 3.1.8

Sachbereich: Verkehr
Bereich öffentlicher VerkehrBezeichnung des Vorhabens: Nahverkehrs-Ge-
meinschaftslinie DB/SBB/SNCF Lörrach-
Weil-OstBad.Bhf-Bhf, SBB-St.Johann-St.LouisGemeinde(n):
Basel (Deutschland, Frankreich)

Beschrieb des Vorhabens:

Ausbau der Bahnanlagen für einen
S-Bahn-ähnlichen internationalen
Betrieb

Federführung:

Dreiseitiger Regionalausschuss der
Regierungskommissionen CH/F/D;
Expertenausschuss 2

Zuständige kant. Stelle:

Wirtschafts- und Sozialdepartement

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: März 1985

X

Koordination:

kantonsintern
mit Nachbarkanton
mit Bund
mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	----------------------------	-----------------------

X		
		X
X		
X		

Weiteres Vorgehen:

Beschluss der D-F-CH-Regierungs-
kommission

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

DVP / Hanhart / 15.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Da Basel viele Grenzgänger beschäftigt, besteht ein Bedürfnis, für diese ein attraktives öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung zu stellen. Unter anderem könnte dazu eine internationale S-Bahn-ähnliche Linie - neben den entsprechenden nationalen Nahverkehrslinien - den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Es ist ein Ausbau der SNCF-Linie auf 3 oder 4 Spuren erforderlich. Der Güterbahnhof St.Johann wird als Personenbahnhof ausgebaut. Im Bahnhof SBB müssen die Perronanlagen erweitert werden. Ferner ist in Deutschland eine Gleisverbindung zwischen Bad. Bahnhof und Weil-Ost zu erstellen.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Ein Expertenausschuss "Nahverkehr im Dreiländereck" des Dreiseitigen Regionalausschusses hat mit den Vorabklärungen begonnen. Zur Zeit läuft eine Studie über das mögliche Verkehrsaufkommen.

Das Vorhaben ist im Hauptbericht der Grossratskommission betreffend den Gesamtverkehrsplan Basel aufgeführt.

Grundlage:

- Hauptbericht der Grossratskommission betr. den Gesamtverkehrsplan Basel Nr.7823 vom 24.August 1984

Nummer des Vorhabens: 3.2.1

Sachbereich: Verkehr
Bereich öffentl./individ. VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
P+R-Anlagen in der RegionGemeinde(n): Basel,
Gemeinden im Kt. BL

Beschrieb des Vorhabens:

Im Zusammenhang mit der Förderung des öffentlichen Verkehrs sollen an geeigneten Orten P+R-Anlagen erstellt werden

Federführung:

Regionalplanungsstelle beider Basel

Zuständige kant. Stelle:

Regionalplanungsstelle beider Basel/
(Amt für Kantons- und Stadtplanung)

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: März 1985

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
		X	
		X	
			X
	X		

Weiteres Vorgehen:

Gemeinsamer Beschluss der Regierungen der Kantone BS und BL

In der Richtplankarte dargestellt:

ja	X
nein	

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs sollen an geeigneten Orten Park and Ride-Anlagen errichtet werden. Diese werden vorwiegend auf Gebiet des Kantons Basel-Landschaft liegen.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Es muss unterschieden werden zwischen P+R-Anlagen für den Fernverkehr und entsprechenden Anlagen für den Nahverkehr.

Eine P+R-Anlage für den Fernverkehr ist beim Badischen Bahnhof bereits vorhanden. Es ist ferner geplant, eine weitere solche Anlage östlich der Nationalstrasse in Form eines Parkhauses zu errichten, welche sowohl dem Bad. Bahnhof als auch als Messeparking dient. Beim Bahnhof SBB ist ein auch als P+R-Anlage dienendes Parking unter der Centralbahnstrasse geplant. Ein entsprechender Ratschlag ist in Vorbereitung.

Anlagen für den Nahverkehr stehen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Vorortslinien 10,11,17. Standorte sind nicht festgelegt; eine Koordination ist bisher nicht erfolgt.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Es liegt eine Untersuchung über P+R-Anlagen in der Region Basel vor. Beschlüsse sind keine gefasst worden.

Für das Parkhaus beim Bad. Bahnhof liegen Studien vor; Beschlüsse sind keine gefasst worden.

Grundlage:

- Untersuchung über P+R in der Region Basel, Regionalplanungsstelle beider Basel, Juli 1975

Nummer des Vorhabens: 3.2.3	Sachbereich: Verkehr Bereich individueller Verkehr
Bezeichnung des Vorhabens: Umfahrungsstrasse Gundeldingerquartier	Gemeinde(n): Basel
Beschrieb des Vorhabens: Die Umfahrungsstrasse Gundeldingerquartier stellt eine neue Strassenverbindung zwischen Margarethenstrasse und Lindenhofstrasse her	Federführung: Amt für Kantons- und Stadtplanung Zuständige kant. Stelle: Amt für Kantons- und Stadtplanung
Stand der Planung: Festsetzung Zwischenergebnis Vororientierung am: März 1985	Koordination: kantonsintern mit Nachbarkanton mit Bund mit benachb. Ausland
Weiteres Vorgehen: Beschluss der Behördendelegation Masterplan	In der Richtplankarte dargestellt: ja nein
	Stelle/ Sachbearbeiter/ Datum: DVP / Hanhart / 18.7.85

X

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X			
			X
X			
			X

X

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Die beiden Vorhaben dienen der Kanalisierung des Verkehrs im Bahnhofgebiet. Sie entlasten damit die Wohnquartiere des St.Alban- und des Gundeldingerquartiers vom Durchgangsverkehr.

Der bis zur Lindenhofstrasse führende N2-Zubringer Gellertdreieck ist Bestandteil des Nationalstrassennetzes, die Umfahrungsstrasse Gundeldingerquartier dagegen stellt ein kantonales Projekt dar. Die Vorhaben wurden früher als N2-Zubringer Gellertdreieck, 1. und 2.Etappe bezeichnet.

Räumliche Auswirkungen der Vorhaben, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Beide Vorhaben verlaufen in einem mit Verkehrsanlagen bereits stark belasteten Gebiet. Sie hängen stark mit Ausbauvorhaben von SBB und PTT zusammen. Die Koordination ist mit dem Masterplan Bahnhof SBB sichergestellt.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Für den N2-Zubringer Gellertdreieck liegt ein generelles Projekt vor. Dieses Vorhaben ist im dritten langfristigen Bauprogramm für die Nationalstrassen aufgeführt. Ferner findet sich das Vorhaben im Investitionsprogramm des Kantons Basel-Stadt für die Jahre 1985-1989.

Die Umfahrungsstrasse für das Gundeldingerquartier ist im Rahmen des Masterplans Bahnhof SBB vorhanden. Diese Planung sollte bis Ende 1985 abgeschlossen werden.

Grundlagen:

- Zwischenbericht Nr.7739 der Grossratskommission betr. den Gesamtverkehrsplan Basel ... betr. N2-Zubringer Gellertdreieck
- Tiefbauamt: Generelles Projekt N2-Zubringer Gellertdreieck, 1981
- EDI: Schweiz.Nationalstrassen, drittes Programm, BRB vom 20.Dez.1982
- Investitionsprogramm 1985-1989 des Kantons Basel-Stadt, vom 11.Dez.1984
- Masterplan Bahnhof SBB Basel, Bericht zur 1.Phase, Schlüsselprobleme, August 1984
- Masterplan Bahnhof SBB Basel, Bericht zur 2.Phase, Konzeptvarianten, April 1985

Nummer des Vorhabens: 3.2.4	Sachbereich: Verkehr Bereich individueller Verkehr																							
Bezeichnung des Vorhabens: N2-Nordtangente	Gemeinde(n): Basel																							
Beschrieb des Vorhabens: Die Nordtangente stellt den autobahn- mässigen Zusammenschluss der franzö- sischen Autobahn A 35 mit der schwei- zerischen Nationalstrasse N2/3 über baselstädtisches Gebiet her.	Federführung: Bundesamt für Strassenbau Zuständige kant. Stelle: Tiefbauamt																							
Stand der Planung:	Koordination:																							
Festsetzung <table border="1"><tr><td>X</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table> Zwischenergebnis Vororientierung	X			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>durchgeführt</td> <td>noch nicht durchgeführt</td> <td>nicht erforderlich</td> </tr> <tr> <td>kantonsintern</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mit Nachbarkanton</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>mit Bund</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mit benachb. Ausland</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich	kantonsintern	X			mit Nachbarkanton			X	mit Bund	X			mit benachb. Ausland	X		
X																								
	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich																					
kantonsintern	X																							
mit Nachbarkanton			X																					
mit Bund	X																							
mit benachb. Ausland	X																							
am: Januar 1991 / 7. Feb. 1991 RRB																								
<u>Beschlüsse</u> Die Festsetzung basiert auf dem Beschluss des Bundesrates über die Genehmigung des Generellen Projektes vom 25. März 1987.	In der Richtplankarte dargestellt:																							
<u>Weiteres Vorgehen</u> Abschnittsweise Erarbeitung der Ausführungsprojekte mit zugehörigen UVB Realisierung der flankierenden Mass- nahmen und des stadtgestalterischen Leitbildes im NT-Korridor	<table border="1"> <tr> <td>ja</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>nein</td> <td></td> </tr> </table>	ja	X	nein																				
ja	X																							
nein																								
	Referenz zum Erläuterungsbericht:																							
	Stelle/ Sachbearbeiter /Datum: Gre, Ru/04.02.1991																							

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Die Nordtangente stellt als Bestandteil des schweizerischen Nationalstrassennetzes die autobahn-mässige Verbindung zwischen der französischen Autobahn A 35 und der bestehenden N2 Osttangente her. Sie ist als städtische Expressstrasse 1. Klasse klassiert.

Im Juni 1989 wurde die gemeinsame Zollanlage auf französischem Boden und die französische Autobahn A 35 (bis zur Grenze) in Betrieb genommen. Auf Schweizer Seite wird der Verkehr provisorisch durch Lokalstrassen aufgenommen.

Im 1986 genehmigten Richtplan sind die Rampen an der Wiese fälschlicherweise nicht als "Ausgangslage", sondern bis zum Anschluss an die Osttangente als noch pendent ("Zwischenergebnis") eingezeichnet. Falsch deshalb, weil das Ausführungsprojekt für die Rampen, bis hinunter zum Halbanchluss Wiese, bereits am 22.1.1974 durch das EDI genehmigt worden war und daher nicht mehr Gegenstand der Koordination und Evaluation im Rahmen der kantonalen Richtplanung sein konnte.

Mit dem Genehmigungsbeschluss des Bundesrates zum Trasse der Nordtangente (Generelles Projekt) wechselte die Richtplankategorie von einem "Zwischenergebnis" zu einer "Festsetzung" (Art. 5 Abs. 2 Bst. a RPV). Gegenstand des Genehmigungsbeschlusses sind auch die Anschlussstellen, weshalb diese ebenfalls von der Festsetzung erfasst werden.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die Nordtangente stellt einen starken Eingriff in die Stadtstruktur dar. Mit der grösstenteils unterirdischen Führung (Variante "Dreirosen Tief") und der Kanalisierungswirkung auf den Verkehr führt sie aber zu einer Immissionsminderung in den angrenzenden Wohngebieten. Die starken Eingriffe in die vorhandene Bebauung und die Grünflächen im Gebiet Flughafenstrasse/Neudorfstrasse sind bei der Zonenplanrevision durch Einweisung dieses Gebiets in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen berücksichtigt. In diesem Gebiet schliesst auch eine geplante Zubringerstrasse aus Allschwil an.

Grundlagen:

- Beschluss der Bundesversammlung über die Festlegung des Nationalstrassennetzes vom 21.6.1960
- Schreiben der französischen Botschaft an den Bundesrat vom 4.1.1963
- Schreiben des Bundesrates an die französische Botschaft vom 9.1.1963
- N2-Nordtangente, Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 19.2.1980
- Ueberprüfung von Nordtangentenvarianten mittels Nutzwertanalyse und Kostennutzenanalyse, Planconsult Basel, Mai 1984
- Beschluss des Bundesrates zum Generellen Projekt vom 25.3.1987
- Bericht "Evaluation Anschlusskonzept" vom 15.11.1988
- Brief des Bundesrates vom 24.10.1990 (Beantwortung des Erläuterungsgesuches des Kt. BS)
- Zonenplanrevision 1985 - 1988

Lage und Zahl der Anschlussstellen sind nach dem Genehmigungsbeschluss des Bundesrates zum Generellen Projekt überprüft worden. Es haben sich keine Abweichungen vom Generellen Projekt ergeben.

Im Gange ist die Erarbeitung von Vorstellungen über die anzustrebende Entwicklung von Basel-Nord, ein erster Zwischenbericht liegt vor. Ebenso sind flankierende Massnahmen auf kantonaler Ebene vorgesehen.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Festsetzungsbeschluss

Genäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a RFV wird festgesetzt:

N2 Nordtangente, einschliesslich Schlachthofverbindung und Anschlussstellen gemäss Generellem Projekt.


Grundlagen:

- EDI: Schweiz. Nationalstrassen, drittes langfristiges Bauprogramm, BRB vom 20.11.1982
- Investitionsprogramm 1985-1989 des Kantons Basel-Stadt vom 11.12.1984
- Tiefbauamt: Generelles Projekt Nordtangente, (1:2000), Dezember 1984
- Amt für Kantons- und Stadtplanung und Projektorganisation Räumliches Konzept: Räumliches Konzept Basel-Nord, Zusammenfassung des Gesamtberichtes, Januar 1991

BASEL-STADT, KANTONALER RICHTPLAN GEMÄSS RPG

Vorhaben: N2-Nordtangente, Nr. 3.2.4

Nachführung März 1991 (rektifiziert Juli 1991)



Nummer des Vorhabens: 3.2.5

Sachbereich: Verkehr
Bereich individueller VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
Zubringer AllschwilGemeinde(n):
Basel, Allschwil/BL

Beschrieb des Vorhabens:

Neue Strassenverbindung, welche
ab Oberwilerstrasse in Allschwil
in einem Tunnel den Dorfkern
Allschwil unterfährt und der Lan-
desgrenze entlang zur Nordtangen-
te führt

Federführung:

Tiefbauamt

Zuständige kant. Stelle:

Tiefbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

X

am: Dezember 1984

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	----------------------------	-----------------------

X		
X		
	X	
	X	

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Regierungsrates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Der Zubringer Allschwil ist eine neue zweispurige Strassenverbindung, welche ab Oberwilerstrasse in Allschwil in einem Tunnel den Dorfkern Allschwil unterfährt und der Landesgrenze entlang und unter der Theodor Herzl-Strasse zur Nordtangente führt. Nur ein kleines Stück dieser Strasse liegt im Kanton Basel-Stadt. Diese Verbindung bezweckt die Kanalisierung des Verkehrs und damit Entlastung der Wohngebiete von Allschwil, Binningen, Bottmingen und Grossbasel-West vom Motorfahrzeugverkehr.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Der durch die neue Strasse unvermeidliche Eingriff in die Grünflächen im Gebiet Milchsuppe wird durch die vorgesehene unterirdische Führung gemildert. Der Anschluss eines Zubringers Allschwil ist im generellen Projekt Nordtangente berücksichtigt. Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft werden versuchen, diese Strasse vom Bund als Nationalstrassenzubringer erklären zu lassen. Die Koordination mit dem Kanton Basel-Landschaft ist eingeleitet.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Es liegt eine Planungsstudie vor, welche die Kantone BS und BL gemeinsam ausgearbeitet haben. Der Zubringer Allschwil ist im Verkehrsrichtplan Allschwil enthalten. Die Gemeinde Allschwil hat bei Landumlegungen das erforderliche Terrain ausgeschieden.

Grundlage:

- Zubringer Allschwil, Planungsstudie; Baudepartement BS und Baudirektion BL, Oktober 1983

Nummer des Vorhabens: 3.2.6

Sachbereich: Verkehr
Bereich individueller VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
Zollfreistrasse Lörrach-Weil
(B 317)Gemeinde(n):
Riehen, (Deutschland)

Beschrieb des Vorhabens:

Zollfreie Strasse zwischen Lör-
rach und Weil, wobei eine Teil-
strecke über Schweizer Gebiet
führt

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:
Tiefbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: März 1985

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
X		
X		

Weiteres Vorgehen:

Realisierung

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter /Datum:

DVP / Hanhart /18.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Die kürzeste Verbindung zwischen Lörrach und Weil führt über Schweizer Gebiet und hat damit den Nachteil, dass zweimal die Grenze überschritten werden muss. Bereits mit dem Bau der Badischen Eisenbahnen wurde vertraglich vereinbart, dass der-einst eine zollfreie Strasse gebaut werden soll.

Vertrag zwischen der Schweiz. Eidgenossenschaft und dem Grossherzogtum Baden betr. die Weiterführung der badischen Eisenbahnen über schweizerisches Gebiet, vom 27. Juli 1852

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die Linienführung der Strasse verläuft auf Schweizer Gebiet zu einem grossen Teil unterirdisch. Die Konflikte mit dem Grundwasserschutz, dem Landwirtschaftsgebiet und dem Rutschgebiet des Schlipf sind beseitigt. Die Koordination mit allen Interessierten ist erfolgt.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Das Projekt des auf Schweizer Gebiet liegenden Abschnitts dieser Strasse ist 1974 öffentlich aufgelegt und nach Erledigung der eingegangenen Einsprachen vom Regierungsrat 1975 genehmigt worden. Inzwischen sind auf deutscher Seite ebenfalls alle Einsprachen behandelt worden. Der Bau der Strasse, welcher von deutscher Seite finanziert wird, soll so bald als möglich erfolgen.

Nummer des Vorhabens: 3.2.7

Sachbereich: Verkehr
Bereich individueller VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
Umfahrungsstrasse RiehenGemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Zur Entlastung des Dorfkerns soll
eine Umfahrungsstrasse erstellt
werden

Federführung:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Zuständige kant. Stelle:

Amt für Kantons- und Stadtplanung

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: März 1985

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton			X
mit Bund		X	
mit benachb. Ausland			X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Grossen Rates be-
treffend Bau- und Strassenlinien

In der Richtplankarte dargestellt:

ja	X
nein	

Stelle/ Sachbearbeiter/ Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage,
wichtige Randbedingungen

Der historische Dorfkern von Riehen wird von der Hauptstrasse Basel-Wiesental durchquert. Dasselbst verläuft auch das Trasse der Tramlinie 6. Die Behinderungen können nicht durch Strassenverbreiterung beseitigt werden, da dies den Abbruch denkmalgeschützter Bauten bedingen würde. Die Lösung muss deshalb in einer Umfahrungsstrasse gesucht werden. Damit lassen sich auch die Immissionen wesentlich reduzieren. Durch die bestehenden Bauten und die Grundwasserschutzzone ist die Linienführung der Umfahrungsstrasse stark eingeschränkt.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die Umfahrungsstrasse soll ungefähr dem Siedlungsrand westlich des Dorfkerns entlang führen. Die damit verbundenen Immissionen beeinträchtigen das angrenzende Siedlungsgebiet sowie das auch der Naherholung dienende Landwirtschaftsgebiet, doch werden diese nicht als schwerwiegend eingestuft. Diese Ansicht der kantonalen Stellen wird aber von der Gemeinde Riehen nicht geteilt. Sie möchte eine längere, unterirdisch geführte Umfahrungsstrasse.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Es liegt ein generelles Projekt vor. Zur Sicherung des Trasses sind im Rahmen der Zonenplanrevision entsprechende Bau- und Strassenlinien ausgewiesen.

Der Grosse Rat hat das Vorhaben als Option eingestuft.

Grundlagen:

- Umfahrungsstrasse
Riehen, Stadtplanbüro,
Oktober 1977
- Hauptbericht der
Grossratskommission
betr.den Gesamtverkehrsplan Basel
Nr.7823 vom
24.April 1984

Nummer des Vorhabens: 3.2.8

Sachbereich: Verkehr
Bereich individueller VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
Verlegung der GrenzacherstrasseGemeinde(n):
Basel, Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Verlegung der Grenzacherstrasse
an die Bahnlinie Basel Bad. Bahn-
hof - WaldshutFederführung:
TiefbauamtZuständige kant. Stelle:
Tiefbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung
Zwischenergebnis
Vororientierung

am: März 1985

X

Koordination:

kantonsintern
mit Nachbarkanton
mit Bund
mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
	X	
		X
	X	
	X	

Weiteres Vorgehen:

Vorläufig keine weiteren Schritte

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Zur Konzentration und Schaffung von Erholungszonen entlang dem nördlichen Rheinübergang soll die Grenzacherstrasse vom Rankhof bis zur Landesgrenze ans Trasse der Bahnlinie Basel Bad. Bahnhof - Waldshut verlegt werden. Dies bedingt auch einen neuen Grenzübergang.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Das Vorhaben liegt im Siedlungstrenngürtel zwischen Basel und Riehen. Es tangiert die Sportplätze und Familiengärten, ermöglicht aber eine Konzentration der Erholungs- und Naturschutzgebiete nördlich des Rheinuferes. Die verlegte Grenzacherstrasse ist jenseits der Landesgrenze im Generalverkehrsplan Baden-Württemberg aufgeführt.

Grundlage:

- Generalverkehrsplan Baden-Württemberg, Entwurf Stand 1983, Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Bei der Ueberbauung Rankhof wurde ein erstes Teilstück der Verlegung Grenzacherstrasse ausgeführt. Im übrigen bestehen verschiedene Vorstudien.

Nummer des Vorhabens: 3.2.9

Sachbereich: Verkehr
Bereich individueller VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
Rheinübergang bei KraftwerkinselGemeinde(n):
Basel, Riehen, Birsfelden

Beschrieb des Vorhabens:

Neue Strassenbrücke als Verbindung Hörnlistrasse-Sternenfeldstrasse

Federführung:
TiefbauamtZuständige kant. Stelle:
Tiefbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: März 1985

X

Koordination:

kantonsintern
mit Nachbarkanton
mit Bund
mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
X		
	X	
		X

Weiteres Vorgehen:

Vorläufig keine weiteren Schritte

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter/ Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85


Nummer des Vorhabens: 3.2.10

Sachbereich: Verkehr
Bereich individueller VerkehrBezeichnung des Vorhabens:
HörnlistrasseGemeinde(n):
Basel, Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Neue Strassenverbindung Aeussere
Baselstrasse-Rhein am westlichen
Siedlungsrand von RiehenFederführung:
TiefbauamtZuständige kant. Stelle:
Tiefbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung
Zwischenergebnis
Vororientierung

am: März 1985

siehe BRB vom 20.8.86

Koordination:


kantonsintern
mit Nachbarkanton
mit Bund
mit benachb. Ausland

durchgeführt	nach nicht durchgeführt	nicht erforderlich
	X	
		X
	X	
		X

Weiteres Vorgehen:

Vorläufig keine weiteren Schritte

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

Stelle/ Sachbearbeiter /Datum:

DVP / Hanhart / 18.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Die Hörnlistrasse stellt eine neue Strassenverbindung zwischen Aeusserer Baselstrasse und Rhein dar, wo sie an eine allfällige Rheinbrücke nach Birsfelden und zur N2 anschliesst. Sie dient dazu, die südwestlichen Wohnviertel von Riehen vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Die Rheinbrücke bei der Kraftwerkinsel ist die letztmögliche ganz auf Schweizerboden liegende Verbindung über den Rhein.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die Hörnlistrasse verläuft im Siedlungstrenngürtel zwischen Riehen und Basel und tangiert ein grösseres Familiengartenareal. Zum Teil liegt sie auch in der Grundwasserschutzzone und im Landwirtschaftsgebiet. Sie führt am geschützten Bäumlhofgut vorbei. Für den Abschnitt zwischen Aeusserer Baselstrasse und Verlängerung Kohlistieg liegt ein generelles Projekt vor, aufgrund dessen der Regierungsrat im Jahre 1953 die Bau- und Strassenlinien festgelegt hat. Der Abschnitt vom verlängerten Kohlistieg zum Rhein ist nicht koordiniert. Es liegen Skizzen, insbesondere über einen Anschluss der verlegten Grenzacherstrasse vor.

Grundlagen:

- RRB vom 20. Nov. 1953

Die neue Rheinbrücke in Fortsetzung der Hörnlistrasse zur Sternenfeldstrasse ist im Strassenetzplan der Region Rheintal des Kantons Basel-Landschaft enthalten. Die diesbezüglichen Absprachen BS/BL haben stattgefunden.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Für den Abschnitt Aeussere Baselstrasse-verlängerter Kohlistieg sind die Bau- und Strassenlinien festgelegt. Die übrige Teilstrecke inklusive Brücke ist als Option zu betrachten. Eine Realisierung ist bis auf weiteres nicht vorgesehen.

- Schreiben Baudepartement BS an Baudirektion BL v. 21. Okt. 1977

KANTONALER RICHTPLAN

BASEL-STADT

Nummer des Vorhabens: 3.2.11	Sachbereich: Verkehr Bereich individueller Verkehr																									
Bezeichnung des Vorhabens: Nationalstrassenanschluss Rheinhafen Kleinhüningen	Gemeinde(n): Basel																									
Beschrieb des Vorhabens: Erstellen eines direkten Halbanschlusses an die Nationalstrasse N 2 (von und nach Richtung Schweiz) im Bereich des Rheinhafens Kleinhüningen.	Federführung: Bundesamt für Strassen (ASTRA) Zuständige kant. Stelle(n): Baudepartement Basel-Stadt: Tiefbauamt, Geschäftsbereich Nationalstrassen Hochbau- und Planungsamt, Hauptabteilung Planung Weitere beteiligte Stelle(n):																									
Stand der Abstimmung: Festsetzung <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table> Zwischenergebnis <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Vororientierung <table border="1"><tr><td></td></tr></table> RRB am: XXXXXX 21.2.2006 <i>Druckat Rechnung: 23.6.2006</i>	X			Koordination: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>durchgeführt</th> <th>noch nicht durchgeführt</th> <th>nicht erforderlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kantonsintern</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mit Nachbarkanton</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mit Bund</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mit benachb. Ausland</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich	kantonsintern	X			mit Nachbarkanton	X			mit Bund	X			mit benachb. Ausland	X		
X																										
	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich																							
kantonsintern	X																									
mit Nachbarkanton	X																									
mit Bund	X																									
mit benachb. Ausland	X																									
	Umweltverträglichkeitsprüfung im Projektverfahren <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>erforderlich</th> <th>evtl.</th> <th>nicht erforderlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				erforderlich	evtl.	nicht erforderlich		X																	
	erforderlich	evtl.	nicht erforderlich																							
	X																									
Weiteres Vorgehen: Projektierung gemäss Vorgaben und Richtlinien des Bundesamts für Strassen (ASTRA)	In der Richtplankarte dargestellt: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ja</th> <th>nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				ja	nein			X																	
	ja	nein																								
		X																								
	Fachstelle / Sachbearbeiter / Datum: HPA-P / SE, Franz Schmidli HPA-P / TV, Benno Jurt HPA-P. Basel, 23. Jan. 2006																									

Nummer des Vorhabens: 3.2.11

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination, Umweltverträglichkeit

Die räumlichen Auswirkungen des Vorhabens beziehen sich primär auf das Gebiet Kleinbasel Nord, zwischen Wiesekreiselsystem und Kleinhüningen.

Unmittelbar betroffen sind vor allem die Areale der SBB und DB sowie Gewerbe- und Industrieanlagen im Bereich des künftigen Nationalstrassenanschlusses. Einzelne Gebäude und Infrastrukturanlagen müssen angepasst, verschoben oder ersetzt werden.

Der 1/4-Anschluss aus Richtung Schweiz soll zugleich auch als Erschliessung des SBB-Areals mit dem geplanten Eurohub-Terminal dienen. Diesbezüglich wurden vertragliche Vereinbarungen zwischen SBB und Kanton BS geschlossen.

Im Rahmen verschiedener Entwicklungsplanungen (Erlenmatt, Stückerareal, SciencePark) wurde für den Raum Kleinbasel Nord ein Gesamtverkehrskonzept erarbeitet. Der Anschluss Rheinhafen Kleinhüningen ist eine von verschiedenen Massnahmen daraus.

Mit der Projektstudie Anschluss Rheinhafen Kleinhüningen wurde die 1. Stufe der UVP vorgelegt. Diese beinhaltet das Pflichtenheft für die UVP 2. Stufe, die mit dem Generellen Projekt erarbeitet wird.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

- Provisorisch erweiterter Zolanlage (PEZA); die Ausfahrtsrampe, welche bereits erstellt und in Betrieb genommen wurde, kann für den definitiven Anschluss weiterverwendet werden.
- Projektstudie Anschluss Rheinhafen Kleinhüningen wurde beim ASTRA eingereicht.
- Auftrag des ASTRA zur Ausarbeitung eines Generellen Projekts für den Halbanschluss (von und nach Richtung Schweiz) ist erfolgt, Generelles Projekt ist in Bearbeitung.
- Aufnahme des Vorhabens in das kantonale Investitionsprogramm wurde beantragt.
- Generelles Projekt 2005/2006
- Ausführungsprojekt 2006/2007
- Detailprojekt 2007
- Bauausführung ab Mitte 2007; Fertigstellung Ausfahrt von CH Ende 2008, Einfahrt nach CH Ende 2009

- Projektstudie abgeschlossen, Generelles Projekt Halbanschluss Rheinhafen Kleinhüningen in Bearbeitung


- Vorvertrag betreffend Erwerb eines Grundstücks zwischen SBB Cargo AG und Kanton BS

- Verkehrskonzept Kleinbasel Nord

- Ausführungsprojekt PEZA

- Projektstudie Anschluss Rheinhafen Kleinhüningen

- Terminprogramm gemäss Projektstudie



Baudepartement des Kantons Basel-Stadt

Hochbau- und Planungsamt Hauptabteilung Planung

Kantonaler Richtplan Basel-Stadt
Ausschnitt aus der Karte 2: Verkehr

Änderung (Anpassung) des Richtplans:
Nationalstrassenanschluss
Rheinhafen Kleinhüningen

Änderungsplan:
Stand ohne Vorhaben 3.2.11


Datum	23. Januar 2006
Revision	-
Format	A4
Massstab	-
Projektleiterin	fls
Zeichnerin	bm
Archiv-Nr.	11107
Plan-Nr.	13178

Rittergasse 4

CH-4001 Basel

Telefon 061 / 267 92 25

Fax 061 / 267 67 43



Baudepartement des Kantons Basel-Stadt

Hochbau- und Planungsamt Hauptabteilung Planung

Kantonaler Richtplan Basel-Stadt
Ausschnitt aus der Karte 2: Verkehr

Änderung (Anpassung) des Richtplans:
Nationalstrassenanschluss
Rheinhafen Kleinhüningen

Änderungsplan:
Stand mit Vorhaben 3.2.11

Datum	23. Januar 2006
Revision	-
Format	A4
Massstab	-
Projektleiterin	fls
Zeichnerin	bm
Archiv-Nr.	11107
Plan-Nr.	13179

Rittergasse 4

CH-4001 Basel

Telefon 061 / 267 92 25

Fax 061 / 267 67 43

Nummer des Vorhabens: 4.1

Sachbereich: Versorgung
Bereich GasBezeichnung des Vorhabens:
FlüssiggaslagerungGemeinde(n): BS oder ausserkantona-
les Versorgungsgebiet

Beschrieb des Vorhabens:

Gaslager zur Spitzendeckung und
begrenzte Vorratshaltung für die
Verbesserung der Versorgungs-
sicherheit.Standort noch unbekannt, mögli-
cherweise im Kanton BL

Federführung:

Industrielle Werke Basel

Zuständige kant. Stelle:

Industrielle Werke Basel

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

(x)
X

am: Juli 1985

siehe BRB vom 20.8.86

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
		X	
		X	
			X
			X

Weiteres Vorgehen:

Festlegung des Standortes durch
IWB

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

IWB / Schweikert / 23.7.85

Nummer des Vorhabens: 4.2

Sachbereich: Versorgung
Bereich GasBezeichnung des Vorhabens:
Gasspeicher für den TagesausgleichGemeinde(n): BS oder ausserkantona-
les Versorgungsgebiet

Beschrieb des Vorhabens:

Erstellung eines zusätzlichen Gasspeichers für den Tagesausgleich. Der Behälter dient als Ersatz für den abgebrochenen Behälter St.Johann.
Standort noch unbekannt, möglicherweise im Kanton Basel-Landschaft

Federführung:

Industrielle Werke Basel

Zuständige kant. Stelle:

Industrielle Werke Basel

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

(X)
X

am: Juli 1985

siehe BRB vom 20.8.86

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
		X	
		X	
			X
			X

Weiteres Vorgehen:

Festlegung des Standortes durch
IWB

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter /Datum:

IWB / Schweikert / 23.7.85

Nummer des Vorhabens: 4.3	Sachbereich: Versorgung Bereich Fernwärme																				
Bezeichnung des Vorhabens: Vollerschliessung des Fernwärme- gebiets	Gemeinde(n): Basel																				
Beschrieb des Vorhabens: Vollständiger Ausbau des Haupt- leitungsnetzes im Fernwärmege- biet	Federführung: Industrielle Werke Basel Zuständige kant. Stelle: Industrielle Werke Basel																				
Stand der Planung:	Koordination:																				
Festsetzung ☒ Zwischenergebnis ☐ Vororientierung ☐ am: Juli 1985	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>durchgeführt</th> <th>noch nicht durchgeführt</th> <th>nicht erforderlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kantonsintern</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mit Nachbarkanton</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>mit Bund</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>mit benachb. Ausland</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich	kantonsintern	X			mit Nachbarkanton			X	mit Bund			X	mit benachb. Ausland			X
	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich																		
kantonsintern	X																				
mit Nachbarkanton			X																		
mit Bund			X																		
mit benachb. Ausland			X																		
Weiteres Vorgehen: Ausführung gemäss Investitions- programm	In der Richtplankarte dargestellt: ja ☐ nein ☒																				
	Stelle/Sachbearbeiter/Datum: IWB / Schweikert / 23.7.85																				

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Das Fernwärmegebiet (d.h. das Gebiet, in dem die Fernwärmeversorgung langfristig einen wesentlichen Anteil an der Wärmeversorgung decken soll) ist eindeutig festgelegt, heute jedoch erst teilweise erschlossen. Um die Voraussetzungen für weitere Anschlüsse zu schaffen, muss das Hauptleitungsnetz im gesamten Gebiet vollständig erstellt werden.

Grundlage:

- Ratschlag Nr.7387 vom 3.3.1978 betreffend die Erstellung des Heizwerks Bahnhof und der erforderlichen Verbindungsleitungen zum bestehenden Fernheiznetz

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Die Hauptleitungen des Fernwärmenetzes befinden sich unterirdisch auf Allmend. Probleme ergeben sich beim Bau (Verkehrsbehinderungen, hohe Belegungsdichte mit Leitungen auf Allmend), grundsätzliche räumliche Konflikte bestehen jedoch nicht. Der Vollausbau der Fernwärmeversorgung in dem dafür bezeichneten Gebiet hat aber zur Folge, dass die Bedeutung der Gasversorgung in diesem Gebiet auf lange Sicht zurückgeht.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Das Hauptleitungsnetz für Fernwärme weist heute eine Länge von rund 80 km auf. Bis zum Vollausbau müssen etwa weitere 33 km errichtet werden. Es ist vorgesehen, diese zusätzlichen Hauptleitungen in den nächsten 15 Jahren zu realisieren, wozu jährliche Aufwendungen von etwa 5 Mio Franken erforderlich sind.

Nummer des Vorhabens: 4.4

Sachbereich: Versorgung
Bereich ElektrizitätBezeichnung des Vorhabens:
Heizkraftwerk PrattelnGemeinde(n):
Pratteln/BL

Beschrieb des Vorhabens:

Mit Kohle und/oder Gas betriebenes Heizkraftwerk zur langfristigen Deckung des Strom- und Wärmebedarfs in der Agglomeration Basel. Hauptsächlicher Standort einer solchen Anlage wäre die Gemeinde Pratteln, Baselland. BS ist jedoch an den Vorarbeiten beteiligt und wäre auch im Falle einer Realisierung standortmässig betroffen, insbesondere, wenn eine "dezentrale Variante" verfolgt wird.

Federführung:

Industrielle Werke Basel

Zuständige kant. Stelle:

Industrielle Werke Basel

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

X

am: Juli 1985

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton	X		
mit Bund	X		
mit benachb. Ausland	X		

Weiteres Vorgehen:

noch offen

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

IWB / Schweikert / 23.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Eine gesicherte Energieversorgung ist Voraussetzung für eine gesunde Wirtschaft. Eine solche Sicherheit ist insbesondere dann am besten gewährleistet, wenn sich die Versorgung auf mehrere Energieträger abstützt. Die Kohle ist in der schweizerischen Energieversorgung stark vernachlässigt. Sie kann insbesondere zur Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme eingesetzt werden. Die Technologie der Kohleverwendung hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht. Bei der Verwendung von Kohle müsste die Bereitstellung zusätzlicher elektrischer Energie nicht ausschliesslich auf Basis der Kernenergie erfolgen. Auch der Kanton BS benötigt auf lange Sicht noch zusätzlich Elektrizität. Die zusätzlich benötigten Mengen an elektrischer Energie können nicht mehr aus Wasserkraft zur Verfügung gestellt werden.

Das Wasserkraftwerk Augst fällt ab 1988 für die Versorgung des Kantons BS weg. Ein Heizkraftwerk Pratteln würde die Möglichkeit bieten, die Energieversorgung der Region Basel langfristig ohne Kernkraftwerk zu sichern. Je nach technischer Lösung wäre es teilweise auch eine Alternative zum geplanten Kernkraftwerk Kaiseraugst. Die Eingliederung von zusätzlichem Erdgas würde ein solches Heizkraftwerk wesentlich erleichtern.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben

Die räumlichen Auswirkungen ergeben sich einerseits aufgrund des Standorts und der Beeinflussung der Umwelt, andererseits würde dadurch eine neue energie- und versorgungswirtschaftliche Ausgangslage geschaffen. Für das Gebiet des Kantons BS besteht die wesentliche räumliche Auswirkung darin, dass die Fernwärmeversorgung BS an das Vorhaben angepasst werden

müsste. Das heute bestehende Fernwärmegebiet müsste möglicherweise erweitert werden. Im ganzen wären die räumlichen Auswirkungen für BS gering.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung, getroffene Entscheide

Erstellung der "Umweltverträglichkeitsstudie Heizkraftwerk Pratteln" (1984) und Vernehmlassung dieser Studie (1984/85). Keine weiteren Entscheide. Das weitere Vorgehen ist noch völlig offen.

Nummer des Vorhabens: 4.5

Sachbereich: Versorgung
Bereich Kehricht und FernwärmeBezeichnung des Vorhabens: Dampfverbund
zwischen Kehrichtverbrennungsan-
lage und FernheizkraftwerkGemeinde(n):
Basel

Beschrieb des Vorhabens:

Bau einer begehbaren Stossleitung
mit Zwischenschächten. Verbindung
von KVA und FKW mit Dampf und
Kondensableitungen zur Verwertung
des steigenden Wärmeeinfalls

Federführung:

Maschinen- und Heizungsamt

Zuständige kant. Stelle:

Maschinen- und Heizungsamt

Stand der Planung:

Festsetzung

☒

Zwischenergebnis

☐

Vororientierung

☐

am: Juli 1985

Koordination:

kantonsintern

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
☒	☐	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

Weiteres Vorgehen:

Ausführung

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein☒☐

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

IWB / Schweikert / 23.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangs-
lage, wichtige Randbedingungen

Steigende Kehrrichtmengen und die mit einem besseren Wirkungsgrad erfolgende Verbrennung des Kehrrechts haben zunehmend Wärmeüberschüsse im Sommer zur Folge. Der Bau einer Dampfleitung ermöglicht die Verwertung dieser Ueberschüsse in Betrieben der chemischen Industrie in der Nähe des FKW.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens,
wichtige berührte Interessen, räumliche
Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vor-
haben, Angaben über Koordination

Ein direkter Zusammenhang mit anderen Vorhaben besteht nicht. Das Vorhaben ist konfliktfrei.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und
Realisierung, getroffene Entscheide, wei-
teres Vorgehen, Angaben zur Realisierung,
Zeitangabe, Mittel

Es liegt ein ausführungsfähiges Bauprojekt vor. Die Realisierung des Vorhabens ist vorgesehen, sobald die Anlagen für die Rauchgasreinigung in der KVA in Betrieb sind.

Nummer des Vorhabens: 4.6.1	Sachbereich: Versorgung Bereich Wasser																						
Bezeichnung des Vorhabens: Grundwasserbrunnen	Gemeinde(n): Riehen																						
Beschrieb des Vorhabens: Erstellung von 5 neuen Grundwasserbrunnen (Brunnengruppe XIV) in den Langen Erlen mit einer totalen Förderleistung von 175 Litern pro Sekunde sowie Errichtung von 3 zugehörigen Wasserstellen	Federführung: Industrielle Werke Basel Zuständige kant. Stelle: Industrielle Werke Basel																						
Stand der Planung: Festsetzung <table border="1"><tr><td>X</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table> Zwischenergebnis Vororientierung am: Juli 1985	X			Koordination: kantonsintern mit Nachbarkanton mit Bund mit benachb. Ausland																			
X																							
Weiteres Vorgehen: Termin der Ausführung noch offen	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>durchgeführt</td> <td>noch nicht durchgeführt</td> <td>nicht erforderlich</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table> In der Richtplankarte dargestellt: ja <table border="1"><tr><td>X</td></tr><tr><td></td></tr></table> nein		durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich	X							X				X				X	X	
	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich																				
X																							
			X																				
			X																				
			X																				
X																							
	Stelle/ Sachbearbeiter/ Datum: IWB / Schweikert / 23.7.85																						

Nummer des Vorhabens: 4.6.2	Sachbereich: Versorgung Bereich Wasser																				
Bezeichnung des Vorhabens: Grundwasserbrunnen	Gemeinde(n): Riehen																				
Beschrieb des Vorhabens: Erstellung von 2 neuen Grundwasserbrunnen (Brunnengruppe XV) in den Langen Erlen mit einer totalen Förderleistung von 75 Litern pro Sekunde sowie Errichtung der zugehörigen Wasserstellen.	Federführung: Industrielle Werke Basel Zuständige kant. Stelle: Industrielle Werke Basel																				
Stand der Planung: Festsetzung ☒ Zwischenergebnis ☐ Vororientierung ☐ am: Juli 1985	Koordination: kantonsintern mit Nachbarkanton mit Bund mit benachb. Ausland																				
Weiteres Vorgehen: Termin der Ausführung noch offen	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>durchgeführt</td> <td>noch nicht durchgeführt</td> <td>nicht erforderlich</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>		durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich	X							X				X				X
	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich																		
X																					
			X																		
			X																		
			X																		
	In der Richtplankarte dargestellt: ja ☒ nein ☐																				
	Stelle/Sachbearbeiter/Datum: IWB / Schweikert / 23.7.85																				

Nummer des Vorhabens: 4.6.3

Sachbereich: Versorgung
Bereich WasserBezeichnung des Vorhabens:
GrundwasserbrunnenGemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Erstellung eines neuen Grundwas-
serbrunnens (Brunnengruppe XVI)
in den Langen Erlen mit einer
totalen Förderleistung von 35
Litern pro Sekunde sowie Errich-
tung der zugehörigen Wasserstelle

Federführung:

Industrielle Werke Basel

Zuständige kant. Stelle:

Industrielle Werke Basel

Stand der Planung:

Festsetzung

X

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: Juli 1985

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
		X

X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Termin der Ausführung noch offen

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

IWB / Schweikert / 23.7.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangs-
lage, wichtige Randbedingungen

Die heutige Ausgangslage weicht von derjenigen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Ratschlags Nr.6913 ab. In Anbetracht der Bedarfsentwicklung und der 1981 festgestellten Verschmutzung wird mit neuen Brunnen nicht mehr die Erweiterung, sondern die Erhaltung der Grundwassernutzungskapazität in den Langen Erlen angestrebt. Hinzu kommt, dass für den Fall eines wieder steigenden Wasserverbrauchs aus heutiger Sicht die direkte Rheinwasseraufbereitung im Vordergrund steht.

Grundlage:

- Ratschlag Nr.6913 betreffend weiteren Ausbau der Wassergewinnungs-, Aufbereitungs- und Fortleitungsanlagen des Wasserwerks, vom 8.6.1972

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens,
wichtige berührte Interessen, räumliche
Konflikte, Zusammenhang mit anderen
Vorhaben, Angaben über Koordination

Die Standorte der neuen Brunnen befinden sich in der Grundwasserschutzzone (engere Schutzzone S 2 a) der Langen Erlen. Dieses Areal ist im Besitz des Kantons. Das Vorhaben ist konfliktfrei.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und
Realisierung, getroffene Entscheide, wei-
teres Vorgehen, Angaben zur Realisierung,
Zeitangabe, Mittel

Das Vorhaben ist vorläufig zurückgestellt und seine Realisierung noch völlig offen.

Nummer des Vorhabens: 4.7

Sachbereich: Versorgung
Bereich FernwärmeBezeichnung des Vorhabens:
Wärmeverbund Dorfkern RiehenGemeinde(n):
Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Ausbau eines Wärmeverbundes im
Dorfkern

Federführung:

Gemeindeverwaltung Riehen

Zuständige kant. Stelle:

Maschinen- und Heizungsamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 23.9.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	nach nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
		X
		X
		X

Weiteres Vorgehen:

Kreditbegehren beim Weiteren
Gemeinderat

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:
GV Riehen/Grass / 23.9.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Der Wärmeverbund Dorfkern Riehen soll die öffentlichen und privaten Bauten im Dorfkern aus einer alternativen Energiequelle mittels einer Wärmepumpenanlage mit Wärme versorgen. In der ersten Ausbaustufe wird gereinigtes Abwasser aus der ARA Pro-Rheno Basel und in der zweiten Etappe ev. Geothermie genutzt. Der Wärmeverbund ermöglicht Einsparungen am Primärenergien und eine Senkung der Luftschadstoffe.

Grundlage:

Vorlage Nr.444 vom 5.12.84
an den Weiteren Gemeinderat betr. Projektierungskredit Wärmeverbund Dorfkern Riehen

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Im Einzugsgebiet des Wärmeverbundes ist das Gasleitungsnetz bereits voll ausgebaut. Der Anteil des Gases an der Heizenergie wird zurückgehen.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Der Wärmeverbund befindet sich in der Projektierungsphase. Die Inbetriebnahme der 1.Etappe ist auf den Winter 1987/88 vorgesehen. Die 2.Etappe soll ca. 15 Jahre später realisiert werden. Die Investitionen betragen pro Etappe ca. 10 Mio Franken.

Nummer des Vorhabens: 5.1

Sachbereich:
Oeffentliche Bauten und AnlagenBezeichnung des Vorhabens:
ZivilschutzausbildungszentrumGemeinde(n):
Basel

Beschrieb des Vorhabens:

Erstellung eines Zivilschutzaus-
bildungszentrums für den Kanton
Basel-Stadt, entsprechend den
Bundesvorschriften

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:
Hochbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

(x)
X

am: ~~1.8.85~~ 21.10.85

siehe BRB vom 20.8.86

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	-------------------------	--------------------

X		
	X	
X		
X		

Weiteres Vorgehen:

Volksabstimmung

Resultat: am 19./20.10.85
abgelehnt

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

HBA / Ackermann / ~~20.8.85~~ 21.10.85

Problemlage, Ziele, Ausgangslage,
wichtige Randbedingungen

Der alte provisorische Standort muss nach der Genehmigung der Ueberbauungspläne durch den Grossen Rat auf dem alten Schlachthofareal geräumt werden. Es ist ebenfalls erforderlich, Anlagen den Bundesvorschriften gemäss zu erstellen.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

1. Vorlage vom Parlament an den Regierungsrat zurückgewiesen,
2. Reduzierte Vorlage durch das Parlament genehmigt,
3. Referendum ergriffen,
4. Volksabstimmung am 20.Okt.1985

Nummer des Vorhabens: 5.2

Sachbereich:

Oeffentliche Bauten und Anlagen

Bezeichnung des Vorhabens:
Schulraumbewirtschaftung

Gemeinde(n):

Basel

Beschrieb des Vorhabens:

Untersuchung über den zukünftigen
Raumbedarf und dessen Deckung
unter Verwendung freiwerdender
Räume

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:

Hochbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.8.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X			
			X
X			
			X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Regierungsrates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

HBA / Ackermann / 20.8.85

Problemlage, Ziele, Ausgangslage,
wichtige Randbedingungen

Die Regionalplanungsstelle beider Basel wurde beauftragt, ausgelöst durch begründete Raumbegehren durch die AGS, einen Bericht über die Schüler- und Klassenprognosen der allgemeinbildenden Schulen sowie einen Bericht über den zukünftigen Raumbedarf der AGS zu verfassen. Ziel dieser Untersuchungen war, den benötigten Raum in bestehende Schulanlagen zu finden.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens,
wichtige berührte Interessen, räumliche
Konflikte, Zusammenhang mit andern Vor-
haben, Angaben über Koordination

Teile des Theobald Baerwartsschulhauses können zu Gunsten der AGS freigestellt werden. Das in unmittelbarer Nähe der AGS Vogel-sangstrasse gelegene Schulhaus Sandgrube II kann für Klassen der AGS aus der Kaserne zur Verfügung gestellt werden. Die Anliegen der Berufswahlschule, des Werkjahres sowie der IV-Kleinklassen konnten durch Umstellungen und Umzüge berücksichtigt werden.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und
Realisierung, getroffene Entscheide, wei-
teres Vorgehen, Angaben zur Realisierung,
Zeitangabe, Mittel

Bezug des Schulhauses Sandgrube II 1984.
Bezüge des Theobald Baerwartsschulhauses
1984/1985.

Als Abschluss erfolgen eine Reorganisations-planung und interne Strukturbereinigungen:
Ratschlag 1986, aufgrund des RRB vom
16.8.1983 betr. Reorganisation der AGS,
Ausführung ab 1987.

Etappenweises Vorgehen

- Untersuchung über die Raumreserven der allgemeinbildenden Schulen
- Zuteilung an die AGS von freiwerdendem Schulraum
- Reorganisation, interne Strukturbereinigung

Nummer(n) des Vorhabens: 5.2

Seite: 3

Weitere Angaben

Berichte der Regionalplanungsstelle:

- Schüler- und Klassenprognosen, Konzept der Schulraumbelegung August 1982
- AGS, zukünftiger Raumbedarf und dessen Deckung, Zwischenbericht Juli 1982

Nummer des Vorhabens: 5.3

Sachbereich:

Oeffentliche Bauten und Anlagen

Bezeichnung des Vorhabens:
Sachplanung UniversitätGemeinde(n):
Basel

Beschrieb des Vorhabens:

Studie über die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten der Universität Basel

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:
Hochbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.8.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton		X	
mit Bund	X		
mit benachb. Ausland			X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Regierungsrates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja	☐
nein	☒

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

HBA / Ackermann / 20.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage, wichtige Randbedingungen

Dezentral gelegene, in ungeeigneten Liegenschaften und Mietobjekten untergebrachte Institute sollen zusammengefasst werden.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens, wichtige berührte Interessen, räumliche Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vorhaben, Angaben über Koordination

Entwicklung der Universität in Prioritätsgebieten gemäss Plan der Arealnutzungen. Koordination mit Spitalleitung.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und Realisierung, getroffene Entscheide, weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisierung, Zeitangabe, Mittel

Sofortmassnahmen Phil II ausgeführt:
- Zoologie, Pharmazie

in Ausführung: Pflanzenphysiologie

Planungen:

- Konzentration Phil II: Erweiterung Biozentrum
- Konzentration Phil I : Umbau Engelhof, Stiftsgasse 1
Umbau/Neubau Totengässlein 3 / Nadelberg 9-11

Institut für Sport: Dreifach Turnhalle

Weitere Angaben

Grundlagen: Studienanfänger- und Studentenprognosen 1981 - 1990

Oeffentliche Bauten und Anlagen
Kanton Basel-Stadt, Plan der Arealnutzungen

Ziele der Raumordnung beider Basel,
Berichte Basel 75/76

Nummer des Vorhabens: 5.4

Sachbereich:

Oeffentliche Bauten und Anlagen

Bezeichnung des Vorhabens:

Sachplanung Sport

Gemeinde(n):

Basel, Riehen, Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Ermittlung der kurz- und mittel-
fristigen Bedürfnisse auf dem Ge-
biet der Sportanlagen
Festlegung von Prioritäten

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:

Hochbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.8.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	nach nicht durchgeführt	nicht erforderlich
kantonsintern	X		
mit Nachbarkanton		X	
mit Bund			X
mit benachb. Ausland			X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Regierungsrates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

HBA / Ackermann / 20.8.85

Nummer(n) des Vorhabens: 5.4

Seite: 2

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangslage,
wichtige Randbedingungen

Mangel an Sportanlagen, vorallem für das
Lehrlingsturnen.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens,
wichtige berührte Interessen, räumliche
Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vor-
haben, Angaben über Koordination

Es wird untersucht, ob weitere Sportan-
lagen notwendig sind.

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und
Realisierung, getroffene Entscheide, wei-
teres Vorgehen, Angaben zur Realisierung,
Zeitangabe, Mittel

Ist-Aufnahmen in Bearbeitung. Es folgen
die Beurteilungen der Anlagen und die Unter-
suchungen über Kapazitätssteigerungen.

Projektierung von Sanierungen und weiteren
Anlagen.

Nummer des Vorhabens: 5.5

Sachbereich:
Oeffentliche Bauten und AnlagenBezeichnung des Vorhabens:
SpitalleitbildGemeinde(n):
Basel, Riehen, Bettingen

Beschrieb des Vorhabens:

Ueberprüfung des Gesundheitswe-
sens Basel-StadtFederführung:
SanitätsdepartementZuständige kant. Stelle:
Sanitätsdepartement

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.8.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

	durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X			
	X		
			X
	X		

Weiteres Vorgehen:

Beschlüsse des Regierungsrates
und des Grossen Rates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja	
nein	X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

HBA / Ackermann / 20.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangs-
lage, wichtige Randbedingungen

Situation des Gesundheitswesens

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens,
wichtige berührte Interessen, räumliche
Konflikte, Zusammenhang mit anderen Vor-
haben, Angaben über Koordination

Redimensionierung, Konzentration der
Akutkliniken in den Bereich Kantons-
spital, Aufgabenteilung mit BL

Koordination: mit Altersleitbild des
Kantons Basel-Stadt,
mit Kanton Basel-Landschaft

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung und
Realisierung, getroffene Entscheide, wei-
teres Vorgehen, Angaben zur Realisierung,
Zeitangabe, Mittel

3. Bauetappe abgeschlossen

In Planung Sanierung Klinikum I / Ost

Beurteilungen: Akutkliniken
Frauenspital
Kinderspital

Erarbeitung von Konzepten

Grundlage : Ratschlag Nr.7549 vom 23.11.1979,
der an eine Grossratskommission
überwiesen wurde

Bearbeitung von Aufträgen der Grossrats-
kommission gemäss 5. Zwischenbericht
Nr.7800 vom 16.März 1984

Nummer des Vorhabens: 5.6

Sachbereich:

Oeffentliche Bauten und Anlagen

Bezeichnung des Vorhabens:

Altersleitbild

Gemeinde(n):

Basel, Riehen

Beschrieb des Vorhabens:

Bereitstellung der noch fehlenden
Alterspflegebetten

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:

Sanitätsdepartement

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.8.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
--------------	-------------------------	--------------------

X		
		X
X		
		X

Weiteres Vorgehen:

Beschluss des Regierungsrates

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/Sachbearbeiter/Datum:

HBA / Ackermann / 20.8.85

Nummer(n) des Vorhabens: 5.6

Seite: 2

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangs-
lage, wichtige Randbedingungen

Fehlende Pflegeplätze in der Alters-
versorgung

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens,
wichtige berührte Interessen, räum-
liche Konflikte, Zusammenhang mit
anderen Vorhaben, Angaben über Koordi-
nation

Koordination mit Spitalleitbild

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung
und Realisierung, getroffene Entscheide,
weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisie-
rung, Zeitangabe, Mittel

Uebearbeitung des Konzeptes durch die
Kommission für Altersfragen und spital-
externe Krankenpflege (KASK).

In Realisierung: Alters- und Pflegeheim
Socinstrasse 55
Alters- und Pflegeheim
Johanniter

Nummer des Vorhabens: 5.7

Sachbereich:
Oeffentliche Bauten und AnlagenBezeichnung des Vorhabens: Neubauten
Staatsanwaltschaft, Untersuchungs-
und VollzugsgefängnisGemeinde(n):
Basel-Stadt

Beschrieb des Vorhabens:

Neubauten für Staatsanwaltschaft
Neubau Untersuchungs- und Voll-
zugsgefängnis

Federführung:

Zuständige kant. Stelle:
Hochbauamt

Stand der Planung:

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung

am: 1.8.85

X

Koordination:

kantonsintern

mit Nachbarkanton

mit Bund

mit benachb. Ausland

durchgeführt	noch nicht durchgeführt	nicht erforderlich
X		
	X	

Weiteres Vorgehen:

Ratschlag und Projekt

In der Richtplankarte dargestellt:

ja
nein

X

Stelle/ Sachbearbeiter / Datum:

HBA / Ackermann / 20.8.85

Problemlage, Ziele, Anlass, Ausgangs-
lage, wichtige Randbedingungen

Das bestehende Untersuchungsgefängnis Lohnhof ist unzweckmässig. Die Staatsanwaltschaften sind in verschiedenen Liegenschaften, z.T. in Wohnbauten untergebracht.

Räumliche Auswirkungen des Vorhabens,
wichtige berührte Interessen, räum-
liche Konflikte, Zusammenhang mit an-
deren Vorhaben, Angaben über Koordina-
tion

Ueberbauung einer Baulücke zwischen Innere Margarethenstrasse und Binningerstrasse mit Einbezug älterer Wohnbauten

Bisherige Arbeiten, Stand der Planung
und Realisierung, getroffene Entscheide,
weiteres Vorgehen, Angaben zur Realisie-
rung, Zeitangabe, Mittel

Vom Grossen Rat wurde ein Planungskredit bewilligt, Ratschlag und Projekt in Ausarbeitung

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Die Richtplanung gemäss RPG im Kanton Basel-Stadt

Vorgaben des Bundes

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22.Juni 1979 und die Verordnung über die Raumplanung (RPV) vom 26.August 1981 wurden vom Bundesrat am 1.Januar 1980 resp. 1.Oktober 1981 in Kraft gesetzt.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement/Bundesamt für Raumplanung veröffentlichten im September 1980 eine Uebersicht über die Grundlagen, Konzepte, Sachpläne und Bauvorhaben des Bundes, die im Juli 1984 Ergänzungen erfuhr.

Durchführung im Kanton

Der Regierungsrat bezeichnete am 18.Dezember 1979 gemäss Art. 31 RPG das Amt für Kantons- und Stadtplanung als die kantonale Fachstelle für Raumplanung.

Gestützt auf das RPG erliess der Regierungsrat am 22.Dezember 1981 die kantonale Verordnung betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22.Juni 1979; damit legte er die Durchführung der Richtplanung im Kanton fest und bestellte eine Planungskommission, welche diese begleiten soll. Der Regierungsrat änderte die Verordnung am 22.August 1985 durch eine Ergänzung bezüglich die Verabschiedung des Richtplans.

Ende September 1983 wurde der erste Richtplanentwurf bestehend aus Karten und Text der Planungskommission vorgelegt. Mit Schreiben vom 18.Oktober 1983 ersuchte das Baudepartement das Bundesamt für Raumplanung um eine Vorprüfung des Richtplanentwurfs gemäss Art.6 Abs.3 RPV. Das Bundesamt für Raumplanung teilte dem Baudepartement am 1.November 1983 mit, dass eine Zwischenbeurteilung gemäss Art.7 RPG und Art.5 RPV in diesem Fall angebracht wäre. Das Resultat der Zwischenbeurteilung durch die am Verfahren beteiligten Bundesämter wurde dem Baudepartement im Bericht des Bundesamtes für Raumplanung vom 16.März 1984 mitgeteilt; im Begleitschreiben versicherte dieses Amt, "...dass die Arbeiten für den kantonalen Richtplan auf dem richtigen Weg sind und es keine wesentlichen Einwände zu vermerken gibt".

Zur gleichen Zeit wurden die gemäss Art.7 Abs.1 und 3 RPG zur Zusammenarbeit aufgeforderten Behörden gebeten, zum Richtplanentwurf Stellung zu nehmen. Die letzte Antwort der Nordwestschweizer Kantone lag am 29.Mai 1984 vor. Für das benachbarte Ausland antworteten der Regionalverband Hochrhein-Bodensee am 2.März und 11.April 1984 sowie die Préfecture du Haut-Rhin am 29.März 1984.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Gemäss Art.4 RPG unterrichten die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden die Bevölkerung über Ziele und Ablauf der Planungen nach diesem Gesetz. Desweiteren sorgen diese Behörden, dass die Bevölkerung bei Planungen in geeigneter Weise mitwirken kann. Die baselstädtische Bevölkerung wurde über den Aufbau, Inhalt und Terminplan des Entwurfs für den kantonalen Richtplan gemäss RPG durch eine öffentliche Vernehmlassung orientiert und mittels Inseraten in den Tageszeitungen (siehe Anhang) auf die Möglichkeit der Beteiligung an der Planung aufmerksam gemacht. Rund 300 Personen besuchten die Ausstellung, die vom 11.April bis 18.Mai 1984 dauerte, aber nur 38 schriftliche Aeusserungen trafen ein, die zum grössten Teil nicht richtplanrelevant waren. Ein umfassender Bericht dazu wird die Planungskommission demnächst abschliessen.

Der Regierungsrat ersuchte den Bundesrat am 12.September 1984 um eine einjährige Verlängerung der gesetzlichen Eingabefrist für den kantonalen Richtplan. Der Bundesrat entsprach am 17.Dezember 1984 diesem Gesuch und setzte den Eingabetermin auf spätestens Ende 1985 fest.

Der Ausschuss der Planungskommission prüfte die Stellungnahmen der eingeladenen Behörden und die schriftlichen Aeusserungen der Bevölkerung; alle gutgeheissenen Anregungen wurden in einem überarbeiteten zweiten Richtplanentwurf aufgenommen. Letzterer wurde am 9.September 1985 der Planungskommission vorgelegt, die der Vorlage zustimmte. Am 2.Oktober 1985 fand eine letzte Bereinigung des Richtplanentwurfs zwischen Sachbearbeitern des Bundesamtes für Raumplanung und dem Amt für Kantons- und Stadtplanung statt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Allgemeines zur Raumplanung im Kanton Basel-Stadt

Als Zentrum und Teil der zweitgrössten Stadtregion der Schweiz, ist Basel eng mit der Entwicklung seines Umlandes verflochten. Aus diesem Grund kann auch keines der Sachbereiche "Landschaft", "Siedlung", "Verkehr", "Versorgung" und "Öffentliche Bauten und Anlagen" für sich betrachtet werden; sie alle haben mehr oder weniger Beziehungen über die Kantons- und Landesgrenzen hinweg nach Basel-Landschaft, Südbaden und dem Oberelsass.

Dementsprechend ist auch die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumplanung intensiv; verschiedene Gremien befassen sich auf verschiedenen Stufen mit der grenzüberschreitenden Abstimmung der Planungsvorhaben, so:

- Die Regionalplanung beider Basel aufgrund des Vertrages zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend die Organisation und Durchführung der Regionalplanung vom 2./9.6.1969 (Regionalplanungsstelle beider Basel sowie internationale Koordinationsstelle bei der Regio Basiliensis)
- die regelmässigen Gespräche der Kantonsplaner der Nordwestschweiz in Egerkingen
- die seit 1980 regelmässig stattfindenden Gespräche der für die Raumplanung zuständigen Stellen am Hochrhein
- die Deutsch-Schweizerische Raumordnungskommission der für die Raumplanung zuständigen Minister und Departementsvorsteher
- der Dreiseitige Regionalausschuss "Süd" der Deutsch-Französisch-Schweizerischen Regierungskommission.

Die Produkte dieser Gremien sind entsprechend vielfältig und unterschiedlich. Die Regionalplanung beider Basel erarbeitete für Basel-Stadt und Basel-Landschaft allgemeingültige Planungsinstrumente, so ein Raumordnungskonzept und verschiedene Regionalpläne. Die Nordwestschweizer Kantonsplanergespräche führten zu einer gemeinsamen Stellungnahme zum landesplanerischen Leitbild der Schweiz - CK 73 sowie zu einem generellen Landschaftskonzept Nordwestschweiz. Die sogenannten Hochrheingespräche erbrachten eine Uebersicht der Flächennutzung; eine darauf basierende Darstellung der Raumplanungskonflikte ist in Vorbereitung und ein Hochrheinleitbild wird angestrebt. Die Deutsch-Schweizerische Raumordnungskommission hat 1980 zu Handen der Kantone und zuständigen deutschen Stellen eine Empfehlung betreffend die grenzüberschreitende Abstimmung der Bauleitplanungen/Ortsplanungen im deutschen und schweizerischen Grenzgebiet abgegeben, die bestens befolgt wird.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Der Dreiseitige Regionalausschuss "Süd" schliesslich hat letztes Jahr eine Empfehlung zur gegenseitigen Unter- richtung über Planungs- und Umweltschutzmassnahmen im Zu- ständigkeitsbereich der Deutsch-Französisch-Schweizerischen Regierungskommission für nachbarschaftliche Fragen verfasst, die aber noch nicht durch die zuständigen Behörden inkraft gesetzt worden ist.

Mit Beschluss vom 18.12.1979 hat der Regierungsrat des Kan- tons Basel-Stadt in Ausführung des Artikels 31 des Bundes- gesetzes über die Raumplanung (RPG) vom 22.6.1979 das Amt für Kantons- und Stadtplanung (AKS) als kantonale Fach- stelle für die Raumplanung bezeichnet. Gemäss Verordnung betreffend die Einführung des RPG vom 22.12.1981 erarbeitet das AKS den kantonalen Richtplan nach den Unterlagen der mit raumwirksamen Aufgaben betrauten Behörden des Kantons.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Aussagen in Karte und Text des Richtplans, die sich auf nicht basel- städtisches Gebiet beziehen, lediglich als Informationen zu verstehen sind; sie sollen nur den grenzüberschreitenden Zu- sammenhang zeigen. Es gelten somit die für das bestimmte Ge- biet gesetzlichen Planungen, deren Planungsstand demnach unterschiedlich sein kann.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG


Allgemeines zum Sachbereich Landschaft

Die diesbezüglichen übergeordneten allgemeinen Ziele und die nachgeordneten speziellen Ziele sind sowohl in den Zielvorstellungen des Regierungsrates - Basel 75, Basel 76, Basel 81, Basel 86 - als auch im gemeinsamen Raumordnungskonzept "Ziele der Raumordnung beider Basel" enthalten. Das Konzept "Raumordnung Basel" zählt für die Verwirklichung dieser Ziele folgende Massnahmen auf:

- Festlegung von Grünzonen für Naherholung,
- Sicherung und Erhaltung der für die inneren, dichtbesiedelten Stadtgebiete besonders wichtigen Grünflächen,
- Schaffung von Baumschutzgebieten, Siedlungstrenngürteln und Ausbau von Grünverbindungen,
- Sanierung der vorhandenen und Schaffung neuer Baumalleen.

Topographische Gegebenheiten und wohl auch glückliche Zufälle haben bewirkt, dass in Basel einzelne "grüne Finger" bis weit ins Stadtgebiet hineingreifen so vom Bruderholz über St. Margarethen und den Zoologischen Garten bis zur Heuwaage oder vom Dinkelberg bis an den Schaffhauser Rheinweg. Aus diesen Ansätzen wurde das Konzept der sogenannten "grünen Finger" entwickelt, welches als Zielvorstellung mittels geeigneter Massnahmen ausgebaut und verwirklicht werden soll.

Grünkonzept gemäss
Regionalplan Landschaft
beider Basel



ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Bis 1962 war das gesamte Kantonsgebiet eingezont. In jenem Jahr genehmigte der Grosse Rat die Grünflächenpläne für die Stadt Basel und die Landgemeinden Riehen und Bettingen. Sie waren entstanden aus einer Bestandesaufnahme von Grün- und Waldflächen, ergänzt mit wünschbaren Grünflächen. Grössere Flächen von noch nicht für die Bebauung erschlossenen Gebieten wurden ausgezont, die sogenannten "weissen Zonen" geschaffen. Zu erwähnen sind insbesondere das Gebiet Klosterfiechten, Gebiete zwischen dem Dorfkern Riehen und der Grundwasserschutzzone sowie gewisse Hanglagen in Riehen und Bettingen.

Gestützt auf den Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiet der Raumplanung vom 17.3.1972 wurden weitere Rückzonungen von Baugebiet in die "weisse Zone" oder Grünflächen vorgenommen, so unter anderem das gesamte Bäumlihofareal.

Die Regionalplanung beider Basel erbrachte einen für die zwei Kantone gültigen Regionalplan Landschaft, welcher durch den Regierungsrat von Basel-Stadt mit Beschluss vom 3.5.1977 als für die Verwaltung verbindlicher Richtplan Landschaft festgesetzt wurde. Dieser Plan weist erstmals grosse Flächen als Landschaftsschutzgebiete aus.

Die im Gang befindliche Revision des kantonalen Zonenplans schlussendlich wird bezüglich Landschaft einiges Neues bringen. So wird die bisherige "Zone der Grünflächen", welche auch Flächen für öffentliche Bauten und Anlagen beinhaltete, ersetzt durch eine eigentliche "Grünzone" und eine "öBA-Zone"; des weiteren müssen in Erfüllung des Art. 16 RPG geeignete Flächen für die ausschliessliche landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen werden.

Der Grundsatz, dass Flussufer freizuhalten sind und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden (Art.3 Abs.2 Bst.c RPG), ist im Kanton weitgehend erfüllt und stellt keine Probleme; einzig entlang der Grenzacherstrasse ist der Zugang zum Rhein wegen einer Naturschutzzone nicht erwünscht und zwischen der Wettsteinbrücke und der Mittleren Brücke wurde eine ununterbrochene Begehung des linken Rheinufer auf Projektstufe studiert, die Realisierung aus finanziellen Gründen aber vorläufig zurückgestellt (RRB 2A/29 vom 29.6.1982).

Die Extensiv-Naherholung der baselstädtischen Bevölkerung findet in den "grünen Fingern" dies- und jenseits der Kantons- und Landesgrenzen statt und ist stellenweise der hohen Frequenz wegen nicht ohne Konsequenz für den Wuchs. Der Mangel an städtischen Grün- und Naherholungsflächen ist erwiesen (Die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten des Kantons Basel-Stadt) und wird mit grossen Kosten (Grünflächenplanung 1962, Rückzonung Bäumlihof 1983) korrigiert.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Rutschgebiete

In der Gefahrenkarte sind zwei Rutschgebiete aufgezeigt:

1. Im Schlipf
2. An der Buechhalde
(Bettingerstrasse)

Grundlagen:

- Gefahrenkarte der Schweiz
1:100'000, Eidg. Oberforstdirektion, Stand 1975
Blatt Nr.26: Basel

Oberflächengewässer

Die Oberflächengewässer sind vom Gewässerschutzamt erfasst; diese sind durch das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung vom 8.10.1971 und seine kantonale Einführung geschützt.

- Uebersichtskarte "Oberflächengewässer im Kanton BS, 1:20'000, GSA 1980

Grundwasserschutz

Die Grenzen der Grundwasserschutzzonen S1, S2 und S3 sind im Kanton nach den Kriterien des Bundesrechts in Zonenkarten festgelegt; dies betrifft die Grundwasserschutzzone Lange Erlen und die Schutzzonen Quellen Riehen-Bettingen.

Gemäss kantonalem Gesetz über Grundwasserschutzzonen und der Grundwassererverordnung wurden die Grundwasserschutzzonen ausgewiesen und als solche bezeichnet.

Gesetz über die Grundwasserschutzzonen v.15.12.1983

Verordnung über Grundwasserschutzzonen und Gewässerschutzbereiche (Grundwasserverordnung) v.19.6.1984

Grundlagen:

- Plan GPI 100 BS 57/2, Nov.1982
Grundwasserschutzzone Lange Erlen
- Plan GPI 100/40, Nov.1982,
Schutzzonen Quellen Riehen-Bettingen

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Wald

Der Waldbestand, d.h. seine Lage und Fläche, ist im verwaltungsverbindlichen kantonalen Richtplan Landschaft ausgewiesen, desgleichen auf der Stufe Nutzungsplanung im kantonalen Zonenplan und in den vom Grossen Rat genehmigten Zonenplanänderungen.

Grundlagen:

- Richtplan Landschaft Kanton Basel-Stadt, RRB v.3.5.1977
- Kant.Zonenplan v.1.6.1939 sowie Zonenplanänderungen

Gemäss kantonalem Forstgesetz wurde der Wald flächenmässig ausgewiesen und als Schutzwald bezeichnet.

Kant.Forstgesetz v.
28.1.1966

Waldfläche:

Basel	0.75 km ²	
Riehen und Bettingen	3.45 km ²	
Kanton BS	4.2 km ²	= 11,35 % von 37 km ² Kantonsfläche

Eine Waldschadenanalyse aufgrund von Infrarotluftbildern wird zur Zeit wie im Kanton Basel-Landschaft durch das Kantonsforstamt durchgeführt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Allgemeines zum Sachbereich Siedlung

Baugebiet

Das Baugebiet ist in seiner Fläche und Nutzungsart (Bauzonen 7, 6, 5, 5a, 4, 3, 2, 2a, Stadt- und Dorfbildschutzzone resp. -schonzone, Bahnareal, Zone der Grünflächen) gemäss § 1 des Anhangs zum Hochbautengesetz vom 11.5.1939 im kantonalen Zonenplan vom 1.6.1939 rechtsgültig ausgewiesen und vom Nichtbaugebiet (Wald, der Bebauung entzogene Zone der Grünflächen, keiner Zone zugewiesenen Gebiete, Oberflächengewässer) getrennt. Das Baugebiet umfasst rund 26 km², das Nichtbaugebiet rund 11 km², was das Kantonsgebiet von rund 37 km² ausmacht.

Zoneneinteilung des Kantons Basel-Stadt nach Wohnviertel Ende 1983

Wohnviertel	Zonenarten in Hektaren ¹								
	AS	2a	2	3	4	5a	5	6	7
Stadt Basel	53,11	166,90	130,61	226,46	228,21	343,86	65,93	21,22	204,77
Altstadt GB	23,70	—	—	—	—	—	8,55	2,80	—
Vorstädte	18,35	—	—	0,15	2,05	1,15	30,80	7,40	—
Am Ring	—	0,05	1,50	43,80	14,60	17,60	5,65	0,10	—
Breite	—	2,15	0,75	4,95	26,70	10,30	—	0,25	3,90
St. Alban	3,58	17,50	9,61	51,81	31,23	30,78	10,35	1,30	38,85
Gundeldingen	—	0,55	0,10	0,55	34,20	52,20	0,05	—	0,70
Bruderholz	—	140,95	0,45	5,25	1,30	2,10	—	—	—
Bachletten	—	5,70	35,20	34,90	34,95	1,95	0,10	—	—
Gotthelf	—	—	8,40	9,10	10,95	9,05	—	—	—
Iselin	—	—	6,35	10,65	30,65	24,85	—	1,55	—
St. Johann	—	—	15,75	9,00	7,65	54,48	0,05	0,15	61,35
Altstadt KB	7,17	—	—	0,25	0,80	2,30	9,88	1,10	—
Clara	—	—	—	0,10	0,70	16,20	0,20	2,72	—
Wettstein	—	—	5,65	6,30	20,75	17,10	—	—	—
Hirzbrunnen	0,31	—	44,60	44,35	3,75	0,30	—	—	—
Rosental	—	—	0,45	0,25	—	28,30	—	3,85	0,05
Matthäus	—	—	—	0,15	—	50,90	0,05	—	—
Klybeck	—	—	—	2,80	4,40	20,65	0,25	—	40,10
Kleinhüningen	—	—	1,80	2,10	3,53	3,65	—	—	59,82
Riehen	11,43	274,60	49,25	50,00	3,00	—	—	—	—
Bettingen	6,70	29,00	1,00	—	—	—	—	—	—
Kt. Basel-Stadt	71,24	470,50	180,86	276,46	231,21	343,86	65,93	21,22	204,77

¹ Zonenarten: AS=Altstadt-, Schutz- und Schonzone, Zonen 2–6=2–6geschossige Bauweise, 2a=Offene Bauweise, 2=Geschlossene Bauweise, 5a=Auf Gebieten ausserhalb der Innerstadt, 7=Industriezone. Siehe Basler Zahlenspiegel 9/1974, Seite 8. Flächen auf 5 Aren (0,05 Hektar) gerundet.

Im kantonalen Zonenplan von 1939 war das gesamte Kantonsgebiet eingezont; einzige nennenswerte Grünfläche war das Einzugsgebiet des Wasserwerks in den Langen Erlen. Eine erste Redimensionierung im Sinne einer Reduktion des Baugebiets erfolgte 1962 durch die vom Grossen Rat beschlossene Grünflächenplanung für Basel, Riehen und Bettingen. Diese entstand aus einer Bestandesaufnahme der Grün- und Waldflächen, ergänzt durch erwünschte Grünflächen. Grosse Flächen von noch nicht erschlossenem Baugebiet wurden ausgezont und in die sogenannte "weisse Zone" eingewiesen. Trotzdem besteht immer noch ein grosser Mangel an Frei- und Grünflächen, was auch durch das Gutachten "Die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten des Kantons Basel-Stadt" nachgewiesen wurde.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Der Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiete der Raumplanung vom 17.3.1972 erlaubte weitere Gebiete zu bezeichnen, deren Ueberbauung aus Gründen des Landschaftsschutzes oder der Erhaltung ausreichender Erholungsgebiete einzuschränken oder zu verhindern war, so namentlich das Bäumlihofareal, das 1982 aufgrund des Volkswillens, mit Ausnahme des Gutes selbst, unter Kostenfolge von rund 100 Millionen Franken in die Zone der Grünflächen und in die "keiner Zone zugewiesenen Gebiete" zurückgezont wurde.

Am 25. Oktober 1977 beschloss der Grosse Rat die Ersetzung der Altstadtzone durch die neugeschaffene Stadt- und Dorfbildschutzzone resp. -schonzone. Damit wurde die umfangreiche Revision des Zonenplanes eingeleitet.

Das baselstädtische Baugebiet ist als ein Gefäss mit einem begrenzten Fassungsvermögen für Einwohner und Arbeitsplätze zu verstehen, deren Zahl je nach ihrem Bedarf an Bruttogeschossfläche schwankt.

Einwohner

Die Stadt Basel erreichte ihre Einwohnerhöchstzahl 1964 und hielt diesen Stand mit geringen Schwankungen während 5 Jahren um danach laufend abzunehmen; der Verlust zwischen 1964 und 1984 beträgt fast 17%.

Riehen und Bettingen zählten erstmals 1965 rund 21'000 Einwohner und behielten diese Zahl seither mit geringen Schwankungen.

	<u>E i n w o h n e r</u>	Fortschreibung auf Jahresende, aufgrund der Volkszählungen kor- rigiert	
	Stadt Basel	Riehen + Bettingen	Kanton Basel-Stadt
1984	175'936	21'278	197'214
83	176'563	21'401	197'964
82	177'157	21'522	198'679
81	178'134	21'732	199'866
1980	179'680	21'713	201'393
79	181'154	21'766	202'920
78	183'140	21'713	204'852
77	185'612	21'635	207'247
76	188'926	21'859	210'785
75	192'911	22'184	215'095
74	196'123	22'455	218'578
73	199'703	22'356	222'064
72	202'345	22'322	224'667
71	204'978	22'082	227'060
1970	208'915	21'965	230'880
69	210'896	21'899	232'795
68	211'000	21'617	232'617
67	209'889	21'356	231'245
66	210'761	21'330	232'091
65	210'772	20'992	231'764
64	211'101	20'709	231'810
63	210'323	20'276	230'599
62	208'116	20'079	228'195
61	205'521	19'590	225'111
1960	203'797	18'692	222'489
1950	183'383	12'936	196'319

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Die Bevölkerungszahl in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft zusammen ist seit 1978 etwa die gleiche; während sie aber in Basel-Stadt immer noch abnimmt, steigt sie in Basel-Landschaft nach einem kurzen Einbruch in 1977 und 1978 wieder gleichmässig an. Das Problem der Bevölkerungsabnahme im Regionalzentrum und der Bevölkerungszunahme im Umland wird im Zusammenhang mit der Wohnungssubstanz im zur Zeit in Bearbeitung befindlichen Regionalplan Siedlung beider Basel eingehend behandelt.

Entwicklung der Einwohner (per Ende Jahr in Tausend)

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
BS	210.7	207.1	204.7	202.7	201.4	199.9	198.5	197.8	197.2
BL	219.2	218.5	218.8	220.1	221.3	222.2	223.5	224.9	226.3
BS + BL	429.9	425.6	423.5	422.8	422.7	422.1	422.0	422.7	423.5

Zwei Bevölkerungsprognosen versuchten auf methodisch verschiedenen Wegen die wahrscheinliche Entwicklung aufzuzeigen (Bevölkerungsprognose beider Basel, Nr.3, 1976; Prognose der Einwohner- und Arbeitsplätze in der Stadt Basel, 1973). Beide Prognosen sagen für Basel-Stadt eine ständige Abnahme der Einwohner voraus. 1990 sollte die Kantonsbevölkerung zwischen 204'000 und 210'000 Personen zählen; in Wirklichkeit waren es bereits Ende 1984 deren nur noch 197'200.

Der Altersaufbau im Kanton weicht vom schweizerischen Durchschnitt ab.

Altersklassen	BS	CH
0 - 19	18%	27%
20 - 64	62%	59%
65 u.m.	20%	14%

Während die erwerbsfähige Altersklasse nahezu gleich stark ist, ist der Unterschied bei der Jugend und bei den Älteren bedeutend. In Basel-Stadt ist die Alterspyramide eindeutig kopflastig und ihre Basis schwach.

Beschäftigte, Arbeitsplätze, Pendler

Die Zahl der im Kanton mit mehr als 30 Wochenstunden Beschäftigten (= beschäftigte Einwohner minus Wegpendler plus Zupendler inkl. Grenzgänger) war mit etwa 137'500 in den Jahren 1965 und 1975 - bei abnehmender Einwohnerzahl - gleich gross. Die Anzahl sämtlicher Beschäftigten, auch jener mit weniger als 30 Wochenstunden, erreichte 1970 mit 162'567 ihr Maximum und bewegt sich seither etwas darunter (1975 = 155'144, 1980 = 157'495).

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Die Verschiebung der Beschäftigten von einem Sektor zum anderen ist, wenn auch typisch für ein Dienstleistungszentrum, doch unbedeutend.

	1965	1975	
1. Sektor	419	613	+ 194
2. Sektor	62707	58324	- 4383
3. Sektor	74416	78507	+ 4091
Total BS	137542	137444	

Die für 1990 errechnete Zahl der Arbeitsplätze in der Stadt Basel schwankt zwischen 173'000 und 194'000, was gegenüber dem Stand von 1970 einen Zuwachs von 10'000 bis 20'000 Arbeitsplätzen bedeuten würde. Die "Regio Wirtschaftsstudie Nordwestschweiz" sieht ein Ansteigen des Erwerbspotentials bis 1990 und danach ein Abfallen voraus.

Im Durchschnitt werden 46% aller Arbeitsplätze in Basel von Zupendlern besetzt. In den industriereichen Vierteln sind mehr als die Hälfte aller Beschäftigten Zupendler. Gegenüber früheren Erhebungen kann eine weitere Zunahme der Pendlertätigkeit festgestellt werden. Arbeiteten 1975 noch 17'500 Bewohner der Stadt im eigenen Wohnviertel, so waren es 1980 nur noch 13'900. Im Durchschnitt aller Wohnviertel sank der Binnenpendleranteil von 18.5% auf 14.9%. Diese Entwicklung trifft alle Wohnviertel, am wenigsten das Bruderholz, am stärksten die Altstadt Grossbasel. Das gleiche gilt für die basellandschaftlichen Gemeinden: der Binnenpendleranteil nahm von 37.4% auf 34.1 % ab. Die Pendlerströme nach der Stadt Basel aus dem schweizerischen Einzugsgebiet (inkl. Riehen und Bettingen) haben sich von 1960-1980 mehr als verdoppelt, von 1950-1980 mehr als verdreifacht.

Die Zupendler nach Basel wohnen immer weiter von der Stadt entfernt: während früher die grossen Nachbargemeinden stets die grössten Zunahmen der Pendlerströme nach Basel aufwiesen, nahmen diese in der Zeit von 1975-1980 nur noch schwächer zu oder sogar ab. Die grössten prozentualen Zunahmen liegen nun bei weiter entfernten Gemeinden. Die Verlängerung der durchschnittlichen Pendlerwege ergibt eine zusätzliche Verkehrsleistung von rund 17'000 Personenkilometer pro Tag. Die Zunahme der Pendler beschränkt sich nicht nur auf die Pendlerströme in die Stadt. In allerdings etwas geringerem Masse erhöhten sich auch die Pendlerzahlen für Beziehungen aus der Stadt heraus und zwischen den Gemeinden.

Von allen in der Stadt Basel Beschäftigten legen im Vergleich zu anderen Städten auffallend viele ihren Arbeitsweg mit Tram oder Bus einerseits und mit Velo oder Mofa andererseits zurück. Obwohl dagegen der Anteil der Pendler, die mit der Bahn kommen, sehr gering ist, beträgt der Modal-Split aller Beschäftigten in der Stadt Basel 56% (exkl. Grenzgänger). (Die Entwicklung der Pendlerbewegungen in der Region Basel 1960-1980).

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Ziele, Massnahmen

In den Publikationen "Basel 75", "Basel 76" und "Basel 81" hat der Regierungsrat seine Vorstellungen als übergeordnete Ziele formuliert. Diese sind in den beiden Raumordnungskonzepten "Ziele der Raumordnung beider Basel" und "Raumordnung Basel" raumwirksam konkretisiert worden.

Beide Raumordnungskonzepte streben keine Ausdehnung der Baugebiete an, sondern deren optimale Ausnutzung unter Wahrung resp. Hebung der Wohnqualität. Dies entspricht auch dem Planungsgrundsatz: "Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen" (Art.3 Abs.3 RPG). Das oberste Ziel des Raumplanungsgesetzes, nämlich der haushälterische Umgang mit dem Boden, dürfte für unseren landarmen Kanton speziell Geltung haben!

Die vom Regierungsrat angezielte Hebung der Bevölkerung auf 225'000 Einwohner im Jahre 1980 wurde nicht erreicht; auch die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur widerspricht den Zielen. Als entscheidenden Grund für die ständige Bevölkerungsabnahme in der Stadt wird in verschiedenen Studien und Berichten die rückläufige durchschnittliche Wohnungsbelegung angeführt. "Aus diesem Grund sind denn auch die Anstrengungen für die Haltung und Gewinnung von Einwohnern mit allen tauglichen Mitteln und mit aller Kraft fortzuführen" (Basel 81). Weitere vorgesehene Massnahmen, wie Wohnschutz, Verkehrsleitung, Immissionsreduktion, etc. zielen auf eine Steigerung der Wohnqualität ab. Grosse Bedeutung kommt den Grünzonen und dem Baumschutz zu: "... in den kommenden Jahren alle Möglichkeiten nutzen, bestehende Grünflächen zu verbessern und zu verschönern und - wo immer möglich - neue anzulegen" (Basel 81). Andere Lösungsansätze zur Qualitätsverbesserung, die den Sachbereich Siedlung betreffen, sind bereits in Kraft oder werden vorbereitet.

Die Kantonale Verordnung betreffend den Wohnflächenanteil vom 29.1.1985 ist rechtskräftig; Grundlage hiezu ist § 15 des Wohnbauförderungsgesetzes vom 15.1.1970 in der Fassung vom 15.9.1976.

Der Geltungsbereich der Vorschriften beschränkt sich auf das Gebiet der Stadt Basel. Bei der Festlegung des Anteils der dem Wohnen dienenden Flächen soll von den bestehenden Verhältnissen ausgegangen werden; völlige Neu- und Umverteilungen können nicht verwirklicht werden. Auch gehen die Zonenvorschriften vor, so dass die Anwendung der Verordnung nicht ausschliessen oder vorschreiben kann, was nach der Baugesetzgebung zulässig oder verboten ist. Desgleichen ist im Einzelfall die Bestandesgarantie, d.h. das gesetzliche Privileg, den bestehenden altrechtlichen bzw. rechtswidrigen Zustand beizubehalten, zu beachten.

Das Verhältnis zwischen Wohnflächen und gewerblich genutzten Flächen, wie es besteht und angestrebt wird, ist im sog. Wohn-

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

anteilplan (Plan (Plan Nr.11163 des AKS) festgehalten. Die Ausscheidung der Wohnflächenanteile wurde, weil Bestehendes und Erwünschtes erfasst wird, in groben Kategorien vorgenommen. Sie dienen, vor allem bei Neubauten, als Richtwerte, lassen den Bewilligungsbehörden somit den erwünschten Spielraum. Hinzuweisen ist auch auf die gesetzliche Bestimmung (§ 15 Abs.4), wonach der Wohnflächenanteil vorgeschrieben werden kann; eine Pflicht hierzu hat der Gesetzgeber der Verwaltung nicht auferlegen wollen. Hat die Verwaltung die, freilich rechtlich gebundene, Freiheit zu handeln (Entscheidungsermessen), so ist es in Bereichen wie dem vorliegenden auch angezeigt, dass sie eine gewisse Wahlmöglichkeit in der Festsetzung des konkreten Wohnflächenanteils hat (Auswahlermessen). Auch sollen die Grenzen zwischen den Anteilsgebieten nicht in voller Schärfe wirken, sondern Uebergänge erlauben und gewährleisten. Verhindert werden sollen in erster Linie Einbrüche in die Struktur und den Charakter eines (Wohn-) Quartiers durch zusätzliche gewerbliche Nutzungen. Die Möglichkeit, Ausnahmen zu gewähren, soll unangemessene Lösungen verhindern.

Die Revision des kantonalen Zonenplanes wird zur Zeit aufgrund der vorgelegten Ratschläge vom Grossen Rat behandelt. Der Vorschlag beinhaltet nicht nur die Ausscheidung der Schutz- und Schonzonen, sondern auch weitere Zonenänderungen, insbesondere Abzonungen, teilweise den Verzicht auf Industrie- und Gewerbeschaffungen, neue spezielle Bauvorschriften, eine Aufteilung der Grünzone nach ihrem Verwendungszweck, d.h. die Schaffung einer eigentlichen Grünzone und einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Alle Baugebietsreduktionen (siehe Objektblätter 2.1.1 bis 2.1.11) hängen mit diesen Vorhaben zusammen. Ein weiteres Hauptziel ist die klare Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet sowie die Bezeichnung von Landwirtschaftsgebieten in der Grünzone und in den keiner Zone zugewiesenen Gebieten. Weitergehende Änderungen der Zonenvorschriften sind der in Vorbereitung befindlichen Revision des Hochbautengesetzes resp. der Erarbeitung eines neuen Planungs- und Baugegesetzes vorbehalten.

Das Ortsbild wird im Kanton einerseits durch den Stadt- und Dorfbildschutz und andererseits durch den Denkmalschutz (Gesetz über Denkmalschutz vom 20.3.80, Verordnung zum Gesetz über Denkmalschutz vom 14.4.82, Denkmalverzeichnis vom 23.6.81) geschützt. Neuerdings wurden im Auftrage des Bundes für das "Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz/ISOS" in den Gemeinden Riehen und Bettingen Erhebungen durchgeführt; Entwürfe liegen vor.

Mittels verschiedener Instrumente wie Masterplan und Quartierrichtplan werden Gesamtlösungen von vielschichtigen Planungsproblemen angestrebt. Während der Masterplan Bahnhof SBB (siehe Objektblatt 2.3) den Ausbau dieses Raumes zu einem Dienstleistungszentrum und einer regionalen Verkehrsdrehscheibe aufzeigen soll, haben die Quartierrichtplanungen "Gartenstrasse" (1979) und "Gundeldingen" (1985) vorwiegend die Verbesserung der Wohnqualität als Ziel; weitere solche Quartierrichtplanungen sollen folgen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Nicht minder wichtig für eine gute Wohnqualität sind Regelungen für die Begrenzung von Emissionen. Die kantonalen Bestimmungen über den Lärmschutz (Lärmverordnung für Bau, Industrie und Gewerbe vom 29.11.77; Technische Ausführungsvorschriften zur Lärmverordnung B.I.G.; Erläuterungen zur Lärmverordnung B.I.G.) gelten für die Erstellung und den Betrieb von Bauten, Einrichtungen und anderen ortsfesten Anlagen sowie ortsgebundenen Maschinen und Geräten aller Art., soweit nicht andere spezielle Lärmschutzvorschriften gelten. Darin sind die Immissionsgrenzwerte für alle Bauzonen gemäss Hochbautengesetz festgelegt und der Vollzug geregelt. Ein Lärmkataster wird erstellt. Bei Inkrafttreten der Eidg. Verordnung über den Lärmschutz bei ortsfesten Anlagen (LSV), die sich z.Zt. in der Vernehmlassung befindet, ist die geltende kantonale Verordnung, soweit es das Bundesrecht erfordert, zu revidieren.

Gemäss Auffassung des Bundesamts für Zivilluftfahrt ist nach der am 15.9.1981 in Kraft getretenen Revision der Verordnung über die Lärmzonen der konzessionierten Flugplätze die Rechtsgrundlage für die Auflage einer Lärmzone entfallen, weil für schweizerisches Gebiet keine Lärmbelastung von 45 NNI und darüber prognostiziert werden (Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat Nr.5219 v.4.5.1982 über den Stand der Bemühungen zur Verminderung der Flugbelastung).

"Zum Schutze der Bevölkerung und der Umwelt werden alle Massnahmen getroffen, die zur Verhütung, Beseitigung und Verminderung von schädlichen oder lästigen Verunreinigungen der Luft durch Emissionsquellen auf dem Gebiet des Kantons nötig sind" (§ 1 Verordnung über die Reinhaltung von Luft vom 9.12.1975) Zuständig für die Einhaltung dieser Vorschrift ist ab 1. Oktober 1985 das Lufthygieneamt beider Basel in Liestal. Mit der Einführung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz wird die kantonale Verordnung überprüft werden müssen.

Gebiete die "durch Naturgefahren oder schädliche Einwirkungen erheblich bedroht sind" (Art. 6 Abs.2 Bst. c RPG), sind im Kanton zum Glück nur wenige. Die Rutschgebiete sind in den Erläuterungen zum Sachbereich Landschaft aufgeführt.

Rhein, Wiese, Birs, St.Albanteich und Birsig sind verbaute Gewässer; das Restrisiko für Schadenereignisse durch Ueberschwemmungen wird als klein bewertet (Gefahrenkarte der Schweiz Nr.26, Bern, 1975).

Bei Zerstörung der Stauanlage Schluchsee sowie solcher an der Aare kann das Rheinbett die freiwerdenden Wassermassen nicht mehr aufnehmen; die Stadt Basel und vor allem das Kleinbasel liegen teilweise im Ueberflutungsbereich (Bericht des Ortschefs, 1965, mit Karte AZS-BS vom 7.5.1974). Die Vorkehrungen betreffend die Sicherheit der dort wohnenden und arbeitenden Bevölkerung ist weniger eine raumwirksame denn eine bautechnische und zivilschützerische Aufgabe.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Allgemeines zum Sachbereich Verkehr

Die Verkehrsplanung des Kantons Basel-Stadt ist zu komplex, als dass mit einem Erläuterungsbericht, der sich auf die wesentlichen Punkte beschränken müsste, eine sachgerechte Darstellung möglich wäre. Dies rührt einerseits daher, dass der Kanton nur Zentrum einer städtischen Agglomeration ist, die sich über mehrere Kantone, ja sogar über die Landesgrenze erstreckt. Andererseits fehlt für die Stadt Basel die sonst übliche Abstufung Kanton/Gemeinde. Die kantonale ist daher gleichzeitig auch die kommunale Verkehrsplanung und muss somit wesentlich detaillierter sein als in anderen Kantonen.

Anstelle eines Erläuterungsberichts sei deshalb auf Berichte hingewiesen, die für die Verkehrsplanung massgebend sind.

1. Bericht des Regierungsrates betreffend die Ueberprüfung der Struktur- und Gesamtverkehrsplanung Basel durch Prof.Dr.Ing. W. Grabe. (Nr.7534 vom 21.September 1979)
2. Zwischenbericht der Grossratskommission betreffend den Gesamtverkehrsplan Basel zum Bericht Nr.7534 des Regierungsrates und Bericht der Grossratskommission betreffend den Gesamtverkehrsplan Basel zum Bericht Nr.7612 des Regierungsrates betreffend N2-Zubringer Gellertdreieck sowie Hauptverkehrsführung Grossbasel-Ost und Ausbau Bahnhof SBB. (Nr.7739 vom 8.April 1983)
3. Hauptbericht der Grossratskommission betreffend den Gesamtverkehrsplan Basel betreffend
 - die Stellungnahme der Regierung zum Gutachten Grabe (Bericht 7534)
 - die verkehrspolitischen Grundsätze des Grossen Rates
 - die künftigen Massnahmen für das Verkehrsgeschehen und Bericht betreffend
 - den Ratschlag 5466 zum Gesamtverkehrsplan
 - den Ratschlag 6464 betreffend den Ausbau des City-rings
 - den Bericht 7673 der Regierung zu den Initiativen "Wohnliche Stadt" und "Ueberdeckung der Elsässerbahn"
 - und hängige parlamentarische Vorstösse seit 1977 (Nr.7823 vom 24.August 1984)
4. Ziele der Raumordnung beider Basel (Regionalplanung beider Basel 1980)
5. Raumordnung Basel; Ziele, Konzepte, Realisierungen (Baudepartement des Kantons Basel-Stadt, Amt für Kantons- und Stadtplanung, 1983).
6. Zielvorstellungen des Regierungsrates "Basel 75,76,81,86"

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

7. Der Planungsgrundsatz betreffend Rad- und Fusswege (RPG Art. 3 Abs.3 Bst. c) wird im Kanton Basel-Stadt im Rahmen der Nutzungsplanung wie folgt realisiert:
 - a. Radwege: "Netzplan empfohlene Velo-/Mofarouten" von der regierungsrätlichen Delegation für Verkehrsplanung als Richtplan gutgeheissen am 6.4.1981; Koordination mit Nachbarkanton und benachbartem Ausland teils bereits erfolgt, teils eingeleitet.
 - b. Fusswege: Ein Richtplan "Fussgänger-Haupttrouten" ist zur Zeit in Ausarbeitung. Es ist das gleiche Vorgehen wie beim "Netzplan empfohlene Velo-/Mofarouten" vorgesehen; Koordination teilweise eingeleitet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Allgemeines zum Sachbereich Versorgung

Die allgemeinen Ziele der Ver- und Entsorgung sind weitgehend unabhängig von örtlichen Voraussetzungen und ergeben sich aufgrund der Bedürfnisse der modernen Industriegesellschaft:

- ausreichende und sichere Versorgung mit Energie und Trinkwasser,
- sparsame Verwendung von Energie und Trinkwasser und schonende Nutzung der verfügbaren Ressourcen,
- Ausgestaltung der Versorgung in der Weise, dass sie zur Hebung der Wirtschaftskraft und zur Erhaltung der Arbeitsplätze beiträgt,
- umweltgerechte Entsorgung.

Im Bereich der leitungsgebundenen Energie- und Trinkwasserversorgung ist die Ausgangslage in Basel günstig. Sowohl bei der Elektrizitäts- als auch bei der Gasversorgung ist Basel in das jeweilige nationale und internationale Verbundnetz integriert. Die Basler Elektrizitätsversorgung beruht immer noch im wesentlichen auf eigenen Wasserkraftbeteiligungen und entsprechenden Bezugsrechten. Die Gasversorgung ist durch langfristige Bezugsverträge sichergestellt. Das bereits sehr leistungsfähige Fernwärmenetz wird in dem dafür vorgesehenen Gebiet laufend weiter ausgebaut. Die Kapazität der jeweiligen Verteilnetze ist gross genug, um noch ein weiteres Wachstum im Rahmen eines normalen Ausbaus der vorhandenen Infrastruktur zu bewältigen. Gross räumliche Auswirkungen sind in keinem dieser Bereiche zu erwarten; der zusätzliche Platzbedarf für die absehbaren Erweiterungen ist gering. Bezüglich der Sicherheit der Versorgung stellt sich die Frage, inwieweit auch Basel im Sektor der Elektrizität langfristig auf Atomenergie angewiesen sein wird.

Die kantonale Energiepolitik war bis zur Oelkrise von 1973/74 im wesentlichen Versorgungspolitik. In der Zwischenzeit ist das Energiesparen als zweites energiepolitisches Hauptziel hinzugekommen. Das kantonale Energiespargesetz Basel-Stadt wurde 1983 erlassen; die dazugehörige Verordnung ist seit Mitte 1985 in Kraft. Der Vollzug dieses Gesetzes wird keine nennenswerten räumlichen Auswirkungen nachsichziehen; die erhoffte Wirkung (sparsamerer Umgang und effiziente Nutzung von Energieträgern) kann sich sogar vorteilhaft auswirken. Die Fragen der Energieversorgung einschliesslich der möglichen Energieeinsparungen sind im Energieleitbild beider Basel (1977), der anschliessenden Ergänzungsstudie (1980) und der zugehörigen Berichte von Regierungsrat und Grosse Rat eingehend untersucht worden. Die baselstädtische Energieversorgung wird auf diesen Grundlagen systematisch weiterentwickelt werden.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Die Trinkwasserversorgung war im vergangenen Jahrzehnt durch Stagnation des Verbrauchs gekennzeichnet. Im Vordergrund steht hier gegenwärtig nicht die Erweiterung, sondern der Schutz der Wassergewinnungsanlagen vor Verunreinigungen. Zu diesem Zweck wurde 1983 das Gesetz über Grundwasserschutzzonen erlassen. Ferner sind Massnahmen beschlossen, um die Trinkwasserversorgung auch in Notfällen sicherzustellen. Sollte längerfristig eine Erhöhung der Wassergewinnungskapazität erforderlich sein, so kann dies am besten durch eine direkte Rheinwasseraufbereitung erfolgen. In Betracht kommt dazu aber auch nach wie vor die Einstellung zusätzlicher Brunnen im wichtigsten Wassergewinnungsgebiet (Lange Erlen).

In der Entsorgung sind in den letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt worden. Sämtliche Abwässer aus Haushaltungen, Industrie und Gewerbe werden heute in mechanisch-biologischen Kläranlagen gereinigt. Die Dimensionierung der Anlagen trägt dabei auch einer möglichen Zunahme des Abwasservolumens ausreichend Rechnung. Die zur Entsorgung des in Basel anfallenden Kehrrechts notwendigen Einrichtungen wurden schon vor Jahrzehnten erstellt und laufend weiter ausgebaut. Alle Haushaltabfälle werden der Kehrrechtverbrennungsanlage (KVA) zugeführt und dort verbrannt, wobei die anfallende Wärme praktisch vollständig in der Fernwärmeversorgung verwertet wird. Sondermüll wird in der Sondermüllstelle der KVA gesammelt; die Entsorgung erfolgt ebenfalls durch Verbrennung oder in Spezialanlagen und besonderen Deponien. Gegenwärtig wird ein Projekt für die weitergehende Rauchgasreinigung in der KVA ausgearbeitet, das auch die Reinigung der Rauchgase der alten, aus dem Jahre 1949 stammenden Anlage vorsieht; der Ersatz dieser Anlage erfolgt in den nächsten Jahren. Die Wiederverwertung von Abfällen wird für einzelne Abfallkategorien (z.B. Glas und Aluminium) schon durchgeführt. Eine weitergehende Wiederverwertung von Abfall wird geprüft.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Energieleitbild, Energiesparen, neue Energietechnologien

Allgemeines

Im Energieleitbild von 1977 wurden die Aspekte der leitungsgebundenen Energieversorgung in den Vordergrund gestellt, und es wurde insbesondere ein starker Ausbau der Fernwärmeversorgung vorgeschlagen. Bei der Weiterentwicklung des Energieleitbilds und bei dessen parlamentarischer Behandlung verlagerte sich der Akzent zunehmend auf die Förderung des Energiesparens und der neuen Energietechnologien. Dies führte 1983 zum Erlass des kantonalen Energiespargesetzes. Eine regelmässige "Fort-schreibung" des Energieleitbilds ist nicht vorgesehen, da die Energieplanung und-politik ohnehin im Sinne einer "revolvierenden Planung" laufend weitergeführt wird. Im Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung betreffen die wichtigsten Folgerungen und Beschlüsse den Sektor "Fernwärme"; sie sind in den Ausführungen zur Fernwärmeversorgung dargestellt.

Das kantonale Energiespargesetz

Das Energiespargesetz bezweckt, im Rahmen einer ausgewogenen Energieversorgung das Energiesparen und die sinnvolle, umweltschonende Verwendung von Energie zu fördern, die Abhängigkeit von importierten Energieträgern zu mindern und die Substitution nicht erneuerbarer Energie durch erneuerbare Energie zu fördern. Es betrifft alle Energieträger und enthält Bestimmungen in allen wichtigen Bereichen, in denen die Kantone Vorschriften erlassen können. Der Vollzug des Gesetzes erfolgt zu einem wesentlichen Teil über das entsprechend erweiterte Baubewilligungsverfahren. In begrenztem Umfang werden Vollzugsaufgaben (wärmetechnische Kontrollen) auch der Privatwirtschaft übertragen.

Grundlagen:

Energieleitbild beider Basel, März 1977

Ergänzungsstudie zum Energieleitbild, INFRAS, April 1980

Ratschlag betreffend das Energieleitbild beider Basel, Nr.7313, 12.8.1977 (Informationskampagne für eine sparsame Energieverwendung)

Bericht des Regierungsrats betreffend die Ergänzungsstudie zum Energieleitbild, Nr.7605, vom 19.9.1980

Zwischenbericht I der Grossratskommission betreffend das Energieleitbild, Nr.7840, vom 26.1.79

Zwischenbericht III der Grossratskommission betr. das Energieleitbild, Nr.7642, vom 15.Mai 1981

Bericht der Grossratskommission betreffend das Energieleitbild, Nr.7781, vom 24.11.1983

Ratschlag und Entwurf zu einem Energiegesetz Nr.7711, vom 3.9.1982

Energiespargesetz des Kantons Basel-Stadt, vom 30.Juni 1983

Ratschlag betreffend Rahmenkredit für Beiträge an Private für Energiesparinvestitionen in den Jahren 1985-1987, Nr.7847, vom 25.1.1985

Verordnung zum Energiespargesetz vom 18.6.1985

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Sonstige Energiesparmassnahmen

Zu den wichtigsten übrigen Energiesparmassnahmen des Kantons gehören insbesondere:

- Errichtung von Pilotanlagen für neue Energien und fortschrittliche Energietechnologien.
- Energietechnische Sanierung kantonaler Bauten auf der Grundlage systematischer Energiekennzahlenuntersuchungen.
- Neutrale Energieberatung der Bevölkerung.
- Zahlreiche Kleinmassnahmen in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Tarifmassnahmen (Elektrizität), Untersuchungen zur individuellen Wärmekostenverteilung etc.

Räumliche Auswirkungen

Die räumlichen Auswirkungen der Energiesparmassnahmen sind praktisch vernachlässigbar, sieht man davon ab, dass z.B. das Anbringen von Aussenisolationen oft nur möglich ist, wenn rechtlich gültige Grenzabstände geringfügig unterschritten werden. Sonnenkollektoren können das Stadtbild beeinträchtigen; hier ist in jedem Einzelfall zu entscheiden. Der Sonnenenergienutzung durch bauliche Massnahmen (passive Nutzung, Wintergärten etc.) sind im städtischen Gebiet enge Grenzen gesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Versorgung mit Elektrizität

Versorgungsaufgabe

Sichere, ausreichende, umweltschonende und wirtschaftliche Versorgung mit elektrischer Energie.

Versorgungsbereich

Versorgungsbereich für Elektrizität ist der Kanton Basel-Stadt (Stadt Basel, Gemeinde Riehen und Bettingen). Zuständig für die Versorgung sind die Industriellen Werke Basel (IWB).

Produktionsanlagen/Energiebezug

Die im Versorgungsgebiet verteilte elektrische Energie stammt aus eigenen Werken, Beteiligungen an Partnerkraftwerken und aus Lieferungen von Dritten. Die Anlagen der Elektrizitätsversorgung sind an das nationale und internationale Hochspannungsnetz angeschlossen.

Versorgungsnetz/Grundlagen für die Netzplanung

Das gesamte Netz ist in 4 Spannungsebenen gegliedert: 150 kV / 50 kV / 6 kV und Niederspannung.

Die Netzplanung wird von den IWB durchgeführt. Durch die bestehende technische Grobplanung ist ein Zeitraum bis ca. Ende dieses Jahrhunderts abgedeckt, wobei davon ausgegangen wird, dass die Zuwachsraten des Verbrauchs unter 5% p.a. bleiben. Dieser relativ hohe Wert wurde abgesetzt, weil es viel einfacher ist, ein Ausbauprogramm zeitlich zu verzögern (kleinere Zuwachsraten), als es zu beschleunigen. Eine laufende Überprüfung der Grobplanung im Sinne der konkreten Ausbauschritte ergibt sich automatisch durch die jährlich nachgeführte fünfjährige Finanzplanung. Der Planung liegt die heute bekannte Technik zugrunde. Zur Zeit sind keine Probleme ersichtlich, zu deren Lösung neue oder noch nicht entwickelte Ausrüstungen notwendig wären.

Rechtsgrundlagen:

Gesetz betreffend das Gas- und Wasserwerk und das Elektrizitätswerk vom 8. März 1900 (Eine Neufassung dieses Gesetzes ist gegenwärtig in Vorbereitung).

Verordnung über die Angabe elektrischer Energie vom 10. Mai 1977 (mit Ausführungsbestimmungen). (Eine Neufassung dieser Verordnung ist gegenwärtig in Vorbereitung).

Schema: elektr. Versorgungsnetz vom 29.3.1978

Entscheidungsgrundlagen: Verschiedene Ratschläge betreffend den Ausbau der Unterwerke und des Höchstspannungsnetzes.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Ansprüche des Elektrizitätsnetzes an das Planungsgebiet

Für das Leitungsnetz aller Spannungsebenen wird praktisch ausschliesslich öffentlicher Grund und Boden (Allmend), d.h. Strassen, Trottoir, Brücken etc. benutzt. Gemäss den bestehenden gesetzlichen Regelungen ist die Nutzung dieses Areals (Leitungen aller Art, usw.) den öffentlichen Verwaltungen vorbehalten.

Grössere Anlagen, vor allem Unterwerke, befinden sich auf werkeigenen Grundstücken. Die mehreren hundert Netzstationen für die Feinverteilung sind zum überwiegenden Teil in privaten Gebäuden untergebracht. Die Festlegung von Stationen erfolgt durch das Werk nach netztechnischen Gesichtspunkten. In den bestehenden Verordnungen ist die Pflicht zur Verfügungsstellung von entsprechendem Raum durch Private bei entsprechendem Energiebedarf festgelegt. In der Ausbauplanung kann deshalb damit gerechnet werden, dass mit steigender Netzbelastung auch der Platz für die Erstellung der Anlagen der Feinverteilung laufend zur Verfügung steht.

Gegenwärtiger Ausbaustand/mittelfristige Entwicklung

Mit den zur Zeit laufenden Ausbauten auf der 150 kV-Ebene wird ein relativ hoher Leistungsstand erreicht, so dass in den nächsten Jahren keine grossen Erweiterungsprojekte entstehen werden. Die Nachführung der Netzkapazität an die Lastenentwicklung wird im wesentlichen durch Verstärkung bestehender Anlagen erfolgen können.

Für das Mittelspannungsnetz ist der Uebergang auf eine höhere Spannung geplant. Dadurch wird mit den bestehenden Anlagen eine Verdoppelung der Leistungsfähigkeit erreicht.

Uebertragungsleitungen

Sie umfassen den Bereich zwischen städtischem Versorgungsgebiet und den Einspeiseschwerpunkten von Ueberland-Partnerwerken.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Für diese Anlagen sind gegenwärtig keine Ausbauten vorgesehen. Anpassungen an höhere Uebertragungsleistungen werden jedoch künftig nötig sein, durch Verstärkung bestehender Leitungen oder relativ kurze, neue Zuleitungen. Massgebend sind dabei die dann-zumal vorliegenden innerschweizerischen Transportwege für die Energie der Industriellen Werke Basel.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Versorgung mit Gas

Versorgungsaufgabe

Sichere, ausreichende, umweltschonende und wirtschaftliche Versorgung mit Gas (Erdgas).

Versorgungsbereich

Zuständig für die Gasversorgung in der Region Basel sind die Industriellen Werke Basel (IWB). Ihr Versorgungsgebiet umfasst den Kanton Basel-Stadt sowie 23 Gemeinden in den Kantonen Basel-Landschaft, Solothurn und Aargau. Es handelt sich im einzelnen um folgende Gemeinden:

Kanton Basel-Landschaft: Aesch, Allschwil, Arlesheim, Augst, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Ettingen, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lausen, Liestal, Münchenstein, Muttlenz, Oberwil, Pfeffingen, Pratteln, Schönenbuch, Reinach, Therwil.

Kanton Aargau: Kaiseraugst, Rheinfelden.

Kanton Solothurn: Dornach.

Die IWB versorgen die angeschlossenen Bezüger mit Gas im Rahmen der Kapazität des Leitungsnetzes und der Liefermöglichkeiten. Einschliesslich der Lieferungen an die Fernwärmeversorgung und an die Grossabnehmer der Industrie (Chemie) belief sich der gesamte Gasverkauf 1984 in der Region auf rund 2970 GWh.

Erdgasbezug

Während mehr als 100 Jahren wurde Gas aus Kohle hergestellt. 1971 erfolgte die Umstellung von Stadtgas auf Erdgas. Der Kanton BS ist Partner der Gasverbund Mittelland AG (GVM) und im Rahmen dieser Gesellschaft an das nationale und internationale Erdgas-Verbundnetz angeschlossen. Als Partnerwerk des GVM verfügen die IWB über Verbindungsleitungen zu den Gasnetzen Frankreichs und Deutsch-

Rechtsgrundlagen:

Gesetz betreffend das Gas- und Wasserwerk und das Elektrizitätswerk vom 8. März 1900.

(Eine Neufassung dieses Gesetzes ist gegenwärtig in Vorbereitung).

Verordnung betreffend die Abgabe von Gas vom 13. Oktober 1933.

(Eine Neufassung dieser Verordnung ist in Vorbereitung).

Andere Grundlagen:

Vertrag betreffend Gründung der Gasverbund Mittelland AG vom 14.12.1962 und die seither vorgenommenen Ergänzungen dieses Vertrags.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

lands sowie über einen direkten
Anschluss an das schweizerische Teil-
stück der Erdgasleitung Holland-Italien.
Basel wird somit von drei Seiten her
mit Erdgas versorgt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Versorgungsnetz/Grundlagen für die Netzplanung

Auch für die kommenden Jahre wird mit einem weiteren Wachstum des Gasverbrauchs in etwa dem bisherigen Rahmen gerechnet. Dieses Wachstum kann jedoch voraussichtlich mit dem bestehenden Netz bewältigt werden. Die Kapazität des Leitungsnetzes reicht sowohl im Hochdruck- als auch im Niederdruckbereich aus.

Der Weiterausbau der Gasnetze beschränkt sich auf die heute schon mit Gas erschlossenen Gemeinden. Neue Hochdruckleitungen sind nicht vorgesehen, und im Niederdruckbereich werden lediglich Ergänzungen vorgenommen. Das Versorgungsgebiet wird nicht erweitert und ausserhalb des Kantons BS werden keine neuen Gemeinden erschlossen, es sei denn, dass besondere Voraussetzungen vorliegen (neue grosse Verbraucher, bei denen sich ein Anschluss wirtschaftlich rechtfertigt). Das zukünftige Anschlusskonzept umfasst im wesentlichen die Verdichtung der Anschlüsse sowie die Entflechtung von Gas- und Fernwärmenetzen. Zwecks Aufgabenteilung zwischen Gas- und Fernwärme wird Gas im Versorgungsgebiet der Fernwärme nur noch in begründeten Fällen angeboten.

Erdgasspeicherung

Im Bereich der Ergasspeicherung müssen einige ergänzende Vorhaben durchgeführt werden. Es handelt sich dabei um zwei Vorhaben, die sich im Stadium der Prüfung befinden (siehe Vorhaben Nr.4.1 und Nr. 4.2). Die Standorte dieser beiden Speicher sind zur Zeit noch nicht bekannt.

Gasnetz-Sanierung

Die begonnenen Sanierungsarbeiten am Gasnetz müssen fortgesetzt werden. Insbesondere sind die zunehmend gefährdeten Graugussrohre mit einem Durchmesser von 100 mm und kleiner zu ersetzen. Auch die Erneuerung alter Hausanschlüsse nimmt mittelfristig einen erwähnenswerten Umfang an.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Durchgang internationaler Rohrleitungen

Bei St.Chrischona verläuft eine deutsche Gashochdruckleitung (bis zu 5 mbar) in N-S Richtung über Schweizer Boden. Die genaue Lage ist in der Richtplankarte nicht eingetragen.

Grundlage:

Pläne der Badischen Gas- und Elektrizitätsversorgung AG, Lörrach

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Versorgung mit Fernwärme

Versorgungsaufgabe

Sichere, ausreichende, umweltschonende und wirtschaftliche Versorgung mit Fernwärme.

Versorgungsgebiet

Das Versorgungsgebiet für Fernwärme wurde im Zusammenhang mit der Erstellung des Heizwerks Bahnhof vom Grossen Rat festgelegt. Es entspricht dem Gebiet, das in der Beilage 1 des Zwischenberichts Nr.7484 vom 9.2.1979 zum Ratschlag Nr.7387 vom 3.3.1978 ausgewiesen ist ("rotes Gebiet").

Das Versorgungsgebiet umfasst ausschliesslich Quartiere auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt. Die Fernwärme hat für die Basler Energieversorgung in den letzten Jahren eine beträchtliche Bedeutung erlangt. Neben einer Vielzahl öffentlicher Gebäude und Spitäler werden auch industrielle und gewerbliche Bezüger sowie rund 25'300 Wohnungen (Stand 1985) mit Wärme versorgt. Der gesamte Wärmekonsum aller Bezüger betrug 1984 702 GWh. Einen wichtigen Beitrag leistet die Fernwärmeversorgung an die Diversifizierung der Energieversorgung und an die Luftreinhaltung. Im Jahr 1984 stammten 31% der erzeugten Wärme aus Kehrlicht, 17% aus Kohle, 3% aus Erdöl und 49% aus Erdgas. Der im Vergleich zur Schweiz insgesamt in Basel relativ niedrige Oelanteil am gesamten Energieverbrauch ist insbesondere auch auf die Fernwärmeversorgung zurückzuführen.

Versorgungsanlagen/Grundlagen für die Planung

Im Anschluss an das Energieleitbild von 1977 wurde ein eigentliches Ausbaukonzept für die Fernwärmeversorgung erarbeitet.

Grundlagen:

Eine eigentliche Rechtsgrundlage für die Fernwärmeversorgung als Bestandteil der öffentlichen Energieversorgung fehlt noch. Die Lieferung von Fernwärme an private Bezüger erfolgt aufgrund privatrechtlicher Verträge. Im neuen Gesetz über die Versorgung des Kantons Basel-Stadt mit Energie und Trinkwasser durch die IWB wird die Fernwärme gleich behandelt wie Elektrizität, Gas und Wasser. Die neu zu schaffende Verordnung über die Fernwärme ist in Vorbereitung.

Bericht des Regierungsrates betreffend das Ausbaukonzept der Fernheizung, Nr.7371 vom 20. Januar 1978

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Dieses Konzept wurde in der Folge im Zusammenhang mit der Planung eines weiteren dezentralen Heizwerks beim Bahnhof SBB nochmals etwas abgeändert. Kernstück der Ausbauplanung ist die bereits erwähnte Festlegung eines "Fernwärmeversorgungsgebietes". In diesem Gebiet hat die Fernwärme gegenüber der Gasversorgung eine gewisse Priorität. Langfristig wird angestrebt, in diesem Gebiet etwa 60% des Wärmebedarfs durch Fernwärme zu decken.

Der Ausbau des Hauptleitungsnetzes ist im gesamten Fernwärmegebiet noch nicht abgeschlossen. Bis zum Vollausbau sind noch etwa 33 km Hauptleitungen zu verlegen (siehe Vorhabenblatt "Vollerschliessung des Fernwärmegebiets"). Die Kapazität der Produktionsanlagen kann, soweit erforderlich, noch an den bestehenden Standorten (Heizkraftwerk Voltastrasse und Heizwerk Bahnhof) erhöht werden. Die wichtigste langfristige Aufgabe besteht darin, das Fernwärmegebiet noch weiter zu erschliessen und die Anschlussdichte in diesem Gebiet zu erhöhen. Abgesehen vom Platzbedarf auf Allmend für die noch zu verlegenden Leitungen ist für die Fernwärmeversorgung im festgelegten Gebiet kein zusätzlicher Raumbedarf gegeben. Durch die laufenden Energiesparmassnahmen entstehen zudem vorübergehend gewisse Reserven in der Infrastruktur. Im Vollausbau könnten daher sogar mehr als 60% des Raumwärmebedarfs im betreffenden Gebiet durch Fernwärme gedeckt werden.

Wesentliche Änderungen bei der jetzt bestehenden Fernwärmeplanung könnten sich dann ergeben, wenn grundsätzlich neue Randbedingungen für diese Planung geschaffen würden (z.B. Bau eines Kohle-Gas-Kraftwerks Pratteln).

Grundlagen:

Ratschlag betreffend die Erstellung des Heizwerks Bahnhof für die Fernheizung und der erforderlichen Verbindungsleitungen zum bestehenden Fernheiznetz, Nr. 7387 vom 3. März 1978

Zwischenbericht II der Grossratskommission betreffend die Erstellung des Heizwerks Bahnhof für die Fernheizung, Nr. 7484, v. 9. Januar 1979.

Bericht der Grossratskommission zum Bericht Nr. 7371 des Regierungsrats betreffend das Umbaukonzept der Fernheizung, Nr. 7781, v. 24. Nov. 1983.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Versorgung mit Wasser

Versorgungsaufgabe

Das allgemeine Ziel ist die sichere, ausreichende, umweltschonende und wirtschaftliche Versorgung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser.

Versorgungsbereich

Zuständig für die Wasserversorgung sind die Industriellen Werke Basel (IWB). Das Versorgungsgebiet der IWB umfasst den Kanton Basel-Stadt und die Gemeinde Binningen (BL).

Wasserversorgungsanlagen

Die Wasserversorgung des Kantons BS bezieht ihr Trinkwasser aus 3 Anlagen:

1. Quellwasser: Etwa 7% des Basler Trinkwassers sind Quellwasser, aus Gebieten ausserhalb des Kantons BS.
2. Grundwasserwerk Lange Erlen: Das Gebiet der Langen Erlen zwischen Wiese, Riehen und der Landesgrenze ist ein guter Grundwasserträger. Da das natürliche Grundwasser den Bedarf der Stadt bei weitem nicht zu decken vermag, wird das Grundwasser künstlich mit Wasser aus dem Rhein angereichert. Mittels 13 Haupt- und 18 Nebenbrunnen wird das Wasser zum Mischreservoir und Pumpwerk Lange Erlen gefördert, von wo es ins Netz gepumpt wird.
3. Grundwasserwerk der Hardwasser AG: Die Muttenzer Hard ist der dritte Ort, von wo die Stadt Basel ihr Trinkwasser bezieht. In einem Gemeinschaftswerk der Kantone BS und BL wird hier analog zu den Anlagen Lange Erlen das Grundwasser mit vorgereinigtem Rheinwasser künstlich angereichert. Der Anteil der Hardwasser AG an der Deckung des Basler Trinkwasserbedarfs beträgt etwa 38%.

Rechtsgrundlagen:

Gesetz betreffend das Gas- und Wasserwerk vom 8. März 1900. (Eine Neufassung dieses Gesetzes ist gegenwärtig in Vorbereitung).

Verordnung betreffend die Abgabe von Wasser vom 9. Februar 1951. (Eine Neufassung dieser Verordnung ist in Vorbereitung).

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Grundlagen und Ziele der Planung

Die Planung der Wasserversorgung orientiert sich am zukünftigen Wasserverbrauch. Für die Projektierung und termingerechte Realisierung der Wassergewinnungs-, Aufbereitungs- und Fortleitungsanlagen ist der maximale Tagesbedarf des Planungszieles massgebend. Der Trinkwasserverbrauch hat in den Nachkriegsjahren als Folge der Industrialisierung und der hygienischen Bedürfnisse stetig zugenommen, seit 1971 ist jedoch ein Minderverbrauch zu verzeichnen; der vor allem auf den Rückgang der Bevölkerung und auf Sparbemühungen von Industrie und Gewerbe zurückzuführen ist. Die Zahlen der letzten Jahre lassen eine weitgehende Stabilisierung des Wasserverbrauchs erkennen. Die Gegenüberstellung des Wasserverbrauchs mit den Fördermöglichkeiten zeigt, dass bei normalen Verhältnissen, d.h. ohne extreme Trockenperioden und bei voller Verfügbarkeit sämtlicher Gewinnungsanlagen die Wasserversorgung gesichert ist.

Trotz dieser befriedigenden Ausgangslage erfordert die langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung eine gezielte Planung. Im Frühling 1981 wurde im Grundwasserstrom der Langen Erlen eine Verschmutzung mit flüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen festgestellt, die eine erhebliche Kapazitätseinbusse der Wassergewinnung zur Folge hatte. Aufgrund solcher und anderer Gefährdungen müssen zusätzliche Massnahmen ergriffen werden, um jederzeit eine sichere Wasserversorgung zu gewährleisten. Ausserdem muss damit gerechnet werden, dass der Trinkwasserverbrauch auch wieder ansteigen könnte. Aus diesen Gründen wurde ein aus drei Etappen bestehendes Gesamtkonzept ausgearbeitet:

In einer ersten Etappe ist der Bau einer Aktivkohlefilter-Anlage vorgesehen. Mit dieser Anlage kann künftig die volle Kapazität der Grundwasserergiebigkeiten der Langen Erlen genutzt werden.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

In einer zweiten Etappe ist ein neues Betriebsgebäude zu erstellen, das die betriebliche Infrastruktur des Pumpwerks Lange Erlen aufnehmen kann und das ferner die erforderlichen Schutzräume für Krisen- und Kriegszeiten enthält.

In einer dritten Etappe ist die Erstellung einer Anlage für die direkte Aufbereitung von Rheinwasser zu Trinkwasser vorgesehen. Die Realisierung dieser Etappe ist erst bei einer signifikanten Zunahme des Wasserverbrauchs notwendig. Dieser Zeitpunkt ist heute noch nicht abzusehen.

Wassernetz-Sanierung

Das Wassernetz ist weiter zu sanieren, indem vor allem durch andere Bauvorhaben gefährdete Rohre aus Grauguss ersetzt werden müssen.

Da früher der Rohrbettung keine besondere Beachtung geschenkt wurde, werden infolge Korrosion vermehrt Leitungserneuerungen erwartet. Darin eingeschlossen sind auch die Hausanschlüsse.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Entsorgung der Abwässer

Entsorgungsbereich

Die Abwasserregion Basel umfasst den Kanton Basel-Stadt, fünf Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft sowie die deutsche Gemeinde Inzlingen und ein Teilgebiet der Stadt Weil. Die basellandschaftlichen Gemeinden heissen Allschwil, Oberwil, Bottmingen, Binningen und Birsfelden. Die kommunalen und gewerblichen Abwässer der Region werden der städtischen Kläranlage (ARA Basel) zugeleitet. Diese befindet sich auf dem ehemaligen Gaswerkareal Kleinhüningen. Die Chemiefirmen Ciba-Geigy AG und F.Hoffmann-La Roche & Co. AG reinigen ihre Abwässer in einer eigenen Anlage. Der Standort dieser Anlage ist unmittelbar neben der ARA-Basel. Die Abwässer der Sandoz AG werden in der eigenen Kläranlage auf dem Gebiet der Gemeinde Huningue (Frankreich) gereinigt. Das Entsorgungsgebiet der Abwasserregion Basel umfasst eine Fläche von 3'899 ha. Bezogen auf Einwohnergleichwerte (EGW) bei einer Schmutzstoffmenge $BSB_5 = 75 \text{ g O}_2 / \text{EGW.Tg}$ ergeben sich folgende Ausbaugrößen für die Kläranlagen:

ARA-Basel	384'000 EGW
ARA-Ciba-Geigy/Roche	413'000 EGW
ARA-Sandoz	213'000 EGW
Total	1010'000 EGW

Ferner besteht die Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft darin, dass Abwässer des städtischen Einzugsgebietes in der Kläranlage Birs II gereinigt werden. Dabei handelt es sich um die Stadtgebiete Bruderholz, Dreispitz-Areal, Lehenmattquartier und St.Jakob. Die ARA Birs II befindet sich im Kanton Basel-Landschaft.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Planungsgrundlage

Als wichtigste Planungsgrundlage wurde die elektronische Kanalnetzberechnung, in den Jahren 1975/76 durchgeführt, eingesetzt.

Alle drei, sich in Betrieb befindlichen Kläranlagen wurden nach dem neuesten Stand der Technik von der Pro Rheno AG projektiert und gebaut. Das Bundesamt für Umweltschutz stimmte sowohl dem Konzept der Kläranlagen wie auch demjenigen der Zuleitungskanäle zu.

Grundlage:
Plan GSA März 1983

Ausbautechnik und Ausblick

Die verwirklichten Abwasseranlagen garantieren einen hohen Leistungsstand. Trotz der weitsichtigen Massnahmen werden die für die Anlagen Verantwortlichen laufend die nötigen Optimierungen vornehmen. Allfällige, weitergehende Massnahmen müssen differenziert angeordnet werden. Untersuchungen über die Gewässergüte einerseits und die zu vermindernde Restbelastung andererseits, werden die Basis bilden für die Entscheidung, welche Massnahmen in Zukunft zu treffen sind.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Kehrichtentsorgung

Kehrichtentsorgung des Bezirks Arlesheim/Basel-Landschaft

Verarbeitung des brennbaren Haus- und Gewerbekehrichts des Bezirks Arlesheim in der KVA Basel (z.Zt. ca. 160'000 Einwohner); Deponie der nicht verbrennbaren Abfälle (insbesondere Schlacke) in BL. Bereitstellung einer Notdeponie für BS in BL.

Grundlagen:

Vertrag zwischen BS und BL betr. die Verwertung und Vernichtung von Abfallstoffen
v.22.5./28.8.1969

Kehrichtentsorgung des Unteren Frick- tals

Der Kehricht der im Zweckverband "Kehrichtbeseitigung Unteres Fricktal (ZKF)" zusammengeschlossenen Gemeinden werden der KVA Basel zugeführt; Jahresmenge ca. 7'500 t.

Kehrichtentsorgung deutscher Gemeinden

Verarbeitung des brennbaren Haus- und Gewerbekehrichts der Gemeinden Weil/Haltingen (ca. 26'000 Einwohner) in der KVA Basel.

Vertrag zwischen BS und der Stadt Weil a.R. betr. die Verwertung und Vernichtung von Abfallstoffen vom 10./14.7.1970

Kehrichtentsorgung der französischen Gemeinden

Verarbeitung des brennbaren Haus- und Gewerbekehrichts der Gemeinden St.Louis/Huningue in der KVA Basel und Bereitstellung von Deponien für anfallende Kehrichtschlacke/Asche (ca. 60'000 t/jährlich, steigend).

Convention Baudepartement BS und Ville de St.Louis vom 24.11.1982

Erneuerung des Vertrags auf Gegenseitigkeit nach Ablauf im Jahre 1987 vorgesehen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Sammeln wiederverwendbarer Stoffe

Die Kehrichtverbrennung Basel (KVA) unterhält mehrere Sammelstellen:

- Eigenschrott (wird der Zentralstelle des Altstoffhandels zugeführt),
- Altöle werden dekantiert und wiederverwertet,
- Oelschlämme und Emulsionen werden verbrannt,
- Aluminium wird von privaten Sammelstellen versuchsweise sortiert und rezirkuliert,
- Quecksilberbatterien werden rezirkuliert,
- Altreifen in Kleinmengen werden verbrannt oder deponiert.

Die Altautos, die im Kanton anfallen, werden über Private der Shredderanlage Thommen in Kaiseraugst/AG zugeführt.

Glassammelstellen werden im ganzen Kanton in den Bedürfnissen genügender Anzahl von privater Seite (Muldenzentrale/Vetro-Regulierung) betrieben.

Sammeln von Sonderabfällen und Gifte

Kleinmengen bis 10 kg/10 lt werden in der KVA Basel angenommen; nach der Triage erfolgt eine Weitergabe an Spezialunternehmen (Fairtec, Turgi) Deponie Koelliken/Teufthal oder in Einzelfällen Verbrennung in der KVA.

Die Gemeinde Riehen betreibt im Werkhof eine Sammelstelle für Sonderabfälle.

Grundlagen:

Art.16 GG und Art.62 GV
Ratschlag 6020 v.12.12.63

Art.16 GG und Art. 62 GV
RRB 21/18 v.24.5.83

Vorschrift Annahmestelle
Kleinhüningen Sondermüll
und Gifte v.29.6.83

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Deponie für Aushub und Bauschutt

Um die Planung, die Erstellung und den Betrieb von geordneten Deponien für Aushub und Bauschutt an die Hand zu nehmen, ist unter Mitwirkung der Bau- meisterverbände der Region Basel, der Basler Chemischen Industrie sowie der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft eine Aktiengesellschaft für Regionaldeponien gegründet worden.

Die Vorabklärungen für einen Standort im Kanton Basel-Landschaft sind abgeschlossen; der Regierungsrat wird dem Landrat demnächst eine entsprechende Vorlage unterbreiten.

Grundlagen:

Ratschlag 7034 betr. Beteiligung des Kantons BS an der zu gründenden AG für Regionaldeponien vom 8.11.73

GRB vom 13.12.73

Sondermüllentsorgung der Basler Chemie

Die Planung und Durchführung der Entsorgung des Sondermülls wird von der "Entsorgungsgruppe BWL" (Boden, Wasser, Luft) der Basler Chemie unter der Federführung der Firma Ciba-Geigy betrieben; der staatliche Vertreter in dieser Gruppe ist der Leiter des kantonalen Gewässerschutzamtes. Sämtliche Deponien befinden sich ausserhalb des Kantons Basel-Stadt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KANT. RICHTPLAN GEM. RPG

Allgemeines zum Sachbereich öffentliche Bauten und Anlagen

Die Erstellung der öffentlichen Bauten und Anlagen erfolgt nach übergeordneten Zielen, die im "Plan der Arealnutzungen" sichtbar werden:

- Das Konzept für öffentliche Bauten und Anlagen hat zum Zweck, eine Entscheidungsgrundlage für die Planung und Projektierung der öffentlichen Bauten und Anlagen zu liefern, die
 - . ermöglicht, grundsätzliche Probleme möglichst früh, Einzelfragen möglichst spät zu entscheiden;
 - . erlaubt, eine kontinuierliche und langfristige Planung der öffentlichen Bauten und Anlagen durchzuführen;
 - . sicherstellt, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Informationsstand sind;
 - . mit dem Investitionsprogramm koordiniert ist;
 - . ständig nachgeführt werden kann.
- Für die Planung der öffentlichen Bauten und Anlagen wichtige übergeordnete Ziele
 - . öffentliche Aufgaben möglichst ökonomisch erfüllen:
Bau- und Betriebskosten niedrig halten,
räumliche Konzentration verwandter Funktionen,
sinnvoller Abbau der Fremdmieten.
 - . Attraktivität der Stadt fördern:
Möglichst viel Wohnraum in der Innerstadt erhalten und schaffen.
- Für die verschiedenen Ansprüche sind Prioritätsgebiete ausgeschieden
 - . Universität
 - . Spital
 - . Museen
 - . Reserveflächen
- Regionale Aufgaben:
 - . gelöste Aufgaben:
Technikum beider Basel, MuttENZ
Motorfahrzeugkontrolle, Prüfstation Münchenstein
Tagesschulen für seh- und motorischbehinderte Kinder
 - . Zukünftige Aufgaben:
Spitalplanung (z.B. Kinderspital)

Standorte Familiengärten, ausserhalb Basel-Stadt:
Kantone Basel-Landschaft und Solothurn
St.Louis, Frankreich



SCHWEIZERISCHE BUNDESKANZLEI
CHANCELLERIE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
CANCELLERIA DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

3003 Bern, den 25. August 1986 Wu

An *RD*
zur Berichterstattung
Der Präsident des Regierungsrates

W. F. F. F.

No. **861405**
BASEL, den 27. AUG. 1986

An den Regierungsrat
des Kantons Basel-Stadt

4051 Basel

Baudepartement Eingang: 28.AUG. 1986
///: <i>RAA, zur Kenntnis</i> <i>AKS zur Bearbeitung</i> Der Vorsteher: <i>[Signature]</i>

Raumplanung; Richtplan des Kantons Basel-Stadt

Herr Regierungspräsident
Hochgeehrte Herren Regierungsräte

Wir bringen Ihnen zur Kenntnis, dass der Bundesrat am 20. August 1986 folgenden Beschluss gefasst hat:

1. Gestützt auf den Prüfungsbericht des Bundesamtes für Raumplanung vom 23. Juni 1986 wird der Richtplan des Kantons Basel-Stadt mit Aenderungen gemäss Ziffer 2 genehmigt. Vorbehalten bleiben Ergänzungen nach Ziffer 3.

RAUMPLANUNG VOM KANTONS- UND STADTPLANUNG		
SEP. 1986		
VD	FF	GP
z. Bearb.	z. Bespr.	Zirk.

2. Aenderungen des Richtplans

Der Kanton Basel-Stadt wird eingeladen, die Aenderungen des Richtplans nachzuführen.

Folgende Richtplaninhalte werden neu eingestuft:

- 2.1 Die Flüssiggaslagerung (Koordinationsblatt 4.1) von Zwischenergebnis in Vororientierung.
- 2.2 Der Gasspeicher für den Tagesausgleich (Koordinationsblatt 4.2) von Zwischenergebnis in Vororientierung.
- 2.3 Das Zivilschutzausbildungszentrum (Koordinationsblatt 5.1) von Zwischenergebnis in Vororientierung.
- 2.4 Die Bahnlinie Basel SBB-Muttenz (Koordinationsblatt 3.1.1) von Vororientierung in Zwischenergebnis.
- 2.5 Die Hörnlistrasse (Koordinationsblatt 3.2.10) von Festsetzung in Zwischenergebnis.

3. Ergänzungen des Richtplans

Der Kanton Basel-Stadt wird eingeladen, folgende Ergänzungen vorzunehmen:

Die im Koordinationsblatt 1.3 (Landwirtschaftsgebiet) ausgewiesenen 240 Hektaren Fruchtfolgeflächen sind als Festsetzung einzustufen. Vorbehalten bleiben Massnahmen im Sinne der Artikel 13 und 14 der Verordnung über die Raumplanung vom 26. März 1986 (SR 700.1).

Genehmigen Sie, Herr Regierungspräsident, hochgeehrte Herren Regierungsräte, die Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung.

SCHWEIZERISCHE BUNDESKANZLEI

Der Bundeskanzler



Dr. W. Buser

Beilage:

Prüfungsbericht des Bundes-
amtes für Raumplanung

Beschluss des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

47/36

vom 3. Dezember 1985

Zur Kenntnis an:

AKS

SBE

RA

BJ

HBA

TBA

MHA

USA

JG.

JWB

ABZ

Ing. Keller

Kantonaler Richtplan gemäss Bundesgesetz über die Raumplanung,
Schreibensentwurf an den Bundesrat

Bericht des Baudepartements vom 15. November 1985

- :///:
1. Der vorgelegte kantonale Richtplan wird beschlossen.
 2. Der vorgelegte Schreibensentwurf an den Bundesrat wird mit Aenderungen gemäss Musterbuch zur Ausfertigung genehmigt.

-5. DEZ. 1985

DER VORSTEHER DES BAUDEPARTEMENTS

<

Ing. Keller



an:

BD

Schr. an:

Bundesrat

Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG)

vom 22. Juni 1979

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 22^{quater} der Bundesverfassung, nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Februar 1978¹⁾, beschliesst:

1. Titel: Einleitung

Art. 1 Ziele

¹ Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt wird. Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.

² Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen.

- die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;
- wohnliche Siedlungen und die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;
- das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
- die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
- die Gesamtverteidigung zu gewährleisten.

Art. 2 Planungspflicht

¹ Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie aufeinander ab.

² Sie berücksichtigen die räumlichen Auswirkungen ihrer übrigen Tätigkeit.

³ Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten darauf, den ihnen nachgeordneten Behörden den zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu lassen.

Art. 3 Planungsgrundsätze

¹ Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze:

- Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen
- der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes erhalten bleiben;
- Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen;
- See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden;
- naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben;
- die Wälder ihre Funktionen erfüllen können.

³ Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen

- Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet und durch das öffentliche Verkehrsnetz hinreichend erschlossen sein;
- Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden;
- Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden;
- günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein;
- Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten.

⁴ Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen

- regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden;
- Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein;
- nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden.

Art. 4 Information und Mitwirkung

¹ Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden unterrichten die Bevölkerung über Ziele und Ablauf der Planungen nach diesem Gesetz.

² Sie sorgen dafür, dass die Bevölkerung bei Planungen in geeigneter Weise mitwirken kann.

³ Die Pläne nach diesem Gesetz sind öffentlich.

Art. 5 Ausgleich und Entschädigung

¹ Das kantonale Recht regelt einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile, die durch Planungen nach diesem Gesetz entstehen.

² Führen Planungen zu Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, so wird voll entschädigt.

³ Die Kantone können vorschreiben, dass die Auszahlung von Entschädigungen bei Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch anzumerken ist.

2. Titel: Massnahmen der Raumplanung

1. Kapitel: Richtpläne der Kantone

Art. 6 Grundlagen

¹ Für die Erstellung ihrer Richtpläne bestimmen die Kantone in den Grundzügen, wie sich ihr Gebiet räumlich entwickeln soll.

² Sie stellen fest, welche Gebiete

- sich für die Landwirtschaft eignen;
- besonders schön, wertvoll, für die Erholung oder als natürliche Lebensgrundlage bedeutsam sind;
- durch Naturgefahren oder schädliche Einwirkungen erheblich bedroht sind.

³ Sie geben Aufschluss über den Stand und die anzustrebende Entwicklung

- der Besiedlung;
- des Verkehrs, der Versorgung sowie der öffentlichen Bauten und Anlagen.

⁴ Sie berücksichtigen die Konzepte und Sachpläne des Bundes, die Richtpläne der Nachbarkantone sowie regionale Entwicklungskonzepte und Pläne.

Art. 7 Zusammenarbeit der Kantone

¹ Die Kantone arbeiten mit den Behörden des Bundes und der Nachbarkantone zusammen, soweit ihre Aufgaben sich berühren.

² Einigen sich Kantone untereinander oder mit dem Bund nicht darüber, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander abgestimmt werden, so kann das Bereinigungsverfahren (Art. 12) verlangt werden.

³ Die Grenzkantone suchen die Zusammenarbeit mit den regionalen Behörden des benachbarten Auslandes, soweit sich ihre Massnahmen über die Grenzen auswirken können.

Art. 8 Mindestinhalt der Richtpläne

Richtpläne zeigen mindestens

- wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden;
- in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfüllen.

Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung

¹ Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.

² Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst.

³ Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet.

Art. 10 Zuständigkeit und Verfahren

¹ Die Kantone ordnen Zuständigkeit und Verfahren.

² Sie regeln, wie die Gemeinden und andere Träger raumwirksamer Aufgaben beim Erarbeiten der Richtpläne mitwirken.

Art. 11 Genehmigung des Bundesrates

¹ Der Bundesrat genehmigt die Richtpläne und ihre Anpassungen, wenn sie diesem Gesetz entsprechen, namentlich die raumwirksamen Aufgaben des Bundes und der Nachbarkantone sachgerecht berücksichtigen.

² Für den Bund und die Nachbarkantone werden Richtpläne erst mit der Genehmigung durch den Bundesrat verbindlich.

Art. 12 Bereinigung

¹ Kann der Bundesrat Richtpläne oder Teile davon nicht genehmigen, so ordnet er nach Anhören der Beteiligten eine Einigungsverhandlung an.

² Für die Dauer der Einigungsverhandlung verfügt er, dass nichts unternommen wird, was ihren Ausgang nachteilig beeinflussen könnte.

³ Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet der Bundesrat, spätestens drei Jahre nachdem er die Einigungsverhandlung angeordnet hat.

2. Kapitel: Besondere Massnahmen des Bundes

Art. 13 Konzepte und Sachpläne

¹ Der Bund erarbeitet Grundlagen, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu können; er erstellt die nötigen Konzepte und Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab.

² Er arbeitet mit den Kantonen zusammen und gibt ihnen seine Konzepte, Sachpläne und Bauvorschriften rechtzeitig bekannt.

3. Kapitel: Nutzungspläne

1. Abschnitt: Zweck und Inhalt

Art. 14 Begriff

¹ Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens.

² Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen.

Art. 15 Bauzonen

Bauzonen umfassen Land, das sich für die Überbauung eignet und

- weitgehend überbaut ist, oder
- voraussichtlich innert 15 Jahren benötigt und erschlossen wird.

Art. 16 Landwirtschaftszonen

¹ Landwirtschaftszonen umfassen Land, das

- sich für die landwirtschaftliche Nutzung oder den Gartenbau eignet oder
- im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt werden soll.

² Soweit möglich werden grössere zusammenhängende Flächen ausgeschieden.

Art. 17 Schutzzonen

¹ Schutzzonen umfassen

- Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer;
- besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften;
- bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler;
- Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen.

² Statt Schutzzonen festzulegen, kann das kantonale Recht andere geeignete Massnahmen vorsehen.

Art. 18 Weitere Zonen und Gebiete

¹ Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen.

² Es kann Vorschriften enthalten über Gebiete, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird.

³ Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt.

Art. 19 Erschliessung

¹ Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.

² Bauzonen werden durch das Gemeinwesen zeitgerecht erschlossen. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer.

³ Das kantonale Recht kann vorsehen, dass die Grundeigentümer ihr Land nach den vom Gemeinwesen genehmigten Plänen selber erschliessen.

Art. 20 Landumgebung

Die Landumgebung kann von Amtes wegen angeordnet und auch durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfordern.

2. Abschnitt: Wirkungen

Art. 21 Verbindlichkeit und Anpassung

¹ Nutzungspläne sind für jedermann verbindlich.

² Haben sich die Verhältnisse erheblich geändert, so werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst.

Art. 22 Baubewilligung

¹ Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden.

² Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass

- die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen und
- das Land erschlossen ist.

³ Die übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten.

Art. 23 Ausnahmen innerhalb der Bauzonen

Ausnahmen innerhalb der Bauzonen regelt das kantonale Recht.

Art. 24 Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen

¹ Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn

- der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und
- keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.

² Das kantonale Recht kann gestatten, Bauten und Anlagen zu erneuern, teilweise zu ändern oder wieder aufzubauen, wenn dies mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist.

3. Abschnitt: Zuständigkeit und Verfahren

Art. 25 Kantonale Zuständigkeiten

¹ Die Kantone ordnen Zuständigkeiten und Verfahren

² Ausnahmen nach Artikel 24 werden durch eine kantonale Behörde oder mit deren Zustimmung bewilligt.

Art. 26 Genehmigung der Nutzungspläne durch eine kantonale Behörde

¹ Eine kantonale Behörde genehmigt die Nutzungspläne und ihre Anpassungen.

² Sie prüft diese auf ihre Übereinstimmung mit den vom Bundesrat genehmigten kantonalen Richtplänen.

³ Mit der Genehmigung durch die kantonale Behörde werden die Nutzungspläne verbindlich.

Art. 27 Planungszonen

¹ Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete

Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte.

² Planungszonen dürfen für längstens fünf Jahre bestimmt werden; das kantonale Recht kann eine Verlängerung vorsehen.

3. Titel: Bundesbeiträge

Art. 28 Beiträge an Richtpläne

¹ Der Bund gewährt Beiträge bis zu 30 Prozent an die Kosten der Richtpläne.

² Die Bundesmittel werden in Form von Rahmenkrediten bewilligt.

Art. 29 Beiträge an Entschädigungen für Schutzmassnahmen

Der Bund kann an Entschädigungen für besonders bedeutsame Schutzmassnahmen nach Artikel 17 Beiträge leisten.

Art. 30 Voraussetzung für andere Beiträge

Der Bund macht die Leistung von Beiträgen an raumwirksame Massnahmen nach andern Bundesgesetzen davon abhängig, dass diese den genehmigten Richtplänen entsprechen.

4. Titel: Organisation

Art. 31 Kantonale Fachstellen

Die Kantone bezeichnen eine Fachstelle für Raumplanung.

Art. 32 Fachstelle des Bundes

Fachstelle des Bundes ist das Bundesamt für Raumplanung.

5. Titel: Rechtsschutz

Art. 33 Kantonales Recht

¹ Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt.

² Das kantonale Recht sieht wenigstens ein Rechtsmittel vor gegen Verfügungen und Nutzungspläne, die sich auf dieses Gesetz und seine kantonalen und eidgenössischen Ausführungsbestimmungen stützen.

³ Es gewährleistet

- die Legitimation mindestens im gleichen Umfang wie für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht;
- die volle Überprüfung durch wenigstens eine Beschwerdebehörde.

Art. 34 Bundesrecht

¹ Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonomer Instanzen über Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5) und über Bewilligungen im Sinne von Artikel 24.

² Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt.

³ Andere Entscheide letzter kantonomer Instanzen sind endgültig; vorbehalten bleibt die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht.

6. Titel: Schlussbestimmungen

Art. 35 Fristen für Richt- und Nutzungspläne

¹ Die Kantone sorgen dafür, dass

- die Richtpläne spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vorliegen;
- die Nutzungspläne rechtzeitig erstellt werden, spätestens jedoch acht Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vorliegen.

² Der Bundesrat kann die Frist für Richtpläne ausnahmsweise verlängern.

³ Kantonale Richt- und Nutzungspläne, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes gültig sind, bleiben nach kantonalem Recht in Kraft bis zur Genehmigung durch die zuständige Behörde.

Art. 36 Einführende Massnahmen der Kantone

¹ Die Kantone erlassen die für die Anwendung dieses Gesetzes nötigen Vorschriften.

² Solange das kantonale Recht keine anderen Behörden bezeichnet, sind die Kantonsregierungen ermächtigt, vorläufige Regelungen zu treffen, insbesondere Planungszonen (Art. 27) zu bestimmen.

³ Solange keine Bauzonen bestehen und das kantonale Recht nichts anderes vorsieht, gilt das weitgehend überbaute Gebiet als vorläufige Bauzone.

Art. 37 Vorübergehende Nutzungszonen

¹ Sind besonders geeignete Landwirtschaftsgebiete, besonders bedeutsame Landschaften oder Stätten unmittelbar gefährdet und werden innerhalb einer vom Bundesrat festgesetzten Frist die erforderlichen Massnahmen nicht getroffen, so kann der Bundesrat vorübergehende Nutzungszonen bestimmen. Innerhalb solcher Zonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung nachteilig beeinflussen könnte.

² Sobald Nutzungspläne vorliegen, hebt der Bundesrat vorübergehende Nutzungszonen auf.

Art. 38 Änderung des Gewässerschutzgesetzes

Das Gewässerschutzgesetz vom 8. Oktober 1971¹⁾ wird wie folgt geändert:

Baubewilligungen
a. Innerhalb des allgemeinen Kanalisationsprojektes

Art. 19

Bewilligungen für den Neu- und Umbau von Bauten und Anlagen aller Art innerhalb der Bauzonen oder, wo solche fehlen, innerhalb des im allgemeinen Kanalisationsprojekt abgegrenzten Gebietes dürfen nur erteilt werden, wenn der Anschluss der Abwässer an die Kanalisation gewährleistet ist. Für kleinere Gebäude und Anlagen, die aus zwingenden Gründen noch nicht angeschlossen werden können, kann die zuständige Behörde nach Anhören der kantonalen Fachstelle für Gewässerschutz ausnahmsweise Baubewilligungen erteilen, sofern die Voraussetzungen für den Anschluss kurzfristig geschaffen werden und für die Zwischenzeit eine andere befriedigende Art der Abwasserbeseitigung sichergestellt ist. Vorbehalten bleiben ferner die Ausnahmen nach Artikel 18 Absatz 1.

Art. 20

Bewilligungen für den Neu- und Umbau von Bauten und Anlagen aller Art ausserhalb der Bauzonen oder, wo solche fehlen, ausserhalb des im allgemeinen Kanalisationsprojekt abgegrenzten Gebietes dürfen nur erteilt werden, wenn die Ableitung und Reinigung oder eine andere zweckmässige Beseitigung der Abwässer festgelegt ist und die kantonale Fachstelle für Gewässerschutz angehört wurde.

Art. 39 Referendum und Inkrafttreten

¹ Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

² Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

¹⁾ SR 814.20

Verordnung über die Raumplanung

Text français au verso

vom 26. März 1986

Der Schweizerische Bundesrat,
in Ausführung des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979¹⁾
über die Raumplanung (RPG)
und gestützt auf Artikel 19 des Landwirtschaftsgesetzes²⁾,
verordnet:

1. Abschnitt: Einleitung

Art. 1 Raumwirksame Tätigkeiten

¹ Tätigkeiten sind raumwirksam, wenn sie die Nutzung des Bodens oder die Besiedlung des Landes verändern oder bestimmt sind, diese zu erhalten.

² Bund, Kantone und Gemeinden befassen sich namentlich mit raumwirksamen Tätigkeiten, wenn sie
a. Richt- und Nutzungspläne, Konzepte und Sachpläne sowie dazu erforderliche Grundlagen erarbeiten oder genehmigen;

b. öffentliche oder im öffentlichen Interesse liegende Bauten und Anlagen planen, errichten, verändern oder nutzen;

c. Konzessionen oder Bewilligungen erteilen für Bauten und Anlagen sowie für Rodungen, Wasser-, Schürf-, Transport- oder andere Nutzungsrechte;

d. Beiträge ausrichten an Bauten und Anlagen (insbesondere Gewässerschutz-, Verkehrs- und Versorgungsanlagen, Wohnungsbauten), Bodenverbesserungen, Gewässerkorrekturen oder Schutzmassnahmen.

Art. 2 Abstimmung raumwirksamer Tätigkeiten

¹ Die Behörden stellen fest, wie sich ihre raumwirksamen Tätigkeiten auswirken und unterrichten einander darüber rechtzeitig.

² Sie stimmen raumwirksame Tätigkeiten aufeinander ab, wenn diese einander ausschliessen, behindern, bedingen oder ergänzen.

2. Abschnitt: Kantonaler Richtplan

Art. 3 Inhalt und Form

Der Richtplan zeigt in Karte und Text die im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung wesentlichen Ergebnisse der Planung und Koordination im Kanton und der Koordination mit Bund und Nachbarkantonen.

Art. 4 Gliederung des Inhalts

¹ Der Richtplan zeigt insbesondere, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind (Festsetzungen).

² Er zeigt zudem, welche raumwirksamen Tätigkeiten
a. noch nicht aufeinander abgestimmt sind und was vorzuziehen ist, um eine zeitgerechte Abstimmung zu erreichen (Zwischenergebnisse);

b. sich noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass umschreiben lassen, aber erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben können (Vorientierungen).

³ Soweit es zum Verbleib des festgesetzten und angestrebten Abstimmungswortes erforderlich ist, gibt der Richtplan auch Aufschluss über Ziele sowie räumliche und sachliche Zusammenhänge, insbesondere über bestehende Bauten und Anlagen und geltende Pläne und Vorschriften über die Nutzung des Bodens (Ausgangslage).

Art. 5 Zusammenarbeit

¹ Die Kantone orientieren das Bundesamt für Raumplanung (Bundesamt) periodisch über den Stand der Richtplanung; wollen sie ihre Richtpläne anpassen oder überarbeiten (Art. 9 Abs. 2 und 3 RPG), geben sie ihm dies bekannt.

² Das Bundesamt berät und unterstützt die Kantone bei der Erstellung ihrer Richtpläne.

³ Es vermittelt die erforderlichen Informationen und Kontakte zwischen den Bundesstellen, die mit raumwirksamen Aufgaben betraut sind (Bundesstellen), und den Kantonen.

Art. 6 Prüfung

¹ Das Bundesamt leitet das Verfahren für die Prüfung des kantonalen Richtplanes und seiner Anpassungen, sowie die dazu notwendigen Verhandlungen mit dem Kanton und den Bundesstellen.

² Es erstellt den Prüfungsbericht.

³ Der Kanton kann seinen Richtplan dem Bundesamt zu einer Vorprüfung unterbreiten.

Art. 7 Genehmigung

¹ Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Departement) beantragt dem Bundesrat nach Anhören des Kantons und der Nachbarkantone die Genehmigung des kantonalen Richtplans und seiner Anpassungen oder die Anordnung einer Einigungsverhandlung (Art. 12 RPG).

² Sind Anpassungen unbestritten, genehmigt sie das Departement.

Art. 8 Begehren um Anpassung

¹ Die Anpassung eines kantonalen Richtplanes (Art. 9 Abs. 2 RPG) kann von den Nachbarkantonen beim Kanton und von den Bundesstellen über das Departement verlangt werden.

² Entspricht der Kanton dem Begehren, wird das Verfahren für die Genehmigung (Art. 7) durchgeführt; lehnt er ab, beantragt das Departement dem Bundesrat, eine Einigungsverhandlung anzuordnen (Art. 12 RPG).

Art. 9 Begehren um Bereinigung

¹ Der Kanton, die Nachbarkantone und die Bundesstellen können jederzeit beim Departement das Bereinigungsverfahren (Art. 7 Abs. 2 und Art. 12 RPG) verlangen.

² Das Departement leitet das Begehren an den Bundesrat weiter und beantragt, wer an der Einigungsverhandlung teilnimmt und wie vorzugehen ist.

³ Kommt keine Einigung zustande, stellt das Departement dem Bundesrat Antrag zum Entscheid (Art. 12 Abs. 3 RPG).

3. Abschnitt: Konzepte, Sachpläne und Vorhaben des Bundes

Art. 10

¹ Der Bundesrat legt fest, welche Planungen des Bundes als Konzepte und Sachpläne gelten (Art. 6 Abs. 4 und Art. 13 RPG).

² Er gibt den Kantonen periodisch eine Übersicht über die Grundlagen, Konzepte und Sachpläne sowie die Bauvorhaben des Bundes.

4. Abschnitt: Fruchtfolgeflächen

Art. 11 Grundsätze

¹ Fruchtfolgeflächen sind Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete (Art. 6 Abs. 2 Bst. a RPG); sie umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen, und werden mit Massnahmen der Raumplanung gesichert.

² Sie sind mit Blick auf die klimatischen Verhältnisse (Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff- und Wasserhaushalt) und die Geländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung) zu bestimmen; die Bedürfnisse des ökologischen Ausgleichs sind zu berücksichtigen.

³ Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann.

Art. 12 Richtwerte des Bundes

¹ Das Departement legt mit Zustimmung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes Richtwerte für den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und für deren Aufteilung auf die Kantone fest; die Verfügung wird im Bundesblatt veröffentlicht.

² Das Bundesamt für Landwirtschaft unterrichtet die Kantone über Untersuchungen und Planungen, die den Richtwerten zugrunde liegen.

Art. 13 Erhebung der Kantone

¹ Die Kantone stellen, im Zuge der Richtplanung (Art. 6–12 RPG), die Fruchtfolgeflächen nach Artikel 11 Absatz 1 und 2 zusammen mit den übrigen für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete fest, spätestens aber bis zum 31. Dezember 1987.

² Dabei geben sie für jede Gemeinde kartografisch und in Zahlen Lage, Umfang und Qualität der Fruchtfolgeflächen an; sie zeigen, welche Fruchtfolgeflächen in unerschlossenen Bauzonen oder in anderen nicht für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmten Zonen liegen.

Art. 14 Sachplan des Bundes

¹ Der Bundesrat setzt nach Anhören der Kantone den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone in einem Sachplan fest (Art. 13 RPG).

² Zur Festsetzung des Sachplans kann das Departement Verhandlungen mit Kantonen und interessierten Bundesstellen anordnen; nötigenfalls werden die für den Sachplan erforderlichen Unterlagen vervollständigt.

³ Der Sachplan wird regelmässig überprüft und nötigenfalls angepasst; die Artikel 12–14 gelten sinngemäss.

5. Abschnitt: Nutzungspläne

Art. 15 Sicherung der Fruchtfolgeflächen

¹ Die Kantone sorgen dafür, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirtschaftszonen zugeteilt werden; sie zeigen in ihren Richtplänen die dazu erforderlichen Massnahmen.

² Die Kantone stellen sicher, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen (Art. 14 Abs. 1) dauernd erhalten bleibt; sie bestimmen Planungszonen (Art. 27 RPG) für unerschlossene Gebiete in Bauzonen, soweit dieser Anteil nicht ausserhalb der Bauzonen gesichert werden kann.

³ Zur Sicherung von Fruchtfolgeflächen in Bauzonen können auch vorübergehende Nutzungszonen bestimmt werden (Art. 37 RPG).

Art. 16 Bewilligungsverfahren

¹ Die zuständige kantonale Behörde (Art. 25 Abs. 2 RPG) prüft bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, ob sie eine Ausnahmebewilligung (Art. 24 RPG) benötigen.

² Die Kantone zeigen die Ausnahmebewilligungen im kantonalen Publikationsorgan gesondert an.

³ Bei der Erneuerung bestehender Bauten und Anlagen können die Kantone auf die Veröffentlichung verzichten, wenn keine wesentlichen öffentlichen Interessen betroffen sind.

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 17 Bundesamt

¹ Das Bundesamt nimmt zu raumwirksamen Vorhaben des Bundes Stellung.

² Es erarbeitet Grundlagen für die Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes, für die Zusammenarbeit mit den Kantonen und für die Förderung der Raumplanung in den Kantonen und leitet das vom Bundesrat eingesetzte bundesinterne Koordinationsorgan.

³ Es kann Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 34 Abs. 1 RPG) erheben.

Art. 18 Aufhebung bisherigen Rechts und Inkrafttreten

¹ Die Verordnung vom 26. August 1981³⁾ über die Raumplanung wird aufgehoben.

² Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1986 in Kraft.

26. März 1986

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Vizepräsident: Aubert
Der Bundeskanzler: Buser

SR 700.1

¹⁾ SR 700

²⁾ SR 910.1

³⁾ AS 1981 1410

Verordnung betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979

Vom 22. Dezember 1981

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf Art. 36 des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979, erlässt folgende Verordnung:

I. ZWECK DER VERORDNUNG

§ 1. Die Verordnung bezweckt die vorläufige Regelung von Zuständigkeiten und Verfahren, insofern sie für die Anwendung des Bundesgesetzes erforderlich ist.

II. DER KANTONALE RICHTPLAN

1. Die Grundlagen des Richtplanes

§ 2. Der kantonale Richtplan wird aus den Teilplänen Landschaft, Siedlung, Verkehr, Versorgung und öffentliche Bauten und Anlagen zusammengestellt. Er besteht aus Karte und Text.

² Die Teilpläne werden vom Amt für Kantons- und Stadtplanung nach Unterlagen der mit raumwirksamen Aufgaben betrauten Behörden erarbeitet.

³ Die Zusammenstellung der Unterlagen besorgen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den übrigen beteiligten Ämtern

- a) für die Teilpläne Landschaft und Siedlung das Amt für Kantons- und Stadtplanung,
- b) für den Teilplan Verkehr die Koordinationskommission für Verkehrsplanung,
- c) für den Teilplan Versorgung die Industriellen Werke Basel (Energie- und Wasserversorgung) und das Gewässerschutzamt (Abwasser- und Abfallbeseitigung),
- d) für den Teilplan öffentliche Bauten und Anlagen das Hochbauamt.

2. Teilpläne

§ 3. Die Unterlagen für die Teilpläne müssen vollständig, aktuell und klar sein. Das Amt für Kantons- und Stadtplanung legt die Anforderungen fest. Es weist ungenügende Unterlagen zur Überarbeitung zurück. Nötigenfalls berichtigt oder ergänzt es sie selbst.

² Die für die Unterlagen verantwortlichen Stellen und das Amt für Kantons- und Stadtplanung wirken gemeinsam darauf hin, dass die Teilpläne in sich und untereinander widerspruchsfrei sind. Auf verbleibende Widersprüche ist im Entwurf des Richtplanes und im Erläuterungsbericht hinzuweisen.

3. Die Ausarbeitung des Richtplanes

a) Planbereinigung

§ 4. Eine Planungskommission besorgt die Planbereinigung. Sie besteht aus dem Chef des Amtes für Kantons- und Stadtplanung als Vorsitzendem, den übrigen Mitgliedern des leitenden Ausschusses (§ 5), den Leitern der für die Zusammenstellung der Unterlagen zuständigen Stellen und je einem Vertreter der Landgemeinden und der Departemente.

² Zu den Kommissionssitzungen eingeladen werden ferner die für die jeweils behandelten Planteile verantwortlichen Behörden, Ämter und öffentlichen Anstalten, die in der Kommission nicht vertreten sind.

³ Die Kommission kann Interessenvertreter und Sachverständige beiziehen.

b) Vorbereitung und Planbereinigung

§ 5. Die Arbeiten der Planungskommission werden von einem Planungsausschuss vorbereitet, der sich aus dem Chef des Amtes für Kantons- und Stadtplanung als Vorsitzendem, dem Beauftragten für Planungs- und Stadtplanung als Vorsitzendem, dem Beauftragten für Planungs- und Stadtplanung als Vorsitzendem, dem Chef der Rechtsabteilung des Baudepartements, dem Vorsitzenden der Koordinationskommission für Verkehrsplanung, dem Direktor der IWB, dem Kantonsbaumeister und dem baselstädtischen Vertreter in der Regionalplanungsstelle beider Basel zusammensetzt.

² Der Planungsausschuss sorgt dafür, dass die Planungen der benachbarten Kantone und Länder berücksichtigt werden, und bearbeitet Vorschläge für die Planbereinigung.

³ Er holt den Entscheid des Regierungsrates ein, wenn über einen zum notwendigen Inhalt des Richtplanes gehörenden Gegenstand kein Beschluss der Planungskommission zustande kommt oder wenn es ein betroffener Träger raumwirksamer Aufgaben verlangt.

4. Information und Mitwirkung der Bevölkerung

§ 6. Das Baudepartement orientiert die Bevölkerung über die Ziele und über den zeitlichen und organisatorischen Ablauf der vorgesehenen Planungen.

² Gleichzeitig veranlasst das Amt für Kantons- und Stadtplanung, dass jedermann zu den vorgesehenen Teilplanungen und zum Richtplan Anregungen unterbreiten kann. Diese sind von den jeweils zuständigen Stellen zu prüfen. Zu Eingaben, die Belange der Richtplanung unmittelbar berühren, wird in einem Bericht Stellung genommen, der beim Amt für Kantons- und Stadtplanung eingesehen werden kann.

III. KANTONALE ZONENPLANUNG

1. Planaufgabe

§ 7. Entwürfe von Zonen- und Überbauungsplänen sind während 30 Tagen öffentlich aufzulegen.

² Die Planaufgabe wird im Kantonsblatt und in weiteren Zeitungen angezeigt. Die Eigentümer der von der Planung erfassten Grundstücke werden persönlich benachrichtigt.

³ Die Anzeigen unterrichten über Gegenstand und Art der beabsichtigten Planung, deren Zweck und Rechtsgrundlagen, über Ort und Dauer der Planaufgabe und über das Einspracherecht.

2. Einsprachen und Bemerkungen

§ 8. Gegen die Planentwürfe können während der Auflagefrist beim Regierungsrat von den Berechtigten Einsprachen und von jedermann Bemerkungen eingereicht werden. Die Frist zur Begründung von Einsprachen kann in Ausnahmefällen verlängert werden.

² Einspracheberechtigt ist, wer von den aufgelegten Plänen berührt würde und ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Verhinderung hat, ferner wer durch besondere Vorschriften zur Einsprache ermächtigt wird. Die Einsprachen sind schriftlich einzureichen und zu begründen.

³ Einsprachen, die das Gebiet einer Landgemeinde betreffen, sind dem zuständigen Gemeinderat vor dem Entscheid des Regierungsrates zur Stellungnahme vorzulegen.

⁴ Einsprachen, die der Regierungsrat nicht gutheisst, werden mit den Planentwürfen dem Grossen Rat zum Entscheid überwiesen.

3. Öffentlichkeit

§ 9. Planfestsetzungsbeschlüsse sind im Kantonsblatt zu publizieren. Einspracheentscheide müssen begründet und den Einsprechern persönlich zugestellt werden.

² Der Regierungsrat und die Gemeinderäte bestimmen, wo und wann die rechtskräftigen Zonen- und Überbauungspläne eingesehen werden können und wie die Bevölkerung hierüber zu informieren ist.

Diese Verordnung ist zu publizieren; sie wird sofort wirksam.

Verordnung betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979

Änderung vom 20. August 1985

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beschliesst:

I.

Die Verordnung vom 22. Dezember 1981 betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 wird wie folgt geändert:

Es werden folgende §§ 7–9 eingefügt:

5. Beschluss und Genehmigung

§ 7. Die Planungskommission berichtet dem Regierungsrat über den wesentlichen Inhalt des Richtplanes und über die wichtigen Ergebnisse des Planbereinigungsverfahrens.

² Der Regierungsrat beschliesst den Richtplan.

³ Die Staatskanzlei holt die Genehmigung des Bundesrates ein.

6. Anpassung

§ 8. Die mit raumwirksamen Aufgaben betrauten Behörden des Kantons und seiner Gemeinden, das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement und die benachbarten Kantone und Länder können Anpassungen des Richtplanes im ordentlichen Verfahren beantragen.

7. Öffentlichkeit

§ 9. Der Richtplan kann beim Amt für Kantons- und Stadtplanung und bei den Gemeinden eingesehen werden.

² Der Regierungsrat kann andere Arten der Bekanntmachung beschliessen.

Der bisherige § 7 wird § 10.


Der bisherige § 8 wird § 11.

Der bisherige § 9 wird § 12.

II.

Diese Änderung ist zu publizieren; sie wird sofort wirksam.

RAUMPLANUNG DER KANTONE BS UND BL



Legende
 L Landschaft
 S Siedlung
 Vs Versorgung

öBA öffentliche Bauten
 und Anlagen
 Vk Verkehr

— bestehend
 --- in Vorbereitung
 === teilweise bestehend